List VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-051

Stavba: ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ:

MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27730352

WSAEKO s.r.o. DIČ: CZ27730352

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **997 471,79**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	997 471,79	209 469,08
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 206 940,87**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-051

Stavba: ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA

Místo: **Olomouc** Datum: 17.12.2018

Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**997 471,79**	**1 206 940,87**	
SO 01	**Bourací práce a hrubé terénní úpravy**	147 585,36	178 578,29	**STA**
SO 01.2	**Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa**	21 249,34	25 711,70	Soupis
SO 01.3	**úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa**	126 336,02	152 866,58	Soupis
SO 02	**Oplocení**	115 172,76	139 359,04	**STA**
02.3	**3. etapa - oplocení podél severní hranice pozemku**	115 172,76	139 359,04	Soupis
SO 03	**Zpevněné pochůzí a sportovní plochy**	313 354,19	379 158,57	**STA**
SO 03.2	**Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa**	36 639,73	44 334,07	Soupis
SO 03.3	**Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa**	276 714,46	334 824,50	Soupis
04	**SO 04 - mobiliář**	116 522,89	140 992,70	**STA**
04.3	**3. etapa**	116 522,89	140 992,70	Soupis
SO 06	**Vegetační úpravy**	236 336,59	285 967,27	**STA**
SO 06.2	**Vegetační úpravy- 2. etapa**	181 727,90	219 890,76	Soupis
SO 06.3	**Vegetační úpravy - 3. etapa**	54 608,69	66 076,51	Soupis
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	68 500,00	82 885,00	**STA**
VON.1	**Vedlejší a ostatní náklady**	68 500,00	82 885,00	Soupis

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek
Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.	IČ:	27730352
		DIČ:	CZ27730352
Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**21 249,34**
DPH	základní	21 249,34	21,00%	4 462,36
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**25 711,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa

Místo: Olomouc — Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. — Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**21 249,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 249,34
1 - Zemní práce	21 249,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa

Místo: Olomouc — Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. — Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							**21 249,34**					0,00000		0,00000		0,00000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 249,34					0,00000		0,00000		0,00000
	D	1	Zemní práce				21 249,34					0,00000		0,00000		0,00000
1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	9,3000	81,00	753,30	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemisťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*													
	VV		62,0*0,15		9,3000											
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,2171	123,00	1 502,70	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*													
	VV		terénní úpravy													
	VV		28,7*0,11+16,0*0,35+16,2*0,11+9,7*0,173		12,2171											
3	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,2171	123,00	1 502,70	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*													
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	232,1249	35,00	8 124,37	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*													
	VV		12,2171*19		232,1249											
5	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	18,6000	77,00	1 432,20	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.* *3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.*													
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)													
	VV		62,0*0,3		18,6000											
6	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	353,4000	5,00	1 767,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.* *3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.*													
	VV		18,6*19		353,4000											
7	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	18,6000	29,00	539,40	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.*													
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)													
	VV		62,0*0,3		18,6000											
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,0071	23,00	345,16	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*													
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)													
	VV		9,3*0,3		2,7900											
	VV		odkopávky													
	VV		28,7*0,11+16,0*0,35+16,2*0,11+9,7*0,173		12,2171											
	VV		Součet		15,0071											
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,0114	220,00	5 282,51	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*													
	VV		1,6t/m3													
	VV		15,0071*1,6		24,0114											

K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.3 - úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.	IČ:	27730352
		DIČ:	CZ27730352
Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**126 336,02**
DPH	základní	126 336,02	21,00%	26 530,56
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**152 866,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.3 - úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MS Olomouc, Wolkerova 34, přisp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**126 336,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	118 031,66
1 - Zemní práce	50 602,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 746,44
8 - Trubní vedení	195,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 055,45
997 - Přesun sutě	33 398,33
998 - Přesun hmot	33,63
PSV - Práce a dodávky PSV	8 304,36
766 - Konstrukce truhlářské	3 112,68
767 - Konstrukce zámečnické	5 191,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 01 - Bourací práce a hrubé terénní úpravy
Soupis:
SO 01.3 - úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MS Olomouc, Wolkerova 34, přisp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							**126 336,02**					0,00000		0,03826		34,05200
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				118 031,66					0,00000		0,03826		33,66356
	D	1	Zemní práce				50 602,81					0,00000		0,00000		14,45540
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	13,5000	50,00	675,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,25500	3,44250
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.													
	VV		7,0+6,5		13,5000											
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,3600	68,00	840,48	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,26000	3,21360
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.													
3	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	19,3600	155,00	3 000,80	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,18000	3,48480
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.													
	VV		7,0+12,36		19,3600											
4	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	6,5000	468,00	3 042,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,62500	4,06250
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.													
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	6,3000	56,00	352,80	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,04000	0,25200
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.													
6	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	25,9500	81,00	2 101,95	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemisťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.													
	VV		173,0*0,15		25,9500											
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	23,2340	123,00	2 857,78	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.													
	VV		modelace terénu													
	VV		42,6*0,11+8,0*0,11+58,8*0,11+32,0*0,35		23,2340											
8	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,2340	123,00	643,78	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.													
	VV		modelace terénu													
	VV		42,6*0,11+8,0*0,11+58,8*0,11+32,0*0,35		23,2340											
	VV		terénní modelace													
	VV		18,0*-1		-18,0000											
	VV		Součet		5,2340											
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	99,4460	45,00	4 475,07	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.													
	VV		5,234*19		99,4460											
10	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	51,9000	77,00	3 996,30	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.													
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)													
	VV		173,0*0,3		51,9000											
11	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	986,1000	5,00	4 930,50	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady.¤ 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.¤ 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.¤												
	VV		51,9*19		986,1000										
12	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	51,9000	29,00	1 505,10	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.¤												
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)												
	VV		173,0*0,3		51,9000										
13	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	18,0000	42,00	756,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.¤ 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:¤ a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu,¤ b) uložení výkopku do násypů pod vodou.¤ 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.¤ 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.¤ 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.¤ 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:¤ a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,¤ b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d),¤ c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.¤ 7. Ceny nelze použít:¤ a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,¤ b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.¤ 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady . podél výkopu.¤ 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.¤ 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.¤ 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.¤												
	VV		terénní modelace												
	VV		18,0		18,0000										
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,1340	23,00	1 314,08	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Cena -1201 je určena i pro:¤ a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;¤ b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;¤ c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.¤ 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:¤ a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;¤ b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;¤ c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);¤ d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.¤ e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.¤ 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.¤ 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.¤ 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.¤												
	VV		nevyužitelný travní drn (30%)												
	VV		173,0*0,3		51,9000										
	VV		modelace terénu												
	VV		42,6*0,11+8,0*0,11+58,8*0,11+32,0*0,35		23,2340										
	VV		terénní modelace												
	VV		18,0*-1		-18,0000										
	VV		Součet		57,1340										
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	91,4144	220,00	20 111,17	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.¤												
	VV		1,6t/m3												
	VV		57,134*1,6		91,4144										
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 746,44				0,00000		0,00000		0,00000
16	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	155,0000	38,00	5 890,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.¤												
	VV		zachované konstrukce												
	VV		- dlážděný chodník												
	VV		111,0		111,0000										
	VV		- kreslící plocha												
	VV		16,0		16,0000										
	VV		- malé hřiště												
	VV		4,0*7,0		28,0000										
	VV		Součet		155,0000										
17	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	14,0400	61,00	856,44	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.¤												
	VV		zachované konstrukce												
	VV		- dřevěný domeček												
	VV		1,8*1,8+1,8*4*1,5		14,0400										
	D	8	Trubní vedení				195,00				0,00000		0,03826		0,00000
18	K	894403011	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,0000	195,00	195,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,03826	0,03826	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.¤												
	VV		opětovné uzavření skruže původním betonovým poklopem												
	VV		1		1,0000										
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 055,45				0,00000		0,00000		19,20816
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,1060	2 281,00	4 803,79	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	4,21200
	VV		pískoviště												
	VV		(3,4+4,1)*2*0,3*0,3		1,3500										
	VV		pergola												
	VV		"(3,3+5,4)*2*0,3*0,5												
	VV		herní prvky												
	VV		0,3*0,3*0,3*(12+4+12)		0,7560										
	VV		Součet		2,1060										
20	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	9,5280	288,00	2 744,06	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	1,40000	13,33920
	VV		písek z pískoviště												
	VV		3,4*4,1*0,3		4,1820										
	VV		3,3*5,4*0,3		5,3460										
	VV		Součet		9,5280										
21	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	5,0000	252,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,06840	0,34200
22	K	966072820	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení do 30 kg	m	12,4000	149,00	1 847,60	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,02540	0,31496
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.¤												
23	K	R966-1	Demontáž dřevěného herního prvku	kus	1,0000	5 400,00	5 400,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000
24	K	R966-2	Přemístění herního prvku (prohazovací desky)	kus	1,0000	3 500,00	3 500,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	K	R966-3	Přemístění herního prvku (vláček)	kus	1,0000	7 500,00	7 500,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	997	Přesun sutě				33 398,33				0,00000		0,00000		0,00000
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	33,6640	325,00	10 940,80	CS ÚRS 2017 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:¤ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,¤ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,¤ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,¤ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.¤ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije¤ se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m).¤ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.¤ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není¤ možné instalovat jeřáb.¤												
	VV	Suť	33,664		33,6640										
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,6640	86,00	2 895,10	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.¤ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.¤ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).¤ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.¤												
	VV		suť		33,6640										
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	639,6160	18,00	11 513,09	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.¤ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.¤ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).¤ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.¤												
	VV		suť*19		639,6160										
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	20,0570	220,00	4 412,54	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.¤ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.¤ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.¤ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.¤												
	VV		3,443+3,214+3,25+0,257+9,432+0,466		20,0570										
30	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,4200	220,00	752,40	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.¤ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.¤ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.¤ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.¤												
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	2,1430	400,00	857,20	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.¤ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.¤ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.¤ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.¤												
	VV		1,0+0,917+0,226		2,1430										
32	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,4340	220,00	1 855,48	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.¤ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.¤ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.¤ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.¤												
	VV		3,098+5,336		8,4340										
33	K	R997	Kovové části konstrukcí - odvoz do výkupny železného šrotu	t	0,4770	360,00	171,72			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		0,315+0,162		0,4770										
	D	998	Přesun hmot				33,63				0,00000		0,00000		0,00000
34	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,0383	878,00	33,63	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 304,36				0,00000		0,00000		0,38844
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 112,68				0,00000		0,00000		0,22620
35	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	7,5000	280,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01695	0,12713
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.¤ 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.¤												
	VV		konstrukce pískoviště												
	VV		(3,4+4,1)*2*0,5		7,5000										
36	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	5,2200	108,00	563,76	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01098	0,05732
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.¤												
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu												
	VV		(0,95+2,65+0,8+0,7*2)*0,45*2		5,2200										
37	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	5,2200	86,00	448,92	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,04176
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.¤												
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 191,68				0,00000		0,00000		0,16224
38	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	162,2400	32,00	5 191,68	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,16224
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.¤ 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.¤ 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.¤												
	VV		oplocení - profil L 45/45/2												
	VV		48,0*3,38		162,2400										

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 02 - Oplocení
Soupis:
02.3 - 3. etapa - oplocení podél severní hranice pozemku

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27730352
	WSAEKO s.r.o.	DIČ:	CZ27730352
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch.Iveta Trtílková	DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**115 172,76**
DPH	základní	115 172,76	21,00%	24 186,28
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**139 359,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 02 - Oplocení
Soupis:
02.3 - 3. etapa - oplocení podél severní hranice pozemku

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**115 172,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 274,09
1 - Zemní práce	1 660,65
2 - Zakládání	4 080,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 450,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 742,40
998 - Přesun hmot	7 340,45
PSV - Práce a dodávky PSV	91 898,67
762 - Konstrukce tesařské	63 604,81
767 - Konstrukce zámečnické	12 578,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 706,22
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	10 008,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 02 - Oplocení
Soupis:
02.3 - 3. etapa - oplocení podél severní hranice pozemku

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							**115 172,76**					0,00000		3,25998		0,00000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 274,09					0,00000		2,33030		0,00000
	D	1	Zemní práce				1 660,65					0,00000		0,00000		0,00000
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,5468	1 076,00	588,36	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		0,45*0,45*0,9*3		0,5468											
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,5468	123,00	67,26	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,3892	77,00	799,97	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		0,5468*19		10,3892											
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,5468	23,00	12,58	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,8749	220,00	192,48	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1,6t/m3													
	VV		0,5468*1,6		0,8749											
	D	2	Zakládání				4 080,27					0,00000		1,28099		0,00000
6	K	233211115	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm	kus	2,0000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00380	0,00760	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		2		2,0000											
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,5164	3 370,00	1 740,27	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	2,45329	1,26688	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		0,45*0,45*0,85*3		0,5164											
8	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	3,0000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00217	0,00651	0,00000	0,00000
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 450,32					0,00000		1,02535		0,00000
9	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	5,0000	221,00	1 105,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,17489	0,87445	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		5		5,0000											
10	M	R145501	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x80x4 mm*	t	0,1509	28 796,00	4 345,32			základní		0,00000	1,00000	0,15090	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Hmotnost: 11,385kg/m*													
	VV		oplocení C													
	VV		2,65*11,385*0,001*5		0,1509											
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 742,40					0,00000		0,02396		0,00000
11	K	622612112	Ochranný nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	49,9200	95,00	4 742,40	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00048	0,02396	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		1,2*2,0*6*2		28,8000											
	VV		1,2*2,2*2*2		10,5600											
	VV		1,2*2,2*2*2		10,5600											
	VV		Součet		49,9200											
	D	998	Přesun hmot				7 340,45					0,00000		0,00000		0,00000
12	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, popř. kovové v do 10 m	t	2,3303	3 150,00	7 340,45	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 898,67					0,00000		0,92968		0,00000
	D	762	Konstrukce tesařské				63 604,81					0,00000		0,63811		0,00000
13	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	24,9600	125,00	3 120,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C													
	VV		1,2*2,0*6		14,4000											
	VV		1,2*2,2*2		5,2800											
	VV		1,2*2,2*2		5,2800											
	VV		Součet		24,9600											
14	M	R595	*výplň oplocení C RAW tl.8 mm*	m2	27,4560	999,00	27 428,54			základní		0,00000	0,01470	0,40360	0,00000	0,00000
	VV		24,96*1,1		27,4560											
15	K	R762431-2	Příplatek za formátování a balení	m2	24,9600	680,00	16 972,80			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	K	R792431-1	Příplatek za předvrtání otvorů	m2	24,9600	160,00	3 993,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	40,5300	75,00	3 039,75	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00002	0,00081	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C vertikální lať 100/125													
	VV		1,93*11		21,2300											
	VV		oplocení C vertikální lať 100/62													
	VV		1,93*10		19,3000											
	VV		Součet		40,5300											
18	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	3,8504	351,00	1 351,49	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00020	0,00077	0,00000	0,00000
	VV		1,93*(0,125*11+0,062*10)		3,8504											
19	M	605121110	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m*	m3	0,4235	6 750,00	2 858,63	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,55000	0,23293	0,00000	0,00000
	VV		1,93*0,1*0,125*1,1*11		0,2919											
	VV		1,93*0,1*0,062*1,1*10		0,1316											
	VV		Součet		0,4235											
20	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,0000	484,00	4 840,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 578,97					0,00000		0,26046		0,00000
21	K	767896110	Montáž lišt šroubováním	m	24,1700	50,00	1 208,50	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C - horizontální nosník													
	VV		24,17		24,1700											
22	M	130104380	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 6 mm*	t	0,2411	28 790,00	6 941,27	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	1,00000	0,24110	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Hmotnost: 9,50 kg/m*													
	VV		oplocení C - horizontální nosník													
	VV		24,17*9,5*0,001*1,05		0,2411											
23	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,6000	192,00	691,20	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00024	0,00086	0,00000	0,00000
	VV		oplocení C - 2x přivařená plotýnka													
	VV		(0,1+0,08)*2*5*2		3,6000											
24	M	130102860	*tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 8 mm*	t	0,0185	28 000,00	518,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	1,00000	0,01850	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m*													
	VV		oplocení C - 2x přivařená plotýnka													
	VV		0,28*6,28*2*5*0,001*1,05		0,0185											
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,0000	322,00	3 220,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 706,22					0,00000		0,00822		0,00000
26	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	15,8067	95,00	1 501,64	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00004	0,00063	0,00000	0,00000
	VV		1,93*(0,1+0,125)*2*11		9,5535											
	VV		1,93*(0,1+0,062)*2*10		6,2532											
	VV		Součet		15,8067											
27	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	15,8067	266,00	4 204,58	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00048	0,00759	0,00000	0,00000
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				10 008,67					0,00000		0,02288		0,00000
28	K	R789421	Žárové stříkání ocelových konstrukcí Zn (P=32xH)	m2	13,1520	761,00	10 008,67			základní		0,00000	0,00174	0,02288	0,00000	0,00000
	VV		profil 120x80x4													
	VV		32*0,151		4,8320											
	VV		úhelník 100x100x6													
	VV		32*0,241		7,7120											
	VV		tyč 100x8													
	VV		32*0,019		0,6080											
	VV		Součet		13,1520											

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt: SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis: **SO 03.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa**

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	IČ:	
		DČ:	
Uchazeč:	WGARD s.r.o.	IČ:	27730352
		DČ:	CZ27730352
Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtíková	IČ:	
		DČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **36 639,73**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	36 639,73	21,00%	7 694,34
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **44 334,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt: SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis: **SO 03.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa**

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtíková
Uchazeč:	WGARD s.r.o.		

Kód dílu - Popis — Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	**36 639,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 639,73
1 - Zemní práce	600,00
2 - Základy	976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 688,00
998 - Přesun hmot	2 375,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt: SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis: **SO 03.2 - Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa**

Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtíková
Uchazeč:	WGARD s.r.o.		

Poznám. k k.	Dphs	J. MN Množ.	MN celkem	J. Množstvo	Množstvo celk.	J. Suť kg	Suť Celkem [t]
			0,00000		14,58774		0,00000
			0,00000		14,58774		0,00000
			0,00000		0,00000		0,00000
základní			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000		0,00000		0,00000
základní			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000		14,58774		0,00000
základní			0,00000	0,00047	0,00768	0,00000	0,00000
			0,00000		14,57966		0,00000
základní			0,00000	0,91123	14,57966	0,00000	0,00000
			0,00000		0,00000		0,00000
základní			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Kód	Tř.	Kat.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**36 639,73**	
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				36 639,73	
	D	1	**Zemní práce**				600,00	
1	K	181201101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, do tl.150mm do 500m2	m2	20,0000	30,00	600,00	OS ÚRS 2018 01
			Poznámka k mazbám cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na vzdálenost do 50 m.=* *2. Případné nakládání ornice, v souvislosti s prací, se neoceňuje zvlášť a je součástí ceny zemní mazbou cen 121 20-1 Zaporná ornice.=* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s prací, 5. Z se oceňuje cenami mazbou cen 167 20-1 Nakládání, skládání a přehrnování neznečištěné zeminy=nebo zapornýj=.=* *4. Jsou-li hromady nebo deponie skládky ornice umístěny podél projížďky se vzdáleností přes 50 m, oceňuje se ceny 167 20-1 Nakládání, skládání a přehrnování ornice=nebo 171 20-1 Uložení přemístění výkopku, příkopů se vzdálenosti 50 m, zemníků i zapornýj cen, zemníkům=.=*					
	D	2	**Základy**				976,00	
2	K	339921121	Betonové podklad pod obrubníky z vnitřní betonáže tl. 1 tal.0 z betonu snadnobýchlých do 92 % tl. a omezujících ležatých vnitřních obrubníků tl.do 8,8	m3	16,0000	61,00	976,00	OS ÚRS 2018 01
			Poznámka k mazbám cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné úpravy nadmorských výšek ve vlastní ploše do 1 - 5, pro jejíž přemístění stavebního strojkapity 0,2 m ani plošné=.* *2. Ceny nelze použít pro skončené podlahy a betonu konstrukce ballastní ať tekoucí=.* *3. Betonové podlahy se oceňují přímo podle projekt=.* *4. Betonové podmazávání ceň v m2 jednotných ploch skutečného podlah=.*					
	VV		cituhu B cituhu G					
	VV		16,0		16,0000			
	VV		Součet		16,0000			
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				32 688,00	
3	K	979089222	Odvezení bez ukládání pro uložení, veškerých vnitřní betonové jeřáb 200 do 5 km	m3	16,0000	41,00	656,00	OS ÚRS 2018 01
			Poznámka k mazbám cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na poplatek a dodání geometrické ověření přemaků.=*					
	VV							
	VV		cituhu B cituhu G		16,0000			
	VV		16,0		16,0000			
4	K	998018121	Přesun stavebního provozovně Přípočet k cenám za přesun svislého přesunu	m3	16,0000	2 000,00	32 000,00	OS ÚRS 2018 01
			Poznámka k mazbám cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyhlazování jámy, nakládání výkopků na dopravní prostředek, zéhrnem na vzdálenost do 20 km a se ukládáním, s ukládáním všech zemníkům=.=* *2. V cenách 4111 a 4112 jsou započteny i náklady na kryt zeleně z kulatinnoého zéhrnu 0, 50 zvrn zapuchliného (ornické=.=* *3. V ceně 4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, zkulatiu a vrstvy plodu o tl. od 200 do 250 mm=.=* *4. Ceny nelze použít pro zemníky=.=* *5. Schematický nákres je v přílohce Č. II Vlnkovaných podmínek=.=*					
	VV							
	VV		16,0		16,0000			
	D	998	**Přesun hmot**				2 375,73	
5	K	998229111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo asfaltovým ručně	t	41,6794	57,00	2 375,73	OS ÚRS 2018 01
			Poznámka k mazbám cen: *1. Ceny lze použít i pro plochy ležící v krytem monolitickým betonovým nebo dvoušrapem.=*					

K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis:
SO 03.3 - Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.	IČ:	27730352
		DIČ:	CZ27730352
Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**276 714,46**
DPH	základní	276 714,46	21,00%	58 110,04
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**334 824,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis:
SO 03.3 - Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**276 714,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	269 238,40
1 - Zemní práce	3 300,00
2 - Zakládání	9 028,00
5 - Komunikace	129 263,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 830,09
998 - Přesun hmot	3 816,97
PSV - Práce a dodávky PSV	7 476,06
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 476,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 03 - Zpevněné pochůzí a sportovní plochy
Soupis:
SO 03.3 - Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			Náklady soupisu celkem				**276 714,46**					0,00000		#######		0,00000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				269 238,40					0,00000		#######		0,00000
	D	1	Zemní práce				3 300,00					0,00000		0,00000		0,00000
1	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	110,0000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*													
	D	2	Zakládání				9 028,00					0,00000		0,00000		0,00000
2	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	148,0000	61,00	9 028,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*													
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
	VV		plocha 10 skladba H													
	VV		43,0		43,0000											
	VV		plocha 11 skladba I													
	VV		6,1		6,1000											
	VV		plocha 12 skladba G													
	VV		32,0		32,0000											
	VV		plocha 13 skladba C													
	VV		8,0		8,0000											
	VV		Součet		148,0000											
	D	5	Komunikace				129 263,34					0,00000		54,08887		0,00000
3	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	101,9000	32,00	3 260,80	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,08096	8,24982	0,00000	0,00000
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
	VV		plocha 10 skladba H													
	VV		43,0		43,0000											
	VV		Součet		101,9000											
4	K	564741112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	43,0000	115,00	4 945,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,25374	10,91082	0,00000	0,00000
	VV		plocha 10 skladba H													
	VV		43,0		43,0000											
5	K	564751113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	58,9000	145,00	8 540,50	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,32946	19,40519	0,00000	0,00000
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	43,0000	108,00	4 644,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,18907	8,13001	0,00000	0,00000
	VV		plocha 10 skladba H													
	VV		43,0		43,0000											
7	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm	m2	58,9000	485,00	28 566,50	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu podkladu vodou, b) postřik proti odpařování vody.*													
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,1000	157,00	957,70	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,27994	1,70763	0,00000	0,00000
	VV		plocha 11 skladba I													
	VV		6,1		6,1000											
9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,1000	486,00	2 964,60	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,08425	0,51393	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*													
	VV		plocha 11 skladba I													
	VV		6,1		6,1000											
10	M	592453060	*dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní*	m2	6,2830	280,00	1 759,24	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,12000	0,75396	0,00000	0,00000
	VV		6,1*1,03		6,2830											
11	K	R565136	Vodopropustná vrstva kamenného koberce River tl 15 mm včetně dilatačních vložek	m2	58,9000	1 250,00	73 625,00			základní		0,00000	0,07500	4,41750	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: frakce 4/8													
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 830,09					0,00000		61,92078		0,00000
12	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	109,9000	120,00	13 188,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,10095	11,09397	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.*													
	VV		plocha 9													
	VV		59,0		59,0000											
	VV		plocha 10													
	VV		13,6		13,6000											
	VV		Mezisoučet		72,6000											
	VV		plocha 10													
	VV		27,2		27,2000											
	VV		plocha 13													
	VV		10,1		10,1000											
	VV		Mezisoučet		37,3000											
	VV		Součet		109,9000											
13	M	592173030	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm*	kus	146,6520	41,00	6 012,73	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,01100	1,61317	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m													
	VV		(72,6/0,5)*1,01		146,6520											
14	M	130102880	*tvč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm*	t	0,3074	26 400,00	8 115,36	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	1,00000	0,30740	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 7,85 kg/m													
	VV		37,3*7,85*0,001*1,05		0,3074											
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,5940	2 950,00	19 452,30	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	2,25634	14,87831	0,00000	0,00000
	VV		109,9*0,3*0,2		6,5940											
16	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	141,9000	43,00	6 101,70	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00047	0,06634	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*													
	VV		plocha 9 skladba A													
	VV		58,9		58,9000											
	VV		plocha 10 skladba H													
	VV		43,0		43,0000											
	VV		plocha 12 skladba G													
	VV		32,0		32,0000											
	VV		plocha 13 skladba C													
	VV		8,0		8,0000											
	VV		Součet		141,9000											
17	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	32,0000	2 000,00	64 000,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,91123	29,15936	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot. 2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného fermeží. 3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm. 4. Délka rámu se měří v ose. 5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek.*													
	VV		plocha 12 skladba G													
	VV		32,0		32,0000											
18	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku	m2	8,0000	870,00	6 960,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,60028	4,80224	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) položení geotextilie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zřízení obrubníku, tyto se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území, b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*													
	VV		plocha 13 skladba C													
	VV		8,0		8,0000											
	D	998	Přesun hmot				3 816,97					0,00000		0,00000		0,00000
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	66,9644	57,00	3 816,97	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*													
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 476,06					0,00000		0,01709		0,00000
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 476,06					0,00000		0,01709		0,00000
20	K	R789421	Žárové stříkání ocelových konstrukcí Zn (P=32xH)	m2	9,8240	761,00	7 476,06			základní		0,00000	0,00174	0,01709	0,00000	0,00000
	VV		tvč 100x10													
	VV		32*0,307		9,8240											

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
04 - SO 04 - mobiliář
Soupis:
04.3 - 3. etapa

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27730352
WSAEKO s.r.o.		DIČ:	CZ27730352
Projektant:		IČ:	
Ing.arch.Iveta Trtílková		DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**116 522,89**
DPH	základní	116 522,89	21,00%	24 469,81
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**140 992,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
04 - SO 04 - mobiliář
Soupis:
04.3 - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**116 522,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	95 406,01
2 - Zakládání	12 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 411,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 878,29
997 - Přesun sutě	1 728,92
998 - Přesun hmot	187,54
PSV - Práce a dodávky PSV	21 116,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	903,14
762 - Konstrukce tesařské	2 978,75
766 - Konstrukce truhlářské	7 744,47
767 - Konstrukce zámečnické	2 852,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 637,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
04 - SO 04 - mobiliář
Soupis:
04.3 - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			Náklady soupisu celkem				**116 522,89**					0,00000		0,39047		0,34599
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				95 406,01					0,00000		0,21287		0,34599
	D	2	Zakládání				12 200,00					0,00000		0,06600		0,00000
1	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	20,0000	610,00	12 200,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00330	0,06600	0,00000	0,00000
	VV		odrazová deska pro míčové hry (pol.17)													
	VV		4		4,0000											
	VV		autíčko (pol.18)													
	VV		4		4,0000											
	VV		vláček (pol.19)													
	VV		4*3		12,0000											
	VV		Součet		20,0000											
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 411,26					0,00000		0,14269		0,00000
2	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	5,2269	270,00	1 411,26	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,02730	0,14269	0,00000	0,00000
	VV		kamenná podezdívka altánu													
	VV		(4,055+(2,65+0,8+0,7*2)*2)*0,38		5,2269											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 878,29					0,00000		0,00418		0,34599
3	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,3000	156,00	514,80	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,07000	0,23100
	VV		altán													
	VV		1,1*3		3,3000											
4	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	5,2269	87,00	454,74	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,02200	0,11499
	VV		kamenná podezdívka altánu													
	VV		(4,055+(2,65+0,8+0,7*2)*2)*0,38		5,2269											
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	8,3500	194,00	1 619,90	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		dlážděná podlaha v altánu													
	VV		8,35		8,3500											
6	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	8,3500	71,00	592,85	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00050	0,00418	0,00000	0,00000
7	K	R951-10	Montáž lavičky kolem kmenu stromu	kus	1,0000	5 724,00	5 724,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	*M*	*R749209*	*lavička kolem kmenu stromu (pol.14)*	*kus*	*1,0000*	*23 200,00*	*23 200,00*			*základní*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *všechny prvky mobiliáře jsou pevně ukotveny do země* *součástí dodávky je jejich bezpečné ukotvení přímo výrobcem mobiliáře*													
9	K	R951-11	Montáž odpadkového koše	kus	1,0000	972,00	972,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	*M*	*R749210*	*odpadkový koš (pol.15)*	*kus*	*1,0000*	*4 700,00*	*4 700,00*			*základní*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *všechny prvky mobiliáře jsou pevně ukotveny do země* *součástí dodávky je jejich bezpečné ukotvení přímo výrobcem mobiliáře*													
11	K	R951-13	Odrazová deska pro míčové hry (pol.17) - přemístit na nové místo	kus	1,0000	3 500,00	3 500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	K	R951-14	Autíčko (pol.18) - zachovat, obnovit nátěry, přemístit na nové místo	kus	1,0000	12 600,00	12 600,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	K	R951-15	Vláček (pol.19) - opravit, obnovit nátěry, přemístit na nové místo	kus	1,0000	19 500,00	19 500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	K	R951-16	Dřevěný domeček (pol.20) - zachovat na místě beze změny	kus	1,0000	6 500,00	6 500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	997	Přesun sutě				1 728,92					0,00000		0,00000		0,00000
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 6 m ručně	t	0,7965	604,00	481,09	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,9650	28,00	223,02	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		0,7965*10 "Přepočtené koeficientem množství		7,9650											
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,7965	86,00	68,50	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,1335	44,00	665,87	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		0,7965*19 "Přepočtené koeficientem množství		15,1335											
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,3460	220,00	76,12	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		0,231+0,115		0,3460											
20	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,0990	1 400,00	138,60	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,0930	400,00	37,20	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	K	R997	Kovové části konstrukcí - odvoz do výkupny železného šrotu	t	0,1070	360,00	38,52			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	998	Přesun hmot				187,54					0,00000		0,00000		0,00000
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,2136	878,00	187,54	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 116,88					0,00000		0,17760		0,00000
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				903,14					0,00000		0,00163		0,00000
24	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	1,9440	176,00	342,14	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00084	0,00163	0,00000	0,00000
	VV		altán													
	VV		4,05*(0,38+0,1)		1,9440											
25	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	187,0000	3,00	561,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	762	Konstrukce tesařské				2 978,75					0,00000		0,00000		0,00000
26	K	R762-2	Montáž dřevěné tabulky	kus	1,0000	530,00	530,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		altán													
	VV		1		1,0000											
27	*M*	*R611*	*dřevěná malovaná oválná tabulka s označením domečku (akrylátová barva)*	*kus*	*1,0000*	*1 200,00*	*1 200,00*			*základní*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *informační tabule s názvem altánu*													
28	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	138,7500	9,00	1 248,75	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	766	Konstrukce truhlářské				7 744,47					0,00000		0,14355		0,00000
29	K	766412221	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm	m2	5,2200	212,00	1 106,64	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu													
	VV		(0,95+2,65+0,8+0,7*2)*0,45*2		5,2200											
30	*M*	*605161110*	*řezivo modřínové sušené tl. 50mm*	*m3*	*0,2871*	*5 940,00*	*1 705,37*	*CS ÚRS 2015 01*		*základní*		0,00000	0,50000	0,14355	0,00000	0,00000
	VV		5,22*0,05*1,1		0,2871											
31	K	766621911	Oprava oken jednoduchých pevných zatmelením	m2	9,9000	358,00	3 544,20	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		altán													
	VV		9,9		9,9000											
32	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	126,2054	11,00	1 388,26	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 852,62					0,00000		0,02567		0,00000
33	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	23,3100	26,00	606,06	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00005	0,00117	0,00000	0,00000
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu													
	VV		22,2*1,05		23,3100											
34	*M*	*145501120*	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x15x1.5 mm*	*t*	*0,0245*	*33 288,00*	*815,56*	*CS ÚRS 2015 01*		*základní*		0,00000	1,00000	0,02450	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 1,05kg/m*													
	VV		23,31*0,001*1,05		0,0245											
35	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	159,0000	9,00	1 431,00	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 637,90					0,00000		0,00675		0,00000
36	K	783221125	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,9980	532,00	1 062,94	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00082	0,00164	0,00000	0,00000
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu													
	VV		(0,015+0,03)*2*22,2		1,9980											
37	K	783615300	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné, 2x email a 2x tmel	m2	10,4400	268,00	2 797,92	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00045	0,00470	0,00000	0,00000
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu													
	VV		(0,95+2,65+0,8+0,7*2)*0,45*2*2		10,4400											
38	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	10,4400	266,00	2 777,04	CS ÚRS 2015 01		základní		0,00000	0,00004	0,00042	0,00000	0,00000
	VV		lávka													
	VV		2,3*2*0		0,0000											
	VV		0,1*4*3,55*0		0,0000											
	VV		(0,05+0,06)*2*(6,0+5,32)*0		0,0000											
	VV		(0,18+0,4)*2*1,2*0		0,0000											
	VV		Mezisoučet		0,0000											
	VV		obložení kamenné podezdívky altánu													
	VV		(0,95+2,65+0,8+0,7*2)*0,45*2*2		10,4400											
	VV		Součet		10,4400											

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.2 - Vegetační úpravy- 2. etapa

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27730352
WSAEKO s.r.o.		DIČ:	CZ27730352
Projektant:		IČ:	
Ing.arch.Iveta Trtílková		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**181 727,90**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	181 727,90	21,00%	38 162,86
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**219 890,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.2 - Vegetační úpravy- 2. etapa

Místo: Olomouc — Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. — Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**181 727,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	181 727,90
1 - Výsadba soliterních stromů	18 067,10
D1 - Rostlinný materiál stromy vel. 12-14,KTS	31 211,00
2 - Výsadba keru	31 117,45
D2 - 40-60	7 174,00
3 - Zajištění výsadeb po dobu tří let	94 158,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.2 - Vegetační úpravy- 2. etapa

Místo: Olomouc — Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. — Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							**181 727,90**					0,00000		0,02109		0,00000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				181 727,90					0,00000		0,02109		0,00000
	D	1	Výsadba soliterních stromů				18 067,10					0,00000		0,01064		0,00000
1	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	8,0000	441,00	3 528,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
2	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	8,0000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
3	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0004	26 250,00	10,50	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
4	M	R008	*Silvamix Forte pro všechny vysazované stromy (5 ks/strom) (váha tablety 10g)*	kus	40,0000	3,00	120,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 5ks. , viz text - technologie založení*													
5	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	8,0000	63,00	504,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
6	M	R002.1	*Zahradnický substrát*	m3	1,6000	1 071,00	1 713,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 0,2 x 8ks. , viz text - technologie založení*													
7	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,0000	205,00	1 025,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00006	0,00029	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*													
8	M	R010	*Kůly (3ks / strom)*	kus	15,0000	131,00	1 965,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 3ks viz text - technologie založení*													
9	M	R020	*Příčky (3ks / strom)*	kus	15,0000	48,00	720,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 3ks viz text - technologie založení*													
10	M	R030	*Popruh (1.5bm/strom)*	bm	7,5000	34,00	255,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 1,5ks, kvalita viz text - technologie založení*													
11	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních části větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,0000	48,00	720,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00069	0,01035	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.*													
12	M	R040	*Juta (3m2/strom)*	m2	15,0000	126,00	1 890,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 3. kvalita viz text - technologie založení*													
13	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,0000	37,00	296,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně. b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci. c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*													
14	M	R005	*Drcená borka vč. dovozu (0.2m3/strom)*	m3	1,6000	830,00	1 328,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů (viz výkres č. 2) x 0,2m3 / strom*													
15	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,8000	373,00	298,40	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	M	R007	*Voda pro zálivku 100l/strom*	m3	0,8000	47,00	37,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu,počet stromů (viz výkres č. 2) x 100l/strom*													
17	M	185851121	*Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m*	m3	0,8000	210,00	168,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: počet stromů, viz výkres č. 2*													
18	M	184806111	*Redukční řez korun stromů po výsadbě D KO do 2m*	ks	8,0000	131,00	1 048,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: počet stromů viz výkres č. 2*													
	D	D1	Rostlinný materiál stromy vel. 12-14,KTS				31 211,00					0,00000		0,00000		0,00000
19	M	R101	*Acer campestre ´Elegans´*	ks	3,0000	3 150,00	9 450,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů viz výkres č. 2, kvalita viz text - technologie založení*													
20	M	R102	*Acer ginnala KTS 150-200*	ks	3,0000	4 331,00	12 993,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů viz výkres č. 2, kvalita viz text - technologie založení*													
21	M	R105	*Prunus hillierii ´Spire´*	ks	2,0000	3 675,00	7 350,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů viz výkres č. 2, kvalita viz text - technologie založení*													
22	M	R250	*Dovoz rostlin + manipulace*	soub.	1,0000	1 050,00	1 050,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet stromů viz výkres č. 2*													
23	M	R350	*Vytyčení výsadeb*	hod	1,0000	368,00	368,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: čas potřebný na vytyčení výsadeb*													
	D	2	Výsadba keru				31 117,45					0,00000		0,00002		0,00000
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	76,0000	3,50	266,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00002	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
25	M	R003	*Totální herbicid (5l/ha)*	l	0,0400	315,00	12,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb) x 0,0005, , viz text - technologie*													
26	M	R007.1	*Voda pro chemický postřik (cca200l/ha)*	m3	0,0020	47,00	0,09			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb) x 0,00002, viz text - technologie*													
27	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	76,0000	13,70	1 041,20	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.*													
28	K	184941311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1 : 5	m2	76,0000	33,60	2 553,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: plocha keřů, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace*													
29	M	R004	*Mulčovací plachetka*	m2	76,0000	26,30	1 998,80			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb), viz text - technologie založení*													
30	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	76,0000	58,00	4 408,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
31	M	R002.2	*Zahradnický substrát*	m3	1,9000	1 071,00	2 034,90			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: počet jamek pro vysazované keře = 76 x 0,025 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace*													
32	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	76,0000	34,00	2 584,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*													
33	M	185802114	*Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 tablety = 20g / keř)*	t	0,0015	26 250,00	39,38			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: počet keřů, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace = 76 x 20g*													
34	M	R008.1	*Tablety hnojiva (2 ks / keř) (váha tablety 10g)*	kus	152,0000	2,20	334,40			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: počet keřů = 76 x 2 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace, kvalita viz text technologie*													
35	K	184911431.1	Mulčování rostlin tl mulče do 0.15 m v rovině a svahu do 1:5 (borka)	m2	76,0000	44,00	3 344,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: plocha keřů, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace*													
36	M	R005.1	*Drcená borka vč. dovozu (vrstva 0,15m)*	m3	11,4000	830,00	9 462,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: plocha keřů 76 x 0.15 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb*													
37	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,5600	210,00	957,60	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*													
38	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,5600	126,00	574,56	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	M	R007.2	*Voda pro zálivku rostlin (60l/m2)*	m3	4,5600	47,00	214,32			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: plocha keřů x 60 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace*													
40	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0.5 m	kus	76,0000	17,00	1 292,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř.*													
	D	D2	40-60				7 174,00					0,00000		0,00000		0,00000
41	M	R200	*Physocarpus opulifolius 40-60*	ks	36,0000	79,00	2 844,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	M	R201	*Spiraea nipponica ´Snowmound´ 40-60*	ks	40,0000	82,00	3 280,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet keřů (viz Návrh výsadeb - situace, text - technologie založení)*													
43	K	R251	Dovoz rostlin + manipulace	soub.	1,0000	1 050,00	1 050,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: průzkum trhu, počet keřů (viz Návrh výsadeb - situace) x 0,25 = 25% z ceny rostlin*													
	D	3	Zajištění výsadeb po dobu tří let				94 158,35					0,00000		0,01043		0,00000

44	K	185804513	Vypletí dřevin soliterních 8 ks 4x ročně s naložením a odvozem odpadu (celkem 12x)	kus	96,0000	34,00	3 264,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *počet kusů stromů 8 x 4 ročně x 3 roky, 8 x 4 x 3 = 96 , viz technologie údržby vegetačních*												
45	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	12,0000	27,00	324,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* *3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny.* *4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m.* *5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně.* *6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.*												
46	K	184215133.1	Kontrola úvazků a kotvení 2x ročně, předpoklad opravy kotvení dřeviny s výměnou kůlů a zhotovení nové bandáže kmene 1x vše během tří let, povolení úvazků každoročně	kus	5,0000	100,00	500,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *počet stromů 5, četnost provedení 1x, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
47	M	R010.2	*Kůly frézované do 3m (3ks/strom)*	*kus*	*15,0000*	*131,00*	*1 965,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, počet stromů 5 x 3 kůly, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
48	M	R020.2	*Příčky*	*kus*	*15,0000*	*47,00*	*705,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu,počet stromů 5 x 3 příčky, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
49	M	R030.2	*Popruh (1.5 bm/strom)*	*bm*	*7,5000*	*34,00*	*255,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu,počet stromů 5 x 1.5bm popruhu, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
50	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,0000	47,00	705,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00069	0,01035	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.*												
51	M	R040.2	*Juta (3m2/strom)*	*m2*	*15,0000*	*126,00*	*1 890,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu,počet stromů 5 x 3, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
52	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou 6 x rok (stromy 100l/kus), plocha do 20m2	m3	14,4000	231,00	3 326,40			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *množství vody - počet stromů 8 x 100x 18 (6x za sezónu), viz technologie údržby vegetačních*												
53	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,4000	210,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*												
54	M	R007.3	*Voda pro zálivku rostlin (100l/strom)*	*m3*	*14,4000*	*47,00*	*676,80*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu,množství vody - počet stromů 8 x 100x 18 (6x za sezónu), viz technologie údržby vegetačních prvků*												
55	M	R009	*Hnojivo pro květnovou a červnovou zálivku (0.2 kg/strom), celkem 6x*	*kg*	*9,6000*	*236,00*	*2 265,60*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, množství hnojiva 0,2kg/strom 2x za sezónu, celkem 6x , viz technologie údržby vegetačních prvků*												
56	K	184921096	Dosypávka mulče (vrstva 10 cm) 3x	m2	24,0000	16,00	384,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *8 stromů (každý strom 1m2) x 3, viz technologie údržby vegetačních prvků*												
57	M	R005.2	*Drcená borka vč. dovozu (0.1 m3 / strom)*	*m3*	*2,4000*	*830,00*	*1 992,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, vrstva mulče 0,1m2/strom x 8 stromů x 3, viz technologie údržby*												
58	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem bodově	m2	24,0000	4,70	112,80	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00001	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.* *2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.* *3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*												
59	M	R003.2	*Roundup (5l/ha)*	*l*	*0,0120*	*315,00*	*3,78*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 24m2 (8 stromů, provedeno 3x) x 0.0005 l koncentrátu*												
60	M	R007.2.1	*Voda pro chemický postřik (cca200l/ha)*	*m3*	*0,0005*	*47,00*	*0,02*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 24m2 (8 stromů, provedeno 3x) x 0,02 l vody*												
61	K	183911111	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně	m2	48,0000	3,40	163,20	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na chemický postřik, tento se oceňuje ve specifikaci.*												
62	K	183911111.1	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně - postřik proti houbovým chorobám - vše, 2x za rok, 8 stromů	m2	48,0000	3,40	163,20			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 48m2 (8 stromů x 1, provedeno 6x)*												
63	K	184802612	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem mezířádkově	m2	228,0000	3,40	775,20	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00007	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.* *2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.* *3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*												
64	M	R003.3	*Roundup (5l/ha)*	*l*	*0,1140*	*315,00*	*35,91*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76m2 (plocha keřů) provedeno 3x*												
65	M	R007.4	*Voda pro chemický postřik (cca200l/ha)*	*m3*	*0,0050*	*47,00*	*0,24*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76m2 (plocha keřů) provedeno 3x*												
66	K	185804311.2	Zalití rostlin vodou plocha do 20m2 6x za sezónu (keře 60l/m2) 18x	m3	82,0000	158,00	12 956,00			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76 m2 x 60l/m2 (provedeno 18x)*												
67	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	82,0000	210,00	17 220,00	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*												
68	M	R007.5	*Voda pro zálivku rostlin (60l/m2 souvislých skupin keřů)*	*m3*	*82,0000*	*47,00*	*3 854,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76 m2 x 60l/m2 (provedeno 18x)*												
69	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	228,0000	68,30	15 572,40	CS ÚRS 2018 01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,* *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,* *c) uložení odpadu na skládku.* *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*												
70	M	R005.3	*Drcená borka vč. dovozu*	*m3*	*22,8000*	*830,00*	*18 924,00*			*základní*	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76m2x0,1 (provedeno 3x)*												
71	K	183911111.2	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně - postřik proti škůdcům pesticidem - vše, 2x za rok, 76 m2 keřů	m2	456,0000	3,40	1 550,40			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76m2 (provedeno 6x)*												
72	K	183911111.3	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně - postřik proti houbovým chorobám - vše, 2x za rok, 76 m2 keřů	m2	456,0000	3,40	1 550,40			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
P			*Poznámka k položce:* *průzkum trhu, plocha 76m2 (provedeno 6x)*												

K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.3 - Vegetační úpravy - 3. etapa

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	17.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27730352
	WSAEKO s.r.o.	DIČ:	CZ27730352
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch.Iveta Trtílková	DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**54 608,69**
DPH	základní	54 608,69	21,00%	11 467,82
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**66 076,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.3 - Vegetační úpravy - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**54 608,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	54 608,69
2 - Výsadba keru	5 660,50
D2 - 40-60	1 792,00
D1 - Zajištění výsadeb po dobu tří let	12 873,35
3 - Regenerace trávníku na celé ploše zahrady po stavební činnosti (úprava dočasného trávníku po dobu v	34 282,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
SO 06 - Vegetační úpravy
Soupis:
SO 06.3 - Vegetační úpravy - 3. etapa

Místo: Olomouc Datum: 17.12.2018
Zadavatel: MS Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			Náklady soupisu celkem				**54 608,69**					0,00000		0,00077		0,00000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 608,69					0,00000		0,00077		0,00000
	D	2	Výsadba keru				5 660,50					0,00000		0,00000		0,00000
1	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	13,5000	3,40	45,90	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.¤ 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.¤ 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy¤ a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,¤ b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.¤ 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.¤ 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.¤ 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha keřů. viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
2	M	R003	Totální herbicid (5l/ha)	l	0,0070	315,00	2,21			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb) x 0,0005, , viz text - technologie													
3	M	R007.1	Voda pro chemický postřik (cca200l/ha)	m3	0,0003	47,00	0,01			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb) x 0,00002, viz text - technologie													
4	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	13,5000	14,00	189,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.¤ 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha keřů. viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
5	K	184941311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1 : 5	m2	13,5000	33,60	453,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha keřů, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
6	M	R004	Mulčovací plachetka	m2	13,5000	26,30	355,05			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha keřů (viz výkres č. 2 Návrh výsadeb), viz text - technologie založení													
7	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	14,0000	58,00	812,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.¤ 2. V cenách nejsou započteny náklady na:¤ a) uložení odpadu na skládku,¤ b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.¤ 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: počet keřů. viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
8	M	R002.2	Zahradnický substrát	m3	0,3500	1 071,00	374,85			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: počet jamek pro vysazované keře = 14 x 0,025 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
9	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	14,0000	34,00	476,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.¤ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.¤ 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: počet keřů. viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
10	M	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 tablety = 20g / keř)	t	0,0003	26 250,00	7,88			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: počet keřů. viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace = 14 x 20g													
11	M	R008.1	Tablety hnojiva (2 ks / keř) (váha tablety 10g)	kus	28,0000	2,20	61,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: počet keřů = 14 x 2 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace, kvalita viz text technologie													
12	K	184911431.1	Mulčování rostlin tl mulče do 0.15 m v rovině a svahu do 1:5 (borka)	m2	13,5000	44,00	594,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha keřů, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
13	M	R005.1	Drcená borka vč. dovozu (vrstva 0.15m)	m3	2,0000	830,00	1 660,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha keřů 13,5 x 0,15 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb, pozn. k mulčování lze využít štěpku z asanací													
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,8000	210,00	168,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.¤ 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.¤ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha keřů x 60, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
15	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (60l/m2)	m3	0,8000	231,00	184,80			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha keřů x 60, viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
16	M	R007.2	Voda pro zálivku rostlin (60l/m2)	m3	0,8000	47,00	37,60			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha keřů x 60 viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
17	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m	kus	14,0000	17,00	238,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.¤ 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.¤ 3. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně.¤ 4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř.¤													
	P		Poznámka k položce: počet keřů viz výkres č. 2 Návrh výsadeb - situace													
	D	D2	40-60				1 792,00					0,00000		0,00000		0,00000
18	M	R200	Spiraea cinerea ´Grefsheim´ 40-60	ks	14,0000	53,00	742,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, počet keřů (viz Návrh výsadeb - situace, text - technologie založení)													
19	K	R251	Dovoz rostlin + manipulace	soub.	1,0000	1 050,00	1 050,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, počet keřů (viz Návrh výsadeb - situace) x 0,25 = 25% z ceny rostlin													
	D	D1	Zajištění výsadeb po dobu tří let				12 873,35					0,00000		0,00001		0,00000
20	K	184802612	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem meziřádkově	m2	40,5000	3,50	141,75	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00001	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.¤ 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.¤ 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.¤ 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2 (plocha keřů) provedeno 3x													
21	M	R003.3	Roundup (5l/ha)	l	0,0200	315,00	6,30			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2 (plocha keřů) provedeno 3x; průzkum trhu, plocha 13,5m2 (plocha keřů) provedeno 3x													
22	K	185804311.3	Zalití rostlin vodou plocha do 20m2 6x za sezónu (keře 60l/m2) 18x	m3	14,6000	158,00	2 306,80			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5 m2 x 60l/m2 (provedeno 18x)													
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,6000	210,00	3 066,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.¤ 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.¤ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5 m2 x 60l/m2 (provedeno 18x)													
24	M	R007.5	Voda pro zálivku rostlin (60l/m2 souvislých skupin keřů)	m3	14,6000	47,00	686,20			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5 m2 x 60l/m2 (provedeno 18x)													
25	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,5000	68,00	2 754,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.¤ 2. V cenách nejsou započteny náklady na:¤ a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,¤ b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,¤ c) uložení odpadu na skládku.¤ 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.¤													
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2 (provedeno 3x)													
26	M	R005.3	Drcená borka vč. dovozu	m3	4,0500	830,00	3 361,50			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2x0,1 (provedeno 3x)													
27	K	183911111.2	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně - postřik proti škůdcům pesticidem - vše, 2x za rok, 13,5 m2 keřů	m2	81,0000	3,40	275,40			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2 (provedeno 6x)													
28	K	183911111.3	Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně - postřik proti houbovým chorobám - vše, 2x za rok, 13,5 m2 keřů	m2	81,0000	3,40	275,40			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: průzkum trhu, plocha 13,5m2 (provedeno 6x)													
	D	3	Regenerace trávníku na celé ploše zahrady po stavební činnosti (úprava dočasného trávníku po d				34 282,84					0,00000		0,00075		0,00000
29	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 255,0000	3,40	4 267,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00038	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.¤ 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.¤ 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy¤ a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,¤ b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.¤ 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.¤ 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.¤ 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha předpokládané regenerace trávníku po stavební činnosti viz výkres č. 2													
30	M	R003.4	Roundup (5l/ha)	l	0,6275	315,00	197,66			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha předpokládané regenerace trávníku po stavební činnosti viz výkres č. 2													
31	M	R007.6	Voda pro chemický postřik (cca200l/ha)	m3	0,0250	47,00	1,18			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: plocha předpokládané regenerace trávníku po stavební činnosti viz výkres č. 2													
32	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 255,0000	1,00	1 255,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.¤ 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha předpokládané regenerace trávníku po stavební činnosti viz výkres č. 2													
33	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 255,0000	0,80	1 004,00	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen:¤ 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.¤ 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.¤													
	P		Poznámka k položce: plocha předpokládané regenerace trávníku po stavební činnosti viz výkres č. 2													
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 510,0000	3,25	8 157,50	CS ÚRS 2018 01		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

	PSC		*Poznámka k položce:* *1. Balíčk vyzdívacích stavebních prvků nor zazdívejte nemonolitické:* *2. Ceny: 131104 a 131105 lze použít i pro obdélníkové prvky akáčovitosti kvanovací:=* *Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2, pracovní operace provedena 2x*												
	P														
16	K	58141121	Základní technika na plošě přehlaceno přiřyzovaná plochy do 1000 m2 vyzvanem vrstvéně litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t	m2	1 759,0000	5,70	9 963,30	25 DPH 2019-01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na podmínek, nakládání a uložení odpadu do 20 km ze staveniště:=* *2. V cenách: 131114 až 131414 nejsou započteny i náklady na zainvestování lokalitě:=* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:=* *a) přípravné práce:=* *b) ochrani ostatního, kjeho náklady se započítají ve sazbě:=* *c) ochranu stromů, keřů, porostů a ostatní zeleně, jejichž ochranu stanoví ČSN 83 9061 až 83 9065 a ČSN 83 9011 a ČSN 83 9012 Ochrani zeleně:=* *d) ochranu krajinného rázu, kjeho pokyn se započítá samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací:=* *4. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní vrstvéně litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *5. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *6. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *7. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *8. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *9. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *10. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *11. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *12. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *13. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *14. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=* *15. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=*												
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2.*												
17	K	58145121R01	Obdélníkové kryty vibrovaní v vrstvě a vrstvě do 1 t, 5 t (2ks)	m2	1 512,0000	6,40	9 664,80			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2, pracovní operace provedena 2x*												
18	K	998110	Přesun hmot - zemědělské stavby - výška budovy 7 m	tun	27,0000	119,00	4 147,30			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2.*												
19	K	111101111	Pokosení travního pů souvislé plošky do 1000 m2 parkovacího v rovinné nebo svahu do	m2	1 759,0000	2,30	2 986,90	25 DPH 2019-01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ohrabání a nakládání shrabku na dopravní prostředek, odvezení do 20 km a se zhutněním:=* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zvláštní shrabku na skládku:=* *3. V cenách nejsou započteny náklady na ochranu stromů, keřů, porostů a jejich přístřešků a ochranu zvláštní ochranu a ochranu stromů a keřů jednotlivých:=* *4. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=*												
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2.*												
20	K	58980871	Chemické odplevelení po zasázení trvalkový v rovinné vrstvě na vrstvu do 10 t pasážovém traktoru	m2	1 506,0000	0,45	4 267,20	25 DPH 2019-01		základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. Ceny: 58410, 58417, 58418, 58427, 58430, 58437, 58438 a 58447 jsou určeny pro odplevelení plochy o ploše do 10 m2 jednotlivé, vrstva pro zakoreněné trvalé planetky o ploše do 20 m2 jednotlivé a pro zakoreněné trvalé planetky o ploše do 20 m2:=* *2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení litovaní technika, kjeho pokyn se započítá cenami dílčí 4 02 nadzemní cen 180 80 2 - Chemické odplevelení přímé zakoreněné kultury:=* *3. Ceny: 58 411 až 58 416, 58 419 až 58 426, 58 431 až 58 436 a 58 439 až 58 446 jsou určeny i pro odplevelení vrstvy do 20 m2:=* *4. V cenách v oddílu 1 nejsou ceny za kvanovacíy podmínky pro ceny kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t, kjeho náklady se započítají samostatně ve sazbě 99 1... Přehled výjimek kvanovací litovaní technika v vrstvě zvětšovací vrstvy do 5 t:=*												
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2.*												
21	K	998112	Betonové technické prvek dosazeníkřesgen nadzemní pro opěrnou pasážovém na 1km	t	0,4200	475,00	197,40			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2.*												
22	K	998211	Přesun hmot pro betonové prvky, výška budovy do	m2	0,0200	47,00	1,10			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:* *přiložka přehypožitkové vyzpravovací technika pro vícevrstvé litovanéí vše výkrem C. 2; Poznámka: Technické kvalitní ustálitelné vyhotovitelnýjsou vyzpravovaní*												

K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.12.2018
Zadavatel:	MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	WSAEKO s.r.o.	IČ:	27730352
		DIČ:	CZ27730352
Projektant:	Ing.arch.Iveta Trtílková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**68 500,00**
DPH	základní	68 500,00	21,00%	14 385,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**82 885,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 17.12.2018

Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**68 500,00**
OST - Ostatní náklady	40 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZAHRADA MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC - 2 a 3. ETAPA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 17.12.2018

Zadavatel: MŠ Olomouc, Wolkerova 34, přísp.org. Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková
Uchazeč: WSAEKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							**68 500,00**					0,00000		0,00000		0,00000
	D	OST	Ostatní náklady				40 500,00					0,00000		0,00000		0,00000
40	K	011403001	Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek	Kč	1,0000	8 000,00	8 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
26	K	012103001.1	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,0000	2 000,00	2 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
27	K	012203001.1	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,0000	3 000,00	3 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením, - vytyčovacích prací k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přilehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), - zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
28	K	012303001.1	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0000	5 000,00	5 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
30	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
29	K	013254001.1	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,0000	5 000,00	5 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
31	K	013254101.1	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
32	K	013284001.1	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	Kč	1,0000	500,00	500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
33	K	043103001.1	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,0000	2 500,00	2 500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
34	K	090001001.1	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli	Kč	1,0000	500,00	500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
35	K	090001002.1	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,0000	12 000,00	12 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00					0,00000		0,00000		0,00000
46	K	030001001.1	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení ploch/dopravních koridorů apod.	Kč	1,0000	2 500,00	2 500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
47	K	030001002.1	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,0000	5 000,00	5 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
48	K	039001003.1	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.¤	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
49	K	034403001.1	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,0000	5 000,00	5 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
50	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,0000	2 000,00	2 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
51	K	045203001.1	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce:*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
52	K	049103001.1	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,0000	10 000,00	10 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky´, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
55	K	073002001	Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.¤	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											
57	K	079002001.1	Náklady na vliv ostatních provozních vlivů	Kč	1,0000	500,00	500,00			základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		*Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, apod.*													
	VV		1		1,0000											
	VV		Součet		1,0000											

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů v rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovým kladným číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních dílů	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekto, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních dílů	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód díla - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST