

Příloha č. 1 k SoD - rozpočet - Oprava ESO přístřešku a zdiva - kasárna 6. října Liberec obj. 091

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
0		HSV	Práce a dodávky HSV				
0		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	HSV	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	21,000		
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	HSV	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	183,250		
3	HSV	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	183,250		
4	HSV	631311214	Beton tl do 300 mm se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-D+M	m3	28,860		
5	HSV	631319021	Příplatek k mazanině za přehlazení s poprášením cementem	m3	28,860		
6	HSV	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari- 150x150mm/6	t	0,800		
7	HSV	634911154	Řezání dilatačních spár š 40 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	18,000		
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 493,00
8	HSV	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m, včetně půjčovného	m2	80,000		
9	HSV	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000		
10	HSV	965042241	Bourání betonů tl do 300 mm pl pře 4 m2	m3	28,860		
11	HSV	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	28,860		
12	HSV	985111111	Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	183,250		
13	HSV	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	183,250		
14	HSV	985223112	Demontáž a montáž cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3,	m3	11,040		
15	HSV	59610001	cihla pálená plná 290x140x65mm do P15	kus	3 900,000		
0		997	Přesun sutě				70 283,50
16	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	100,405		
17	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10 km)	t	1 004,050		
0		998	Přesun hmot				34 172,49
18	HSV	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	103,553		

19	HSV	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	103,553		
0	PSV	Práce a dodávky PSV					497 030,51
0	741	Elektroinstalace - silnoproud					57 500,46
20	PSV	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	48,000		
21	PSV	34140573	vodič CYKY 3x1,5mm	m	48,000		
22	PSV	741211823	Demontáž,dodávka ,montáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000		
23	PSV	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	m	48,000		
24	PSV	741311805	Demontáž , montáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	3,000		
25	PSV	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
26	PSV	741375022	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	6,000		
27	PSV	34851222	svítidlo ledkové pro nebezpečná prostředí, závěsné 1x200W	kus	6,000		
28	PSV	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
0	764	Konstrukce klempířské- zhodnocení					7 355,00
29	PSV	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	21,000		
30	PSV	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333	m	21,000		
31	PSV	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000		
32	PSV	55344552	čelo půlkulatého žlabu 333 Pz	kus	2,000		
33	PSV	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	22,000		
34	PSV	55344578	hák žlabový 333 Pz dl 550mm	kus	22,000		
35	PSV	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		
36	PSV	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330/120	kus	1,000		
37	PSV	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000		
38	PSV	55344209	svod kruhový Pz 120	m	6,000		
39	PSV	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000		
40	PSV	55344333	objímka svodu 120 Pz tm 200mm	kus	4,000		
41	PSV	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000		
42	PSV	55344352	koleno 72° kruhové 120 Pz lisované	kus	2,000		
43	PSV	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000		
44	PSV	55344389	koleno soklové 120 Pz-odskok 60mm	kus	1,000		

0	767	Konstrukce zámečnické				356 443,80
45	PSV	767131112	Montáž a dodávka stěn plechových svařovaných osazených v rámu	m2	60,400	
46	PSV	767132812	Demontáž příček svařovaných osazených v rámu	m2	60,400	
47	PSV	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	151,000	
48	PSV	15484313	plech trapézový povrchová úprava PES 25µm 39/160 tl 1,00mm	m2	151,000	
49	PSV	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	198,000	
50	PSV	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	207,900	
51	PSV	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	151,000	
52	PSV	767651824	Demontáž vrat garážových otevíravých plochy přes 13 m2	kus	3,000	
53	PSV	767652240	Montáž vrat garážových otevíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	3,000	
54	PSV	55344726	vrata ocelová s rámem 400 x 450 cm,včetně kování a zámku	kus	3,000	
55	PSV	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - vyrovnaní ocelové konstrukce střechy	m	230,000	
56	PSV	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,016	
57	PSV	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,016	
0	783	Dokončovací práce - nátěry				72 066,25
58	PSV	783301303	Bezplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	230,000	
59	PSV	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	230,000	
60	PSV	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	230,000	
61	PSV	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	183,250	
62	PSV	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	183,250	
0	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 665,00
63	PSV	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	183,250	

Cena celkem bez DPH	1 070 000,00
DPH 21%	224 700,00
Cena celkem vč.DPH	1 294 700,00

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení

přesáhnout 40.000,-Kč s DPH