

Změnový list č.01

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší **Identifikační číslo EIS:** CZ.06.1.37/0.0/0.0/15 016/0000950

Stavba: Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží

Objekt: UZNATELNÉ POLOŽKY

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozíl celk. ceny Kč bez DPH	zůvodnění změny
6	122302202	SD 007517 z 15.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 (854*0,06)	m3	128,10	76,86	-51,24	100,00	12 810,00	7 686,00	-5 124,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
7	122302209	SD 007517 z 15.5.2018	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	144,60	93,36	-51,24	20,00	2 892,00	1 867,20	-1 024,80	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
28	162601102	SD 007517 z 15.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	173,49	122,25	-51,24	69,00	11 970,81	8 435,25	-3 535,56	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
73	960001	SD 007517 z 15.5.2018	Bourání konstrukcí z betonu prostého (854*0,06)	m3	5,00	51,24	46,24	1 500,00	7 500,00	76 860,00	69 360,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
78	979081111	SD 007517 z 15.5.2018	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	496,52	589,00	92,48	55,00	27 308,60	32 395,00	5 086,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
79	979081121	SD 007517 z 15.5.2018	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 986,08	2 356,00	369,92	10,00	19 860,80	23 560,00	3 699,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
80	979093111	SD 007517 z 15.5.2018	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	496,52	589,00	92,48	14,00	6 951,28	8 246,00	1 294,72	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
81	979990001	SD 007517 z 15.5.2018	Poplatek za skládku stavební sutí	t	496,52	589,00	92,48	100,00	49 652,00	58 900,00	9 248,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
6	122302202	SD 007524 z 29.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 (240*0,2)	m3	128,10	176,10	48,00	100,00	12 810,00	17 610,00	4 800,00	sanace chodníku
7	122302209	SD 007524 z 29.5.2018	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	144,60	192,60	48,00	20,00	2 892,00	3 852,00	960,00	sanace chodníku
28	162601102	SD 007524 z 29.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	173,49	221,49	48,00	69,00	11 970,81	15 282,81	3 312,00	sanace chodníku
29	171201201	SD 007524 z 29.5.2018	Uložení sypání na skládku	m3	162,92	210,92	48,00	14,00	2 280,88	2 952,88	672,00	sanace chodníku
30	162702199	SD 007524 z 29.5.2018	Poplatek za skládku zeminy	m3	162,92	210,92	48,00	100,00	16 292,00	21 092,00	4 800,00	sanace chodníku
40	564861111	SD 007524 z 29.5.2018	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	759,00	999,00	240,00	140,00	106 260,00	139 860,00	33 600,00	sanace chodníku
74	998225111	SD 007524 z 29.5.2018	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	675,17	771,17	96,00	20,00	13 503,40	15 423,40	1 920,00	sanace chodníku
57	917461111	SD 007524 z 29.5.2018	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	163,00	33,00	-130,00	350,00	57 050,00	11 550,00	-45 500,00	neprováděné práce
63	59218562		Krajník silniční 50x25x8 cm	ks	348,60	69,30	-279,30	63,00	21 961,80	4 365,90	-17 595,90	neprováděné práce
											65 972,06	

vícepráce 138 752,32
méněpráce 72 780,26

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DIS.		
zadavatel/objednatel		
ing. Petr Pešek		

Změnový list č.02

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší | Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Stavba: Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží

Objekt: NEUZNATELNÉ POLOŽKY

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdl celk. ceny Kč bez DPH	zduvodnění změny
1	122302202	SD 007517 z 15.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 (60,9*0,19)	m3	15,23	11,57	-3,66	100,00	1 523,00	1 157,00	-366,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
7	122302209	SD 007517 z 15.5.2018	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	15,23	11,57	-3,66	20,00	304,60	231,40	-73,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
	162601102	SD 007517 z 15.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,00	11,57	11,57	69,00	0,00	798,33	798,33	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
	960001	SD 007517 z 15.5.2018	Bourání konstrukcí z betonu prostého (60,9*0,06)	m3	0,00	3,65	3,65	1 500,00	0,00	5 475,00	5 475,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
17	979081111	SD 007517 z 15.5.2018	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,31	21,61	7,30	55,00	787,05	1 188,55	401,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
18	979081121	SD 007517 z 15.5.2018	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,25	86,44	29,19	10,00	572,50	864,40	291,90	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
19	979093111	SD 007517 z 15.5.2018	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,31	21,61	7,30	14,00	200,34	302,54	102,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
0	979990001	SD 007517 z 15.5.2018	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	7,30	7,30	100,00	0,00	730,00	730,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
											vícenpráce	7 798,93
											méněpráce	439,20
											7 359,73	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválili:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DIS.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

Změnový list č.03

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší** Identifikační číslo EIS: **CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0009950**

Stavba: **Chodník "ZA NADRAŽÍM KE SVAHU"**

Objekt: ZPUSOBLE VIDAJE												
P.č.	Číslo položky	Číslo úpravy ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenal měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	zdrovodnění změny
3	113108410	SD 007528 Z 5.6.2018	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 305,10	351,00	-954,10	35,00	45 678,50	12 285,00	-33 393,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku
0	113108420	SD 007528 Z 5.6.2018	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	0,00	954,10	954,10	125,00	0,00	119 262,50	119 262,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku
70	960001	SD 007528 Z 5.6.2018	Bourání konstrukci z betonu prostého 954*0,06)	m3	5,00	57,24	52,24	1 500,00	7 500,00	85 860,00	78 360,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
6	113107415	SD 007528 Z 5.6.2018	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.štěně tl.15 cm	m2	1 267,00	313,00	-954,00	20,00	25 340,00	6 260,00	-19 080,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
73	979081111	SD 007528 Z 5.6.2018	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	813,44	874,88	61,44	55,00	44 739,20	48 118,40	3 379,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku
74	979081121	SD 007528 Z 5.6.2018	Přilpatek k odvozu za každý další 1 km	t	813,44	874,88	61,44	10,00	8 134,40	8 748,80	614,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku
75	979093111	SD 007528 Z 5.6.2018	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	813,44	874,88	61,44	14,00	11 388,16	12 248,32	860,16	změna odstraňovaných vrstev chodníku
76	979990003	SD 007528 Z 5.6.2018	Poplatek za skládku beton	t	101,56	258,38	156,82	150,00	15 234,00	23 523,00	8 289,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
77	979990112	SD 007528 Z 5.6.2018	Poplatek za skládku sutí - asfalt,živice	t	289,17	508,61	219,44	150,00	43 375,50	76 291,50	32 916,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
78	979990001	SD 007528 Z 5.6.2018	Poplatek za skládku stavební sutí kamenivo	t	422,71	107,89	-314,82	100,00	42 271,00	10 789,00	-31 482,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
11	122302202	SD 007540 Z 2.7.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 110*3*0,2	m3	204,86	270,86	66,00	100,00	20 486,00	27 086,00	6 600,00	sanace podloží
12	122302209	SD 007540 Z 2.7.2018	Přilpatek za lepkovost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	204,86	270,86	66,00	20,00	4 097,20	5 417,20	1 320,00	sanace podloží
17	162601102	SD 007540 Z 2.7.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	93,46	159,48	66,00	69,00	6 448,74	11 002,74	4 554,00	sanace podloží
28	171201201	SD 007540 Z 2.7.2018	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	343,81	409,81	66,00	14,00	4 813,34	5 737,34	924,00	sanace podloží
29	162702199	SD 007540 Z 2.7.2018	Poplatek za skládku zeminy	m3	116,28	182,28	66,00	150,00	17 442,00	27 342,00	9 900,00	sanace podloží
30	564861111	SD 007540 Z 2.7.2018	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	902,00	1 232,00	330,00	140,00	126 280,00	172 480,00	46 200,00	sanace podloží
41	591241111	požadavek investora	Kladení dlažby drobné kostky,lože z C20/25 tl.10cm	m2	9,00	0,00	-9,00	595,00	5 355,00	0,00	-5 355,00	neprovádění žlábků z kamenných kostek
43	58380129	požadavek investora	Kostka dlažební drobná 10/10 štipaná tlř. t1=4,0m2	t	57,20	54,72	-2,48	2 200,00	125 840,00	120 384,00	-5 456,00	neprovádění žlábků z kamenných kostek
33	564113305	požadavek investora	Podklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	873,10	882,10	9,00	69,00	60 243,90	60 864,90	621,00	náhrada neprováděného žlábků z kamenných kostek
35	577141212	požadavek investora	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm	m2	873,10	882,10	9,00	240,00	209 544,00	211 704,00	2 160,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
42	591211111	požadavek investora	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	199,00	208,00	9,00	390,00	77 610,00	81 120,00	3 510,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
43	58380129	požadavek investora	Kostka dlažební drobná 10/10 štipaná tlř. t1=4,0m2	t	57,20	59,68	2,48	2 200,00	125 840,00	131 296,00	5 456,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
33	564113305	požadavek investora	Podklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	873,10	864,10	-9,00	69,00	60 243,90	59 622,90	-621,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
35	577141212	požadavek investora	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm	m2	873,10	864,10	-9,00	240,00	209 544,00	207 384,00	-2 160,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
62	916561111	požadavek investora	Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	517,00	206,00	-311,00	198,00	102 366,00	40 788,00	-61 578,00	neprovádění práce
63	59218562	požadavek investora	Obrubník zahradní 25/8cm šedý	ks	569,00	226,60	-342,40	103,00	58 607,00	23 339,80	-35 267,20	neprovádění práce
60	917161111	požadavek investora	Osazení krajníku kamen., lože z C 20/25	m	131,00	281,00	150,00	285,00	37 335,00	80 085,00	42 750,00	náhrada betonových krajníků
61	59218562	požadavek investora	Krajník silniční KS3 13/20cm kamenný	ks	144,10	309,10	165,00	401,00	57 784,10	123 949,10	66 165,00	náhrada betonových krajníků
44	R80001	požadavek investora	Odstranění stáv.vpusti vč.zaslepení stáv.potrubi likvidace	ks	7,00	6,00	-1,00	850,00	3 850,00	3 300,00	-550,00	neprovádění uliční vpusti
45	871111101	požadavek investora	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm vč.napojení do hlavního řadu	m	16,00	14,00	-2,00	305,00	4 880,00	4 270,00	-610,00	neprovádění uliční vpusti
46	28611120	požadavek investora	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	ks	4,00	3,00	-1,00	671,00	2 684,00	2 013,00	-671,00	neprovádění uliční vpusti
47	891319111	požadavek investora	Montáž navrtávacích pasů DN 150	ks	7,00	6,00	-1,00	780,00	5 460,00	4 680,00	-780,00	neprovádění uliční vpusti
48	42392125	požadavek investora	Sedlo pro kolevní třmen DN 150	ks	7,00	6,00	-1,00	1 080,00	7 560,00	6 480,00	-1 080,00	neprovádění uliční vpusti

Změnový list č.03

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší **Identifikační číslo EIS:** CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0009950

Stavba: Chodník "ZA NADRAŽÍM KE SVAHU"

Objekt: ZPŮSOBLÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	zdrovodnění změny
51	895941311		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	ks	7,00	6,00	-1,00	4 805,00	33 635,00	28 830,00	-4 805,00	neprovádění uliční vpusti
52	55343910		Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	ks	7,00	6,00	-1,00	486,00	3 402,00	2 916,00	-486,00	neprovádění uliční vpusti
53	55243090		Mříž vřetková s rámem pro UV	ks	7,00	6,00	-1,00	1 890,00	13 230,00	11 340,00	-1 890,00	neprovádění uliční vpusti
54	892571111		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	16,00	14,00	-2,00	155,00	2 480,00	2 170,00	-310,00	neprovádění uliční vpusti
											243 600,56	

vícepráce 449 075,26
méněpráce 205 574,70

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fořum		

Schválí:

inženýr stavby/TDI		
Ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DIS		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

Změnový list č.04

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší** Identifikační číslo EIS: **CZ.06.1.37/0.0/0.15_016/0000950**

Stavba: **Chodník "KE SVAHU - VYŠEHRADSKÁ"**

Objekt: **ZPUSOBILÉ VÝDAJE**

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve slevěbním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku bez DPH	Kč	celk.cena ve smlouvě bez DPH	Kč	celk.cena po změně bez DPH	Kč	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH	zodpovědní změny
9	122201101	SD 007528 z 5.6.2018	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 793*0,06	m3	115,20	86,64	-28,56	100,00	11 520,00	8 664,00	-2 856,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
10	122201109	SD 007528 z 5.6.2018	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	115,20	86,64	-28,56	15,00	1 728,00	1 299,60	-428,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
20	162601102	SD 007528 z 5.6.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	64,95	36,39	-28,56	69,00	4 481,55	2 510,91	-1 970,64	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
21	171201201	SD 007528 z 5.6.2018	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	117,75	89,19	-28,56	14,00	1 648,50	1 248,66	-399,84	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
22	162702199	SD 007528 z 5.6.2018	Poplatek za skládku zeminy	m3	64,95	36,39	-28,56	150,00	9 742,50	5 458,50	-4 284,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
62	961044111	SD 007528 z 5.6.2018	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,00	31,56	28,56	1 550,00	4 650,00	48 918,00	44 268,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
55	979081111	SD 007528 z 5.6.2018	Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	506,87	563,99	57,12	55,00	27 877,85	31 019,45	3 141,60	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
56	979081121	SD 007528 z 5.6.2018	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	506,87	563,99	57,12	10,00	5 068,70	5 639,90	571,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
57	979093111	SD 007528 z 5.6.2018	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	506,87	563,99	57,12	14,00	7 096,18	7 895,86	799,68	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
58	979990103	SD 007528 z 5.6.2018	Poplatek za skládku sutí - beton	t	506,87	563,99	57,12	150,00	76 030,50	84 598,50	8 568,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm			
9	122201101	SD 007554 z 31.7.2018	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 486m2*0,2	m3	115,20	212,40	97,20	100,00	11 520,00	21 240,00	9 720,00	sanace podloží tl.20cm			
10	122201109	SD 007554 z 31.7.2018	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	115,20	212,40	97,20	15,00	1 728,00	3 186,00	1 458,00	sanace podloží tl.20cm			
20	162601102	SD 007554 z 31.7.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	64,95	162,15	97,20	69,00	4 481,55	11 188,35	6 706,80	sanace podloží tl.20cm			
21	171201201	SD 007554 z 31.7.2018	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	117,75	214,95	97,20	14,00	1 648,50	3 009,30	1 360,80	sanace podloží tl.20cm			
22	162702199	SD 007554 z 31.7.2018	Poplatek za skládku zeminy	m3	64,95	162,15	97,20	150,00	9 742,50	24 322,50	14 580,00	sanace podloží tl.20cm			
23	564861111	SD 007554 z 31.7.2018	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	544,80	1 030,80	486,00	140,00	76 272,00	144 312,00	68 040,00	sanace podloží tl.20cm			
42	917161111	požadavek investora	Osazení krajniku kamen., lože z C 20/25	m	88,00	145,00	57,00	283,00	24 904,00	41 035,00	16 131,00	náhrada za betonové zahradní obruby			
43	59218562	požadavek investora	Krajník silniční KS3 13/20cm kamenný	m	96,80	159,50	62,70	401,00	38 816,80	63 959,50	25 142,70	náhrada za betonové zahradní obruby			
44	916581111		Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	243,00	15,00	-228,00	198,00	48 114,00	2 970,00	-45 144,00	neprováděné práce			
45	59217335		Obrubník zahradní 8/25cm sedý	m	268,00	16,50	-251,50	104,00	27 872,00	1 716,00	-26 156,00	neprováděné práce			
7	113204111		Vytrhání obrub záhonových vč.betonového lože	m	117,00	52,00	-65,00	30,00	3 510,00	1 560,00	-1 950,00	neprováděné práce			
23	564861111	požadavek investora	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	544,80	503,30	-41,50	140,00	76 272,00	70 462,00	-5 810,00	plocha před stáním pro kontejnery			
27	573111111	požadavek investora	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m	504,00	462,50	-41,50	20,00	10 080,00	9 250,00	-830,00	plocha před stáním pro kontejnery			
26	564113305	požadavek investora	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhušt.tl.5 cm	m2	504,90	463,40	-41,50	66,00	33 323,40	30 584,40	-2 739,00	plocha před stáním pro kontejnery			
28	577141212	požadavek investora	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm	m2	504,90	463,40	-41,50	240,00	121 176,00	111 216,00	-9 960,00	plocha před stáním pro kontejnery			
24	564851111	požadavek investora	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm	m2	113,00	154,50	41,50	105,00	11 865,00	16 222,50	4 357,50	plocha před stáním pro kontejnery			
29	567122111	požadavek investora	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8/10	m2	128,00	169,50	41,50	180,00	23 040,00	30 510,00	7 470,00	plocha před stáním pro kontejnery			
30	566215021	požadavek investora	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do díř tl. 4 cm	m2	53,80	58,20	4,40	180,00	9 684,00	10 476,00	792,00	plocha před stáním pro kontejnery			
32	591241111	požadavek investora	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	59,18	64,02	4,84	541,00	32 016,38	34 634,82	2 618,44	plocha před stáním pro kontejnery			

Změnový list č.04

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší | Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Stavba: Chodník "KE SVAHU - VYŠEHRADSKÁ"

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve srovnávacím deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku bez DPH	celk. cena ve smlouvě bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozíl celk. ceny Kč bez DPH	zdrovodnění změny
32	591241111	požadavek investora	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	170,00	207,10	37,10	390,00	66 300,00	80 769,00	14 469,00	plocha před stáním pro kontejnery
33	591211111	požadavek investora	Kostka dlažební drobná 10/10 štlípaná tlř. 1t=4,0m2	t	48,95	59,15	10,20	2 200,00	107 690,00	130 130,00	22 440,00	plocha před stáním pro kontejnery
											150 106,84	

víc práce 252 634,72
méně práce 102 527,88

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fokum		

Schválil:

Ing. Jindřich Kunc projektant/AD		
Jan Šára DIS zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

Změnový list č.05

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší** | Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Stavba: **Chodník "KE SVAHU - VYŠEHRADSKÁ"**

Objekt: **NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE**

P. č.	Číslo položky	Číslo strany ve stavěbním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílil množství	cená/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozílil celk. ceny Kč bez DPH	zdůvodnění změny
3	132201110		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,64	0,00	-8,64	280,00	2 419,20	0,00	-2 419,20	neprováděné práce
4	132201119		Příplatek za lepkavost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,64	0,00	-8,64	20,00	172,80	0,00	-172,80	neprováděné práce
9	162601102		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	9,77	1,13	-8,64	69,00	674,13	77,97	-596,16	neprováděné práce
10	171201201		Uložení sypání na skládce nebo mezideponii	m3	14,27	5,63	-8,64	14,00	199,78	78,82	-120,96	neprováděné práce
11	162702199		Poplatek za skládku zeminy	m3	9,77	1,13	-8,64	150,00	1 465,50	169,50	-1 296,00	neprováděné práce
12	274313711		Beton základových pásů prostý C 25/30.XF2	m3	8,64	0,00	-8,64	2 200,00	19 008,00	0,00	-19 008,00	neprováděné práce
13	318216215		Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky lomového kamene 100-250mm	m2	27,00	0,00	-27,00	3 510,00	94 770,00	0,00	-94 770,00	neprováděné práce
18	998225111		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	63,49	10,02	-53,47	25,00	1 587,25	250,50	-1 336,75	neprováděné práce
											méněpráce	119 719,87

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fořum		

Schválili:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DIS		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

Změnový list č.06

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší | Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Stavba: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objekt: OSTATNÍ

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozíl celk. ceny Kč bez DPH	zduvodnění změny
1	21-1	požadavek investora	SVÍTLIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.a	KS	5,00	0,00	-5,00	7 563,00	37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČK
2	2111	požadavek investora	SVÍTLIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.b	KS	5,00	0,00	-5,00	7 563,00	37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČK
3	2114	požadavek investora	SVÍTLIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.b, 11.2.1	KS	5,00	0,00	-5,00	7 035,00	35 175,00	-35 175,00	-35 175,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČK
4	MAT	požadavek investora	SVÍTLIDLO PŘECHODOVÉ DLE POŽADAVKU INVESTORA Osam STREET Sline 90W , 4 000K	KS	0,00	10,00	10,00	7 700,00	0,00	77 000,00	77 000,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČK
5	MAT	požadavek investora	SVÍTLIDLO SILNIČNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA Osam STREET Sline 60W croos , 6 000K	KS	0,00	5,00	5,00	8 700,00	0,00	43 500,00	43 500,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČK
											9 695,00	
											vícepráce	120 500,00
											méněpráce	110 805,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DiS.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		