

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1407, III/13913, II/140, III/1211, III/1751 a II/139 okr. Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **159/P/2016**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

III/1407, II/140 - p. [redacted], tel.: [redacted]

II/139, III/13913 - p. [redacted], tel.: [redacted]

III/1211 - Ing. [redacted], tel.: [redacted]

III/1751 - p. [redacted], tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**

tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205

IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Došlo: **18-07-2016**

Č.j.: **11906/P/2016**

Přiděleno:

Počet listů/ příloh:

0/4 sm.

2. Předmět smlouvy

Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1407, III/13913, II/140, III/1211, III/1751 a II/139 okr. Strakonice pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100; III/13913 Řepice, km 0,650; II/140 Drahonice, km 11,800; III/1211 Myštice, km 11,682; III/1751 Vahlovice, km 0,120 a II/139 Rohozná, km 15,300 okr. Strakonice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 159/P/2016 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne **20. 6. 2016** Tyto soupisy prací jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 55 kalendářních dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 4.2. Smluvní cena díla bez DPH | 1 404 554,39,- Kč |
| DPH 21% | <u>294 956,42,- Kč</u> |
| Smluvní cena díla včetně DPH | 1 699 510,81,- Kč |

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změnil-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 159/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 20. 6. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.7. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 20. 6. 2016

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán

České Budějovice, dne: 19. 07. 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Jan Stícha
ředitel organizace

Boršov nad Vltavou, dne: 15. 07. 2016

Za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/139-15,300

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozc. Rohozná, km 15,300

KSO:

Místo: kř. Rohozná-Osek-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

198 157,87

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	198 157,87	41 613,15
	snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

239 771,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/139-15,300

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozc. Rohozná, km 15,300

Místo: kř. Rohozná-Osek-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		198 157,87	239 771,02	
ST_II/139-15.300	Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozc. Rohozná, km 15.300	198 157,87	239 771,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozc. Rohozná, km 15,300

KSO:

Místo: kř. Rohozná-Osek-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

198 157,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 157,87	21,00%	41 613,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 771,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozc. Rohozná, km 15,300

Místo:

kř. Rohozná-Osek-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 157,87

HSV - Práce a dodávky HSV

173 457,87

1 - Zemní práce

26 716,04

4 - Vodorovné konstrukce

7 200,00

5 - Komunikace pozemní

44 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 826,10

997 - Přesun sutě

33 595,73

M - Práce a dodávky M

14 700,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

14 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/139 rozč. Rohozná, km 15,300

Místo:

kř. Rohozná-Osek-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 157,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV						173 457,87
D		1	Zemní práce						26 716,04
3	K	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²			7 560,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
VV		(9*3)							
VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu							
4	K	132101201	Hloubení rýh tl 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³				CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tl. 1 a 2 do 100 m ³							
VV		(10*1,35*2)-3,347							
								23,653	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m ³			5 930,60	CS ÚRS 2016 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV		(23,653*6)							
VV		výkop-přikop							
								29,653	
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m	m ³			3 558,36	CS ÚRS 2016 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
VV		(29,653*6)							
VV		odvoz 16 km na skládku							
								1	
19	K	174101101	Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím	m ³			1 152,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Zásep sypání z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šacht, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových							
VV		(2*0,8*8)-(1,1*0,8*8)							
D		4	Vodorovné konstrukce						7 200,00
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m ²			7 200,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tl. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm							
VV		(8*2)							
VV		lože propustku z prostého betonu tl. 100 mm							
D		5	Komunikace pozemní						44 120,00
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²			3 200,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm							
VV		(8*2)							
VV		lože propustku							
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m ²				CS ÚRS 2016 01	
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm							
VV		(8*3)							
VV		(obnova vozovky až k železnicím a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)							
								24,000	
23	K	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství od 0,7 kg/m ²	m ²				CS ÚRS 2016 01	
PP		Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²							
VV		(8*3)							
VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu							
								24,000	
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²		400,00	9 600,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po ztuhnutí tl. 40 mm							
VV		(8*3)							
								24,000	
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého	m ²			14 400,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Dlažba nebo pravoúhlá z lomového kamene rozměry upravené na požadovanou v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva středního							
VV		(6*6)							
VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku							
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene AC se zatřením	m ²		250,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Vyplnění spár dlažby (přikládky) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakéhokoli							
VV		Ukládání cementovou maltou se zatřením							
VV		(6*6)							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						61 826,10
27	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus		8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Čelo propustku ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm							
VV		(2)							
VV		žlámek-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m							
VV		základ čela je zároveň patka uložení trub							

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus			6 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 Integro 60 x 250 x 10					
	VV		(4)					
18	K	919535556	Obetonování trubišního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			7 552,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubišního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(1,1*0,8*8)-(0,400*0,400*3,14*8)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubišního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			10 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubišního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(8*2*0,25)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním káří sítě					
22	M	583441720	štrkodrt frakce 0-32 třída C	t			9 720,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štrkodrt) štrkodrtě ČSN EN 12620 frakce 0-32 split lom šýkařce					
	P		Poznamka k položce:					
	VV		Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
	VV		(8*0,25*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2	t			4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelové výztuže cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2					
	VV		(10*2*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m			2 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(7*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(20)					
	VV		nápojení a úprava příkopů k četlům-(6m3)					
34	K	966008112	Bourání trubišního propustku do DN 500				3 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubišního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(9,5)					
26	K	977211111	Řezání žb kří hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			753,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,512*2)					
	VV		zařizování železobetonové roury podle sklonu čel					
D 997 Přesun sutě							33 595,73	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			2 855,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((7*3*0,15)+(9*3*0,2)+(0,335*0,335*3,14*9,5))*2					
8	K	997211519	Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			3 212,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km					
	VV		(23,795*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládce					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t			7 560,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
	VV		(7*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)				19 968,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
	VV		((23,653)+(9*3*0,20)+(3,347)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstranění podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D M Práce a dodávky M							14 700,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							14 700,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm				14 700,00	
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnáání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(7*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		(1)					
	VV		DIO-objízdná trasa					
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/140-11,800

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr.okr.PI-Drahonice, km 11,800

KSO:
Místo: hr.okr.PI-Drahonice-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 23.3.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH	368 493,19
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	368 493,19	77 383,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	445 876,76
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/140-11,800

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr.okr.PI-Drahonice, km 11,800

Místo: hr.okr.PI-Drahonice-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		368 493,19	445 876,76	
ST_II/140-11.800	Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr.okr.PI-Drahonice, km 11.800	368 493,19	445 876,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr.okr.PI-Drahonice, km 11,800

KSO:

Místo: hr.okr.PI-Drahonice-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

368 493,19

DPH základní
snížená

Základ daně

368 493,19
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

77 383,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

445 876,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr.okr.PI-Drahonice, km 11,800

Místo: hr.okr.PI-Drahonice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic JII

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

368 493,19

HSV - Práce a dodávky HSV

338 893,19

1 - Zemní práce 40 849,24

4 - Vodorovné konstrukce 10 800,00

5 - Komunikace pozemní 159 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 407,50

997 - Přesun sutě 52 596,45

M - Práce a dodávky M 19 600,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 19 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice II/140 hr. okr. PI-Drahonice, km 11,800

Místo: hr. okr. PI-Drahonice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							368 493,19	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					338 893,19	
D	1	Zemní práce					40 849,24	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pít do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			10 080,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	(9*4)						
	VV	přesah 0,5 m na každou stranu výkopu						
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			13 816,08	CS ÚRS 2016 01
	PP	Hloubení zapálených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 1 a 2 do 100 m3						
	VV	(10*1,55*3)-(0,4*0,4*3,14*9)-(0,8*0,5*9)						
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3			8 875,60	CS ÚRS 2016 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	(38,378*6)						
	VV	výkop-přikop						
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			5 325,36	CS ÚRS 2016 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	VV	(44,378*6)						
	VV	odvoz 16 km na skládku						
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3			2 752,20	CS ÚRS 2016 01
	PP	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	VV	(3*1,03*8)-(1,33*1,03*8)						
D	4	Vodorovné konstrukce					10 800,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			10 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tl. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm						
	VV	(8*3)						
	VV	lože propustku z prostého betonu tl. 100 mm						
D	5	Komunikace pozemní					159 240,00	
31	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2			98 880,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm						
	VV	(8*3)						
	VV	lože propustku						
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ORS) tl 60 mm š do 3 m	m2			16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - ORS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm						
	VV	(8*4)						
	VV	(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)						
23	K	573231111	Posítk živčiny spojovací ze stříkací emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			2 560,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Posítk živčiny spojovací bez posypu kamenivem ze stříkací emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2						
	VV	(8*4)						
	VV	přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu						
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			12 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm						
	VV	(8*4)						
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2			24 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Dlažba nebo protazda z lomového kamene rozměry upraveného vyborovného v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva						
	VV	(6*14)						
	VV	úprava dna a stěn vtoku a výtoku na výtoku protilehlé strana						
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením						
	VV	(6*14)						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 407,50	
27	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus			16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Čelo propustku ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm						
	VV	(2)						
	VV	šikmé sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m						
	VV	základ čela je zároveň patka uložení trub						
35	M	592224120	trouba hrubá pít mld železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus			6 400,00	CS ÚRS 2016 01

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlkové přímé s integrovaným těsněním T2H-Q 800/2500 Integro DEHA 80 x 250 x 11,3					
	VV		(4)					
18	K	919535556	Obetonování trubičního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			10 742,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubičního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (1,03*1,33*8)-(0,515*0,515*3,14*8)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubičního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			15 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubičního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (8*3*0,25)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním karrí sítě					
22	M	583441720	štrkordrť frakce 0-32 L1 do C	t			11 404,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drobné hutné pro stavební účely PDK (drobné, trubé a štrkordrť) štrkordrť ČSN EN 12620 frakce 0-32 spiliit lom Štýbovice					
	P		Poznámka k položce: Drobné kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
	VV		(8*0,22*4)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2	t			6 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelové výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2 (10*3*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m			2 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(7*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m			1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(20)					
	VV		nápojení a úprava příkopů k četům-(6m3)					
36	K	966008113	Bourání trubičního propustku do DN 800	m			3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubičního propustku s odklizečem a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm					
	VV		(9)					
37	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3			1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z kamene					
	VV		(0,8*0,5*9)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kří hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			970,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(3,234*2)					
	VV		zařiznutí železobetonové roury podle sklonu čel					
D 997 Přesun sutě							52 596,45	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			5 398,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((7*4*0,15)+(9*4*0,2)+(0,515*0,515*3,14*9)+(0,8*0,5*9))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			6 073,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(44,991*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládce					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t			10 080,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
	VV		(7*4*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenného na skládce (skládkové)				31 043,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kamenného					
	VV		((38,378)+(9*4*0,2)+(0,400*0,400*3,14*9)+(0,8*0,5*9)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kamenného, staré zatrubnění, příkopy)					
D M Práce a dodávky M							19 600,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							19 600,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlvice tloušťky do 15 cm	m2			19 600,00	
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnění styčné spáry ze žlvice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(7*4)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		(1)					
	VV		DIO-objízdná trasa					
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1211-11,682

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1211 kř.II/175 Myštice, km 11,682

KSO:

Místo: kř.II/175 Myštice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

311 731,21

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	311 731,21	65 463,55
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

377 194,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1211-11,682

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1211 kř.II/175 Myštice, km 11,682

Místo: kř.II/175 Myštice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		311 731,21	377 194,76	
ST_III/12	Rekonstrukce propustku, silnice III/1211			
11-	kř.II/175 Myštice, km 11,682	311 731,21	377 194,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1211 kř.II/175 Myštice, km 11,682

KSO:

Místo: kř.II/175 Myštice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

311 731,21

DPH základní
snížená

Základ daně

311 731,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

65 463,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

377 194,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1211 kř.II/175 Myštice, km 11,682

Místo:

kř.II/175 Myštice-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

311 731,21

HSV - Práce a dodávky HSV

291 231,21

1 - Zemní práce

19 970,44

4 - Vodorovné konstrukce

4 950,00

5 - Komunikace pozemní

41 790,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

198 203,60

997 - Přesun sutě

26 317,17

M - Práce a dodávky M

10 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku, silnice III/1211 kř.II/175 Myštice, km 11,682**

Místo: **kř.II/175 Myštice-okres Strakonice**

Datum: **23.3.2016**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 731,21

D HSV Práce a dodávky HSV

291 231,21

D 1 Zemní práce

19 970,44

3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2			5 880,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			(7*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3		00	6 023,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spodu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
VV			(7,5*1,35*2)-(0,400*0,400*3,14*7)					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			4 546,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			(16,733*6)					
VV			výkop+přikop					
9	K	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 727,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých delších i započatých 1 000 m					
VV			(22,733*6)					
VV			odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3			792,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uclažením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			(2*0,8*5,5)-(1,1*0,8*5,5)					

D 4 Vodorovné konstrukce

4 950,00

15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			4 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
VV			(5,5*2)					
VV			lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					

D 5 Komunikace pozemní

41 790,00

31	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2			2 420,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			(5,5*2)					
VV			lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			8 250,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
VV			(5,5*3)					
VV			(obnova vozovky až k želům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství od 0,7 kg/m2	m2			1 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,30 do 0,80 kg/m2					
VV			(5,5*3)					
VV			přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			6 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			(5,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého	m2			19 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlažba nebo proražba z lomového kamene lomového upraveného náběžného v prostě vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva střednězrného					
VV			(4*12)					
VV			úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			4 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV			(4*12)					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

198 203,60

41	K	vlastní	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného včetně dodání	m			21 000,00	
PP			Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
VV			(2*2*3)					
VV			(zřízení na vtok i výtok, tří vodorovné příčky, povrchová úprava pozlnk)					
40	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSHH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m			128 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Skládky svodidla s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m JSHH4/N2 jednostranné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20+20)					
	VV		(zřízení na obou stranách)					
38	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus			4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splávkové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integra 60 x 250 x 10					
	VV		(3)					
37	K	919441221	čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus				CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku se zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
	VV		(2)					
	VV		(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1m)					
	VV		(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
18	K	919535556	obetonování trubišního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			5 192,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubišního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(1,1*0,8*5,5)-(0,40*0,40*3,14*5,5)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	obetonování trubišního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			6 875,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubišního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,5*2*0,25)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním káři sítě					
22	M	583441720	šetrkodrt frakce 0-32 třída C	t			6 682,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šetrkodrt) šetrkodrt ČSN EN 12620 frakce 0-32 splnit lom šýkořice					
	P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12622 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
	VV		(5,5*0,25*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelové výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	VV		(8*2*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	řezání stávajícího živního krytu hl do 150 mm	m			1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(5*2)					
29	K	938902112	čistič příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čišťení příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svažů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(20)					
	VV		napojení a úprava příkopů k čelům (6m3)					
39	K	966008113	Bourání trubišního propustku do DN 800	m				CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubišního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 1 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm					
	VV		(7)					
26	K	977211111	řezání žb kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			753,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,512*2)					
	VV		zařizování železobetonové roury podle sklonu čel					
D 997 Přesun sutě							26 317,17	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			2 392,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovněním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((5*3*0,15)+(7*3*0,2)+(0,40*0,40*3,14*7))*2					
8	K	997211519	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			2 691,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovněním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km					
	VV		(19,934*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			5 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(5*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			15 834,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((16,733)+(7*3*0,20)+(0,40*0,40*3,14*7)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstranění podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D M Práce a dodávky M							10 500,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							10 500,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlvice tloušťky do 15 cm	m2			10 500,00	
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnané stejné spáry ze žlvice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(5*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...			5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		(1)					
	VV		DIO-objezdna trasa					
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...			5 000,00	CS ÚRS 2016 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1407-8,100
Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100

KSO:
Místo: Sudoměř-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 23.3.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH	161 310,70
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 310,70	33 875,25
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	195 185,95
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1407-8,100

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100

Místo: Sudoměř-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		161 310,70	195 185,95	
ST_III/14 07-8.100	Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř. km 8.100	161 310,70	195 185,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100

KSO:

Místo: Sudoměř-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

161 310,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 310,70	21,00%	33 875,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 185,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100

Místo: Sudoměř-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	161 310,70
HSV - Práce a dodávky HSV	139 760,70
1 - Zemní práce	18 160,70
4 - Vodorovné konstrukce	4 950,00
5 - Komunikace pozemní	30 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 393,00
997 - Přesun sutě	26 067,00
M - Práce a dodávky M	11 550,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	11 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1407 Sudoměř, km 8,100

Místo: Sudoměř-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 310,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV				139 760,70	
D	1	Zemní práce				18 160,70	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2		4 680,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV		(6*3)					
VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
4	K	132101201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3		4 297,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapečetěných i nezapečetěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
VV		(7,5*1,05*2)-(0,275*0,275*3,14*6)					
VV		(výkop - staré zatrubnění)					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 a 2	m3		5 265,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		(14,325*12)					
VV		výkop+přikop					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 a 2 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		3 159,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		(26,325*6)					
VV		odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3		759,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV		(2*0,67*5,5)-(0,97*0,67*5,5)					
D	4	Vodorovné konstrukce				4 950,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2		4 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
VV		(5,5*2)					
VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
D	5	Komunikace pozemní				30 190,00	
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		2 420,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm					
VV		(5,5*2)					
VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2		8 250,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
VV		(5,5*3)					
VV		(obnova vozovky až k želům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2		1 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Postřik živiný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
VV		(5,5*3)					
VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		6 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po ztuhnutí tl. 40 mm					
VV		(5,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého	m2		9 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP		práce nebo přizpůsobení z lomového kamene v rozsahu upraveného technologického vzhledu nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžkého					
VV		(4*4)					
VV		úprava dna a stěn vstupu a výstupu					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2		2 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakéhokoli tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV		(4*4)					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 393,00	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus		16 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Čelo propustku ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
VV		(2)					
VV		(šikmý-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m)					
VV		(základ čela je zároveň patka uložení trub)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5					
	VV		(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			4 090,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(0,97*0,67*5,5)-(0,335*0,335*3,14*5,5)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3		,00	6 325,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,5*2*0,23)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním karr sítě					
22	M	583441720	šlérkodrť frakce 0-32 třída C	t			2 673,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely POK (drobné, hrubé a šlérkodrť) šlérkodrť ČSN EN 12443 frakce 0-32 splít lom šlohořice					
	P		Pozdávka k poloze:					
	VV		Drcené kamenivo dle ČSN EN 12442 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
	VV		(5,5*0,1*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2	t			3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2					
	VV		(8*2*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, okolo 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m			1 650,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(5,5*2)					
37	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m			7 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a sazením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	VV		(38)					
	VV		(zařízení dlaždicového příkopu na výtoku-15 m, a odlehčovací na vtoku-23 m)					
38	M	592282800	tvárnice zatravněvací TBM 60x40x10 cm šedá	kus			8 625,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravněvací - šedá TBM 60 x 40 x 10					
	VV		(75)					
	VV		(realizovat na výšku 0,6 m na výtoku obě strany příkopu)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikačních příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m				CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikačních příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(40)					
	VV		nápojení a úprava příkopů žela-vpustě-(12m3)					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(6)					
26	K	977211111	Řezání žb kčí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			630,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařiznutí železobetonové roury podle sklonu žel					
D 997 Přesun sutě							26 067,00	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			1 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((5,5*3*0,15)+(6*3*0,2)+(0,275*0,275*3,14*6))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			2 025,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
	VV		(15*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t			5 940,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
	VV		(5,5*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t			16 302,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
	VV		((14,325)+(6*3*0,20)+(0,275*0,275*3,14*6)+(12))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D M Práce a dodávky M							11 550,00	
D 46-M Zemní práce při extr. mont.pracích							11 550,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živce tloušťky do 15 cm	m2			11 550,00	
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnění styčné spáry ze živce, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(5,5*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	-			5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1)					
	VV		DIO-objízdna trasa					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost Inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1751-0,120

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1751 Vahlovice, km 0,120

KSO:
Místo: Vahlovice-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 23.3.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH 206 726,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	206 726,60	43 412,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 250 139,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1751-0,120

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1751 Vahlovice, km 0,120

Místo: Vahlovice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		206 726,60	250 139,19	
ST_III/17	Rekonstrukce propustku, silnice III/1751			
51-0.120	Vahlovice. km 0.120	206 726,60	250 139,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1751 Váhovice, km 0,120

KSO:

Místo: Váhovice-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

206 726,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 726,60	21,00%	43 412,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 139,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1751 Vahlovice, km 0,120

Místo:

Vahlovice-okres Strakonice

Datum:

23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic JII

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

206 726,60

HSV - Práce a dodávky HSV

179 926,60

1 - Zemní práce

27 755,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 550,00

5 - Komunikace pozemní

45 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 990,10

997 - Přesun sutě

35 471,50

M - Práce a dodávky M

16 800,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

16 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1751 Vahlovice, km 0,120

Místo:

Vahlovice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

206 726,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

179 926,60

D 1

Zemní práce

27 755,00

3	K	113107122	Odstátnění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			8 190,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Odstátnění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV (10,5*3)

VV přesah 0,5 m na každou stranu výkopu

4	K	132101201	Hloubení rýh I do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			8 805,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Hloubení zapeřezých i nezapeřezých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV (12,5*1,3*2)-(0,5*0,6*10,5)

VV (výkop - staré zatrubnění)

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			5 870,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (29,350)

VV výkop

9	K	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			3 522,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m

VV (29,350*6)

VV odvoz 16 km na skládku

19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3			1 368,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových

VV (2*0,8*9,5)-(1,1*0,8*9,5)

D 4

Vodorovné konstrukce

8 550,00

15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm				8 550,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	--	--	--	----------	----------------

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

VV (9,5*2)

VV lože propustku z prostého betonu tl.100 mm

D 5

Komunikace pozemní

45 160,00

31	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 30 tl 200 mm	m2			4 180,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	----------	----------------

PP Podklad ze štěrku tl 30 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV (9,5*2)

VV lože propustku

33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			14 250,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV (9,5*3)

VV (obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)

23	K	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			2 280,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

VV (9,5*3)

VV přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu

25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			11 400,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

VV (9,5*3)

28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého	m2			10 800,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

PP Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého

VV nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva

VV (3*6)

VV úprava dna a stěn vtoku a výtoku

30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			2 250,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv

VV tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV (3*6)

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 990,10

35	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus			16 000,00	
----	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	--

PP Čelo propustku ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV (2)

VV (šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1,5 m)

VV (základ čela je zároveň patka uložení trub)

38	M	592224100	trouba hrdlová příhrad železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus			8 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trouby pro spalňkové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímo s integrovaným těsněním T2H-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10					
VV			(5)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			8 967,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(1,1*0,8*9,5)-(0,400*0,400*3,14*9,5)					
VV			obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			11 875,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(9,5*2*0,25)					
VV			vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním káři sítě					
22	M	583441720	Štěrka frakce 0-32 třída C	t			9 234,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kameniva přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrka) štěrka třídy ČSN EN 12620 frakce 0-32 spř. lom špičkaté					
P			Poznámka k položce: Drcené kameniva dle ČSN EN 12622 (kameniva pro nestmelené směsi)					
VV			(9,5*0,2*3)*1,8					
VV			obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2	t			4 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocelové výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2					
VV			(10*2*0,0075)					
VV			průměr drátu 8 mm, okolo 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m			2 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			(8*2)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			753,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
VV			(2,512*2)					
VV			zařiznutí železobetonové roury podle sklonu žele					
39	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3			1 260,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z kamene					
VV			(0,5*0,6*10,5)					
D		997	Přesun sutě				35 471,50	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			3 132,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovněním, na vzdálenost do 1 km					
VV			((8*3*0,15)+(10,5*3*0,2)+(0,5*0,6*10,5))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			3 523,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovněním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další (započítá 1 km přes 1 km					
VV			(26,1*15)					
VV			odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t			8 640,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
VV			(8*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t			20 176,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
VV			((29,350)+(10,5*3*0,20)+(0,5*0,6*10,5))*2					
VV			(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění)					
D	M		Práce a dodávky M				16 800,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				16 800,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2			16 800,00	
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání stejné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(8*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	---			5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objízdná trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	---			5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/13913-0,650

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř. II/173-Řepice, km 0,650

KSO:

Místo: kř. II/173-Řepice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

158 134,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 134,82	33 208,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

191 343,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/13913-0,650

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř.II/173-Řepice, km 0,650

Místo: kř.II/173-Řepice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		158 134,82	191 343,13	
ST_III/13 913-	Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř.II/173-Řepice. km 0.650	158 134,82	191 343,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř.II/173-Řepice, km 0,650

KSO:

Místo: kř.II/173-Řepice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

158 134,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 134,82	21,00%	33 208,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 343,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř.II/173-Řepice, km 0,650

Místo: kř.II/173-Řepice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic J

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	158 134,82
HSV - Práce a dodávky HSV	135 534,82
1 - Zemní práce	18 303,66
4 - Vodorovné konstrukce	5 400,00
5 - Komunikace pozemní	34 780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 740,50
997 - Přesun sutě	26 310,66
M - Práce a dodávky M	12 600,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/13913 kř.II/173-Řepice, km 0,650

Místo:

kř.II/173-Řepice-okres Strakonice

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 134,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							135 534,82	
D 1 Zemní práce							18 303,66	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²			5 460,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, a tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		(7*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³		00	4 884,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tl. 1 a 2 do 100 m ³					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m ³			4 456,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozmětů z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(16,283*6)					
	VV		výkop-přikop					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³			2 673,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozmětů z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		(22,283*6)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³			828,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		(2*0,67*6)-(0,97*0,67*6)					
D 4 Vodorovné konstrukce							5 400,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m ²			5 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tl. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
D 5 Komunikace pozemní							34 780,00	
31	K	564861111	Podklad ze štrkordité ŠD tl 200 mm	m ²			2 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štrkordité ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m ²			9 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(6*3)					
	VV		obnova vozovky až k železnicím a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
23	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²			1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²					
	VV		(6*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²			7 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(6*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžkého	m ²			12 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení nebo proložení z lomového kamene v rozměry upraveného v prostě vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva středního					
	VV		(6*4)					
	VV		úprava dna a stěn vtoků a výtoků					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m ²			2 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přidávkou) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	VV		(6*4)					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							50 740,50	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		(2)					
	VV		(šikmý sklon dle stěny příkopu, v šířce 0,75m)					
	VV		základ čela je zároveň patka uložení trub					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním T2H-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			4 800,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby tvrdové přímé s integrovaným těsněním T2H-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5					
VV			(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			4 462,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (0,97*0,67*6)-(0,335*0,335*3,14*6)					
VV			obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			6 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (6*2*0,23)					
VV			vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t			8 748,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 split lom Šýkořice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 1242 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
VV			(6*0,3*3)*1,8					
VV			obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2	t			3 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2 (8*2*0,0075)					
VV			průměr drátu 8 mm, oka 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m			1 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			(6*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním ušmátlého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svažů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
VV			(20)					
VV			napojení a úprava příkopů k žetům-(6m3)-hlavně na výtok					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m				016 01
PP			Bourání trubního propustku s oddělením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
VV			(7)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm				630,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
VV			(2,1*2)					
VV			zařiznutí železobetonové roury podle sklonu čel					
D	997		Přesun sutě				26 310,66	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			2 247,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňováním, na vzdálenost do 1 km					
VV			((6*3*0,15)+(7*3*0,2)+(0,335*0,335*3,14*7))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			2 528,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňováním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			(18,733*15)					
VV			odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t			6 480,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
VV			(6*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t			15 053,74	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
VV			((16,283)+(7*3*0,20)+(0,335*0,335*3,14*7)+(6))*2					
VV			(výkop, odstranění) podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D	M		Práce a dodávky M				12 600,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 600,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlvice tloušťky do 15 cm	m2			12 600,00	
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze žlvice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(6*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
32	K	03403000	Dopravní značení na staveništi				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objezdna trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1407, III/13913, II/140, III/1211, III/1751 a II/139 okr. Strakonice

Činnost	Předmět kontroly	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Předpis	Popis kontroly	Počet kontrol / četnost	Zhodnocení	Datum kontroly	Podpis
1. DEMOLICE									
	stabilita konstrukce, známky poruch	SV	dozor	ČSN EN 12812	vizuální kontrola bouraných i ostatních dotčených konstrukcí	stálý			
	zajištění ohroženého prostoru	SV	dozor	Z 309/2006, NV 591/2006	kontrola vyloučení pohybu osob v ohroženém prostoru	stálý			
2. ZEMNÍ PRÁCE									
2.1. Výkopy, odkopávky	geometrický tvar tělesa (figury)	SV	kontrolní měření	ČSN EN 1997-1, ČSN 72 1006, PD	kontrolní měření se porovná s projektovou dokumentací	každá hlavní figura			
	ochrana základové spáry	SV	vizuální kontrola		vizuální kontrola stavu základové spáry	průběžně			
	únosnost základové spáry	geolog/statik	vizuální kontrola		porovnání s PD / geoprůzkumem	každá hlavní figura			
	stav základové spáry	geolog/statik	vizuální kontrola		porovnání s PD / geoprůzkumem	každá hlavní figura			
	svahování / pažení	SV	vizuální kontrola	Z 309/2006, NV 591/2006	kontrola provedení opatření proti zavalení pracovníků ve výkopu	při provádění, poté průběžně			
2.2. Násypy, zásypy	rozměry / tvar tělesa	SV	kontrolní měření	PD	kontrolní měření se porovná s projektovou dokumentací	každá figura			
	tloušťka vrstev	SV	kontrolní měření	PD	kontrolní měření se porovná s projektovou dokumentací	1/500m2, vrstva			
	zhutnění	Akred. laboratoř	Proctor Standard	ČSN 72 1006	výsledek zkoušky se porovná s PD	1/1000m2			
4. MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE									
4.1. Obecně	rozměrové, směrové a výškové provedení	SV	kontrolní měření	ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 0202, ČSN 73 0210-2, PD	kontrolní měření se porovná s projektovou dokumentací	1/typ konstrukce			
4.2. Beton	složení betonové směsi	dodavatel b., SV	průkazní zkouška	ČSN EN 12350-2,	průkazní zkouška	1/250m3			
	pevnost betonu	dodavatel b., SV	zkouška	ČSN EN 12390-3,	zkouška krychelné pevnosti	1/250m3			
	konzistence směsi	dodavatel b., SV	zkouška	PD	zkouška sednutí kužele	1/250m3			
	dodávka betonové směsi	SV	přejímka	PD	kontrola třídy, kameniva, odolnosti	každá dodávka			
	doprava, ukládání, hutnění	SV	vizuální kontrola	ČSN P ENV 13670-1	kontrola způsobu dopravy-uložení, doby zpracování, způsobu hutnění	každá konstrukce			
4.3. Bednění	rozměrové, směrové a výškové sestavení	SV	kontrolní měření	ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 0210-1,	kontrolní měření se porovná s projektovou dokumentací	ucelená část konstrukce			
	tuhost, těsnost, stabilita, povrch	SV	vizuální kontrola	ČSN 73 0210-2, ČSN EN 12504-2	průběžná vizuální kontrola provedení ucelených částí konstrukce bednění	ucelená část konstrukce			
	otvory, propustky, stavební úpravy	SV	namátkové kontrolní měření	PD	namátkové kontrolní měření propustů, otvorů a úprav ve vztahu k PD	ucelená část konstrukce			
	odstranění bednění	SV	pevnost		nedestruktivní zkouška pevnosti betonové konstrukce - Schmidt	ucelená část konstrukce			
	zajištění ohroženého prostoru při odbedňování	SV	dozor	Z 309/2006, NV 591/2006	kontrola dodržování technologického postupu odbedňování	stálý			

Jméno:	Zpracoval:	Kontrolou pověřen:	Schválit:	Převzal:
Podpis:	Pavel Smetana	Ing. Martin Buřič	Ing. Jan Vilánek	
Datum:				