



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Chomutov

Agendové číslo: 22/04/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900084

Výtisk č. 2

DODATEK č. 12

ke Smlouvě o dílo č. d201800088

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

FRK s. r. o.

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastoupený/á: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsaný/á: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo č. d201800088 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace stavebních prací v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích a bezbariérová opatření ve školách zahrnující rampy, plošiny a WC v základních školách v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). **V souvislosti s vícepracemi a méněpracemi se mění cena části díla A6 (Píseční 5144, Chomutov) a cena a termín provedení části díla C6 (Písečná 5144, Chomutov).**



Agendové číslo: 22/04/2018

Evidenční číslo: d201900084

Výtisk č.

3. Změny jsou blíže specifikovány ve **Změnovém listu č. 23 ze dne 13. 2. 2019**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a ve **změnovém výkazu výměr ke změnovému listu**, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující změny:

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	část díla	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny části díla
				(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	(v Kč bez DPH)
23	A-1	ZŠ Písečná – bezbariéry – venkovní rampa – stavební úpravy povrch, podloží	C6	+ 135 901,35	- 12 377,98	123 523,37
	A-2	ZŠ Písečná – bezbariéry – venkovní rampa – stavební úpravy prodloužení rampy		+ 3 588,58	- 0,00	+ 3 588,58
	C-1	ZŠ Písečná – bezbariéry – WC – stavební úpravy		+ 21 098,34	- 6 224,77	+ 14 873,57
23	B-1	ZŠ Písečná – odborná učebna – dílny – zárubeň, podlaha	A6	+ 14 933,04	- 57,72	+14 875,32
Celkem ZL č. 23				+ 175 521,31	- 18 660,47	+ 156 860,84

II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce **dle změnového listu č. 23**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:

67. Změnový list č. 23, ze dne 13. 2. 2019, který je přílohou č. 48 této smlouvy

68. Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 23, který je přílohou č. 49 této smlouvy.



Agendové číslo: 22/04/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900084

Výtisk č.

3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:

48) Změnový list č. 23, ze dne 13. 2. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku

49) Změnový výkaz výměr ZŠ Písečná ke změnovému listu č. 23, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Ujednání o celkové výši ceny díla a cena části díla **C6 a A6** v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se novými, které zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 22 332 408,84 Kč

sazba DPH: 21 %

DPH: 4 689 805,86 Kč

cena s DPH: 27 022 214,70 Kč

Cena za část C6:

cena bez DPH: 628 606,33 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 132 007,33 Kč

cena s DPH: 760 613,66 Kč

Cena za část A6:

cena bez DPH: 525 414,17 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 110 336,97 Kč

cena s DPH: 635 751,14 Kč

IV. Změna termínů

1. Čl. V. odst. 4 písm. c) bod 6. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

6. část C6 – ZŠ Písečná - do 46 týdnů od předání a převzetí staveniště

V. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 22/04/2018 [REDACTED]

Evidenční číslo: d201900084

Výtisk č.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl primátor statutárního města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč v souladu s usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 883/18 ze dne 29. 10. 2018.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 28. 02. 2019

V Kadani dne 22. 02. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Změnový list č. 23

Název stavby:	Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800088, FRK: I0097 ze dne 24. 04. 2018 SoD Chomutov: d201800382, FRK: I0108 ze dne 09. 07. 2018 Dodatek 1. Chomutov: d201800453, FRK: I0116 ze dne 04. 10. 2018 Dodatek 2. Chomutov: d201800529, FRK: I0120 ze dne 29. 10. 2018 Dodatek 3. Chomutov: d201800548, FRK: I0121 ze dne 05. 11. 2018 Dodatek 4. Chomutov: d201800566, FRK: I0122 ze dne 22. 11. 2018 Dodatek 5. Chomutov: d201800601, FRK: I0123 ze dne 12. 12. 2018 Dodatek 6. Chomutov: d201800617, FRK: I0124 ze dne 20. 12. 2018 Dodatek 7. Chomutov: d201800618, FRK: I0125 ze dne 20. 12. 2018 Dodatek 8. Chomutov: d201900052, FRK: I0126 ze dne 24. 01. 2019 Dodatek 9. Chomutov: d201900055, FRK: I0126 ze dne 06. 02. 2019 Dodatek 10. Chomutov: d201900071 , FRK: I0126 ze dne 18. 02. 2019 Dodatek 11.
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Písečná 5144, Chomutov Stavební úpravy – odborná učebna, bezbariérové opatření (toaleta, plošina, rampa) <u>Smlouva o dílo:</u> I. Část C6. BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ VENKOVNÍ RAMPY II. Část C6. BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ BEZBARIÉROVÁ TOALETA III. Část A6. ODBORNÁ UČEBNA (dílny = pracovní činnosti)

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod 6. (projektová dokumentace) + odstavec 19. výkaz výměr ZŠ Písečná Smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2018.

Celkový výkaz výměr pro ZŠ Písečná byl na základě Dodatek č. 2. d201800453 (část díla C6) ze dne 04. 10. 2018 aktualizován.

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

- Požadavek byl zahrnut v původní PD a výkazu výměr. Na základě zjištěných skutečností při fyzické realizaci stavebních prací došlo k úpravě technologického provedení dle smluvní dokumentace a běžně obvyklých postupů daných u zhotovitele.
- Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu ke stávajícím položkám ve výkazu výměr.
- Došlo k odpočtu původních položek VV souvisejících s realizací nového technologického postupu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: projektová dokumentace, výkaz výměr z nabídky

A-1 BEZBARIÉROVÁ VENKOVNÍ RAMPY (méněpráce – 12 377,98 Kč bez DPH)

Jedná se o bezbariérové úpravy stávajícího vstupu do objektu z parkoviště, který se skládá z plochy a venkovního schodiště. Musí se odstranit část betonové konstrukce, která je na ploše před vstupem do objektu. Odstraní se stávající obrubník tl. 100 mm. Ustávajícího okna se odstraní plechový parapet d. 1,18 m. Jelikož se vstupní dveře otevírají ven, musí se stávající plocha před vstupem prodloužit o 240 mm, aby splnila požadavky manipulační plochy pro imobilní. Součástí nové části plochy bude i nové venkovní schodiště. Povrchový materiál bude protiskluzový – keramická dlažba. Pro překonání venkovního schodiště bude vybudována nová rampa pro imobilního. Rampa je navržena dle vyhlášky č. 398/2009, bezbariérové užívání staveb. **Délka rampy bude 5,5 m o sklonu 5,81 % a šířce 1,5 m. Skladba konstrukce se skládá ze šterkodrtí, lože a betonové dlažby.**

Z obou stran pak bude rampa zajištěna pomocí palisád BEST, které budou uloženy do betonového základu. Konstrukce bude z obou stran lemována madlem a vodící tyčí, která musí být 200 mm nad povrchem rampy.

Odpočet:

- a) Zemní práce v rozsahu 5,31 m³ (- 4187,44)
- b) Vodorovné konstrukce v rozsahu 0,65664 m³ (- 4655,96)
- c) Komunikace v rozsahu 1,824 m² (- 1265,20)
- d) Přesun hmot v rozsahu 10,99028 t (- 2269,38)

B-1 ODBORNÁ UČEBNA (pracovní činnosti) (méněpráce – 57,72 Kč bez DPH)

Stávající náslapná vrstva (antistatické lino se zanechá).

Zárubně se oškrábou a opět natřou. Osadí se nové bezbariérové prahy a nové dveře bílé, plné, 2 ks. Vstupní dveře do učebny budou bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla.

Odpočet: Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením.

Ostatní plánované položky dle výkazu výměr budou provedeny.

C-1 BEZBARIÉROVÉ WC (méněpráce – 6 224,77 Kč bez DPH)

Odstraní se stávající dva kusy dveří včetně prahů, zárubně u vstupu se oškrábou. Stávající zděná přička mezi místnostmi 1.05 a 1.04 se vybourá. Vznikne větší místnost, ze které se stane bezbariérové WC. Stávající osvětlení se odstraní včetně dvou vypínačů. Odstraní se keramická dlažba i keramické obklady. Nové obklady budou po celé místnosti do výšky 2,0 m, barevné provedení bílá + color. Omítky se ze 100% oškrábou. Zbytek stěn a pohledy budou kompletně přestukovány novou štukovou omítkou na lepidlo a perlunku. Barva omítky bude bílá. Odstraní se stávající dávkovač mýdla a osoušeče rukou. Výlevka se demontuje, a přesune se do vedlejší místnosti, která není součástí rekonstrukce. Odstraní se stávající WC a umyvadlo. Stávající zárubně se natřou. Osadí se nové dveře bílé, plné, bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm po celé šířce křídla, včetně nového bezbariérového prahu. Stávající okno se povrchově upraví – matná fólie. WC bude kompletně nově vybavené. Bude osazeno nové WC a umyvadlo, jeden kus sklopného madlo a dva kusy nástěnných svislých, jedno u umyvadla a druhý u WC. Do místnosti se dále doplní o zásobníky na mýdlo a tryskový osoušeč rukou.

Odpočet:

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
--

Nové řešení:

A-1 BEZBARIÉROVÁ VENKOVNÍ RAMPA (vícepráce + 135 901,35 Kč bez DPH)

Zemní práce: Křoviny a stromy prům. kmene do 100 mm i s kořeny budou odstraněny, a tím bude umožněno prodloužení plochy venkovní rampy, tak aby byly zajištěny podmínky dle vyhlášky 398/2009 Sb. Dojde k odstranění podkladu z betonu prostého a živичného podkladu vč. stávajících obrubníků. Upraveno bude schodiště včetně nájezdu ke dveřím, vytvořeny budou tři schody.

Zemní práce – povrchové úpravy terénu: Založen bude nový parkový trávník.

Zakládání: Dojde ke zhutnění podloží z hornin soudržných.

Svislé a kompletní konstrukce: Osazeny budou betonové palisády do betonového základu

- palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm - 63 ks
- palisáda masiv betonová přírodní 17,5x20x80 cm – 54,57 ks
- palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm – 31,5 ks

Komunikace pozemní: Musí se provést vyspravení podkladu pro překopech ing. síti směsí stmelenu cementem. Dojde k vyspravení krytu komunikace pro překopy asfaltovým betonem ACO tl. 50 mm. Do plochy rampy, podesty, podesty schodiště a schodů bude dodán podklad ze štěrkodrtí ŠD tl. 150 mm. Zámková dlažba přírodní 20*10*6 cm bude položena na rampu, podestu, podestu schodiště a schody.

Úprava povrchů: Vzhledem k pracím souvisejícím s úpravou podesty je zapotřebí vyspravit parapetní zdi, kterých se venkovní rampy dotýká. Provede se hrubá výplň ve stěnách a vápenná štuková omítka ostění.

Ostatní konstrukce: Provedeny budou související práce - bourání, řezání, příplatky a přesun sutě. Pod

obrubníky, krajníky a obruby z dlažebních kostek, beton prostý, bude zapotřebí dolitý beton pro osazení koncových palisád.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům: Provedena bude navíc izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy, vč. přesunu hmot. Důvodem je prodloužení venkovní rampy. Izolace bude navýšena o 28,96m².

Konstrukce zámečnické: Vzhledem k tomu, že bude **venkovní rampa prodloužena o 4,83m**, bude zapotřebí prodloužit montáž zábradlí a také navýšit spotřebu materiálu. Související vodící tyč je zapotřebí také prodloužit o 4,83 m. **Délka venkovní rampy bude 10,33 m a šířka 1,5 m.**

A-2 BEZBARIÉROVÁ VENKOVNÍ RAMPA (vícepráce vyvolané změnou projektové dokumentace + 3 588,58 Kč bez DPH)

Zemní práce: Vzhledem k tomu, že bude venkovní bezbariérová rampa prodloužena, bude navýšeno množství zemní prací oproti předpokládanému rozpočtu. Jedná se o hloubení rýh, příplatek za lepivost, vodorovné přemístění výkopku, uložení sypaniny na skládku, poplatek za uložení odpadu, zásyp šachet rýh. Doplněna bude do podloží štěrkostržň frakce 0-63.

B-1 ODBORNÁ UČEBNA (pracovní činnosti) (vícepráce + 14 933,04 Kč bez DPH)

Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní: Dojde k navýšení vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží. Dojde k začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů. Při výměně dveří z chodby do učebny bylo zjištěno, že stávající ocelová zárubeň je atypického rozměru a musí být vyměněna. Kovová dveřní zárubeň pl. přes 2m² bude tedy vybourána a osazena nová ocelová zárubeň pl. do 2,5m². Osazena bude zárubeň ocelová pro běžné zdění, hranatý profil s drážkou 160/1250 dvoukřídlá (1ks). Nová zárubeň bude dle rozpočtu natřena. Oškrábání původní zárubně nebude provedeno.

Podlahy povlakové: Speciální soklové lišty PVC v délce 45,1 m včetně montáže budou dodány, jako ukončení stávající antistatické podlahy.

C-1 BEZBARIÉROVÉ WC (vícepráce + 21 098,34 Kč bez DPH)

Madla: Osazeny budou nové dveře bílé, plné, bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm po celé šířce křídla, včetně nového bezbariérového prahu, dále bude osazen jeden kus sklopného madla kotveného do podlahy a dva kusy madel pevných - jedno svislé u umyvadla a druhé vodorovné u WC kotvené do stěny.

Výlevka: Výlevka se demontuje, a přesune se do vedlejší místnosti, která není součástí rekonstrukce.

Podlahové konstrukce: Keramická dlažba i keramické obklady budou dle PD odstraněny. Nové obklady budou po celé místnosti do výšky 1,8 m, barevné provedení bílá + color. Po odstranění stávající dlažby bude použit cementový potěr v tl.20mm. Samonivelační stěrka nebude realizována. Následně bude položena dlažba. Pod oknem je proveden soklík v=25cm.

Konstrukce suché výstavby: Stávající zděná příčka mezi místnostmi 1.05 a 1.04 se vybourá. Vznikne větší místnost, ze které se stane bezbariérové WC. Musí dojít k posunutí radiátoru a tím se prodlouží délka rozvodů ÚT. Do stávající příčky, která odděluje dvě sociální zázemí, nelze vzhledem ke konstrukci příčky zasekat nově navržené rozvody ZTI k zařizovacím předmětům a proto byla navržena SDK předstěna, která bude sloužit k zakrytí připojovacího a vodovodního potrubí a také pro kotvení zařizovacích prvků (umyvadlo, zásobník na ručníky a mýdlo). Po odbourání obkladů na protější stěně bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce stěny byla řešena pomocí svislých úzkých panelů, které k sobě navzájem nedoléhají a spolu nelicují. Proto byla i na této stěně navržena SDK předstěna.

Zdůvodnění změny:

A-1 A-2 BEZBARIÉROVÁ VENKOVNÍ RAMPA

Během přípravy realizace stavby došlo u stávajícího zadního vstupu ke stavebním úpravám, se kterými projektová dokumentace v době svého vzniku nepočítala. Jde o vybudování přístřešku, který je kotven k bočním podezdívkám schodiště. Vzhledem k rozteči podpůrných sloupků, musel být návrh rampy upraven a následně musela být také upravena šířka podesty schodiště před dveřmi – je nutné zvětšení šířky podesty z důvodu bezpečného pohybu imobilních osob.

A-3 BEZBARIÉROVÁ TOALETA

Madla: V rámci WC byla z důvodu vybudování dvou SDK předstěna zmenšena manipulační plocha pro pohyb invalidního vozíku, a proto bylo nutné upravit dispozici WC. Vzhledem k tomu, že plánované umístění WC bylo otočeno o 90°, nově je WC umístěno pod oknem proti dveřím, bylo nutné použít sklopné madlo, které je kotvené do podlahy vedle WC. Zároveň pro zajištění polohy vozíku při přesedání byl pod oknem navržen sokl v=25cm.

Výlevka: Vzhledem k tomu, že navržený typ výlevky není možné z důvodu omezeného prostoru předsíňky WC instalovat, byl navržen jiný typ výlevky prostorově vyhovujícího rozměru.

Podlahové konstrukce:

Během odstraňování stávající dlažby bylo zjištěno, že podlaha je degradovaná a nesoudržná a navíc podlaha vykazuje velké odchylky v rovinatosti od roviny. Z tohoto důvodu byla samonivelační stěrka tl. 5mm nahrazena cementovým vyrovnávacím potěrem tl. 20mm. Z důvodu úpravy dispozice WC byl pro zajištění polohy vozíku při přisedání pod oknem navržen sokl v=25cm.

Konstrukce suché výstavby:

Do stávající příčky, která odděluje dvě sociální zázemí, nelze vzhledem ke konstrukci příčky zasekat nově navržené rozvody ZTI k zařizovacím předmětům a proto byla navržena SDK předstěna, která bude sloužit k zakrytí připojovacího a vodovodního potrubí a také pro kotvení zařizovacích prvků (umyvadlo, záchodník na ručníky a mýdlo). Z důvodu kotvení zařizovacích předmětů je tato SDK předstěna vyztužena OSB deskou.

Po odbourání obkladů na protější stěně bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce stěny byla řešena pomocí svislých úzkých panelů, které k sobě navzájem nedoléhají a spolu nelicují. Proto byla i na této stěně navržena SDK předstěna.

B-1 ODBORNÁ UČEBNA (pracovní činnosti)

Při výměně dveří z chodby do učebny bylo zjištěno, že stávající ocelová zárubeň je atypického rozměru a musí být vyměněna. Kovová dveřní zárubeň pl. přes 2m2 bude tedy vybourána a osazena nová ocelová zárubeň pl. do 2,5m2. Osazena bude zárubeň ocelová pro běžné zdění, hranatý profil s drážkou 160/1250 dvoukřídlá (1ks). Nová zárubeň bude dle rozpočtu natřena. Oškrábání původní zárubně nebude provedeno.

Položky související s méněpracemi a vícepracemi jsou detailně popsány ve změnovém rozpočtu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO (dokumentace skutečného provedení)
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	FRK s. r. o., IČ: 61324817
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (D11):	26 832 413,08 Kč
Původní cena části díla C6. vč. DPH dle D2 ze 4. 10. 2018	588 811,18 Kč
Navýšení ceny části díla C6 vč. DPH:	194 311,81 Kč
Odpočet smluvní ceny díla C6 vč. DPH:	- 22 509,33 Kč
CELKEM ZMĚNA část díla C6:	+ 171 802,48 Kč
Nová cena části díla C6. vč. DPH	760 613,66 Kč
Původní cena části díla A6. vč. DPH dle SoD z 24. 4. 2018	617 752,00 Kč
Navýšení ceny části díla A6 vč. DPH:	+ 18 068,98 Kč
Odpočet smluvní ceny díla A6 vč. DPH:	- 69,84 Kč

CELKEM ZMĚNA část díla A6:	+ 17 999,14 Kč
Nová cena části díla A6. vč. DPH	635 751,14 Kč
CELKOVÁ ZMĚNA vč. DPH	+ 189 801,62 Kč
Nová celková smluvní cena díla vč. DPH (D12):	27 022 214,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: Dodatek č. 1 ze dne 9. 7. 2018	A6. Odborná učebna do 43 týdnů od předání a převzetí staveniště C4. Bezbariérové opatření do 43 týdnů od předání a převzetí staveniště
Nový termín dokončení díla:	A6. Odborná učebna <u>do 43</u> týdnů od předání a převzetí staveniště (do 1. 3. 2019) C4. Bezbariérové opatření <u>do 46</u> týdnů od předání a převzetí staveniště (do 22. 3. 2019)

