

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 710 648 1722 19

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 40526

zastoupená Pavlem Lyskem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer, tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení oprav těchto chodníků a schodišť:
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje – schodiště ve směru k ul. Družstevní.
 2. Vításkova 10a – schodiště od ul. Renčovy.
 3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem.
 4. Boskovická 2-16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu.

5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné.

6. Renčova 2–8 – dlážděný chodník.

(dále jen „**dílo**“).

- 1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou zpracoval Ing. Luděk Bureš, Podskalská 22b, 624 00 Brno. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.
- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „**normy**“).
- 1.5 Místem provádění díla jsou chodníky a schodiště uvedené v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.

Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

3 421 976 Kč bez DPH (dále také „**limit ceny díla**“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a priznat objednatel.

- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.

- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III.

Platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené zhotovitelem po předání díla.
- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí vždy 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.

Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **28. 6. 2019** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **15. 4. 2019**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis

předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušění provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.

- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.
- 4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje

o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tří** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,

- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.
- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.
- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,

- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.
- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **patnácti** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.
- 14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- 15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 4. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 6. 3. 2019.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne: 7. 3. 2019

V Brně dne: 7. 3. 2019

.....
[Redacted Signature]

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel



.....
[Redacted Signature]

Pavel Lysek
jednatel
DIRS Brno s.r.o.

Zhotovitel

[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature]

Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.02.2019

Stavba : Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice

Objednatel : Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora

IČO :
DIČ :Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 BrnoIČO : 26255618
DIČ : CZ26255618

Za zhotovitele :

DIRS Brno s.r.o. ®Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	929 435,00
DPH	15 %	139 415,00
Základ pro DPH	21 %	2 492 541,00
DPH	21 %	523 434,00
Cena celkem za stavbu		4 084 825

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
0001 Oprava chodníků a schodů	4 084 825	929 435	2 492 541	662 849
Celkem za stavbu	4 084 825	929 435	2 492 541	662 849

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
0001	Oprava stávajících chodníků u BD Žitná 1	738 115	641 839	0	96 276
0001	Oprava stávajících chodníků ul. Boskovická 2-16	1 971 920	0	1 629 686	342 234
0001	Oprava stávajících chodníků ul. Renčova 10-16	885 190	0	731 562	153 628
0001	Oprava stávajících chodníků u BD ul. Novoměstská	260 552	226 567	0	33 985
0001	Oprava stávajících schodů u RD Vítězkova 10a	70 183	61 029	0	9 154
0001	Oprava schodů u konečné MHD při ul. Terezy no	158 865	0	131 293	27 572
	Celkem za stavbu	4 084 825	929 435	2 492 541	662 849

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava stávajících chodníků u BD ZJKSO		
Objekt	Název objektu	SKP	
0001	Oprava chodníků a schodů	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3810	Oprava stávajících chodníků v K.u. Rečkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Luděk Bureš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš		
Objednatel	Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora		
Dodavatel	Zatím neurčen	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	632 916	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 526	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 397	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	641 839	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		641 839	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		641 839	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jr	Jméno :	Jméno :
Di	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %	641 839 Kč
DPH	15,0 %	96 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		738 115 Kč

Poznámka :

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet :	38100001
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD Žitná	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	4 624	0	0	0	0
1 Zemní práce	11 502	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	29 499	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	11 305	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 886	0	0	0	0
43 Schodiště	22 156	0	0	0	0
5 Komunikace	171 315	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	35 786	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 254	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 400	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 526	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 397	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	285 189	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	632 916	3 526	0	5 397	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			636 442	0
Oborová přírážka			636 442	0
Přesun stavebních kapacit			636 442	0
Mimostaveništní doprava			636 442	0
Zařízení staveniště			641 839	0
Provoz investora			641 839	0
Kompletační činnost (IČD)			641 839	0
Rezerva rozpočtu			641 839	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100001
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD Žitná 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	000011001	Náklady na vytýčení stávajících sítí	soubor	1,00	4 623,60	4 623,60
		1		1,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						4 623,60
Díl: 1 Zemní práce						
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,90	1 440,90	5 619,51
		Rýhy:				
		1,11		1,11		
		1,11		1,11		
		Odkopávky:				
		1,02		1,02		
		0,66		0,66		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,90	209,90	818,61
		3,9		3,90		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,90	267,60	1 043,64
		3,9		3,90		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	35,10	21,00	737,10
		3,9*9		35,10		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,90	609,70	2 377,83
		3,9		3,90		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,90	16,10	62,79
		3,9		3,90		
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5,85	144,10	842,99
		3,9*1,5		5,85		
Celkem za 1 Zemní práce						11 502,47
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	226,10	53,20	12 028,52
		226,1		226,10		
10	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.27 cm	m2	215,20	57,40	12 352,48
		215,2		215,20		
11	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	88,40	57,90	5 118,36
		88,4		88,40		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						29 499,36
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	43,20	8,00	345,60
		43,2		43,20		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Edef, 2 30MPa	m2	215,20	12,20	2 625,44
		Spádování, hutnění:				
		215,2		215,20		
14	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km,	m2	43,20	149,20	6 445,44
		43,2		43,20		
15	00572460	Směs travní technická PROF1	kg	1,38	89,28	123,42
		43,2*0,032		1,38		
16	047151001500	Pěch vibrační "Zaba"	Sh	2,00	882,34	1 764,68
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						11 304,58
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,19	2 424,90	2 885,63
		Schody:				
		Pod betonovými zákl.pasů a pod šikmou bet. deskou:				
		0,46		0,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100001
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD Žitná 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				0,73		2 885,63
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 43		Schodiště				
18	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 šikmá bet. deska:	m3	1,90	3 670,40	6 973,76
		1,11		1,11		
		0,79		0,79		
19	430361921RT3	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 (4,0+2,5)*3,36*0,001*1,1	t	0,02	39 725,90	953,42
				0,02		
20	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	4,00	348,60	1 394,40
		4,0		4,00		
21	783414340RBB	Nový nátěr ocel. trubkového zábradlí, 2x nástřik barvou Hostagrund S 2160, barva zelená tmavá	soubor	1,00	910,70	910,70
		1		1,00		
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	26,00	260,10	6 762,60
		26,0		26,00		
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,65	2 507,40	1 629,81
		26,0*0,25*0,10		0,65		
24	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	26,00	88,69	2 305,94
		26		26,00		
25	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka 200x200x60	m2	4,04	303,19	1 224,89
		4,0*1,01		4,04		
	Celkem za	43 Schodiště				22 155,52
Díl: 5		Komunikace				
26	564201111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	215,20	36,30	7 811,76
		215,2		215,20		
27	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrt frakce 8-16mm	m2	215,20	74,50	16 032,40
		215,2		215,20		
28	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm Pod betonovými zákl. pasy a pod šikmou bet. deskou venkovních schodů:	m2	8,59	141,50	1 215,49
		2,64		2,64		
		3,75		3,75		
		2,2		2,20		
29	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt frakce 16-32 mm	m2	215,20	133,30	28 686,16
		215,2		215,20		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	215,20	237,70	51 153,04
		215,2		215,20		
31	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka 200x200x60	m2	217,35	305,57	66 416,25
		215,2*1,01		217,35		
	Celkem za	5 Komunikace				171 315,10
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	95,50	260,40	24 868,20
		95,5		95,50		
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,96	2 517,10	2 403,83
		95,5*0,2*0,05		0,96		
34	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	96,00	88,69	8 514,24
		96		96,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				35 786,27

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100001
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD Žitná 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,17	2 967,40	6 443,71
		Vybourání betonového lože u schodů:				
		0,18*(2,1*2,2)		0,83		
		0,18*(1,1*1,45)		0,29		
		0,25*0,5*1,35		0,17		
		Betonové základy obrubníků:				
		88,4*0,2*0,05		0,88		
36	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů ze zdi	m	20,20	89,60	1 809,92
		7*2,1		14,70		
		5*1,1		5,50		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						8 253,63
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
37	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	195,81	257,40	50 400,49
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						50 400,49
Díl: 711 Izolace proti vodě						
38	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie	m2	27,60	68,20	1 882,32
		46,0*0,6		27,60		
39	28323132	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m	m2	31,74	47,68	1 513,36
		46,0*0,6*1,15		31,74		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	33,95	3,85	130,71
Celkem za 711 Izolace proti vodě						3 526,39
Díl: M21 Elektromontáže						
41	2101101001RT	M+D dělená chránička KOPOHALF 110mm	m	16,50	297,38	4 906,77
		16,5		16,50		
42	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	49,06	10,00	490,60
Celkem za M21 Elektromontáže						5 397,37
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	176,69	201,80	35 655,23
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 357,03	16,20	54 383,95
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	176,69	266,70	47 122,16
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 413,49	29,70	41 980,59
47	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	176,69	288,90	51 044,59
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	176,69	311,30	55 002,35
		26,55-2,92		23,63		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						285 188,87

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava stávajících chodníků ul. Bos		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Oprava chodníků a schodů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3810	Oprava stávajících chodníků v K.u. Řečkovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Bmo, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 626 869	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 694	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 123	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 629 686	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 629 686	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 629 686	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jr		Jméno :		Jméno :
Dt		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0 %			1 629 686 Kč
DPH	21,0 %			342 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 971 920 Kč

Poznámka :

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet :	38100002
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul. Boskovic	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	4 587	0	0	0	0
1 Zemní práce	12 507	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	84 366	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	38 076	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 560	0	0	0	0
43 Schodiště	91 670	0	0	0	0
5 Komunikace	413 757	0	0	0	0
510 Oprava stávajícího chodníku	993	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	160 322	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	140 879	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 694	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 123	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	635 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 626 869	1 694	0	1 123	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 628 562	0
Oborová přírážka			1 628 562	0
Přesun stavebních kapacit			1 628 562	0
Mimostaveništní doprava			1 628 562	0
Zařízení staveniště			1 629 686	0
Provoz investora			1 629 686	0
Kompletační činnost (ICD)			1 629 686	0
Rezerva rozpočtu			1 629 686	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100002
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul. Boskovicá 2-16

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001		Přípravné a pomocné práce				
1	000011001	Náklady na vytýčení stávajících sítí	soubor	1,00	4 587,40	4 587,40
		1		1,00		
Celkem za		00001 Přípravné a pomocné práce				4 587,40
Díl: 1		Zemní práce				
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,30	1 422,10	6 115,03
		Rýhy:				
		1,76		1,76		
		2,54		2,54		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,30	206,40	887,52
		4,3		4,30		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,30	264,50	1 137,35
		4,3		4,30		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	38,70	20,90	808,83
		4,3*9		38,70		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	4,30	598,90	2 575,27
		4,3		4,30		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,30	16,10	69,23
		4,3		4,30		
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	6,45	141,70	913,97
		4,3*1,5		6,45		
Celkem za		1 Zemní práce				12 507,20
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	540,80	53,20	28 770,56
		540,8		540,80		
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	540,80	57,30	30 987,84
		540,8		540,80		
11	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	425,00	57,90	24 607,50
		425,0		425,00		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				84 365,90
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	174,50	8,00	1 396,00
		174,5		174,50		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním Edef, 2 30MPa	m2	540,80	12,20	6 597,76
		Spádování, hutnění:				
		540,8		540,80		
14	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km	m2	174,50	149,60	26 105,20
		174,5		174,50		
15	00572460	Směs travní technická PROF1	kg	5,58	87,61	489,21
		174,5*0,032		5,58		
16	047151001500	Pěch vibrační "Žaba"	Sh	4,00	871,98	3 487,92
		4		4,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				38 076,09
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,52	2 431,90	8 560,29
		Schody:				
		Pod betonovými zákl.pasy a pod šikmou bet. deskou:				
		1,37		1,37		
		2,15		2,15		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				8 560,29

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100002
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul. Boskovická 2-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 43		Schodiště				
18	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 šikmá bet. deska:	m3	7,60	3 670,90	27 898,84
		1,7		1,70		
		1,7		1,70		
		2,1		2,10		
		2,1		2,10		
19	430361921RT3	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 (6,6+6,6+8,3+8,3)*3,36*0,001*1,1	t	0,11	39 822,70	4 384,48
				0,11		
20	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	15,82	346,30	5 478,47
		3,5		3,50		
		3,52		3,52		
		4,4		4,40		
		4,4		4,40		
21	783414340RBB	Nový nátěr ocel. trubkového zábradlí, 2x nástřik barvou Hostagrund S 2160, barva zelená tmavá	soubor	1,00	3 656,70	3 656,70
		1		1,00		
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	110,40	260,00	28 704,00
		110,4		110,40		
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,76	2 506,70	6 918,49
		110,4*0,25*0,10		2,76		
24	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	111,00	88,47	9 820,17
		111		111,00		
25	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka 200x200x60	m2	15,99	300,80	4 809,28
		15,83*1,01		15,99		
	Celkem za	43 Schodiště				91 670,43
Díl: 5		Komunikace				
26	564201111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	517,50	36,20	18 733,50
		517,5		517,50		
27	564811111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 8-16mm	m2	517,50	74,40	38 502,00
		517,5		517,50		
28	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm Pod betonovými zákl. pasy a pod šikmou bet. deskou venkovních schodů:	m2	34,20	140,80	4 815,36
		7,7		7,70		
		7,7		7,70		
		9,4		9,40		
		9,4		9,40		
29	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	517,50	133,30	68 982,75
		517,5		517,50		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	517,50	237,70	123 009,75
		517,5		517,50		
31	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka 200x200x60	m2	522,68	305,57	159 713,80
		517,5*1,01		522,68		
	Celkem za	5 Komunikace				413 757,16
Díl: 510		Oprava stávajícího chodníku				
32	596100020RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba HBB 30 x 30 x 3,3 cm	m2	3,90	254,60	992,94
		Oprava stávajícího chodníku z bet. dlaždic 30x30:				
		1,3		1,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100002
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul. Boskovická 2-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,3		1,30		
		1,3		1,30		
Celkem za		510 Oprava stávajícího chodníku				992,94
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	412,30	260,40	107 362,92
		215,8		215,80		
		196,5		196,50		
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,12	2 517,30	10 378,83
		(215,8+196,5)*0,2*0,05		4,12		
35	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	215,00	88,47	19 021,05
		215		215,00		
36	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	197,00	119,59	23 559,23
		197		197,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				160 322,03
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,32	2 964,40	27 624,65
		Vybourání betonového lože u schodů:				
		0,18*(2,9*2,2)*2		2,30		
		0,18*(3,5*2,2)		1,39		
		0,18*3,5*2,2		1,39		
		Betonové základy obrubníků:				
		425*0,2*0,05		4,25		
38	963022819R00	Bourání kamenných schodiškových stupňů ze zdi	m	86,22	89,60	7 725,31
		9*2,15		19,35		
		9*2,15		19,35		
		11*2,15		23,65		
		11*2,17		23,87		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				35 349,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	547,53	257,30	140 878,72
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				140 878,72
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711823121RT1	Montáž nopové fólie svíse bez dodávky fólie	m2	13,44	67,10	901,82
		22,4*0,6		13,44		
41	28323132	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m	m2	15,46	47,17	729,06
		22,4*0,6*1,15		15,46		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	16,30	3,85	62,76
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 693,64
Díl: M21		Elektromontáže				
43	2101101001RT	M+D dělená chránička KOPOHALF 110mm	m	3,50	291,80	1 021,30
		3,5		3,50		
44	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	10,21	10,00	102,10
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 123,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	394,00	201,70	79 470,13
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 486,03	16,20	121 273,70
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	394,00	266,60	105 040,84
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 152,01	29,70	93 614,79
49	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	394,00	288,80	113 787,67
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	394,00	311,20	122 613,31
		26,55-2,92		23,63		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100002
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul, Boskovická 2-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				635 800,45

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava stávajících chodníků ul. Rečkovice	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0001	Oprava chodníků a schodů	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3810	Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Luděk Bureš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš		
Objednatel	Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora		
Dodavatel	Zatím neurčen	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	730 594	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	968	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	731 562	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	731 562	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	731 562	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jr		Jméno :		Jméno :	
Dt		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
	Základ pro DPH	21,0 %			731 562 Kč
	DPH	21,0 %			153 628 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
	DPH	0,0 %			0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM					885 190 Kč

Poznámka :

Stavba : 3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice
 Objekt : 0001 Oprava chodníků a schodů

Rozpočet : 38100003
 Oprava stávajících chodníků ul, Renčova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	4 576	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	36 360	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	21 497	0	0	0	0
5 Komunikace	207 279	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 257	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	85 528	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 368	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	968	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	293 590	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	730 594	968	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			731 562	0
Oborová přírážka			731 562	0
Přesun stavebních kapacit			731 562	0
Mimostaveništní doprava			731 562	0
Zařízení staveniště			731 562	0
Provoz investora			731 562	0
Kompletační činnost (ICD)			731 562	0
Rezerva rozpočtu			731 562	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100003
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul, Renčova 10-16



P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	000011001	Náklady na vytyčení stávajících sítí	soubor	1,00	4 575,60	4 575,60
		1		1,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						4 575,60
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	262,65	53,10	13 946,72
		262,65		262,65		
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	262,65	39,50	10 374,68
		262,65		262,65		
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	209,00	57,60	12 038,40
		209		209,00		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						36 359,79
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	103,85	8,00	830,80
		207,7*0,5		103,85		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Edef, 2	m2	262,65	12,00	3 151,80
		30 MPa Spádování, hutnění:		262,65		
		262,65		262,65		
7	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km.	m2	103,85	149,20	15 494,42
		103,85		103,85		
8	00572460	Směs travní technická PROFI	kg	3,32	87,09	289,42
		103,85*0,032		3,32		
9	047151001500	Pěch vibrační "Žaba"	Sh	2,00	865,37	1 730,74
		2		2,00		
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						21 497,18
Díl: 5 Komunikace						
10	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	262,65	36,00	9 455,40
		262,65		262,65		
11	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 8-16mm	m2	262,65	74,20	19 488,63
		262,65		262,65		
12	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	262,65	133,10	34 958,72
		262,65		262,65		
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	262,65	237,50	62 379,38
		262,65		262,65		
14	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka	m2	265,28	305,33	80 996,87
		200x200x60 262,65*1,01		265,28		
Celkem za 5 Komunikace						207 278,99
Díl: 8 Trubní vedení						
15	899231111R00	Výšková úprava stávajícího litinového poklopu	kus	2,00	2 281,50	4 563,00
		2		2,00		
16	899331111R00	Výšková úprava stávajících litinových poklopů u vodovodního hydrantu	kus	4,00	2 173,40	8 693,60
		4		4,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						13 256,60
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beř. s opěrou, lože z C 12/15	m	207,70	260,30	54 064,31
		207,7		207,70		
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,08	2 494,20	5 180,45
		207,7*0,2*0,05		2,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100003
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků ul, Renčova 10-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	208,00	126,36	26 282,88
		208		208,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						85 527,64
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,09	2 937,80	6 140,00
		Betonové základy obrubníků: 209*0,2*0,05		2,09		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						6 140,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	242,49	257,20	62 368,18
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						62 368,18
Díl: 711 Izolace proti vodě						
22	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie	m2	7,68	67,10	515,33
		12,8*0,6		7,68		
23	28323132	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m	m2	8,83	47,14	416,34
		12,8*0,6*1,15		8,83		
24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	9,31	3,85	35,84
Celkem za 711 Izolace proti vodě						967,51
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	182,12	201,50	36 696,52
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 460,22	16,20	56 055,52
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	182,12	266,30	48 497,68
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 456,93	29,60	43 125,23
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	182,12	288,70	52 577,09
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	182,12	311,00	56 638,29
		26,55-2,92		23,63		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						293 590,33

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava stávajících chodníků u BD u JKSO				
Objekt	Název objektu	SKP			
0001	Oprava chodníků a schodů	Měrná jednotka			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek			
3810	Oprava stávajících chodníků v K.ú. Řečkovice	Náklady na m.j.	0		
Projektant	Ing. Luděk Bureš	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš				
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora				
Dodavatel	Zatím neurčen	Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	224 008	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	1 437	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	1 122	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		226 567	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		226 567	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		226 567	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jr		Jméno :		Jméno :	
D:		Datum :		Datum :	
Podpis :		 Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			226 567 Kč	
DPH	15,0 %			33 985 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				260 552 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet :	38100004
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD ul. No	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	4 631	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	12 533	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	7 485	0	0	0	0
5 Komunikace	70 851	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 368	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	617	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 633	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 437	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 122	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	95 889	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	224 008	1 437	0	1 122	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			225 445	0
Oborová přírážka			225 445	0
Přesun stavebních kapacit			225 445	0
Mimostaveništní doprava			225 445	0
Zařízení staveniště			226 567	0
Provoz investora			226 567	0
Kompletační činnost (IČD)			226 567	0
Rezerva rozpočtu			226 567	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100004
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD ul. Novoměstská 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	000011001	Náklady na vytýčení stávajících sítí	soubor	1,00	4 631,20	4 631,20
		1		1,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						4 631,20
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	73,60	53,00	3 900,80
		73,6		73,60		
3	113107605RBB	Odstranění podkladu nad 50 m2, obalované kamenivo tl. 50mm	m2	2,90	14,00	40,60
		2,9		2,90		
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	76,50	39,40	3 014,10
		73,6		73,60		
		2,9		2,90		
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 40mm	m2	6,80	97,60	663,68
		6,8		6,80		
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	9,70	416,70	4 041,99
		Betonový podklad:		6,80		
		6,8		6,80		
		Asfaltový beton:		2,90		
		2,9		2,90		
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00	85,00	340,00
		4,0		4,00		
8	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	9,40	56,60	532,04
		9,4		9,40		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						12 533,21
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	15,30	8,00	122,40
		15,3		15,30		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Edef,2 30 MPa	m2	80,40	41,10	3 304,44
		Spádování, hutnění:		73,60		
		73,6		73,60		
		6,8		6,80		
11	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km,	m2	15,30	147,90	2 262,87
		15,3		15,30		
12	00572460	Směs travní technická PROF1	kg	0,49	88,82	43,49
		15,3*0,032		0,49		
13	047151001500	Pěch vibrační "Žaba"	Sh	2,00	876,15	1 752,30
		2		2,00		
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						7 485,50
Díl: 5 Komunikace						
14	564201111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	72,90	36,00	2 624,40
		72,9		72,90		
15	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 8-16mm	m2	79,70	74,30	5 921,71
		72,9		72,90		
		6,8		6,80		
16	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	72,90	133,00	9 695,70
		72,9		72,90		
17	564831111RTZ	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,80	147,30	1 001,64
		6,8		6,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100004
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD ul. Novoměstská 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	2,90	629,80	1 826,42
		2,9		2,90		
19	567114112U00	Podkl beton tř PBil tl 70mm	m2	6,80	302,90	2 059,72
		6,8		6,80		
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	2,90	264,10	765,89
		2,9		2,90		
21	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,90	13,90	40,31
		2,9		2,90		
22	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	2,90	365,80	1 060,82
		2,9		2,90		
23	577156121RBB	Litý asfalt MA8 II	m2	6,80	892,20	6 066,96
		6,8		6,80		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	72,90	237,40	17 306,46
		72,9		72,90		
25	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Kostka 200x200x60	m2	73,63	305,33	22 481,14
		72,9*1,01		73,63		
Celkem za 5 Komunikace						70 851,17
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
26	916241113RBB	Přirážka na osazení ležatá obruba+opěra bet	m	2,00	69,60	139,20
		2		2,00		
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	35,10	259,80	9 118,98
		35,1		35,10		
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,35	2 478,30	869,88
		35,1*0,2*0,05		0,35		
29	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	76,30	1 068,20
		14,0		14,00		
30	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	36,00	88,10	3 171,60
		36		36,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						14 367,86
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
31	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,19	2 896,10	561,84
		Betonové základy obrubníků:				
		9,4*0,2*0,05		0,09		
		4,0*0,25*0,1		0,10		
32	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	0,74	74,60	55,20
		0,74		0,74		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						617,05
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	68,61	257,00	17 632,63
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						17 632,63
Díl: 711	Izolace proti vodě					
34	711823121RT1	Montáž nopové fólie svíse bez dodávky fólie	m2	11,40	67,10	764,94
		19*0,6		11,40		
35	28323132	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m	m2	13,11	47,20	618,79
		19,0*0,6*1,15		13,11		
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	13,83	3,85	53,25
Celkem za 711 Izolace proti vodě						1 436,98
Díl: M21	Elektromontáže					
37	2101101001RT	M+D dělená chránička KOPOHALF 110mm	m	3,50	291,39	1 019,87
		3,5		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících chodníků v K.ú. Rečkovice	Rozpočet: 38100004
Objekt :	0001 Oprava chodníků a schodů	Oprava stávajících chodníků u BD ul. Novoměstská 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	10,19	10,00	101,90
Celkem za M21 Elektromontáže						1 121,77
Díl:	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,87	201,30	10 038,75
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	947,52	16,20	15 349,86
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,87	266,30	13 280,27
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	398,96	29,60	11 809,12
43	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	49,87	288,40	14 382,39
44	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - asfalt	t	49,87	622,20	31 028,87
		26,55-2,92		23,63		
Celkem za D96 Presuny suti a vybouraných hmot						95 889,27

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava stávajících schodů u RD Vítů		JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
0201	Oprava stávajících schodů		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
3810	Oprava stávajících schodů Brno-Rečkovice		Náklady na m.j. 0
Projektant	Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš		
Objednatel	Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora		
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 785	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 244	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	61 029	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		61 029	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		61 029	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jr		Jméno :	Jméno :
D:		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %		61 029 Kč
DPH	15,0 %		9 154 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 183 Kč

Poznámka :

Stavba :	3810 Oprava stávajících schodů Brno-Rečkovice	Rozpočet :	38100201
Objekt :	0201 Oprava stávajících schodů	Oprava stávajících schodů u RD Vitásko	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	2 561	0	0	0	0
43 Schodiště	26 789	0	0	0	0
5 Komunikace	1 039	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 339	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	113	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 244	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 943	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 785	12 244	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			61 029	0
Oborová přírážka			61 029	0
Přesun stavebních kapacit			61 029	0
Mimostaveništní doprava			61 029	0
Zařízení staveniště			61 029	0
Provoz investora			61 029	0
Kompletační činnost (IČD)			61 029	0
Rezerva rozpočtu			61 029	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících schodů Brno-Rečkovice	Rozpočet: 38100201
Objekt :	0201 Oprava stávajících schodů	Oprava stávajících schodů u RD Vításkova 10a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001		Přípravné a pomocné práce				
1	000011001	Náklady na vytyčení stávajících sítí	soubor	1,00	2 561,20	2 561,20
		1		1,00		
Celkem za		00001 Přípravné a pomocné práce				2 561,20
Díl: 43		Schodiště				
2	4301001001RT	Penetrace plochy stávajících schodišťových stupňů	m2	5,90	39,70	234,23
		5,9		5,90		
3	4302001001RT	IK, spojovací můstek, reprofilace	m2	5,90	693,41	4 091,12
		5,9		5,90		
4	596881001RTB	Osazení nových nášlapů z vymývaného betonu lepených do flexibilního mrazuvzdorného lepidla Nášlapy 1500x300x40mm:	kus	13,00	910,90	11 841,70
		13		13,00		
5	592999100RBB	Betonové nášlapy 1500x300x40mm povrch DELUX COLIMA Výrobce Exterier beton:	kus	13,00	817,10	10 622,30
		13		13,00		
Celkem za		43 Schodiště				26 789,35
Díl: 5		Komunikace				
6	596841111RBB	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lepidla lepidlo flexibilní,mrazuvzdorné a pracnost malá pl	m2	1,73	553,40	957,38
		1,23		1,23		
		0,5		0,50		
7	59247900	Dlažba vymývaná VMD 30x30x0 cm VIOLA	m2	2,00	40,80	81,60
		2		2,00		
Celkem za		5 Komunikace				1 038,98
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,50	52,80	26,40
		0,5		0,50		
9	762521811RBB	Demontáž stupňů bez polštářů z prken rozměr 300x150x300mm	kus	8,00	65,70	525,60
		8		8,00		
10	963022819RBB	Bourání kamenných,schodišťových stupňů, Vybourání stávajících nášlapů z vymývané dlažby z konstrukce	m	16,90	299,00	5 053,10
		13*1,3		16,90		
11	9691001001RT	Očištění,otryskání betonových schodišťových stupňů	kus	13,00	671,86	8 734,18
		13		13,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				14 339,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	0,45	250,90	113,27
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				113,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767991001RBV	IK, brána s kolečkem bude upevněna na pevno do betonové dlažby	soubor	1,00	2 558,70	2 558,70
		1		1,00		
14	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Kolečko bude nahrazeno kotevní deskou z plechu 6-150a150mm:	kg	47,80	189,30	9 048,54
		22,80		22,80		
		Kotevní deska bude přivařena na sloupek zábradlí a pomocí 4 ocel. kotev 4x8/100mm okotvena do bet. dlažby:				
		25		25,00		
15	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	10,00	42,00	420,00
		Dmrtz kolečka:				
		10		10,00		
16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	120,27	1,80	216,49

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava stávajících schodů Brno-Rečkovice	Rozpočet: 38100201
Objekt :	0201 Oprava stávajících schodů	Oprava stávajících schodů u RD Vításkova 10a


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						12 243,73
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,10	196,70	413,03
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,90	15,80	630,36
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,10	260,20	546,37
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,80	28,90	485,47
21	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,10	281,80	591,72
22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - dřevo	t	2,10	607,60	1 275,84
		26,55-2,92		23,63		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 942,79

ROZPOČET

Rozpočet	Oprava schodů u konečné MHD při	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0202	Oprava schodů u konečné MHD	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3810	Oprava schodů u konečné MHD Brno-Rečkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Luděk Bureš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Luděk Bureš		
Objednatel	Statutární Město Brno, část Rečkovice a Mokrá Hora		
Dodavatel	Zatím neurčen	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 436	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	87 857	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	131 293	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	131 293	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	131 293	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jr	Jméno :	Jméno :
D:	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	131 293 Kč
DPH	21,0 %	27 572 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		158 865 Kč

Poznámka :

Stavba :	3810 Oprava schodů u konečné MHD Brno-Rečkovice	Rozpočet :	38100202
Objekt :	0202 Oprava schodů u konečné MHD	Oprava schodů u konečné MHD při ul. Te	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	2 530	0	0	0	0
43 Schodiště	19 365	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 499	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	653	0	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	87 857	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 390	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 436	87 857	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			131 293	0
Oborová přírážka			131 293	0
Přesun stavebních kapacit			131 293	0
Mimostaveništní doprava			131 293	0
Zařízení staveniště			131 293	0
Provoz investora			131 293	0
Kompletační činnost (ICD)			131 293	0
Rezerva rozpočtu			131 293	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3810 Oprava schodů u konečné MHD Brno-Rečkovice	Rozpočet: 38100202
Objekt :	0202 Oprava schodů u konečné MHD	Oprava schodů u konečné MHD při ul. Terezy Novákové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	000011001	Náklady na vytyčení stávajících sítí	soubor	1,00	2 529,80	2 529,80
		1		1,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						2 529,80
Díl: 43 Schodiště						
2	4301001001RT	Penetrace plochy stávajících schodišťových stupňů REPOL HSI	m2	21,50	101,52	2 182,68
		21,5		21,50		
3	430200101RTS	IK, Reprofilace maltou REPOL-reprofilací s vlákny v tl. 20-30mm	m2	21,50	799,20	17 182,80
		21,5		21,50		
Celkem za 43 Schodiště						19 365,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	965081813RT3	Bourání dlažeb teracových tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, oblouk	m2	21,50	136,80	2 941,20
		21,5		21,50		
5	9691001001RT	Očištění,otryskání betonových schodišťových stupňů	kus	21,50	677,09	14 557,44
		21,5		21,50		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						17 498,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998229112U00	Ruční přesun komunikace dlažba	t	2,60	250,90	652,72
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						652,72
Díl: 773 Podlahy teracové						
7	773242100RBB	IK, lité teraco zrnitosti 0-18,na betonové stupice a podstupnice tl.do 30mm barvy kam.Breccia-Aurora	m2	21,30	3 422,60	72 901,38
		13,8		13,80		
		7,5		7,50		
8	773993000R00	Protiskluzové karborundové pásy šířky do 50 mm	m	42,00	283,40	11 902,80
		42		42,00		
9	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	848,04	3,60	3 052,94
Celkem za 773 Podlahy teracové						87 857,12
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,81	196,70	355,24
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,31	15,80	542,16
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,81	260,20	469,92
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,45	28,90	417,55
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,81	281,80	508,93
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - dřevo	t	1,81	606,80	1 095,88
		26,55-2,92		23,63		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 389,68

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků a schodišť v roce 2019“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):