

# Cenová nabídka na rekonstrukci kadeřnictví v čp. 128, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice

Bohumil Schreiber, Na Balkáně 181/3 Šestajovice, IČO: 18813046

popis	množství	jednotková cena	cena celkem
přípravné práce, demontáž (obložení stěn, stropu, ostěnní, omítky, příčky apod)	30 m <sup>3</sup>		25000
odstranění vlhkosti nosné zdi pomocí vykopané rýhy vysypané kačirkem a položení novopové folie o hloubce cca 800 mm	10 bm		15000
lokální sanace zdiva	9 m <sup>2</sup>		7000
nivelace podlah	66 m <sup>2</sup>		13800
nové omítky třívrstvé štukové	130m <sup>2</sup>		121000
SDK práce příčka délka 2,6 m výška 2,6 m,	1 ks		5000
SDK práce příčka délka 1,75 m výška 2,6 m,	1 ks		5000
SDK práce nového stropu	66 m <sup>2</sup>		72000
přísuvětlovací pevné okno - 2,6 x 0,6 m	1 ks		5000
interierové dveře 800/1970 včetně obložek	1 ks		4500
pokládky dlažby a obkladů	68 m <sup>2</sup>		28000
obklady (WC, okolo umyvadla šatna)	2 m <sup>2</sup>		2000
dlažby standart	66 m <sup>2</sup>		20000
elektropráce - rozvadeč, rozvody, revize (bez datové sítě a alarmu)			70000
nové rozvody vody + revize			35000
nové rozvody kanalizace + revize			14500
nové rozvody plynu + revize			4500
plynový kotel včetně stacionárního zásobníku na TUV			49450
topný žebřík kombinovaný 450/1320 včetně připojení	2 ks		7400
otopné tělesa Radik 1200/60 včetně připojení	5 ks		14900
WC	1 ks		2400
umyvadlo + baterie	3 ks		4950
mýcí box kadeřnický - standart	2 ks		12000
výmalba - barva bílá, paropropustná	212 m <sup>2</sup>		14200
nakládky, odvoz a likvidace demolic a stavebního odpadu	6 x kontejner 9 t		20000
<b>CELKEM</b>			<b>572600</b>

V Šestajovicích dne 12.2.2019

**SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ**  
 Bohumil Schreiber  
 Na Balkáně 181/3, 250 92 Šestajovice  
 Tel.: 603 507 993  
 IČ: 188 13 046