

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 17135 Valašské Klobouky - Parkoviště u polikliniky**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	476 463,33
PSV	0,00
MON	1 211,00
Vedlejší náklady	15 400,00
Ostatní náklady	1 500,00
<b>Celkem</b>	<b>494 574,33</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	494 574,33 CZK
Základní DPH	21 %	103 861,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

**Cena celkem s DPH 598 435,00 CZK**

v 11.3.2019

dne 11. 3. 19

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>	<b>3 549</b>	<b>20 449</b>	<b>3</b>
1	00 01 Naklady	0	16 900	3 549	20 449	3
<b>SO 101.1</b>	<b>Pravá strana (chodník)</b>	<b>0</b>	<b>84 036</b>	<b>17 647</b>	<b>101 683</b>	<b>17</b>
01	Stavební rozpočet	0	84 036	17 647	101 683	17
<b>SO 101.2</b>	<b>Levá strana (parkoviště)</b>	<b>0</b>	<b>393 639</b>	<b>82 664</b>	<b>476 303</b>	<b>80</b>
01	Stavební rozpočet	0	393 639	82 664	476 303	80
Celkem za stavbu		0	494 574	103 861	598 435	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 067,75	5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 491,77	1
11	Přípravné a přidružené práce - 5 km bez poplatku	HSV			1 192,57	0
11.1	Přípravné a přidružené práce - 10 km s poplatkem	HSV			6 530,19	1
111	Sanace zemní pláně	HSV			33 229,00	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			131 513,00	27
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 014,50	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			171 999,68	35
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			90 374,20	18
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			10 000,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			168,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 882,67	0
M23	Montáže potrubí	MON			1 211,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			15 400,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00	0
Cena celkem					494 574,33	100

## Slepý výkaz výměr

S:	17135	Valašské Klobouky - Parkoviště u polikliniky
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	00 01 Naklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>15 400,00</b>
1	001	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	002	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	003	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	004	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	005	zajištění bezpečného koridoru pro pěší Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku	Soubor	1,00000	500,00	500,00
6	005	zajištění bezpečného koridoru pro pěší Náklady na zajištění bezpečnýc pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti propvizorními zábranami, ztížené provádění stavebních	Soubor	1,00000	200,00	200,00
7	006	Geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	007	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000	500,00	500,00
9	008	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávirce	soubor	1,00000	500,00	500,00
10	009	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	soubor	1,00000	200,00	200,00
11	010	Zajištění přechodného DZ po dobu výstavby opsazení, provoz, demontáž dočasného DZ po dobu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 500,00</b>
12	011	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí	Soubor	1,00000	300,00	300,00
13	012	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	100,00	100,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska

14	013	Revize	Soubor	1,00000	100,00	100,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami						
15	014	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x tisk a 2x CD						
16	015	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v						

<b>Celkem</b>						<b>16 900,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání




## Slepý výkaz výměr

S:	17135	Valašské Klobouky - Parkoviště u polikliniky
O:	SO 101.1	Pravá strana (chodník)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 102,66</b>
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 42,00*0,15	m3	6,30000	29,60	186,48
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 42,00*0,15	m3	6,30000	134,00	844,20
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,30000	8,00	50,40
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6,30-1,10	m3	5,20000	108,00	561,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,20000	15,10	78,52
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 22,00*0,05	m3	1,10000	54,60	60,06
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,10000	6,00	6,60
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00000	16,30	326,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním přehutnění stávajícího chodníku : 8,00	m2	8,00000	10,30	82,40
10	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,00000	29,60	592,00
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 20,00*3	m2	60,00000	12,20	732,00
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	60,00000	14,50	870,00
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	60,00000	9,80	588,00
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00000	8,20	492,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,20000	12,00	62,40
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROF1 20,00*0,03	kg	0,60000	950,00	570,00
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - 5 km bez poplatku</b>						<b>1 192,57</b>
17	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,00000	56,00	448,00
18	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 5,00*0,50	m2	2,50000	22,00	55,00
19	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,00000	46,00	138,00
20	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	76,00	380,00
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,08500	42,00	171,57
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - 10 km s poplatkem</b>						<b>460,71</b>
22	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm směs kameniva a zeminy; drážka pro silniční obrubník : 1,50	m2	1,50000	87,60	131,40

23	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	1,50000	45,30	67,95
drážka pro silniční obrubník :						
5,00*0,30				1,5		
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,99000	90,00	89,10
25	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8,91000	12,00	106,92
celkem 10 km						
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,99000	66,00	65,34
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>21 440,00</b>
27	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	64,00000	335,00	21 440,00
32,00				32		
32,00				32		
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>145,00</b>
28	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,50000	2,00	5,00
29	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	2,50000	56,00	140,00
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>35 380,29</b>
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	40,00000	455,00	18 200,00
nový :						
32,00				32		
předláždění :						
8,00				8		
31	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	31,72400	489,00	15 513,04
(32,00-1,20)*1,03				31,724		
32	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,47000	675,00	1 667,25
2,4*1,03				2,47		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>18 952,90</b>
33	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	5,00000	87,00	435,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	27,00000	310,00	8 370,00
22,00+3,00+2,00				27		
35	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	5,00000	24,00	120,00
36	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	14,00	140,00
5,00*2				10		
37	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	22,22000	282,00	6 266,04
22,00*1,01				22,22		
38	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	3,03000	442,00	1 339,26
3,00*1,01				3,03		
39	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/150/250-150	kus	2,02000	565,00	1 141,30
2,00*1,01				2,02		
40	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/150/250-150	kus	2,02000	565,00	1 141,30
2,00*1,01				2,02		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>96,00</b>
41	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,00000	12,00	96,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>265,49</b>
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,37624	8,20	265,49
<b>Celkem</b>						<b>84 035,62</b>

Poznámky uchazeče k zadání





### Slepý výkaz výměr

S:	17135	Valašské Klobouky - Parkoviště u polikliniky
O:	SO 101.2	Levá strana (parkoviště)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>17 965,09</b>
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (174,00+(38,00*0,50))*0,15	m3	28,95000	29,60	856,92
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 193,00*0,30	m3	57,90000	34,00	1 968,60
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	57,90000	8,00	463,20
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 57,90*2,80	m3	55,10000	45,00	2 479,50
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	55,10000	15,10	832,01
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 46,00*0,06	m3	2,76000	54,60	150,70
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,76000	6,00	16,56
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00000	16,30	652,00
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	202,00000	10,30	2 080,60
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	40,00000	29,60	1 184,00
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 40,00*3	m2	120,00000	12,20	1 464,00
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	120,00000	14,50	1 740,00
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	120,00000	9,80	1 176,00
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	120,00000	8,20	984,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	64,75000	12,00	777,00
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ 40,00*0,03	kg	1,20000	950,00	1 140,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>4 491,77</b>
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,50000	56,00	252,00
18	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu přeskládání : 6,00 odstranění : 4,50	m2	10,50000	45,50	477,75
19	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 37,00*0,50	m2	18,50000	22,00	407,00
20	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	36,00000	76,00	2 736,00
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	14,73850	42,00	619,02
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - 10 km s poplatkem</b>				<b>6 069,48</b>
22	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm drážka : 37,00*0,30	m2	11,10000	87,60	972,36



23	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	9,00000	92,30	830,70
směs kameniva a zeminy :						
4,50+4,50						
				9		
24	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	11,10000	45,30	502,83
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,25600	90,00	1 283,04
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	128,30400	12,00	1 539,65
celkem 10 km						
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,25600	66,00	940,90
<b>Díl: 111</b>		<b>Sanace zemní pláně</b>				<b>33 229,00</b>
28	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	40,40000	166,00	6 706,40
				40,4		
29	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	40,40000	12,00	484,80
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,40000	98,00	3 959,20
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,40000	54,00	2 181,60
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	202,00000	10,30	2 080,60
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	40,40000	66,00	2 666,40
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	202,00000	13,00	2 626,00
35	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-90 mm	m2	202,00000	56,00	11 312,00
36	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	242,40000	5,00	1 212,00
				242,4		
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>110 073,00</b>
37	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	192,00000	254,00	48 768,00
parkoviště :						
183,00						
				183		
chodník :						
9,00						
				9		
38	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	183,00000	335,00	61 305,00
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>869,50</b>
39	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,50000	2,00	37,00
40	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	18,50000	45,00	832,50
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>136 619,39</b>
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	15,00000	355,00	5 325,00
chodník :						
9,00						
				9		
předláždění :						
6,00						
				6		
42	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	183,00000	325,00	59 475,00
43	596921191R00	Příplatek za výpl.pár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	4,39200	12,00	52,70
				4,392		
44	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	7,82800	344,00	2 692,83
				7,828		
45	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,44200	575,00	829,15
				1,442		
46	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní tl.8cm	m2	175,10000	360,00	63 036,00
				175,1		
47	592452572R	Dlažba zatravnovací tl.8cm, jiná barva	m2	13,39000	389,00	5 208,71

65,00\*0,20\*1,03

13,39

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>71 421,30</b>
48	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	37,00000	37,00	1 369,00
49	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

IP 12 :

2

2

50	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	1,00000	1 200,00	1 200,00
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00000	560,00	560,00
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	82,00000	354,00	29 028,00

47,00+33,00+2,00

82

53	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	37,00000	24,00	888,00
54	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	74,00000	14,00	1 036,00

37,00\*2

74

55	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	47,47000	382,00	18 133,54
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

47,00\*1,01

47,47

56	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	33,33000	362,00	12 065,46
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

33,00\*1,01

33,33

57	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/150/250-150	kus	1,01000	565,00	570,65
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

1,00\*1,01

1,01

58	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/150/250-150	kus	1,01000	565,00	570,65
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

1,00\*1,01

1,01

<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>10 000,00</b>
59	93001	Stojan na 3 kola	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>72,00</b>
60	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,00000	12,00	72,00

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 617,18</b>
61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	269,53050	6,00	1 617,18

<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>1 211,00</b>
62	23001	Ochrana stáv.kabelů (odkrytí, dodávka a osazení plast.žlabů vč.výstr.folie a zásypu drob.kamenivem)	m	35,00000	34,60	1 211,00

19,00+16,00

35

<b>Celkem</b>					<b>393 638,71</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání