

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0232018
Stavba: VO v ul. Žižkova

JKSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 31.1.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	232 589,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	232 589,78
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	232 589,78	48 843,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	281 433,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0232018

Stavba: VO v ul. Žižkova

Místo: Lovosice

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	232 589,78	281 433,63
0232018	VO v ul. Žižkova	232 589,78	281 433,63
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		232 589,78	281 433,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VO v ul. Žižkova

JKSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 31.01.2019

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	232 589,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **232 589,78**

DPH základní	21,00%	ze	232 589,78	48 843,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 281 433,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VO v ul. Žižkova

Místo: Lovosice

Datum: 31.01.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	232 589,78
M - Práce a dodávky M	232 589,78
21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	232 589,78

ROZPOČET

Stavba: VO v ul. Žižkova

Místo: Lovosice

Datum: 31.01.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 589,78

M - Práce a dodávky M

232 589,78

21-M - Elektromontáže

1	K	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	200,000		
2	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	204,000		
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	8,000		
4	M	34343221R	trubice smršťovací	kus	8,000		
5	M	345671100	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 6 x 5 KU	kus	24,000		
6	K	210100502	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm ²	kus	8,000		
7	M	343431260R	trubka smršťovací pro CYKY 3 x 1,5 mm ²	kus	8,000		
8	K	210111131	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44	kus	8,000		
9	M	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná vč. držáku pojístek na DIN	kus	8,000		
10	K	21020201R1	Montáž svítidel venkovních na sadový stožár	kus	8,000		
11	M	34844455R2	svítidlo venkovní LED příkon 40W	kus	8,000		
12	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,000		
13	M	316740670	stožár osvětlovací - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	8,000		
14	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000		
15	M	34562800R	svorkovnice do stožárů SV.6.16.4	kus	8,000		
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	210,000		
17	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	8,000		
19	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (0,63kg/m)	kg	134,969		
20	K	210220401	Montáž vedení hromosvodně - štitků k označení svodů	kus	8,000		
21	M	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	8,000		
22	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	48,000		
23	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	50,400		
24	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	210,000		
25	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	220,500		

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,200		
27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600		
28	K	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	21,000		
29	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	21,000		
30	K	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	6,000		
31	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	8,000		
32	K	46008 R	Demontáž atypických betonových konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - stávající stožáry	kus	8,000		
33	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,000		
34	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	3,000		
35	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	167,000		
36	K	460150193	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	33,000		
37	K	460310101	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm	m	0,000		
38	M	345713620	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063	m	0,000		
39	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, š lože do 50 cm	m	200,000		
40	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000		
42	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	30,000		
43	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	200,000		
44	K	460520151	Křížovatka kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (cca)	kus	8,000		
45	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	167,000		
46	K	460560173	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	33,000		
47	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	12,600		
48	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	126,000		
49	K	460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	21,000		
50	K	460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	21,000		
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení							
51	K	580101002R	Kontrola stavu rozvaděče do 10 rozvodných zařízení	soubor	1,000		
52	K	580108011	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	8,000		
53	K	580108011R	Kompletní revize VO vč. revizní zprávy	kpl	1,000		

VP - Vícepráce

0,00