

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01  
 Stavba: KHS HK - rekonstrukce

JKSO:  
 Místo: Habrmanova 19/1, Hradec Králové 2

CC-CZ:  
 Datum: 00.00.0000

Objednatel:  
 KHS Hradec Králové

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

319 745,26

|     |          |        |    |            |           |
|-----|----------|--------|----|------------|-----------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 319 745,26 | 67 146,50 |
|     | snížená  | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

Cena s DPH

v

CZK

386 891,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 17.2.2019 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 17.2.2019 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

**Stavba:** KHS HK - rekonstrukce

Místo: Habrmanova 19/1, Hradec Králové 2

Datum: 00.00.0000

Objednatel: KHS Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

### 1) Náklady z rozpočtů

319 745,26

386 891,77

01 Stavební část

01 Rozvody TUV a vody

### 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

319 745,26

386 891,77

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KHS HK - rekonstrukce

Objekt: 01 - Oprava rozvodů TUV a vody (stavební část)

JKSO:

Místo: Habrmanova 19/1, Hradec Králové 2

CC-CZ:

Datum: 00.00.0000

Objednatel:

KHS Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

|     |          |        |    |
|-----|----------|--------|----|
| DPH | základní | 21,00% | ze |
|     | snížená  | 15,00% | ze |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

17.2.2019

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

17.2.2019

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KHS HK - rekonstrukce

Objekt: 01 - Oprava rozvodů TUV a vody (stavební část)

Místo: Habrmanova 19/1, Hradec Králové 2

Datum: 00.00.0000

Objednatel: KHS Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

Stavba: KHS HK - rekonstrukce

Objekt: 01 - Oprava rozvodů TUV a vody (stavební část)

Místo: Habrmanova 19/1, Hradec Králové 2

Datum: 00.00.0000

Objednatel: KHS Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

|                        |   |           |                                                                                      |     |        |  |  |
|------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 1                      | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 10,000 |  |  |
| 2                      | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm   | kus | 10,000 |  |  |
| 3                      | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                 | t   | 0,151  |  |  |
| 8,34*0,7*24*0,001*1,08 |   |           |                                                                                      |     | 0,151  |  |  |
| Součet                 |   |           |                                                                                      |     | 0,151  |  |  |

|            |   |           |                                                                 |    |       |  |  |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 4          | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1,680 |  |  |
| 0,7*0,1*24 |   |           |                                                                 |    | 1,680 |  |  |
| Součet     |   |           |                                                                 |    | 1,680 |  |  |

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|                |   |           |                                                         |   |        |  |  |
|----------------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 5              | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 72,000 |  |  |
| (0,5+1,0)*2*24 |   |           |                                                         |   | 72,000 |  |  |
| Součet         |   |           |                                                         |   | 72,000 |  |  |

|   |   |            |                                                   |     |        |  |  |
|---|---|------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 6 | K | 641951111  | Osazování kovových rámu do 1 m2 na MC vč. zazdění | kus | 24,000 |  |  |
| 7 | M | 590307140x | dvířka 500/1000 mm vč. rámu                       | kus | 24,000 |  |  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|         |   |           |                                                                                                   |    |        |  |  |
|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 8       | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10,000 |  |  |
| "odhad" |   |           |                                                                                                   |    |        |  |  |
| 10      |   |           |                                                                                                   |    | 10,000 |  |  |
| Součet  |   |           |                                                                                                   |    | 10,000 |  |  |

|         |   |           |                                                                     |    |        |  |  |
|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 9       | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 49,500 |  |  |
| 24*1,0  |   |           |                                                                     |    | 24,000 |  |  |
| 20*1,0  |   |           |                                                                     |    | 20,000 |  |  |
| 5,5*1,0 |   |           |                                                                     |    | 5,500  |  |  |
| Součet  |   |           |                                                                     |    | 49,500 |  |  |

|           |   |           |                                                                                |     |        |  |  |
|-----------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 10        | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 10,000 |  |  |
| 11        | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm   | kus | 10,000 |  |  |
| 12        | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm      | m2  | 24,000 |  |  |
| "6 pater" |   |           |                                                                                |     |        |  |  |
| 6*4       |   |           |                                                                                |     | 24,000 |  |  |
| Součet    |   |           |                                                                                |     | 24,000 |  |  |

|    |   |           |                                                                               |   |        |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 13 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 16,800 |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

0,7\*24 16,800

Součet 16,800

#### 997 - Přesun sutě

|    |   |           |                                                                               |   |         |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 14 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně  | t | 7,490   |  |  |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7,490   |  |  |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 149,800 |  |  |
| 17 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)        | t | 7,490   |  |  |

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                        |   |       |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--|--|
| 18 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,549 |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--|--|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

##### 763 - Konstrukce suché výstavby

|    |   |           |                                                                                               |    |       |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 19 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 7,000 |  |  |
| 20 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu                                  | m2 | 7,000 |  |  |

"odhad"

7,0 7,000

Součet 7,000

|    |   |           |                                                    |   |        |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 21 | K | 998763200 | Přesun hmot procentní pro SDK v objektech v do 6 m | % | 34,370 |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--|--|

##### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

|    |   |           |                                                                                               |    |        |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 22 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 68,000 |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|

2,0\*24 48,000

1,0\*20 20,000

Součet 68,000

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

##### VRN3 - Zařízení staveniště

|    |   |           |                        |    |       |  |  |
|----|---|-----------|------------------------|----|-------|--|--|
| 23 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1,000 |  |  |
|----|---|-----------|------------------------|----|-------|--|--|

##### VRN7 - Provozní vlivy

|    |   |           |                |    |       |  |  |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--|--|
| 24 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 |  |  |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--|--|

# ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvodů TUV a vody v objektu KHS Královéhradeckého kraje  
Objekt: Oprava rozvodů TUV a vody

Objednatel: KHS Královéhradeckého kraje  
Zhotovitel:  
Místo: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

Zpracováno:  
Datum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolace tepelné

|    |           |                                                                                                                       |     |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1  | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm                          | m   | 261,000 |
| 2  | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm-teplá voda a cirkulace | m   | 126,000 |
| 3  | 631545100 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 22/25 mm                                                                  | m   | 36,000  |
| 4  | 631545110 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 mm                                                                  | m   | 40,000  |
| 5  | 631545120 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/25 mm                                                                  | m   | 20,000  |
| 6  | 631545330 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm                                                                  | m   | 15,000  |
| 7  | 631545340 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/30 mm                                                                  | m   | 15,000  |
| 8  | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m                                                                          | kus | 5,000   |
| 9  | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                        | %   | 230,053 |
| 10 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m                                                    | %   | 230,053 |

### 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

|    |           |                                                                                                          |   |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 11 | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40                                     | m | 8,000   |
| 12 | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50                                     | m | 5,000   |
| 13 | 722130237 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65                                     | m | 15,000  |
| 14 | 722130238 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80                                     | m | 16,000  |
| 15 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50                                                   | m | 230,000 |
| 16 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80                                                   | m | 31,000  |
| 17 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                                         | m | 10,000  |
| 18 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                                         | m | 25,000  |
| 19 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                         | m | 20,000  |
| 20 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm                                         | m | 24,000  |
| 21 | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm                                         | m | 11,000  |
| 22 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm                                         | m | 36,000  |
| 23 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm                                         | m | 40,000  |
| 24 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm                                         | m | 20,000  |
| 25 | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm                                         | m | 15,000  |
| 26 | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm                                         | m | 15,000  |
| 27 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 9 mm DN do 45 mm - pozink      | m | 8,000   |
| 28 | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 9 mm DN do 63 mm - pozink      | m | 20,000  |
| 29 | 722181224 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 9 mm DN přes 63 mm - pozink    | m | 16,000  |
| 30 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN do 22 mm-studená voda | m | 10,000  |

|    |            |                                                                                                          |     |           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 31 | 722181232  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN do 45 mm-studená voda | m   | 69,000    |
| 32 | 722181233  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN do 63 mm-studená voda | m   | 11,000    |
| 33 | 722190401  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                                    | kus | 20,000    |
| 34 | 722220111  | Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem                                                      | kus | 8,000     |
| 35 | 722220121  | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                                              | pár | 6,000     |
| 36 | 722224115  | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem                                               | kus | 11,000    |
| 37 | 722232043  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                   | kus | 6,000     |
| 38 | 722232044  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                   | kus | 29,000    |
| 39 | 722232046  | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                   | kus | 9,000     |
| 40 | 722232047  | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                   | kus | 2,000     |
| 41 | 722232048  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                     | kus | 1,000     |
| 42 | 722232049  | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                 | kus | 1,000     |
| 43 | 7222324021 | Vyvažovací ventil DN 20 Stad                                                                             | kus | 3,000     |
| 44 | 7222324022 | Filtr Honeywell FF 06-1/2AA                                                                              | kus | 16,000    |
| 45 | 7222324023 | Uložení potrubí objímky                                                                                  | kpl | 1,000     |
| 46 | 722290226  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                 | m   | 216,000   |
| 47 | 722290229  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100                                                | m   | 31,000    |
| 48 | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                       | m   | 247,000   |
| 49 | 998722201  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                           | %   | 2 206,578 |
| 50 | 998722292  | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m                                       | %   | 2 206,578 |

#### 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

|    |           |                                                                    |        |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 51 | 725813111 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2    | soubor | 8,000  |
| 52 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | %      | 15,600 |
| 53 | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | %      | 15,600 |

**Celkem**