

Stavba: **Stavební úpravy v administrativní budově**

20.2.2019

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o., Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, 413 01

Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Rekapitulace

Změnové listy

Č. listu	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem	Poznámka
1	Více/méně práce místnost č.5	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 06.12.2018
2	Více/méně práce WC zázemí	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 06.12.2018
3	Více/méně -ZTI-KANAL., Voda, Zař. Předměty	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 17.12.2018
4	Vícepráce - rozvod slaboproudu pro místnosti č.102, 108, 112, 113, 120, 124	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 18.12.2018
5	Více/méně práce - topení	- Kč	- Kč	- Kč	upraveno 19.1.2019
6	SDK kaslík, revizní dvířka	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
7	Podávací okno, změna specifikace	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 24.1.2019
8	Zabetonování elektrošachet	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
9	Skutečné výměry SDK podhledů a mirerálních podhledů	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
10	Hydroizolace sprchových koutů	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
11	Keramické obklady - ukončující lišty	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
12	Oprava litinového radiátoru	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
13	Vyrovnání omítky WC ženy	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
14	Vysekání rýh pro kabely, vývrt zdiva	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
15	Bourání a oprava topného kanálu	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 19.1.2019
16	Více/méně práce elektro	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 4.2.2019
17	Výměna radiátorů, nové rozvody	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 4.2.2019
18	Více/méně práce podlahy povlakové	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 14.2.2019
19	Vnitřní dveře + sokl z bezbarvého laku	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 20.02.2019
20	Vícepráce elektro v místnostech č.112,105,103,111	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 20.02.2019
21	Vícepráce kaslík SDK, 2ks zrcadel	- Kč	- Kč	- Kč	předloženo 20.02.2019
Celkem bez DPH		- Kč	- Kč	- Kč	
DPH		- Kč	- Kč	- Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH:		- Kč	- Kč	- Kč	

ZMĚNOVÝ LIST 1 - více/méně práce místnost č.5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
2	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-220,367		0,00
6	K	611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-220,367		0,00
7	K	6111315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-197,942		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
39	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	-197,942		0,00
41	K	985131211.1	Očištění ploch sušeným křemičitým pískem	m2	-83,020		0,00
42	K	773901112.1	Strojní broušení povrchu	m2	-1,415		0,00
997 - Přesun sutě							0,00
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,560		0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,160		0,00
47	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,560		0,00

48	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	1,560		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

998 - Přesun hmot 0,00

49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,332		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,670		0,00
59	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,670		0,00
61	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	48,490		0,00
67	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	176,450		0,00
68	M	59036516	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm</i>	m2	185,272		0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

75	K	766660174	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	-1,000		0,00
76	M	61162934	<i>dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197cm, barva světle šedá</i>	kus	-18,000		0,00
77	M	61162934.1	<i>dveře vnitřní hladké laminované plné 2křídle 1550x197cm, barva světle šedá</i>	kus	-1,000		0,00
81	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1,000		0,00
82	M	61182286	<i>zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 36-75cm,</i>	kus	-1,000		0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

86	K	767193802	Demontáž větracího mechanismu	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--	------

87	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-390,000		0,00
88	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový + rám 65x65 cm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		<i>0,00</i>

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

131	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	-5,288		0,00
132	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-5,288		0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

136	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-197,942		0,00
-----	---	-----------	---	----	----------	--	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Vícepráce celkem 0,00

Měněpráce celkem 0,00

ZMĚNOVÝ LIST 2 - více/méně páce WC zázemí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-29,017		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	95,861		0,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,861		0,00
6	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,292		0,00
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,000		0,00
9	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	2,620		0,00
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-7,000		0,00
11	M	55331400	<i>zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 700 L/P</i>	kus	-6,000		0,00
12	M	55331402	<i>zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 800 L/P</i>	kus	-1,000		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-29,017		0,00
16	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	2,620		0,00
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-13,002		0,00

21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,292		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

31	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,275		0,00
32	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,275		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

35	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
37	M	61162934	<i>dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197cm, barva světle šedá</i>	kus	-2,000		0,00
38	M	61162932	<i>dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 70x197cm, barva světle šedá</i>	kus	1,000		0,00
39	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000		0,00
40	M	54914622	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	kus	1,000		0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,620		0,00
46	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,620		0,00
48	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,620		0,00
49	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,620		0,00
52	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	2,620		0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

55	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	50,292		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

56	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,900		0,00
57	M	59761039.1	<i>obkládačka Rako color one 15x20 cm</i>	m2	16,390		0,00
58	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	14,900		0,00
60	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	14,900		0,00

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce celkem 0,00

Součet objekt:				VÍCENÁKLADY			0,00 Kč		

ZMENOVY LIST 4 - rozvod slaboproudu pro místnosti č.102, 108, 112, 113, 120, 124

název akce: Dispečink DPMUL, Jateční 426

objekt: D1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Materiál elektromontážní

3	000509104	B - sv. LED přis. MODUS 1500mm LLL6000RL2KVM4ND	ks	-6,00		
3 NEW	000509104	B - sv. LED přis. MODUS 1500mm LLL6000RL2KVM4ND	ks	6,00		
50	000421022	ZAS MOSN 1XRJ45 UTP C6 1M BÍ Legrand 076561	ks	4,00		
52	000421033	zásuvka Mosaic TV-RD-SAT 2moduly 078786	ks	3,00		
55	000311212	krabice přístrojová KP68 (spínače a zásuvky)	ks	7,00		
57	000333250	lišta instalační DLP 150x65mm 2m 010433	m	10,00		
58	000333251	/DLP 150x65/ kryt lišty šířka 65mm 2m 010521	m	20,00		
59	000333252	/DLP 150x65/ přepážka lišty hloubka 65mm 2m 010473	m	10,00		
60	900333252	/DLP 150x65/ ocelová stínící vložka 2m SP10473	m	10,00		
61	900333253	/DLP 150x65/ spona pro uchycení kabelů 010681	ks	20,00		
62	900333253	/DLP 150x65/ spojka lišty nalepovací 010692	ks	20,00		
63	900333253	/DLP 150x65/ spojka krytu nalepovací 010801	ks	20,00		
65	004212231	rámeček mont+krycí Mosaic/DLP-65mm 2moduly 10952	ks	7,00		
66	042112245	lišta PVC 80x40mm kompl.	m	6,00		
88	000209436	kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 PVC	m	450,00		
90	000204233	kabel KOAX 75 Ohm	m	70,00		
2	900509135	A - sv. LED vest. MCLED Office 6060E 4000K 40W	ks	10,00		

součet

Elektromontáže

111	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	4,00		
113	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	3,00		

114	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	7,00		
116	210010107	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm	m	6,00		
121	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	10,00		
135	210860271	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 volně ul.	m	450,00		
136	210860271	kabel KOAX volně uložený	m	70,00		
součet						
Ostatní náklady						
140	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00		
součet						

Vícepráce -
Méněpráce -

Poznámky:

Upozorňuji na to, že dodavatel svítidel neodebere původní svítidla zpět. Budou fakturována dle SoD a zůstanou majetkem investora.
Termín dodání požadovaných svítidel je 4-6 týdnů.

ZMĚNOVÝ LIST 5 - Topení

Odběratel:
Dodavatel:
Stavba: 1802020
Objekt: 0001

DP-Ústí n.L.
Rekostr. -topení

CU KAL 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 289,50
NEW	K		Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,500	599,00	6 289,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 475,00
NEW	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	bm	70,000	92,50	6 475,00

POŘAČ	POLOŽKA	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JENA JEDNOTKA	NÁKLADY CELKEM	HMOTY CELKEM
		Vícepráce - Topení - nebylo ve VV					
		Demontáž litinového radiátoru V1000mm	Kus	8		0 Kč	topení
		Demontáž litinového radiátoru V600mm	Kus	18		0 Kč	topení
		Demontáž panelového radiátoru dvouřadého do 1500mm	Kus	8		0 Kč	topení
		Demontáž konzol otopných těles	Kus	16		0 Kč	topení
89/P		Potrubí - zazátkování ventilu radiátoru	Kus	18		0 Kč	topení
		Zpětná montáž konzol litinových těles v hale po nátěru	Kus	8		0 Kč	topení
		Zpětná montáž litinového radiátoru V1000mm po nátěru tlak.zkouška	Kus	4		0 Kč	topení
		Zpětná montáž panelového radiátoru dvouřadého do 1500mm tlak.zkouška	Kus	8		0 Kč	topení
		Radiátorová stěnová konzole pro panelové těleso Radik	Kus	16		0 Kč	topení
		Demontáž a výměna přípojek k radiátoru V1000 vč.materiálu tlak.zkouška	Kus	1		0 Kč	topení v hale č.5
		Vysekání topného kanálu, přerušení potrubí ÚT ,zazátkování	Sou	1		0 Kč	topný kanál v zaemi u průchodu do admin.budovy
	998721201	Přesun objekt	%	2,7		0 Kč	
		Doprava a režijní náklady	%	4		0 Kč	
		Vícepráce - Topení celkem				0 Kč	
		Měněpráce					
84/P	725530811	DMTŽ el ohřivač	Sou	1		0 Kč	
85/P	725810811	DMTŽ ventil nástěnný	Kus	2		0 Kč	
86/P	725590811	DMTŽ zař předmět přes hmot	T	0,353		0 Kč	
		Doprava a režijní náklady	%	4		0 Kč	
		Měněpráce celkem				0 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST 6 - Kaslík SDK, revizní dvířka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

new	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	3,000		0,00
new	M		Revizní dvířka plastová 200x150mm - bílá	kus	2,000		0,00
new	M		Revizní dvířka plastová 200x200mm - bílá	kus	1,000		0,00
64	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,000		0,00
69	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030		0,00
70	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,030		0,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 7 - Podávací okno - změna specifikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

72	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevřítavých výšky do 1,5 m s rámem do	m2	-0,720		0,00
73	M	61130522.1	okno 120x60 cm do M č.9	kus	-1,000		0,00
new	K	766622115	Montáž hliníkových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	0,720		0,00
new	M		Okno posuvné hliníkové do strany, oastin Antracit, aretace, rozměr 1400x900mm, tl, stěny 100mm, výplň sklo pásované bezpečnostní, systém TERMOplus, úchytka se zámkem	kus	1,000		0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00





ZMĚNOVÝ LIST 8 - Zabetonování elektrošachet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

004 - Vodorovné konstrukce

0,00

new	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech, beton B 10	m3	2,800		0,00
			8*0,35		2,800		

998 - Přesun hmot

0,00

26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,100		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZI celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 9 - Skutečné výměry SDK a minerál podhledů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-158,785		0,00
			kanceláře chodba		-94,85		
			hygienické zázemí		-32,265		
			ZL 1		-31,67		
58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	106,450		0,00
			skutečnost		106,45		
59	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-158,785		0,00
59	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	106,450		0,00
new	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,540		0,00
			skutečnost		36,54		
59	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	36,540		0,00
67	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-214,660		0,00
			kanceláře chodba		-38,21		
			ZL 1		-176,45		
68	M	59036516	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm	m2	-225,393		0,00
			kanceláře chodba		-40,121		
			ZL 1		-185,272		

67	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	240,750		0,00
skutečnost					240,75		
68	M	59036516	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm	m2	252,788		0,00
skutečnost					252,7875		
69	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,365		0,00
70	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,365		0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 10 - Hydroizolace sprchových koutů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
711 - Izolace proti vodě							0,00
new	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	31,710		0,00
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,202		0,00
55	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,202		0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

0,00

11 Keramické obklady - ukončující lišty

ZMĚNOVÝ LIST 11 - Keramické obklady, ukončující lišty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
59	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-2,600		0,00
new	K	78149411R	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	130,800		0,00
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,045		0,00
55	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,045		0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 12 - Oprava otopného tělesa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

735 - Otopná tělesa 0,00

new	K	7351209R	Svár litinových článků otopných těles ocelových článkových	sou	1,000		0,00
-----	---	----------	---	-----	-------	--	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 13 - Vyrovnání omítky WC ženy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
new	K	622211011	Montáž zateplení vnitřních stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,200		0,00
new	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	1,260		0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 14 - Vysekání rýh pro kabel, vývrt zdiva

Odběratel: Dodavatel: Stavba: 1802020 DP-Ústí n.L. Objekt: 0001 Rekostr. -topení								CU KAL 2018
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
NEW	K		Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,650		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
NEW	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	bm	5,100		0,00	
NEW	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	bm	0,500		0,00	
997 - Přesun sutě							0,00	
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,056		0,00	
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,616		0,00	
47	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,056		0,00	
48	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního	t	0,056		0,00	
998 - Přesun hmot							0,00	
49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,080		0,00	
VP - Vícepráce							0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 15 - Oprava energokanálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé konstrukce a práce							0,00
new	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů hmotnosti do 0,21 t	kus	29,000		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
new	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,546		0,00
			10,31m2*0,15		1,546		
new	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,546		0,00
new	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,546		0,00
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,056		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
new	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,546		0,00
			10,31m2*0,15		1,546		
new	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	29,000		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,650		0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,150		0,00
47	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,650		0,00
48	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	3,650		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,980		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZL celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 16 - Více/méně práce elektro

název akce: Dispečink DPMUL, Jateční 426

objekt: D1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

objekt: D1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis položek

č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
900333253	/DLP 150x65/ spona pro uchycení kabelů 010681	ks	-120,00		
900333253	/DLP 150x65/ spojka lišty nalepovací 010692	ks	-120,00		
900333253	/DLP 150x65/ spojka krytu nalepovací 010801	ks	-120,00		
000333254	/DLP 150x65/ roh vnitřní 010607	ks	-1,00		
000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	-30,00		
000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	-30,00		
000362468	TF8X1000 EZ šroubové závěsy 801711	ks	-112,00		
000362014	CF54/200 EZ kabelová látka 3 m 000091	m	-56,00		
součet					
Elektromontáže					
210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	-56,00		
210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	-30,00		
součet					

Stavba: Rekonstrukce vytápění Jateční 426 - budova Dispečinku
Investor: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Revoluční 26, 400 01 Ústí nad Labem
Část: PS 02 – Topný systém
JKSO: č.z. 99 233 300

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.V.ND.ÚT	Zařízení pro vytápění		0,000			0,00
M	MD	MAT	111-101	Otopné těleso Purmo Compact C11/55160	ks	3,000			0,00
M	MD	MAT	111-102	Otopné těleso Purmo Compact C11/55120	ks	11,000			0,00
M	MD	MAT	111-103	Otopné těleso Purmo Compact C11/55100	ks	1,000			0,00
M	MD	MAT	111-104	Otopné těleso Purmo Compact C11/55040	ks	1,000			0,00
M	MD	MAT	111-105	Ventil termostatický přímý dynamický tlakově nezávislý ventil DN 15, RA-DV, Danfoss	ks	16,000			0,00
M	MD	MAT	111-106	Šroubení radiátorové DN15 přímé 1/2"	ks	16,000			0,00
M	MD	MAT	111-107	Hlavice termostatická paroplynová RA2980 s vestavěným čidlem a pojistkou proti krádeži, Danfoss	ks	16,000			0,00
M	MD	MAT	111-108	Měděné potrubí 35x1,5	m	32,000			je již hotovo, provedl investor
M	MD	MAT	111-109	Měděné potrubí 28x1,0	m	75,000			0,00
M	MD	MAT	111-110	Měděné potrubí 22x1,0	m	34,000			0,00
M	MD	MAT	111-111	Měděné potrubí 15x1,0	m	145,000			0,00
M	MD	MAT	111-112	Čerpadlo Magna 25-60, budova dispečinku - sever elektronicky regulované otáčky, průtok Q = 1,10 m ³ /h, p = 30 kPa, P = 85 W, 230 V	ks	1,000			dle zadání nenaceno
M	MD	MAT	111-113	Čerpadlo Magna 25-60, budova dispečinku - jih elektronicky regulované otáčky, průtok Q = 0,77 m ³ /h, p = 25 kPa, P = 85 W, 230 V	ks	1,000			dle zadání nenaceno

Položky neobsažené ve VV

MD	MONT	7333164106	Montáž měděného potrubí 35x1,5	m	32,000			je již hotovo, provedl investor
MD	MONT	7333164105	Montáž měděného potrubí 28x1,0	m	75,000			0,00
MD	MONT	7333164104	Montáž měděného potrubí 22x1,0	m	34,000			0,00
MD	MONT	7333164102	Montáž měděného potrubí 15x1,0	m	145,000			0,00
MD	MAT	111-108	CU 35x1,5 - materiál CU tvarovky, přechody, spojovací materiál, objím	m	32,000			je již hotovo, provedl investor
MD	MAT	111-109	CU 28x1,0 - materiál materiál CU tvarovky, přechody, spojovací mat	m	75,000			0,00
MD	MAT	111-110	CU 22x1,0 - materiál materiál CU tvarovky, přechody, spojovací mat	m	34,000			0,00
MD	MAT	111-111	CU 15x1,0 - materiál materiál CU tvarovky, přechody, spojovací mat	m	145,000			0,00
MD	MAT	111-111	Izolace potrubí CU do DN42 - dodávka a montáž	m	230,000			0,00
MD	MONT	111-111	Zpětná montáž stávajících 3 litinových těles + 1x Purmo	ks	4,000			0,00
MD	MAT		Krycí soklová lišta bílá pro potrubí CU15 s montáží	m	16,000			0,00
MD	POL		Zařízení staveniště	sou	1,000			0,00
MD	POL		Doprava a režijní náklady	sou	1,000			0,00

Celkem bez DPH **0,00**

DPH nízké 15% 0,00

DPH vysoké 21% 0,00

Celkem s DPH

0,00

Cenová nabídka neobsahuje rozety plastové pro potrubí . Docení se dle skutečnosti!!!

Cena neobsahuje rozvody potrubím CU35 - je již provedeno investorem.

Přípojky k tělesům budou z hlavního rozvodu vyvedeny ze zdi a stoupnou do připojení radiátorů.

Cenová nabídka neobsahuje neuvedené položky nebo nevyplněné položky.

Na přání investora budou použity některé starší materiály jako ventily, šroubení a hlavice, tyto budou odečteny z ceny a bude započtena pouze jejich montáž, na tento vrácený materiál nebude poskytnuta záruka.

Cenová nabídka neobsahuje bourací práce a zednické přípomoce, zemní práce, požární prostupy.

Cenová nabídka na zařízení je platná 30 dní.

Navržená otopná tělesa klasik ve výšce 550mm nejsou standardní dodávkou. Doba dodání 3-4týdny.

Dle upozornění dodavatele otopných těles se výška 550mm u typu VK Purmo nevyrobí. V nabídce je 500mm nebo 600mm.

Pro vytvoření nabídky pro otopná tělesa VK se spodní připojení žádáme o vyjádření projektanta k výšce, v návaznosti na výkon otopného tělesa a výšku pod parapetem – dispoziční umístění.

ZMĚNOVÝ LIST 18 - Více/méně práce podlahy povlakové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

776 - Podlahy povlakové

0,00

104	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	102,100		0,00
105	NEW	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 20 - 40 mm	kg	1 150,000		0,00
113	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,500		0,00

776 - Podlahy povlakové - méněpráce

0,00

104	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-48,000		0,00
105	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-48,000		0,00
113	K	998776181	Strojové broušení podkladu včetně brusiva	m2	48,000		0,00

ZMĚNOVÝ LIST 19 - vnitřní dveře + sokl z bezbarvého laku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
76	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197cm,barva světle šedá	kus	18,000		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
131	K	783335101	Sokl z bezbarvého laku do v.12cm	bm	95,000		0,00
VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Vícepráce celkem

0,00

ZMĚNOVÝ LIST 20 - vícepráce elektro v místnostech č.112,105,103,111

název akce: Dispečink DPMUL, Jateční 426

objekt: D1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

rozvod slaboproudu pro hodiny místnost 112

0,00 Kč

Materiál elektromontážní

83	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00		
88	000209436	kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 PVC	m	150,00		

součet

Elektromontáže

129	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00		
135	210860271	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 volně ul.	m	150,00		

součet

Demontáže

139	210110001	demontáž a montáž stávajících stropních panelů	hod	6,00		
-----	-----------	--	-----	------	--	--

součet

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

doplnění svítidla místnost 105

0,00 Kč

2	900509135	A - sv. LED vest. MCLED Office 6060E 4000K 40W	ks	1,00		
---	-----------	--	----	------	--	--

součet

Elektromontáže

93	210201001	svítidlo LED zářivkové přisazené/více zdrojů	ks	1,00		
----	-----------	--	----	------	--	--

součet

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
montáž slaboproudu pro čidlo u místnosti 103						0,00 Kč
Materiál elektromontážní						
88	000209436	kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 PVC	m	40,00		
součet						
Elektromontáže						
135	210860271	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 volně ul.	m	40,00		
součet						

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
montáž koaxiálu do místnosti 111						0,00 Kč
Materiál elektromontážní						
52	000421033	zásuvka Mosaic TV-RD-SAT 2moduly 078786	ks	1,00		
90	000204233	kabel KOAX 75 Ohm	m	16,00		
součet						
Elektromontáže						
112	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	1,00		
136	210860271	kabel KOAX volně uložený	m	16,00		
součet						

0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST 21 - Kaslík SDK, 2ks zrcadel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
64	K	763164531	SDK kastlík do tvaru L 2,4x0,2x0,2 m	m	2,400		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
	K		Montáž a dodávka zrcadla 800x1200mm, sklo 4mm, hrany broušné, zaměření, doprava, montáž, spotřební materiál	ks	1,000		0,00
	K		Montáž a dodávka zrcadla 700x800mm, sklo 4mm, hrany broušné, zaměření, doprava, montáž, spotřební materiál	ks	1,000		0,00

ZL celkem

0,00