

OBJEDNÁVKA dílčího plnění

vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo: 7/1513

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Příjemce:

Újezdni úřad Hradiště
Její jménem jedná:

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205

Za divizi Karlovy Vary

Její jménem jedná:

Objednávka dílčího plnění č. 1915130020007 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22. 10. 2018

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Předmětem dílčího plnění je:

závazek zhotovitele zabezpečit servis označení hranice ve vojenském újezdu Hradiště dle přílohy č. 1, v souladu s metodickými pokyny k realizaci značení hranic vojenských újezdů čj. 265-10/2016-1122.

Úsek „M“ Lestkov – Dubový vrch

a) demontáž stávajících hraničních tabulí

b) montáž hraničních tabulí

Jedná o kompletní demontáž stávajícího nevyhovujícího hraničního značení a montáž nového hraničního značení.

Popis úseku popsán v příloze č. 2.

Soupis materiálu a prací dle cenové kalkulace v příloze č. 3.

Místo plnění:

Vojenský újezd Hradiště

Čas plnění:

do 28. 6. 2019

Cena celkem bez DPH

198 911,-- Kč

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Újezdni úřad Hradiště

1. máje 6/3, telefon 673 349 664.5

360 06 Karlovy Vary - Dvory ③

Datum, razítko a podpis



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize KARLOVY VARY
Mattoniho nábřeží 203/130
360 06 Karlovy Vary

Umístění hraničních tabulí:

- a) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- b) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- c) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- d) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umístování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- e) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejblíže krajnici těchto pozemních komunikací,
- f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

Technické provedení:

- hraniční tabule je vyráběna z plechu s antikorozií vrstvou zaručující vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům a jejich změnám.
- hraniční tabule o rozměrech 500 mm na výšku a 700 mm na šířku,
- hraniční tabule má grafickou podobu bílého pole v červeném rámečku (o šířce 10 mm), ve kterém je vyznačen text červeným písmem o výšce 100 mm s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou,
- spodní hrana hraniční tabule musí být umístěna 2000 mm nad terénem,
- sloupek, na který se umísťuje hraniční tabule, musí být vyroben z pozinkovaného kovu a musí mít kruhovou formu o průměru 60 mm,
- zhotovitel je povinen jednotlivé značky na zadní straně opatřit identifikačním štítkem (v trvanlivém provedení) a zpracovat přehled umístění značek, kde k identifikátorům budou přiřazeny příslušné souřadnice GPS ve formátu WGS84 a fotodokumentace před a po realizaci díla. Při převíracím řízení bude přehled a fotodokumentace předána na datovém nosiči (CD, DVD) objednateli, jako podklad ke kontrole a zpracování předávacího protokolu.

Vzor hraniční tabule:



Přehled jednotlivých úseků k realizaci prací:

Název úseku	Popis úseku	Souřadnice koncových bodů WGS	Popis činnosti	vnitřní kat. území	vnější kat. území
„M“	Lestkov –Dubový vrch (cca 10 km) Od HZ „M1“ do „M 75“	50.2111164°N 13.101984°E 50.1945259°N 13.147222°E	Zaměření hranice KÚ, vyznačení hranice, osazení cca 75 ks nových hraničních značek Kompletní demontáž stávajícího nevyhovujícího značení v daném úseku.	Žďár u Hradiště	Kotvina, Velká Lesná, Lestkov u Klášterce, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Pastviny, Úhošťany
Celkem 75 ks montáž a demontáž stávajících HT podél hranice					

Cenová kalkulace -montáž a demontáž výstražných tabulí v úseku "M"

bez patek

číslo značky	Název	MJ	počet kusů		Cena za 1 ks včetně DPH	Poznámka
Výstražné tabule	Výstražná tabule s textem - VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN (500x700 mm)	ks	75		80 767,50	
	Demontáž starého označení, včetně odevzdání kovového odpadu - kompletní demontáž	ks	37		26 862,00	
Materiál a montážní práce	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	75		12 705,00	
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný,60mm	ks	73		30 473,85	
	vičko na sloupek dopravní značky	ks	73		1 059,96	
	montáž DZ na sloupek	ks	75		7 260,00	
	zabetonování patky pro sloupek	ks	74		53 724,00	
	Vypracování a dodání seznamu osazených HT včetně určení GPS, foto atd.	paré	1		12 100,00	
	odstranění náletů a ořez dřevin	m ²	1300		15 730,00	
	Celkem				240 682,31	

M 1 - M 75 celkem 75 HT

Montáž celá nová (sloupek+ tabule)	73x
Montáž pouze tabule na stávající sloupek	2x
Celkem nové HT	75
Sloupků celkem	73x
Demontáž	37x
Betonáž sloupku	1x