



KUJCP01B2DKX

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/013/19

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 - 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, ■■■ ■■■ ■■■

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s r. o.
se sídlem: Rudolfovská tř. 64/34
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem
IČO:60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: KB č. účtu 254242 - 421/0100
Bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu 189202/0800

zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Zastoupená: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Josef Rančák tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. A. Šumavský tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jan Hájek tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Rybák tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 12. 2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací“

- Oprava silnice III/12253 a III/12255 Homí Chrášťany - okres Prachatice
- Oprava silnice III/1767 (kř. III/17725 – kř. III/1763) – okres Strakonice
- Oprava silnice III/1725 (Pracejovice – Drachkov) – okres Strakonice
- Oprava silnice III/1213 Škvořetice – silážní jámy, nový koberec – okres Strakonice
- Oprava silnice III/41022, Nové Sady – okres Jindřichův Hradec

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
2. Místo stavby: komunikace III/12253, III/12255, III/1767, III/17725, III/1763, III/1725, III/1213, III/41022
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: **po 01. 03. 2019** (dle klimatických podmínek), nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 44 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	6 980 043,30 Kč
DPH 21 %	1 465 809,09 Kč
Celkem včetně DPH	8 445 852,39 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli **po 01. 03. 2019** (dle klimatických podmínek), pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit,

aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbujuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **350 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **350 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu

nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 5 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


XIV. Všeobecná ustanovení


1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 56/2019/RK-59.
ze dne 24. 1. 2019.

Českých Budějovicích dne - 5 -03- 2019
za objednatele:

V České Lípě, dne
za zhotovitele: - 5 -03- 2019


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje


Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

Příloha:
Oceněný výkaz výměr



REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/41022
Stavba: **Oprava silnice III/41022, Nové Sady**

KSO:
Místo: Nové Sady

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH **392 990,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	392 990,40	82 527,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	475 518,38
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/41022

Stavba: Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Místo: Nové Sady

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		392 990,40	475 518,38	
SO 102	oprava silnice III/41022, km 0,00 - 0,348	380 990,40	460 998,38	STA
SO 103	doplňující údaje DIO	12 000,00	14 520,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/41022, km 0,00 - 0,348

KSO:

Místo: Nové Sady

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

380 990,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 990,40	21,00%	80 007,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 998,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/41022, km 0,00 - 0,348

Místo:

Nové Sady

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

380 990,40

HSV - Práce a dodávky HSV

380 990,40

5 - Komunikace pozemní

378 554,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 436,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/41022, km 0,00 - 0,348

Místo:

Nové Sady

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAm silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 990,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				380 990,40	
D	5		Komunikace pozemní				378 554,40	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 218,000	15,00	18 270,00	
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PP							
	WV		"délka 348 m"					
	WV		"šířka 3,5 m"					
	WV		348*3,5		1 218,000			
7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	87,696	1 400,00	122 774,40	
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	WV		"délka 348 m"					
	WV		"šířka 3,5 m"					
	WV		"prům.tloušťka 0,03 m"					
	WV		"přepočet na t 2,4"					
	WV		348*3,5*0,03*2,4		87,696			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 218,000	15,00	18 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 348 m"					
	VV		"šířka 3,5 m"					
	VV		348*3,5		1 218,000			
8	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 218,000	180,00	219 240,00	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 348 m"					
	VV		"šířka 3,5 m"					
	VV		348*3,5		1 218,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 436,00	
9	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 218,000	2,00	2 436,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"délka 348 m"					
	VV		"průměrná šířka 3,5 m"					
	VV		348*3,5		1 218,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Nové Sady

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Nové Sady

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 000,00

OST - Ostatní

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41022, Nové Sady

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Nové Sady

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D	OST	Ostatní						
2	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veskere náklady spojené s objednávkou požadovanými					
	VV		zařízením "DIO"					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1213-5

Stavba: Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

Místo: Škvořetice-silážní jámy

Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoče:

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 017 624,30	2 441 325,40	
SO 101	oprava silnice III/1213 staničení 3,322-4,367 km	1 992 624,30	2 411 075,40	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	25 000,00	30 250,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1213-5
Stavba: Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

KSO:
Místo: Škvořetice-silážní jámy

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dní.

Cena bez DPH **2 017 624,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 017 624,30	423 701,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 441 325,40
-------------------	----------	------------	---------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1213 staničení 3,322-4,367 km

KSO:

Místo: Škvořetice-silážní jámy, nový koberec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

70991641

DIČ:

CZ70991641

Cena bez DPH

1 992 624,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 992 624,30	21,00%	418 451,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 411 075,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1213 staničení 3,322-4,367 km

Místo:

Škvořetice-silážní jámy, nový koberec

Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 992 624,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 992 624,30

1 - Zemní práce

185,50

5 - Komunikace pozemní

1 908 838,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1213 staničení 3,322-4,367 km

Místo:

Škvořetice-silážní jámy, nový koberec

Datum:

12. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

SAm silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 992 624,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 992 624,30	
D	1		Zemní práce				185,50	
13	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,530	350,00	185,50	
	VV		tloušťka frézování 50 mm					
	VV		(5,5+5,7+10)*0,5*0,05		0,530			
	VV		(zafrézování napojení + vjezd -uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	5		Komunikace pozemní				1 908 838,80	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 061,000	15,00	90 915,00	OTSKP-SPK 2015
	VV		(1045*5,8)		6 061,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	436,392	1 400,00	610 948,80	OTSKP-SPK 2015
	VV		Tloušťka 30 mm					
	VV		(1045*5,8)*0,03*2,4		436,392			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 061,000	15,00	90 915,00	OTSKP-SPK 2015
	VV		(1045*5,8)		6 061,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 40MM	M2	6 061,000	180,00	1 090 980,00	
	VV		(1045*5,8)		6 061,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	627,000	40,00	25 080,00	
	VV		(1045*0,3*2)		627,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 600,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 090,000	40,00	83 600,00	
	VV		(1045)*2		2 090,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy,nový koberec)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Škvořetice-silážní jámy,nový koberec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy, nový koberec)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Škvořetice-silážní jámy, nový koberec

Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1213 (Škvořetice- silážní jámy,nový koberec)
Objekt: **doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**
Místo: Škvořetice-silážní jámy,nový koberec Datum: 12. 7. 2018
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP-SPK 2015
	WV		(DIO pronájem,montáž a demontáž)					
	WV	1			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1725-2
Stavba: Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

KSO:
Místo: Pracejovice-Drachkov

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH **2 544 373,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 544 373,70	534 318,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 078 692,18
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1725-2

Stavba: Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Místo: Pracejovice-Drachkov

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoče:

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 544 373,70	3 078 692,18	
SO 101	Oprava silnice III/1725 staničení 0,360-1,770 km	2 519 373,70	3 048 442,18	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	25 000,00	30 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1725 staničení 0,360-1,770 km

KSO:

Místo: Pracejovice-Drachkov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ770890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

2 519 373,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 519 373,70	21,00%	529 068,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 048 442,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1725 staničení 0,360-1,770 km

Místo:

Pracejovice-Drachkov

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 519 373,70

HSV - Práce a dodávky HSV

2 519 373,70

5 - Komunikace pozemní

2 372 281,20

1 - Zemní práce

1 172,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

145 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1725 staničení 0,360-1,770 km

Místo:

Pracejovice-Drachkov

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

SAm silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 519 373,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 519 373,70

D 5

Komunikace pozemní

2 372 281,20

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (1410*5,4) ke kamenným kostkám pod vyrovnávací vrstvu	M2	7 614,000	15,00	114 210,00	OTSKP-SPK 2015
	VV				7 614,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL průměrná tloušťka 30 mm (1410*5,4*0,03*2,4)	T	548,208	1 400,00	767 491,20	OTSKP-SPK 2015
	VV				548,208			
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (1410*5,4)+30 napojení na kamenné kostky v Pracejovicích pod obrusnou vrstvou - cca 30 m2	M2	7 644,000	15,00	114 660,00	OTSKP-SPK 2015
	VV				7 644,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 40MM (1410*5,4)+30	M2	7 644,000	180,00	1 375 920,00	
	VV				7 644,000			
	D	1	Zemní práce				1 172,50	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM tloušťka 50 mm (9+23+20+15)*0,05*1 (napojení v Drachkově,asfaltové sjezdy - recyklát bude odvezen a uložen na manipulační prostor SÚS v Katovicích)	M3	3,350	350,00	1 172,50	
	VV				3,350			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				145 920,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ (1410*2)	M	2 820,000	40,00	112 800,00	
	VV				2 820,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM (1380)*0,3*2	M2	828,000	40,00	33 120,00	OTSKP-SPK 2016
	VV		odečteny zpevněné vjezdy z asfaltového betonu-cca 60 m		828,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Pracejovice-Drachkov

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Pracejovice-Drachkov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)
Objekt: **doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**
Místo: Pracejovice-Drachkov Datum: 10. 7. 2018
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	OST	Ostatní					25 000,00	
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP-SPK 2015
	VV		(DIO pronájem,montáž a demontáž)					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1767-4
Stavba: **Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)**

KSO:
Místo: kř.III/17725-kř.III/1763

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2018

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH **848 871,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	848 871,30	178 262,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 027 134,27
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1767-4

Stavba: Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Místo: kř.III/17725-kř.III/1763

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoče:

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		848 871,30	1 027 134,27	
SO 101	Oprava silnice III/1767 staničení 0,003-0,472 km	823 871,30	996 884,27	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	25 000,00	30 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1767 staničení 0,003-0,472 km

KSO:

Místo: kř.III/17725-kř.III/1763

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SA M silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

823 871,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	823 871,30	21,00%	173 012,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

996 884,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1767 staničení 0,003-0,472 km

Místo:

kř.III/17725-kř.III/1763

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

823 871,30

HSV - Práce a dodávky HSV

823 871,30

5 - Komunikace pozemní

774 482,80

1 - Zemní práce

612,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1767 staničení 0,003-0,472 km

Místo:

kř.III/17725-kř.III/1763

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

SAm silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

823 871,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

823 871,30

D 5

Komunikace pozemní

774 482,80

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 491,900	15,00	37 378,50	OTSKP-SPK 2015
	VV		(469*5,1)+(2*50)		2 491,900			
	VV		rozšíření křižovatek 100 m2					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	179,417	1 400,00	251 183,80	OTSKP-SPK 2015
	VV		průměrná tloušťka 30 mm					
	VV		(469*5,1*0,03*2,4)+(100*0,03*2,4)		179,417			
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 491,900	15,00	37 378,50	OTSKP-SPK 2015
	VV		(469*5,1)+(2*50)		2 491,900			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 40MM	M2	2 491,900	180,00	448 542,00	
	VV		(469*5,1)+100		2 491,900			

D 1

Zemní práce

612,50

5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,750	350,00	612,50	
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(25+10)*0,05*1		1,750			
	VV		(napojení - recyklát bude odvezen a uložen na manipulační prostor SÚS)					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 776,00

11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	938,000	40,00	37 520,00	
	VV		(469*2)		938,000			
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	281,400	40,00	11 256,00	OTSKP-SPK 2016
	VV		(469)*0,3*2		281,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: kř.III/17725-kř.III/1763

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17725-kř.III/1763

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1767 (kř.III/17725-kř.III/1763)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17725-kř.III/1763

Datum:

10. 7. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D		OST	Ostatní			25 000,00		
1	K	03710	POMOC PRÁ ČEJŠÍ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY APŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP-SPK 2015
	VV		(DIO pronájem,montáž a demontáž)					
	VV		1		1,000			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PT_III/12253,12255

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany

JKSO:

Místo: Horní Chrášťany

CC-CZ:

Datum: 6.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing.Jiří Růžička, tel. 602 116 062

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 14 kalendářních dnů

Náklady z rozpočtů	1 176 183,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 176 183,60
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 176 183,60	246 998,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 423 182,16
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PT_III/12253,12255

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany

Místo: Horní Chrášťany

Datum: 6.6.2018

Objednatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoče:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Ing. Jiří Růžička, tel. 602 116

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 176 183,60	1 423 182,16
SO 101	Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12253, st. 3,635 - 3,838 km	549 480,40	664 871,28
SO 102	Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km	591 703,20	715 960,87
Doplňující údaje	DIO	35 000,00	42 350,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 176 183,60	1 423 182,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice
III/12253. et. 3. 635 - 3. 838 km
JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Chrášťany Datum: 6.6.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25018094
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ25018094
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641
Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Růžička DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	549 480,40			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	549 480,40			
DPH základní	21,00%	ze	549 480,40	115 390,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	664 871,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12253, st. 3,635 - 3,838 km
Místo: Horní Chrášťany Datum: 6.6.2018
Objednatel: Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 (Zpracovatel: Ing. Jiří Růžička)

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	549 480,40
HSV - Práce a dodávky HSV	549 480,40
1 - Zemní práce	39 788,00
5 - Komunikace pozemní	489 392,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	549 480,40

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany
 Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12253, st. 3,635 - 3,838 km
 Místo: Horní Chrášťany Datum: 6.6.2018
 Objednatel: Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
 Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 (Zpracovatel: Ing.Jiří Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

549 480,40

HSV - Práce a dodávky HSV

549 480,40

1 - Zemní práce

39 788,00

1	K	113728	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM "délka 203 m" "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m" "hloubka 8 cm" 203*7,0*0,08	M3	113,680	350,00	39 788,00
					113,680		

5 - Komunikace pozemní

489 392,40

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "délka 203m" "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m" 203*7,0	M2	1 421,000	15,00	21 315,00
					1 421,000		

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL "ACL 16+" "délka 203 m" "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m" "průměrná výška 4 cm" 203*7,0*0,04*2,4	T	136,416	1 400,00	190 982,40
					136,416		

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "délka 203m" "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m" 203*7,0	M2	1 421,000	15,00	21 315,00
					1 421,000		

5	K	574A34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM "ACO 11+" "délka 203 m" "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m" 203*7,0	M2	1 421,000	180,00	255 780,00
					1 421,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 300,00

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ "oboustranně" "délka 203m" 203*2	M	406,000	50,00	20 300,00
					406,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255. st. 0.000 - 0.145 km
JKSO: Horní Chrášťany
Místo: Horní Chrášťany
Objednatel:
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Růžička
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.6.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	591 703,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	591 703,20
DPH základní 21,00% ze	591 703,20
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	v CZK 715 960,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km
Místo: Horní Chrášťany Datum: 6.6.2018
Objednatel: Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 (Zpracovatel: Ing. Jiří Růžička

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	591 703,20
HSV - Práce a dodávky HSV	591 703,20
5 - Komunikace pozemní	571 403,20
8 - Trubní vedení	5 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	591 703,20

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chráštany
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chráštany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km
Místo: Horní Chráštany **Datum:** 6.6.2018
Objednatel: **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 **Zpracovatel:** Ing. Jiří Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

591 703,20

HSV - Práce a dodávky HSV

591 703,20

5 - Komunikace pozemní

571 403,20

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM "odvoz 7cm na skládku 20 km" "délka 145 m" "šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4 m" 145*6,4	M2	928,000	250,00	232 000,00
					928,000		
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "délka 145 m" "šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4 m" 145*6,4	M2	928,000	15,00	13 920,00
					928,000		
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL "ACL 16+" "výška 4 cm" "délka 145 m" "šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4 m" 145*6,4*0,04*2,4	T	89,088	1 400,00	124 723,20
					89,088		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "délka 145 m" "šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4 m" 145*6,4	M2	928,000	15,00	13 920,00
					928,000		
5	K	574A34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM "ACO 11+" "délka 145 m" "šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4 m" 145*6,4	M2	928,000	180,00	167 040,00
					928,000		
6	K	917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "včetně osazení - délka 50 m" 50	M	50,000	280,00	14 000,00
					50,000		
7	K	56961	ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 50MM "délka 145 m oboustranně" "šířka 0,5m" 145*0,5*2	M2	145,000	40,00	5 800,00
					145,000		
8 - Trubní vedení							5 800,00
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 3	KUS	3,000	1 400,00	4 200,00
					3,000		
9	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 2	KUS	2,000	800,00	1 600,00
					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 500,00

10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ "oboustranně" "délka 145m" 145*2	M	290,000	50,00	14 500,00
					290,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany

Objekt: Doplnující údaje - DIO

JKSO:

Místo: Horní Chrášťany

CC-CZ:

Datum: 6.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Růžička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 000,00

DPH základní	21,00%	ze	35 000,00	7 350,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany

Objekt: Doplňující údaje - DIO

Místo: Horní Chrášťany

Datum: 6.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 (Zpracovatel:

Ing. Jiří Růžička

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 000,00
OST - Ostatní	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo: Horní Chrášťany

Datum: 6.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 (Zpracovatel:

Ing.Jiří Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,00

OST - Ostatní

35 000,00

13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00