

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

## SO 120 - Dopravně inženýrská opatření

KSO: 822 26

Místo: Plzeň

CC-CZ: 2112

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

společné pro všechny investory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

IČ:

DIČ:

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

IČ:

26388791

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

---

**Cena bez DPH**

**1 343 380,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 343 380,13	21,00%	282 109,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 625 489,96**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 120 - Dopravně inženýrská opatření**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společné pro všechny investory

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ  
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 343 380,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 343 380,13**

1 - Zemní práce

153 006,60

5 - Komunikace pozemní

444 432,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

697 881,00

997 - Přesun sutě

29 768,89

998 - Přesun hmot

4 321,64

SP - SPECIFIKACE

13 970,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 120 - Dopravně inženýrská opatření**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společně pro všechny investory

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ  
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 343 380,13**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 343 380,13

D 1 Zemní práce

153 006,60

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl přes 200 m2	m2	216,000			CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živící

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. □

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. □

PSC 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: □

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, □

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. □

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. □

VV "z pol. 584121111" 216

216,000

2	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	358,000			CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen: □

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. □

2. Ceny □

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, □

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, □

PSC c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. □

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. □

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. □

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živíčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. □

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. □

7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. □

VV "z pol. 564831111" 358

358,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	350,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		"z pol. 564861111" 350		350,000			
	D	5	Komunikace pozemní				444 432,00	
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	358,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> provizorní zastávky - podklad pod panely, proviz. zpev. plocha pro pěší					
	P							
	VV		"plocha panelu*počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 3*2*6*6		216,000			
	VV		"plocha zpevnění pro pěší - součet dle jednotlivých etap (viz B.3.1-B.3.7.)" 90+22+30		142,000			
	VV		Součet		358,000			
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	350,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> proviz. zpev. plocha pro příjezd k areálu Rapid					
	P							
	VV		"etapa 4, fáze 1 a fáze 2 (viz B.3.4.1. a B.3.4.2)" 200+150		350,000			
6	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	216,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.					
	PSC							
	VV		"plocha panelu*počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 3*2*6*6		216,000			
7	M	59381007	panel silniční 300x200x18 cm	kus	36,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		panel silniční 300x200x18 cm					
	VV		"počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 6*6		36,000			
8	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	60,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
	PSC							
	VV		"dl. spáry 2m*počet spár na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 2*5*6		60,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				697 881,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	166,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		9+4+9+11+12+3+9+7+17+9+7+15+18+3+9+7+17				166,000	
10	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	8 936,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		9*148+4*7+9*8+11*28+12*105+3*14+9*14+7*42+17*42+9*126+7*56+15*14+18*56+3*14+9*14+7*77+17*77				8 936,000	
11	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	262,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		27+3+5+8+13+22+9+23+11+2+33+6+11+21+23+9+23+11+2				262,000	
12	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	44,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		7+1+7+7+7+1+7+7				44,000	
13	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	16 440,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		27*148+3*7+5*8+8*28+13*105+22*14+9*14+23*42+11*42+2*7+33*126+6*56+11*14+21*56+23*14+9*14+23*77+11*77+2*14				16 440,000	
14	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	2 969,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		7*148+1*8+7*14+7*42+7*126+1*14+7*14+7*77				2 969,000	
15	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	46,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+4+3+3+4+4+4+7+6+4+4		46,000			
16	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	1 698,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábran. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		3*7+4*8+3*28+3*105+4*14+4*42+4*56+7*14+6*56+4*14+4*77		1 698,000			
17	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelné šířky 3 m s 5 světlými	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábran. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	VV		"etapa 4, fáze 3 - viz B.3.4.3." 1		1,000			
18	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světlými za první a ZKD den použití	kus	56,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábran. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		56*1		56,000			
19	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek základní	kus	71,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		"Z4" 5+4+4+5+4+6		28,000			
	VV		"Z5" 7+7+7+7+7+7		42,000			
	VV		"Z3" 1		1,000			
	VV		Součet		71,000			
20	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných souprav směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	3,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení souprav směrových desek s výstražným světlem 3 desky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení.					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		1+1+1		3,000			
21	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	3 906,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení.					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		"Z4" 5*7+4*42+4*7+5*56+4*77+6*14		903,000			
	VV		"Z5" 7*148+7*14+7*42+7*126+7*14+7*77		2 947,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z3" 1*56		56,000			
	VV		Součet		3 906,000			
22	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	77,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení. □					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		1*7+1*56+1*14		77,000			
23	K	913411113.dp	úprava na SSZ - úprava sig.plánu včetně zprovoznění v řadiči a zpětného uvedení do původního stavu po skončení etapy	kus	2,000			
	PP		úprava na SSZ - úprava sig.plánu včetně zprovoznění v řadiči a zpětného uvedení do původního stavu po skončení etapy					
	VV		"etapa 3 a etapa 6 ve všech fázích" 1+1		2,000			
24	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	4,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných akumulátorů a zásobníků. □					
	VV		z pol. 913221113 a 913321115					
	VV		1+3		4,000			
25	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	133,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných akumulátorů a zásobníků. □					
	VV		dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu přes Úslavu					
	VV		1*56+1*7+1*56+1*14		133,000			
26	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	48,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		4+1+1+3+3+4+3+4+5+5+5+3+4+3		48,000			
27	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	40,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	VV		"z pol. 913923131" 40		40,000			
28	K	915211116.dp	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-čáry šířky 125 mm, zřízení + odstranění	m	24,000			
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-čáry šířky 125 mm, zřízení + odstranění					
	P		Poznámka k položce: □ přechodné zneplatnění, resp. modifikace stávajících symbolů VDZ (šipek)					
	VV		součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacích DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)					
	VV		"etapa 3 a etapa 6 ve všech fázích" (3+3)*2+(3+3)*2		24,000			
29	K	915231116.dp	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-příčná čára souvislá V5 - zřízení + odstranění	m2	3,000			
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-příčná čára souvislá V5 - zřízení + odstranění					
	VV		"posun V5 v křižovatce Masarykova x Těšínská-viz B.3.7., zřízení v et.1 + obnova v et.4" 1,5+1,5		3,000			
30	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	216,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. □ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. □					
	VV		"z pol. 113106241" 216		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			<b>Přesun sutě</b>					<b>29 768,89</b>
31	K	997221550.dp	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	169,440			
	PP	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením						
	VV	z pol. 113107111, 113107112						
	VV	358*0,18+350*0,3						
					169,440			
32	K	997221570.dp	Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici (na Jateční)	t	88,128			
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici (na Jateční)						
	P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odstraněné silniční panely z nástupišť						
	VV	"z pol. 113106241" 216*0,408						
					88,128			
33	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	169,440			CS ÚRS 2018 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
		Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/>						
		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. <input type="checkbox"/>						
	PSC	2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. <input type="checkbox"/>						
		3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. <input type="checkbox"/>						
		4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. <input type="checkbox"/>						
	VV	"z pol. 997221550.dp" 169,44						
					169,440			
D 998			<b>Přesun hmot</b>					<b>4 321,64</b>
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	115,552			CS ÚRS 2018 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
		Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/>						
	PSC	1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. <input type="checkbox"/>						
D SP			<b>SPECIFIKACE</b>					<b>13 970,00</b>
35	M	73558001	páska výstražná vstup zakázán	m	1 100,000			CS ÚRS 2018 01
	PP	páska výstražná vstup zakázán						
	VV	2*550						
					1 100,000			