

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

SO 411a - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN

KSO: 828 8

Místo: Plzeň

CC-CZ: 222

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

IČ:

DIČ:

Projektant:

Watecom

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

402 524,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 524,70	21,00%	84 530,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

487 054,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

SO 411a - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

402 524,70

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

34 090,70

D2 - Zemní práce

50 756,00

D3 - Vodorovné konstrukce

896,40

D4 - Potrubí

31 226,60

PSV - Přidružená stavební výroba

284 520,30

OST - Ostatní

1 034,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

SO 411a - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 524,70

D	D1	Všeobecné konstrukce a práce					34 090,70	
1	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení stáv. trasy kabelu CETINu v zastavěném terénu	M	200,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení stáv. trasy kabelu CETINu v zastavěném terénu					
2	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ DOMĚŘENÍ	M	60,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ DOMĚŘENÍ geod. zaměření trasy nad 100m do 1km					
3	K	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ DOMĚŘENÍ geod. zaměření trasy nad 100m do 1km pevná částka	KS	1,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ DOMĚŘENÍ geod. zaměření trasy nad 100m do 1km pevná částka					
4	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování dok. skutečného provedení ve smyslu,dle TSM Č.TELECOMU 2096 1,2,3 a TPP 2093	KS	1,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování dok. skutečného provedení ve smyslu,dle TSM Č.TELECOMU 2096 1,2,3 a TPP 2093					
5	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	25,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR					

D	D2	Zemní práce					50 756,00	
6	K	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí	M3	5,000			
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí					
7	K	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět	M3	50,000			
	PP		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět					
8	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	50,000			
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT					
9	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	29,000			
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT					

D	D3	Vodorovné konstrukce					896,40	
10	K	752512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40 s ventilkem	KUS	6,000			
	PP		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40 s ventilkem					
11	K	752512a	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40	KUS	6,000			
	PP		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40					

D	D4	Potrubí					31 226,60	
12	K	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p.	M	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p.					
13	K	87626a	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 oranž./2 čv.p	M	71,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 oranž./2 čv.p					
14	K	87626b	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33oranž./2 zel.pr,	M	58,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33oranž./2 zel.pr,					
15	K	87626c	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 černá/2 bílé pruh	M	15,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 černá/2 bílé pruh					
16	K	87626d	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 černá/2 zel pruh	M	58,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM trubka HDPE 40/33 černá/2 zel pruh					
17	K	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 110/94 vč. lanka	KS	60,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 110/94 vč. lanka					
18	K	87633a	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 75/61 vč. lanka	KS	75,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 75/61 vč. lanka					
19	K	87633b	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 40/32 vč. lanka	KS	125,000			
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 40/32 vč. lanka					
20	K	899611a	KALIBRACE, čišťení a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu	M	802,000			
	PP		KALIBRACE, čišťení a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu					
D	PSV		Přidružená stavební výroba				284 520,30	
21	K	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30/4	M	5,000			
	PP		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30/4					
22	K	745511a	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI změřeni rezist. uzem. zap. měř. prot. vyh., montáž a demontáž uzemnění	KS	1,000			
	PP		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI změřeni rezist. uzem. zap. měř. prot. vyh., montáž a demontáž uzemnění					
23	K	752112	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 10XN0.4 vč.montáže a písk. lože	M	55,000			
	PP		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 10XN0.4 vč.montáže a písk. lože					
24	K	752112a	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 50XN0.4 vč.montáže a písk. lože	M	70,000			
	PP		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 50XN0.4 vč.montáže a písk. lože					
25	K	752112b	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 100XN0.4 vč.montáže a písk. lože	M	75,000			
	PP		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLE 100XN0.4 vč.montáže a písk. lože					
26	K	752112d	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLEZE 300XN0.4 vč.montáže a písk. lože	M	60,000			
	PP		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO LOŽE Z PÍSKU TCEPKPFLEZE 300XN0.4 vč.montáže a písk. lože					
27	K	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 75/15-400 - do 400žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování	KS	3,000			
	PP		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 75/15-400 - do 400žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování					
28	K	752521a	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 55/12-300 do 200žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování	KS	2,000			
	PP		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 55/12-300 do 200žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování					
29	K	752521b	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 43/8-150 - do 40žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování	KS	1,000			
	PP		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 43/8-150 - do 40žil vč, montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 43/8-150 - do 40žil vč. montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování					
30	K	752521d	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 125/30-460/ZE - 1200žil vč. montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování	KS	2,000			
			PP SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU XAGA500 125/30-460/ZE - 1200žil vč. montáže za provozu, spoj. materiálu a číslování					
31	K	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM oranžová	M	100,000			
			PP KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM oranžová					
32	K	752655	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 30CM plast.30x100cmm	M	100,000			
			PP KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 30CM plast.30x100cmm					
33	K	752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření střídavé záv. na kab. kapacit. nerovnováh před i po přeložce	ČT	460,000			
			PP MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření střídavé záv. na kab. kapacit. nerovnováh před i po přeložce					
34	K	752711a	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření stejnosměrné záv. na kab. před i po přeložce	ČT	460,000			
			PP MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření stejnosměrné záv. na kab. před i po přeložce					
35	K	75291	ZRUŠENÍ KABELU MÍSTNÍCH stávajících	M	470,000			
			PP ZRUŠENÍ KABELU MÍSTNÍCH stávajících					
36	K	754113	SKŘÍNĚ KABELOVÉ V PILÍŘI montáž a demontáž rozvaděče SIS 3 vč. základu,zem. prací,	KUS	1,000			
			PP SKŘÍNĚ KABELOVÉ V PILÍŘI montáž a demontáž rozvaděče SIS 3 vč. základu,zem. prací, svorkovnice záf.rozp.LSA 2/10 - 42ks, jednostranné číslování,zámku a závěrečných prací					
D	OST		Ostatní				1 034,70	
37	K	Pol1	Označení vedení Mini Markery	KS	3,000			
			PP Označení vedení Mini Markery					