

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

## SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC

KSO: 828 8

Místo: Plzeň

CC-CZ: 222

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

IČ:

DIČ:

Projektant:

Watecom

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

---

**Cena bez DPH**

**140 059,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 140 059,00  | 21,00%     | 29 412,39 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**169 471,39**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**140 059,00**

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

6 899,20

D2 - Zemní práce

43 759,80

D3 - Vodorovné konstrukce

1 506,20

D4 - Potrubí

87 893,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**140 059,00**

| D  |   | D1   | Všeobecné konstrukce a práce   |     |         | 6 899,20  |  |  |
|----|---|--|--|-----|---------|-----------|--|--|
| 1  | K | 02910  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, vytýčení stáv. trasy vedení UPC v zastavěném terénu | M   | 200,000 |           |  |  |
| PP |   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, vytýčení stáv. trasy vedení UPC v zastavěném terénu |  |     |         |           |  |  |
| 2  | K | 02960  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  | HOD | 8,000   |           |  |  |
| PP |   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  |  |     |         |           |  |  |
| D  |   | D2   | Zemní práce  |     |         | 43 759,80 |  |  |
| 3  | K | 13221  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět           | M3  | 46,000  |           |  |  |
| PP |   | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět           |  |     |         |           |  |  |
| 4  | K | 17411  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT  | M3  | 46,000  |           |  |  |
| PP |   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT  |  |     |         |           |  |  |
| 5  | K | 18130  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT  | M2  | 42,000  |           |  |  |
| PP |   | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT  |  |     |         |           |  |  |
| D  |   | D3   | Vodorovné konstrukce   |     |         | 1 506,20  |  |  |
| 6  | K | 752512   | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40 s ventilkem         | KUS | 2,000   |           |  |  |
| PP |   | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40 s ventilkem         |  |     |         |           |  |  |
| 7  | K | 752512a  | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40                     | KUS | 2,000   |           |  |  |
| PP |   | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40                     |  |     |         |           |  |  |
| D  |   | D4   | Potrubí  |     |         | 87 893,80 |  |  |
| 8  | K | 87626  | CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p.                          | M   | 120,000 |           |  |  |
| PP |   | CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p.                          |  |     |         |           |  |  |
| 9  | K | 87633  | CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 160MM, SITEL 160/110 dělená vč. Spon a ohybových dílů             | M   | 120,000 |           |  |  |
| PP |   | CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 160MM, SITEL 160/110 dělená vč. Spon a ohybových dílů             |  |     |         |           |  |  |
| 10 | K | 899611a  | KALIBRACE, čišění a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu                                      | M   | 120,000 |           |  |  |
| PP |   | KALIBRACE, čišění a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu                                      |  |     |         |           |  |  |
| 11 | K | Po1  | Označení vedení Mini Markery   | KS  | 2,000   |           |  |  |
| PP |   | Označení vedení Mini Markery   |  |     |         |           |  |  |