

**CENOVÁ NABÍDKA NATĚRAČSKÝCH PRACÍ V OBJEKTU  
ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA**

720 bm – železného zábradlí, 1 bm / 70,- Kč včetně práce a materiálu ( postup práce –  
přebroušení, 2 x syntetický nátěr – odstín RAL 7001 )

720 bm – **50.400,- Kč** včetně práce a materiálu

83 bm – dřevěná madla, 1 bm / 110,- Kč včetně práce a materiálu( postup práce – demontáž  
madel, přebroušení pásovou bruskou, nalakování průhledným lodním lakem, montáž madel )

83 bm – **9.130,- Kč**

Doprava – **1.500,- Kč**

**CENA CELKEM – 61.030,- Kč VČETNĚ PRÁCE A MATERIÁLU**

**Zhotovitel** : Jendryka Lukáš, Mánesova 1138/1a, 736 01 Havířov

IČO : 07514395 tel: XXXXXXXXXX