



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 11
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodatečné úpravy stávajícího systému UT z důvodu kolize (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodatečné úpravy stávajícího systému UT z důvodů kolizí. - Doplnění zásuvek pro elektroosmózu, na žádost objednatele z důvodu výběru subdodavatele. - Doplnění kabelového vývodu pro možnost osazení přímotopu ve výtahové šachtě. - Doplnění vývodů pro elektrické ohřivače v místnostech č. 3.11 a 3.22, doplnění osvětlení a zásuvky v místnosti č. 3.08 		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 011.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	172 067,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
172 067,20 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _011

Stavba: Pernerova - změna č.011

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

172 067,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 067,20	36 134,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

208 201,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _011

Stavba: Pernerova - změna č.011

Místo:

Datum:

8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		172 067,20	208 201,31	
1.11a	Změna č.011a - přípočet	172 067,20	208 201,31	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	159 614,11	193 133,07	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 453,09	15 068,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 614,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 614,11	21,00%	33 518,96
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 133,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Misto:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

159 614,11

HSV - Práce a dodávky HSV

40 566,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 937,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 805,60

997 - Přesun sutě

8 622,22

998 - Přesun hmot

200,46

D - D.1.4.2. Vytápění

97 763,84

Otopná tělesa - Otopná tělesa

15 688,72

Potrubí - Potrubí

21 867,09

Izolace potrubí - Izolace potrubí

9 627,63

Demontáže - Demontáže

47 930,40

Společné položky - Společné položky

2 650,00

D1 - D.1.4.5. Silnoproud

21 284,22

1 - Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik

2 623,92

02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

1 685,40

3 - Kabely

11 512,90

4 - Společné kabelové trasy

4 649,60

7 - Ostatní

812,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 614,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 566,05	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 937,77	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000	333,03	2 664,24	sml.rozpočet
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	VV		40,0*0,2		8,000			
2	K	622385106	Štuková omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	7,000	1 324,79	9 273,53	sml.rozpočet
	PP		Štuková omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 805,60	
3	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	40,000	495,14	19 805,60	sml.rozpočet
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm					
D	997		Přesun sutě				8 622,22	
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,240	1 157,54	3 750,43	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,240	412,34	1 335,98	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,760	24,84	1 931,56	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		3,24*24		77,760			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	3,240	495,14	1 604,25	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)					
	VV		"cihelné zdivo" 3,24		3,240			
D	998		Přesun hmot				200,46	
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,320	626,45	200,46	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
D	D		D.1.4.2. Vytápění				97 763,84	
D	Otopná tělesa		Otopná tělesa				15 688,72	
9	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15					
10	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,060	24,20	98,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových					
	VV		"16článků" 0,29*7*2		4,060			
	VV		Součet		4,060			
11	K	735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440 m2/kus mm se základním nátěrem	m2	6,160	2 040,00	12 566,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 W/článek přípojovací rozteč/hloubka (mm) 900/160 (0,440 m2/kus)					
	VV		"7článkové" 0,44*7*2		6,160			
12	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,800	32,00	345,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	VV		"16článků" 0,29*16		4,640			
	VV		"7článků" 0,44*7*2		6,160			
	VV		Součet		10,800			
13	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	116,516	2,39	278,47	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	Potrubí	Potrubí				21 867,09	
14	K	6.01	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15	bm	10,000	233,16	2 331,60	sml.rozpočet
	PP		Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15					
15	K	6.16	Přesunutí trasy potrubí soupaček do připravených drážek ve stěně, opětovné napojení otopných těles	bm	30,000	503,42	15 102,60	sml.rozpočet
	PP		Přesunutí trasy potrubí soupaček do připravených drážek ve stěně, opětovné napojení otopných těles					
	VV		"v prostoru místnosti č. 2.13" 15		15,000			
	VV		"v prostoru místnosti č. 2.14" 15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
16	K	6.13	Nanesení antikorozi základní barvy stávajícího potrubí pro rozvody těles	bm	40,000	29,15	1 166,00	sml.rozpočet
	PP		Nanesení antikorozi základní barvy stávajícího potrubí pro rozvody těles					
17	K	6.14	Nanesení finálního vrchního nátěru, vodou ředitelná barva na potrubí	bm	40,000	55,64	2 225,60	sml.rozpočet
	PP		Nanesení finálního vrchního nátěru, vodou ředitelná barva na potrubí					
18	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	208,258	5,00	1 041,29	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	Izolace potrubí	Izolace potrubí				9 627,63	
19	K	7.01	Izolace u = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.25 mm	bm	10,000	66,24	662,40	sml.rozpočet
	PP		Izolace u = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.25 mm					
	VV		Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem					
	VV		příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů					
	VV		"1.NP" 10,0		10,000			
20	K	7.09	Izolace u = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN125; tl.40 mm	bm	30,000	287,48	8 624,40	sml.rozpočet
	PP		Izolace u = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN125; tl.40 mm					
	VV		Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem					
	VV		příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů					
	VV		"v prostoru m.č.2.13" 15,0		15,000			
	VV		"v prostoru m.č.2.14" 15,0		15,000			
	VV		Součet		30,000			
21	K	998733203.1	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	92,868	3,67	340,83	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m					
	D	Demontáže	Demontáže				47 930,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	8.01	Demontáž stávajícího potrubí do DN 65 včetně, včetně odvozu a likvidace	bm	40,000	72,86	2 914,40	sml.rozpočet
	PP		Demontáž stávajícího potrubí do DN 65 včetně, včetně odvozu a likvidace					
23	K	8.03	Demontáž stávajících radiátorů a rozvodů	kpl	1,000	34 066,00	34 066,00	sml.rozpočet
	PP		Demontáž stávajících radiátorů a rozvodů					
	VV		odvozeno ze smluvního rozpočtu - cena za 1 kpl = 23846,26 (za 7 těles), ve změně 10 těles = 23846,26/7*10 = 34066,-Kč					
	VV	1			1,000			
24	K	8.04	Vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu	kpl	1,000	5 450,00	5 450,00	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu					
	VV		"10ks radiátorů" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	8.05	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za skládku	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	sml.rozpočet
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za skládku					
	VV		"10ks radiátorů" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	Společné položky		Společné položky				2 650,00	
26	K	9.01	Montáž vytápění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	sml.rozpočet
	PP		Montáž vytápění					
27	K	9.02	Doprava materiálu	kpl	1,000	150,00	150,00	sml.rozpočet
	PP		Doprava materiálu					
28	K	9.10	Kotevní materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	sml.rozpočet
	PP		Kotevní materiál					
29	K	9.11	Montážní materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	sml.rozpočet
	PP		Montážní materiál					
D	D1	D.1.4.5. Silnoproud					21 284,22	
D	1	Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik					2 623,92	
30	K	1.5a	DOPLNĚNÍ R6- proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	1,000	874,64	874,64	doplnění sml.položky
	PP		DOPLNĚNÍ R6- proudový chránič 16A/2P/30mA					
31	K	1.6a	DOPLNĚNÍ R7- proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	1,000	874,64	874,64	doplnění sml.položky
	PP		DOPLNĚNÍ R7- proudový chránič 16A/2P/30mA					
32	K	1.7a	DOPLNĚNÍ Rsut- proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	1,000	874,64	874,64	doplnění sml.položky
	PP		DOPLNĚNÍ Rsut- proudový chránič 16A/2P/30mA					
D	02.01.2017	Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)					1 685,40	
33	K	2.1.7	Jednoduchá zásuvka 1fázová , IP 44, vč. základny a rámečku, (barva bílá)	ks	5,000	287,08	1 435,40	sml.rozpočet
	PP		Jednoduchá zásuvka 1fázová , IP 44, vč. základny a rámečku, (barva bílá)					
34	K	2.1.44	Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	250,00	250,00	sml.rozpočet
	PP		Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů					
D	3	Kabely					11 512,90	
35	K	3.16	PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2	m	170,000	59,17	10 058,90	sml.rozpočet
	PP		PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2					
36	K	3.31	CH-R 6mm2	m	40,000	34,60	1 384,00	sml.rozpočet
	PP		CH-R 6mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	K	3.32	Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích	ks	1,000	70,00	70,00	sml.rozpočet
	PP		Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích					
	D	4	Společné kabelové trasy				4 649,60	
38	K	4.12	Ohebná trubka oheň retardující a samozhášivá 750N pr. 25mm, vč. přichytek a veškerého příslušenství	m	80,000	58,12	4 649,60	sml.rozpočet
	PP		Ohebná trubka oheň retardující a samozhášivá 750N pr. 25mm, vč. přichytek a veškerého příslušenství					
	D	7	Ostatní				812,40	
39	K	7.4	Stavební přípomocce, prostupy	hod	2,000	331,20	662,40	sml.rozpočet
	PP		Stavební přípomocce, prostupy					
40	K	7.9	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	150,00	150,00	sml.rozpočet
	PP		Doprava materiálu na stavbu do 50km					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 453,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 453,09	21,00%	2 615,15
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 068,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 453,09

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

12 453,09

VRN3 - Zařízení staveniště

7 498,67

VRN4 - Inženýrská činnost

3 616,86

VRN6 - Územní vlivy

668,78

VRN7 - Provozní vlivy

668,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.011

Objekt:

1.11a - Změna č.011a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 453,09	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				12 453,09	
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 498,67	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 596,14	7 498,67	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 616,86	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 596,14	402,23	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 596,14	3 214,63	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				668,78	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 596,14	668,78	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				668,78	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 596,14	668,78	
	PP		Provozní vlivy					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 13_4
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Mykologie – 4. část, strop, krov, zednické práce (Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolána dodatečným průzkumem, který se aktualizoval až při provádění stavby při rozkrytí rekonstruovaných částí dle ZOV. V rámci odborného dohledu mykologa při provádění, bylo posouzeno, že je potřeba Mykologický průzkum z roku 2015 a 2017 doplnit a rozšířit i o části, které byly skryty pod zásypy stropů a při nejlepší možné vůli a pečlivosti přípravy stavby nemohly být odhaleny. Mnohé části mykologického průzkumu a rozsah destrukce prvků přinesla až demontáž částí střešní konstrukce a stavební příprava pro sanaci zdí v rámci rekonstrukce a výstavby půdních učebeň. Mykologický průzkum je vyhodnocen v první etapě, z důvodu nemožnosti odhalovat další prvky, u kterých je předpoklad možné destrukce, je potřeba zakrýt již odkrytou část, tak aby se uvolnila druhá část podkroví pro pohyb a provádění stavebních prací – 2. etapa sanace dle Mykologického posudku</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 013.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-586,57 Kč	523 460,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
522 874,26 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _013/4

Stavba: Pernerova - změna č.013/4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

522 874,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	522 874,26	109 803,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

632 677,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _013/4

Stavba: Pernerova - změna č.013/4

Místo:

Datum:

31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		522 874,26	632 677,85	
1.13a/4	Změna č.013a/4 - přípočet	523 460,83	633 387,60	STA
C.a	Půdní vestavba	467 776,66	566 009,76	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	55 684,17	67 377,85	Soupis
1.13b/4	Změna č.013b/4 - odpočet	-586,57	-709,75	STA
C.a	Půdní vestavba	-524,19	-634,27	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-62,38	-75,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

467 776,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 776,66	21,00%	98 233,10
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

566 009,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Misto:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

467 776,66

HSV - Práce a dodávky HSV

215 760,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 934,95

997 - Přesun sutě

190 388,53

998 - Přesun hmot

4 437,15

PSV - Práce a dodávky PSV

102 976,03

762 - Konstrukce tesařské

102 973,71

783 - Dokončovací práce - nátěry

2,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

149 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							467 776,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215 760,63	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 934,95	
1	K	310237251	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	6,000	523,00	3 138,00	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Mykologie - zednické práce</i>					
	VV		"Zazdivky kapes dle SD 22.11."					
	VV		"m.č. 4.10" 1			1,000		
	VV		"m.č. 4.07" 2			2,000		
	VV		"m.č. 4.06" 3			3,000		
	VV		Součet			6,000		
2	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	3,193	5 573,74	17 796,95	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Mykologie - zednické práce</i>					
	VV		"Zazdivky kapes dle SD 22.11."					
	VV		"m.č. 4.15" (1,4*0,5+0,5*1,0+0,3*1,0)*0,3			0,450		
	VV		"m.č. 4.14" (1,5*0,6+0,3*0,9+0,3*0,9+0,5*0,5)*0,3			0,507		
	VV		"m.č. 4.13" (1,6*0,6+0,4*0,9+0,3*0,9)*0,3			0,477		
	VV		"m.č. 4.09" 0,6*0,5*0,3+0,8*0,8*0,5			0,410		
	VV		"m.č. 4.12" (1,5*0,6+0,3*0,9+0,3*0,9)*0,3			0,432		
	VV		"m.č. 4.11" (1,5*0,6+0,3*0,9+0,3*0,9)*0,3			0,432		
	VV		"m.č. 4.10" (0,6*0,5+0,7*0,4+0,8*0,4)*0,4+0,5*0,5*0,5			0,485		
	VV		Součet			3,193		
D	997		Přesun sutě				190 388,53	
3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	32,181	1 654,33	53 237,99	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Mykologie - stropní část</i> <i>Mykologie - zednické práce</i>					
	VV		"Úprava oproti ZL 13_3" 0,825			0,825		
	VV		"Odsekání zdiva dle SD 28.11." 2,86*2,1			6,006		
	VV		"Vyklizení suti dle SD 19.11." 13,0*1,5			19,500		
	VV		"Vyklizení suti dle SD 28.11." 3,9*1,5			5,850		
	VV		Součet			32,181		
4	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,181	412,34	13 269,51	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část Mykologie - zednické práce</i>					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	772,344	24,84	19 185,02	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část Mykologie - zednické práce</i>					
	VV		24*32,181		772,344			
	VV		Součet		772,344			
6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,825	1 654,33	1 364,82	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	31,356	3 295,42	103 331,19	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - zednické práce</i>					
	D	998	Přesun hmot				4 437,15	
8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,083	626,45	4 437,15	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - zednické práce Zazdivka kapes dle SD 22.11.</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				102 976,03	
	D	762	Konstrukce tesařské				102 973,71	
9	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	9,000	213,29	1 919,61	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
	VV		"výměna horní části krokve 143" 1,5		1,500			
	VV		"výměna horní části krokve 187" 1,5		1,500			
	VV		"výměna spodní části krokve 257" 3,0		3,000			
	VV		"výměna spodní části krokve 258" 3,0		3,000			
	VV		Součet		9,000			
10	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	3,000	325,65	976,95	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
	VV		"pozednice 200x160" 3,0		3,000			
11	K	762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce	m	12,000	1 456,86	17 482,32	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
	VV		"výměna horní části krokve 143" 1,5		1,500			
	VV		"výměna horní části krokve 187" 1,5		1,500			
	VV		"výměna spodní části krokve 257" 3,0		3,000			
	VV		"výměna spodní části krokve 258" 3,0		3,000			
	VV		"pozednice 200x160" 3,0		3,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,240	1 565,41	375,70	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
13	K	762395R01	Modřínové podložky	kpl	1,000	800,00	800,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
14	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,240	990,28	237,67	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - krov</i>					
15	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	116,000	414,00	48 024,00	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část Ruční sanace napadeného dřeva - hodinová zúčtovací sazba Ze stropních trámů mechanicky odstraněné (odřezání tetézovou pilou, oddlabení mechanicky dřátem) destruované vrstvy dřeva až na dřevo pevně, bez známek destrukce - průběžně prováděny kontroly a konzultace stavu mechanické sanace stavebním mykologem. Povrch trámů očištěn drátěnými kartáči a zbaven prachu. Rubová strana podbití rákosového stropu (prkna mezi stropními trámy, ze strany podlahy) zbavena prachu a drobné stavební sutě. Prostor mezi stropními trámy (krajními) a zdvem (obvodovým, středovým) vyčištěn od drobné stavební sutě, prachu a destruovaného dřeva. Zdivo na úrovni stropních trámů zbaveno volných částí, povrchově očištěno.</i>					
	VV		"odstranění poškozeného dřeva a hniloby z trámů 4.NP" 147,0-274,0		-127,000			
	VV		"úklid, vč.vysátí zbytků po odstranění poškozeného dřeva" 111,0-74,0		37,000			
	VV		"okartáčování zbytků trámů a prken na záklop" 341,0-135,0		206,000			
	VV		Součet		116,000			
16	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,440	990,28	2 416,28	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		"nových i stávajících prvků" 2,44		2,440			
	VV		Součet		2,440			
17	K	762322912	Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukci hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	18,600	164,00	3 050,40	ZL13_2
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		"příložka 80/200mm" 4,2+3,2+3,2+2,45+3,25+2,3		18,600			
	VV		Součet		18,600			
18	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,023	1 565,41	6 297,64	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		"příložka 80/200mm" (18,6)*0,08*0,2		0,298			
	VV		"zabednění" 3,725		3,725			
	VV		Součet		4,023			
19	K	762812935	Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	37,180	319,00	11 860,42	ZL13_2
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
20	K	762812944	Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	1,155	502,00	579,81	ZL13_2
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		53,35*0,3		16,005			
	VV		"Odečet ZL 13_3" -49,5*0,3		-14,850			
	VV		Součet		1,155			
21	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbiji	m3	0,550	194,00	106,70	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		49,1*0,28*0,04		0,550			
22	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	68,335	44,56	3 045,01	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>					
	VV		"odstranění překládaného záklopu š. 1,1m po obvodu"					
	VV		14,39+5,5+4,13+4,58+5,4+6,27+4,37+6,08+9,76+15,93+15,6+2,3+3,4+1,1+5,4+5,7+4,2+2,31		116,420			
	VV		"Odečet ZL 13_3" -(1,7+3,0+3,0+2,0+1,7+2,0+2,6+2,6+6,5+2,5+2,5+2,6+1,5+2,6+2,0+2,1+2,0+5,4+2,0+2,6+2,75+2,4)*1,1		-63,855			
	VV		"navýšení o 30% překrytí" (116,42-63,855)*0,3		15,770			
	VV		Součet		68,335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>	%	971,725	5,97	5 801,20	sml.rozpočet
	P							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2,32	
24	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový <i>Poznámka k položce: Mykologie - stropní část</i>	m2	0,030	77,40	2,32	ZL13_2
	P							
	VV		(14,73*2)+(0,035*2*53,35)			33,195		
	VV		"Odečet ZL 13_3" -((14,85*2)+(0,035*2*49,5))			-33,165		
	VV		Součet			0,030		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				149 040,00	
25	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník <i>Poznámka k položce: Mykologie - zednické práce</i>	hod	360,000	414,00	149 040,00	sml.rozpočet
	P							
	VV		"Odsekání zdiva dle SD 28.11." 84			84,000		
	VV		"Vyklizení sutí dle SD 19.11." 96			96,000		
	VV		"Vyklizení sutí dle SD 28.11." 48			48,000		
	VV		"Práce na vyzdívkách" 132			132,000		
	VV		Součet			360,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 684,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	55 684,17	21,00%	11 693,68
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 377,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 684,17

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

55 684,17

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 750,02

VRN3 - Zařízení staveniště

26 770,88

VRN4 - Inženýrská činnost

15 207,43

VRN6 - Územní vlivy

2 675,68

VRN7 - Provozní vlivy

2 675,68

VRN9 - Ostatní náklady

1 604,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13a/4 - Změna č.013a/4 - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 684,17	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				55 684,17	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 750,02	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	4 677,77	4 500,01	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	4 677,77	2 250,01	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				26 770,88	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	4 677,77	26 770,88	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 207,43	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	4 677,77	1 286,39	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	4 677,77	13 921,04	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				2 675,68	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	4 677,77	2 675,68	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				2 675,68	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	4 677,77	2 675,68	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				1 604,48	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	4 677,77	1 604,48	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-524,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-524,19	21,00%	-110,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-634,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-524,19

762 - Konstrukce tesařské

-524,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Misto:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-524,19	
D		762	Konstrukce tesařské				-524,19	
1	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-2,702	194,00	-524,19	sml.rozpočet
	VV		"Odečet ZL 13_3" -(79,24*0,032+14,85*0,28*0,04)		-2,702			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-62,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	-62,38	21,00%	-13,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-75,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-62,38

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-62,38

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-7,56

VRN3 - Zařízení staveniště

-29,99

VRN4 - Inženýrská činnost

-17,03

VRN6 - Územní vlivy

-3,00

VRN7 - Provozní vlivy

-3,00

VRN9 - Ostatní náklady

-1,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/4

Objekt:

1.13b/4 - Změna č.013b/4 - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-62,38	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-62,38	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-7,56	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dilenská dokumentace	%	0,962	-5,24	-5,04	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-5,24	-2,52	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				-29,99	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-5,24	-29,99	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-17,03	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-5,24	-1,44	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-5,24	-15,59	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-3,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-5,24	-3,00	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-3,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-5,24	-3,00	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				-1,80	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-5,24	-1,80	sml.rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 14
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Požární nátěry a opláštění (Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna je vyvolaná potřebou doplnit rozsah požárních nátěrů. Dále pak se jedná o doplnění prací vyplývající z průběžného mykologického průzkumu probíhajícího při odhalování jednotlivých konstrukcí a jejich odborným posouzením:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upřesňuje prvky, které je nutné opatřit požárním nátěrem - řeší výměnu pozednice pod průběžným vikýřem, z výsledku prohlídky mykologem vyplývá, že stávající pozednice je nutné vyměnit - zpřehlednění prvků krovu – z řezů jsou vypuštěny „povrchové obalové“ konstrukce 		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 014_1.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	488 745,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
488 745,40 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _014-1R1

Stavba: Pernerova - změna č.014.1R1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

488 745,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	488 745,40	102 636,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

591 381,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _014-1R1

Stavba: Pernerova - změna č.014.1R1

Místo:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		488 745,40	591 381,93	
1.14-1R1a	Změna č.014.1R1a - přípočet	488 745,40	591 381,93	STA
C.a	Půdní vestavba	436 754,21	528 472,59	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	51 991,19	62 909,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

436 754,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	436 754,21	21,00%	91 718,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

528 472,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

436 754,21

PSV - Práce a dodávky PSV

436 754,21

763 - Konstrukce suché výstavby

378 999,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

57 754,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							436 754,21	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				436 754,21	
D	763		Konstrukce suché výstavby				378 999,28	
1	K	763161730	SDK podkrovní deska 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	168,320	1 053,21	177 276,31	sml.rozpočet
	PP		SDK podkrovní deska 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		"vrcholová vaznice - detail 4" (33,5+47,5)*1,1		89,100			
	VV		"středová vaznice - detail 5" (2,2*3)*1,1		7,260			
	VV		"středová vaznice - detail 6" 13*2,1*1,2		32,760			
	VV		"středová vaznice - detail 7" 18,3*0,5+(36,6+50,8-13*2,1)*0,5		39,200			
	VV		Součet		168,320			
2	K	763164137	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	95,200	1 311,54	124 858,61	sml.rozpočet
	PP		SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5					
	VV		"středová vaznice - detail 9" 25,3+25,7		51,000			
	VV		"nadpraží oken do dvora - detail 10" 19,4+6,8+5,4+12,6		44,200			
	VV		Součet		95,200			
3	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	33,310	1 854,71	61 780,39	sml.rozpočet
	PP		Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění					
	VV		"obklad dřevěných prvků SDK tl.15"					
	VV		"kleštiny - prvek č. 94, 39, 26 - detail 2" 6,6+6,96+6,96		20,520			
	VV		"vaznice sedl. sch. - detail 3" 4,51		4,510			
	VV		"obklad ocelových prvků SDK tl.2x12,5"					
	VV		"vazný trám + příložka - prvek č.60 - detail 8" 2,3*1,8*2		8,280			
	VV		Součet		33,310			
4	M	595912410	deska sádrokartonová protipožární 1250 x 15 x 2000 mm	m2	26,282	291,45	7 659,89	sml.rozpočet
	PP		deska sádrokartonová protipožární 1250 x 15 x 2000 mm					
	VV		"obklad dřevěných prvků SDK tl.15"					
	VV		"kleštiny - prvek č. 94, 39, 26 - detail 2" 6,6+6,96+6,96		20,520			
	VV		"vaznice sedl. sch." 4,51		4,510			
	VV		Mezisosoučet		25,030			
	VV		25,030*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,282			
5	M	590305240	deska protipožární sdk tl. 12,5 mm	m2	8,694	158,98	1 382,17	sml.rozpočet
	PP		deska protipožární sdk tl. 12,5 mm					
	VV		"obklad ocelových prvků SDK tl.2x12,5"					
	VV		"vazný trám + příložka - prvek č.60 - detail 8" 2,3*1,8*2		8,280			
	VV		8,280*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,694			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 729,574	1,62	6 041,91	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				57 754,93	
7	K	783226R01	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní transparentní	m2	79,640	725,20	57 754,93	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	PP		Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní transparentní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena odvozena ze sml. rozpočtu: položka 783226101: 362,60Kč/m2 za dva nátěry, zde je 3x nátěr + 1x lak $362,60/2*4 = 725,20$					
	VV		transparentní					
	VV		"kleština - prvek č. 248, 253" $((1,2+1,2+1,2+1,2+3,31+3,31)*2)$			22,840		
	VV		"krokv viditelná - prvek č. 244 až 257" 1,92*14			26,880		
	VV		"vzpěradlo - prvek č. 248, 253" 5,16*2*2			20,640		
	VV		"sloupek - prvek č. 248, 253" $(3,52+0,56+0,56)*2$			9,280		
	VV		Součet			79,640		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - přípočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 991,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 991,19	21,00%	10 918,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 909,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - přípočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

51 991,19

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

51 991,19

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 302,36

VRN3 - Zařízení staveniště

24 995,43

VRN4 - Inženýrská činnost

14 198,87

VRN6 - Územní vlivy

2 498,23

VRN7 - Provozní vlivy

2 498,23

VRN9 - Ostatní náklady

1 498,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.014.1R1

Objekt:

1.14-1R1a - Změna č.014.1R1a - připočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							51 991,19	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				51 991,19	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 302,36	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	4 367,54	4 201,57	
	PP		Dodavatelská a dílenská dokumentace					
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	4 367,54	2 100,79	
	PP		Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)					
D		VRN3	Zařízení staveniště				24 995,43	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	4 367,54	24 995,43	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				14 198,87	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	4 367,54	1 201,07	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	4 367,54	12 997,80	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				2 498,23	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	4 367,54	2 498,23	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				2 498,23	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	4 367,54	2 498,23	
	PP		Provozní vlivy					
D		VRN9	Ostatní náklady				1 498,07	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	4 367,54	1 498,07	
	PP		Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení					