


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 24
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úpravy ve 4. NP (Půdní vestavba)		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none"> - doplnění dveří do předsíňky před WC učitelů je provedeno z důvodu oddělení WC od chodby - doplnění chybějících výztuh v SDK stěnách pro osazení zařizovacích předmětů, v projektu neřešeno. - nahrazení ocelového roznášejícího rámu pod jednotku VZT dřevěným z důvodu chybějícího detailu v projektu provádění. - doplnění revizních dvířek z důvodu zpřístupnění prostoru s rozvody VZT u štítové stěny Pernerova (z důvodu údržby) v projektu neřešeno. - po odbourání římsy v místě výtahu byla zjištěna větší tloušťka zdiva nadezdívky než předpokládal projekt. Z vnitřní strany bude provedena přízdívka pro dorovnání nového zdiva do tl. stávajícího zdiva + doplnění překladu do přízdívky nad otvorem šachetních dveří - úprava tvaru vyrovnávacího schodiště T3 má návaznost na zrušení dvojité podlahy v prostoru sociálního zařízení učitelů. Nahrazení skladby F2 skladbou F1 v m.č. 4.08, 4.16, 4.17, - zjednodušení konstrukce. - úprava tvaru schodiště T4 (před družinou) je navržena s ohledem na větší bezpečnost při pohybu dětí – vytvoření mezipodesty před vstupem. - doplnění chybějících madel a vybavení ne invalidních WC - doplnění kovového zábradlí z důvodu změny tvaru vyrovnávacího schodiště T4 a chybějícího zábradlí u okenních otvorů točitého schodiště Z13 a Z14 - doplnění pružinových izolátorů chvění pod jednotky VZT a chlazení – projekt z důvodu veřejné zakázky neřešil konkrétní osazení jednotek. - doplnění chybějících odvodů kondenzátu od VZT jednotek m.č. 4.09 a 4.22. Zrušení podlahové vpusti v m.č. 4.22. - úprava napojení a vedení kanalizace z důvodu zrušení dvojité podlahy. 		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 024.		
Počet připojených listů specifikací: 11	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-150 287,50 Kč	542 488,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
392 200,59 Kč	-	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _024

Stavba: Pernerova - změna č.024

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 392 200,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	392 200,59	82 362,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 474 562,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _024

Stavba: Pernerova - změna č.024

Místo: Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		392 200,59	474 562,71
1.24a	Změna č.024a - přípočet	542 488,09	656 410,59
C.a	Půdní vestavba	484 779,88	586 583,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	57 708,21	69 826,93
1.24b	Změna č.024b - odpočet	-150 287,50	-181 847,88
C.b	Půdní vestavba	-134 300,41	-162 503,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-15 987,09	-19 344,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Permerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

484 779,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 779,88	21,00%	101 803,77
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

586 583,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

484 779,88

HSV - Práce a dodávky HSV

11 861,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 853,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 230,64

997 - Přesun sutě

219,41

998 - Přesun hmot

557,54

PSV - Práce a dodávky PSV

472 918,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 610,89

751 - Vzduchotechnika

55 323,41

762 - Konstrukce tesařské

67 524,89

763 - Konstrukce suché výstavby

78 541,35

766 - Konstrukce truhlářské

135 554,56

767 - Konstrukce zámečnické

70 450,31

776 - Podlahy povlakové

13 976,24

781 - Dokončovací práce - obklady

3 008,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

139,89

800-721 - VNITŘNÍ KANALIZACE

16 268,85

800-725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1 519,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							484 779,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 861,19	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 853,60	
1	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	1,000	428,00	428,00	sml.rozpočet
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	9,200	693,00	6 375,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*2,6-2,2*2,2		9,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 230,64	
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádro+štuk)	m2	9,200	331,20	3 047,04	sml.rozpočet
5	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000	52,60	52,60	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Výrobek B/25</i>					
6	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast 150x150 se žaluzii	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				219,41	
7	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,034	1 654,33	56,25	sml.rozpočet
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,034	412,34	14,02	sml.rozpočet
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,816	24,84	20,27	sml.rozpočet
	VV		0,034*24 'Přepočtené koeficientem množství		0,816			
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,034	495,14	16,83	sml.rozpočet
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,034	3 295,41	112,04	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				557,54	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,890	626,45	557,54	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				472 918,69	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				30 610,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	725291R01	madlo sklopné Bemeta Help nerez lesk 813 mm	soubor	2,000	3 888,00	7 776,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výpis ostatních výrobků - B/19</i>					
14	K	725291R02	madlo pevné Bemeta Help nerez lesk 900 mm	soubor	2,000	2 984,40	5 968,80	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výpis ostatních výrobků - B/20</i>					
15	K	725291R03	madlo pevné Bemeta Help nerez lesk 500 mm k umyvadlu	soubor	2,000	2 170,80	4 341,60	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výpis ostatních výrobků - B/21</i>					
16	K	725291R04	Háček Bemeta Oval 118406031	soubor	2,000	998,40	1 996,80	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výpis ostatních výrobků - B/22</i>					
17	K	725291R05	Zrcadlo výklopné Bemeta Help	soubor	2,000	5 227,20	10 454,40	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výpis ostatních výrobků - B/23</i>					
18	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	305,376	0,24	73,29	sml.rozpočet
D	751		Vzduchotechnika				55 323,41	
19	K	751344R01	D+M pružinového izolátoru Isotop DSD5	kus	8,000	5 510,00	44 080,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výrobek B/26 včetně plechu 5x100x100</i>					
20	K	751344R02	D+M pružinového izolátoru Isotop MSN8-KTL	kus	4,000	2 735,20	10 940,80	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Výrobek B/27 včetně plechu 5x100x100</i>					
21	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	550,208	0,55	302,61	sml.rozpočet
D	762		Konstrukce tesařské				67 524,89	
22	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,088	1 565,41	137,76	sml.rozpočet
23	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	8,100	99,80	808,38	CS ÚRS 2019 01
	W		"Výdřeva k UA profilům"					
	W		"WC učitelé" 0,5*1,0		0,500			
	W		"WC dívky" 0,6*0,5*7+0,4*1,0*2		2,900			
	W		"WC chlapci" 0,6*0,5*11+0,4*1,0*2		4,100			
	W		"Družina" 0,6*0,5*2		0,600			
	W		Součet		8,100			
24	M	60726244	deska dřevostěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	8,424	199,00	1 676,38	CS ÚRS 2019 01
	W		8,1*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		8,424			
25	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	8,100	33,60	272,16	CS ÚRS 2019 01
26	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	2,200	224,72	494,38	sml.rozpočet
	W		"Družina - dveře" 2,2		2,200			
27	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	0,088	10 626,49	935,13	sml.rozpočet
	W		2,2*0,2*0,2		0,088			
28	K	762822R02	Rám pod VZT jednotku v m.č. 4.09	kpl	1,000	19 083,60	19 083,60	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Rám z dřevěných trámů 160/160 (celkem 8 m), 150/80 (5,6 m), zakrytý OSB deskami tl. 18 mm (8 m2) Včetně výplně vnitřní dutiny násypem, spojovacího materiálu apod.</i>					
29	K	762841944	Doplnění části podbíjení hoblovanými prkny plochy jednotlivě do 8 m2	m2	36,375	1 066,46	38 792,48	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Vyrovnání stávajícího záklopu pod SDK příčkou prkny</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Založení SDK příček" (10,2+23,6+22,9+22,4+14,3+7,9+23,6+23,0+17,4+2,0+4,5+20,8+2,7+6,1+11,0+10,5+19,6)*0,3*0,5		36,375			
30	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,091	1 493,04	1 628,91	sml.rozpočet
	VV		36,375*0,03		1,091			
31	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	638,292	5,79	3 695,71	sml.rozpočet
	D	763	Konstrukce suché výstavby				78 541,35	
32	K	763111335	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez TI EI 15 Rw 41 DB	m2	3,380	1 391,03	4 701,68	sml.rozpočet
	VV		1,3*2,6		3,380			
33	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	75,500	337,00	25 443,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Doplnění UA profilů k ZZP"					
	VV		"WC učitelé" 3,6*2,5		9,000			
	VV		"WC dívky" (5,8+3,6+3,6+0,9)*2,5		34,750			
	VV		"WC chlapci" (1,0+0,9+1,8+4,1+3,6)*2,5		28,500			
	VV		"Družina" 1,3*2,5		3,250			
	VV		Součet		75,500			
34	M	59030619	profil výztužný UA 100	m	215,200	151,00	32 495,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Doplnění UA profilů k ZZP"					
	VV		"WC učitelé" 3,6*8*2,5		23,600			
	VV		"WC dívky" 5,8+3,6+3,6+0,9+32*2,5		93,900			
	VV		"WC chlapci" 1,0+0,9+1,8+4,1+3,6+30*2,5		86,400			
	VV		"Družina" 1,3+4*2,5		11,300			
	VV		Součet		215,200			
35	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	0,960	423,93	406,97	sml.rozpočet
	VV		1,3*2,6-1,1*2,2		0,960			
36	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	0,960	463,68	445,13	sml.rozpočet
37	M	631509620	plst' příčková např. ISOVER PIANO TWIN 60 mm 15000x625 mm	m2	0,979	79,49	77,82	sml.rozpočet
	VV		0,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,979			
38	K	763111913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	424,00	424,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	763164717	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	3,400	878,00	2 985,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"W21 - m.č. 4.06" 3,4		3,400			
41	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	2,000	794,88	1 589,76	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: Výrobek B/24					
	VV		"Družina" 2		2,000			
42	M	590301R01	dvířka protipožární pro SDK stěny, 12,5 mm 60x60 cm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	R-položka
43	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	772,893	1,62	1 252,09	sml.rozpočet
	D	766	Konstrukce truhlářské				135 554,56	
44	K	76622112R3T	Dod+mont vyrovnávacího schodiště v m.č.4.08/4.09	soubor	1,000	83 315,00	83 315,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy apod.					
45	K	76622113R4T	Dod+mont vyrovnávacího schodiště v m.č.4.02/4.10	soubor	1,000	21 190,00	21 190,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy apod.					
46	K	61160007R1	dod+mont 7a/P 1100x2120 mm dveře vnitřní dřevěné kazetové vč.dřev.obložkové zárubně do SDK příčky tl.125mm	kus	1,000	29 900,00	29 900,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Včetně kotvení, zárubně a prahu					
47	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 045,050	1,10	1 149,56	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767	Konstrukce zámečnické				70 450,31	
48	K	76722051R14	Dod+mont zábradlí vedlejšího schodiště Z/14 z ocelových sloupků, lakovaných <i>Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy apod. Hmotnost: 12,4 kg</i>	kpl	1,000	3 510,00	3 510,00	R-položka
49	K	76722051R1a	Dod+mont zábradlí vedlejšího schodiště Z/1a z ocelových sloupků, lakovaných s dřevěným kulatým madlem <i>Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy, madel na stěnu apod. Hmotnost: 147,0 kg</i>	kpl	1,000	22 800,00	22 800,00	R-položka
50	K	76722051R1b	Dod+mont zábradlí vedlejšího schodiště Z/1b z ocelových sloupků, lakovaných s dřevěným kulatým madlem <i>Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy, madel na stěnu apod. Hmotnost: 222,0 kg</i>	kpl	1,000	18 850,00	18 850,00	R-položka
51	K	76722051R1c	Dod+mont zábradlí vedlejšího schodiště Z/1c z ocelových sloupků, lakovaných <i>Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy apod. Hmotnost: 81,0 kg</i>	kpl	1,000	14 040,00	14 040,00	R-položka
52	K	76722051R13	Dod+mont zábradlí vedlejšího schodiště Z/13 z ocelových sloupků, lakovaných s dřevěným kulatým madlem <i>Poznámka k položce: Včetně kotvení, povrchové úpravy apod. Hmotnost: 42,0 kg</i>	kpl	1,000	9 230,00	9 230,00	R-položka
53	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg "Z/9 - oprava hmotnosti" 111,4-106,1	kg	5,300	42,39	224,67	sml.rozpočet
54	M	130331830R	Ocelová konstrukce žárově zinkovaná z ocel.svařenců, povrchový nátěr "Z/9" 5,300*0,001	t	0,005	108 632,94	543,16	sml.rozpočet
55	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	691,978	1,81	1 252,48	sml.rozpočet
D		776	Podlahy povlakové				13 976,24	
56	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm "Schodiště 3/T" 10*2,1 "Schodiště 4/T" 3*0,9 Součet	m	23,700	138,00	3 270,60	CS ÚRS 2019 01
57	M	61731060R	podlahy vinylové tl.2 mm (nášlapná vrstva 0,4 mm) celoplošně lepené lamely 23,700*0,2	m2	4,740	722,01	3 422,33	sml.rozpočet
58	K	776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt "Schodiště 3/T" 10*(0,2+0,3) "Schodiště 4/T" 3*(0,2+0,3) Součet	m	6,500	111,00	721,50	CS ÚRS 2019 01
59	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm 6,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	6,630	45,40	301,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených "Schodiště 3/T" 10*2,1 "Schodiště 4/T" 3*0,9 Součet	m	23,700	118,00	2 796,60	CS ÚRS 2019 01
61	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm 23,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	24,174	141,00	3 408,53	CS ÚRS 2019 01
62	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	139,206	0,40	55,68	sml.rozpočet
D		781	Dokončovací práce - obklady				3 008,44	
63	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	2,600	596,16	1 550,02	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"4.NP-třída" 1,4*(2,0+1,8+1,8+1,8+1,8+1,8)-1,6*(2,0+1,2+1,2+1,2+1,2)		2,600			
64	M	59761056R	obkládačky keramické - koupelny 15 x 15 x 0,8 cm l. j.	m2	2,730	207,22	565,71	sml.rozpočet
	WV		2,600*1,05		2,730			
	WV		Součet		2,730			
65	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,600	27,82	72,33	sml.rozpočet
66	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,600	21,20	55,12	sml.rozpočet
67	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	6,600	79,49	524,63	sml.rozpočet
	WV		6,40-5,40 "mč. 4.13		1,000			
	WV		6,40-5,40 "mč. 4.14		1,000			
	WV		6,40-5,40 "mč. 4.15		1,000			
	WV		6,80-5,20 "mč. 4.10		1,600			
	WV		6,40-5,40 "mč. 4.11		1,000			
	WV		6,40-5,40 "mč. 4.12		1,000			
	WV		Součet		6,600			
68	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,600	52,99	137,77	sml.rozpočet
69	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	29,056	3,54	102,86	sml.rozpočet
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				139,89	
70	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1,920	72,86	139,89	sml.rozpočet
	WV		0,960*2		1,920			
	D	800-721	VNITŘNÍ KANALIZACE				16 268,85	
71	K	Pol6	Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, Trubky Skolandb 32	m	5,000	778,27	3 891,35	sml.rozpočet
	P		<i>Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, system Skolandb, spojovaného hrdly s těsněním, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluř.profezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.</i>					
72	K	Pol5	Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, Trubky Skolandb 40	m	6,000	778,27	4 669,62	sml.rozpočet
	P		<i>Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, system Skolandb, spojovaného hrdly s těsněním, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluř.profezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.</i>					
73	K	Pol21	Konstrukce ze železných profilů a přípevnovacího materiálu	kg	17,000	110,22	1 873,74	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem, dodat a montovat! V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky započítány, včetně statického posouzení.</i>					
74	K	Pol2	Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, Trubky Skolandb 110	m	4,000	996,04	3 984,16	sml.rozpočet
	P		<i>Odpadní a přípojovací potrubí plastové odhlučněné, system Skolandb, spojovaného hrdly s těsněním, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluř.profezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.</i>					
75	K	Pol14a	Manžeta 50/40	ks	1,000	133,00	133,00	R-položka
76	K	Pol14b	Pružná hadice pro odvod kondenzátu délka do 3m	ks	2,000	356,75	713,50	R-položka
77	K	Pol12	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	15,000	50,87	763,05	sml.rozpočet
78	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	160,284	1,50	240,43	sml.rozpočet
	D	800-725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				1 519,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	725869203	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2019 01
81	M	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,000	95,40	95,40	CS ÚRS 2019 01
82	K	998725203.1	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14,974	1,50	22,46	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 708,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 708,21	21,00%	12 118,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 826,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 708,21

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

57 708,21

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 995,37

VRN3 - Zařízení staveniště

27 743,96

VRN4 - Inženýrská činnost

15 760,20

VRN6 - Územní vlivy

2 772,94

VRN7 - Provozní vlivy

2 772,94

VRN9 - Ostatní náklady

1 662,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24a - Změna č.024a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 708,21	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				57 708,21	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 995,37	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	4 847,80	4 663,58	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	4 847,80	2 331,79	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				27 743,96	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	4 847,80	27 743,96	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 760,20	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	4 847,80	1 333,15	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	4 847,80	14 427,05	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				2 772,94	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	4 847,80	2 772,94	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				2 772,94	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	4 847,80	2 772,94	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				1 662,80	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	4 847,80	1 662,80	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-134 300,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-134 300,41	21,00%	-28 203,09
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-162 503,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-134 300,41

PSV - Práce a dodávky PSV

-134 300,41

763 - Konstrukce suché výstavby

-6 731,27

766 - Konstrukce truhlářské

-127 569,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-134 300,41	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-134 300,41	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-6 731,27	
1	K	763172315	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	-2,000	794,88	-1 589,76	sml.rozpočet
	VV		"B/12"-2			-2,000		
2	M	590307141	dviřka revizní do SDK podhledu 650 x 890 mm	kus	-2,000	2 517,10	-5 034,20	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/12					
3	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-66,240	1,62	-107,31	sml.rozpočet
D	766		Konstrukce truhlářské				-127 569,14	
4	K	61160051R	dod+mont umyvadlové desky B/8 pro zapuštěná umyvadla 3,5x0,6x0,2m tl. HPL	kus	-2,000	3 974,38	-7 948,76	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/8					
	VV		"B/8"-2			-2,000		
	VV		Součet			-2,000		
5	K	76622112R	Dod+mont vyrovnávacího schodiště v m.č.4.08/4.09	soubor	-1,000	31 967,23	-31 967,23	sml.rozpočet
6	K	76622113R	Dod+mont vyrovnávacího schodiště v m.č.4.02/4.10	soubor	-1,000	16 398,28	-16 398,28	sml.rozpočet
7	K	76622114R	Dod+mont dřevěné vestavby recepce v 1.NP	soubor	-1,000	39 545,04	-39 545,04	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab.truhlář výrobku T/5 (viz.výkres 1.NP)					
	VV		"T/5" -1			-1,000		
	VV		Součet			-1,000		
8	K	76622115R	Dod+mont dřevěné vestavěné skříně v 1.NP	soubor	-1,000	24 508,65	-24 508,65	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab.truhlář výrobku T/6 (viz.výkres 1.NP)					
	VV		"T/6" -1			-1,000		
	VV		Součet			-1,000		
9	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	785,60	-785,60	sml.rozpočet
10	M	61160126R	dveře 18/L 500x1870 dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	-1,000	5 027,59	-5 027,59	sml.rozpočet
11	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1 261,812	1,10	-1 387,99	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 987,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 987,09	21,00%	-3 357,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 344,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 987,09

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-15 987,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-1 937,95

VRN3 - Zařízení staveniště

-7 685,99

VRN4 - Inženýrská činnost

-4 366,10

VRN6 - Územní vlivy

-768,20

VRN7 - Provozní vlivy

-768,20

VRN9 - Ostatní náklady

-460,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.024

Objekt:

1.24b - Změna č.024b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 987,09	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-15 987,09	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-1 937,95	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-1 343,00	-1 291,97	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-1 343,00	-645,98	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				-7 685,99	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-1 343,00	-7 685,99	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				-4 366,10	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-1 343,00	-369,33	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-1 343,00	-3 996,77	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				-768,20	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-1 343,00	-768,20	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				-768,20	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-1 343,00	-768,20	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				-460,65	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-1 343,00	-460,65	sml.rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 25
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK - 4. NP (Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Účelem této změny je zakrytí dříve přiznávaných rozvodů v učebnách a družině. Nové řešení přináší vyšší estetickou hodnotu v daných prostorech a snižuje i nároky na provádění údržby a úklidu prostor ve 4. NP.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 025.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-665 597,81 Kč	944 224,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
278 626,94 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _025

Stavba: **Pernerova - změna č.025**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

278 626,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	278 626,94	58 511,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

337 138,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _025

Stavba: Pernerova - změna č.025

Místo: Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		278 626,94	337 138,60	
1.25a	Změna č.025a - přípočet	944 224,75	1 142 511,95	STA
C.a	Půdní vestavba	843 781,05	1 020 975,07	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	100 443,70	121 536,88	Soupis
1.25b	Změna č.025b - odpočet	-665 597,81	-805 373,35	STA
C.b	Půdní vestavba	-594 793,54	-719 700,18	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-70 804,27	-85 673,17	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

843 781,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	843 781,05	21,00%	177 194,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 020 975,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

843 781,05

PSV - Práce a dodávky PSV

734 060,23

763 - Konstrukce suché výstavby

734 060,23

Ostatní - Ostatní

109 720,82

VZT - Vzduchotechnika

109 720,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Misto:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							843 781,05	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				734 060,23	
D	763		Konstrukce suché výstavby				734 060,23	
1	K	763111427	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB <i>Poznámka k položce: Umístění: schodiště 4.01 a 4.04</i>	m2	3.880	1 200,00	4 656,00	CS ÚRS 2019 01
	P		"Příčka nad prosklenými stěnami W12a" (3,5+3,1+3,1)*0,4		3,880			
2	K	76313 C1	Podhled akustický - akustický stropní systém, systém podle potřeby akustiky doplní kazy gamm se sníženou pohltivostí na vyšších frekvencích (např. Ecophon Gedina E (polozapuštěná hrana) rastr 600/1200)	m2	56,125	2 271,91	127 510,95	sml.rozpočet
	VV		"4.NP - učebny" (12,2+12,7+10,8+12,8+10,8-14,4)*1,25		56,125			
3	K	76313 C4	Podhled akustický širokopásmový - akustický stropní systém (např. Ecophon Gedina E - základní širokopásmové panely (polozapuštěná hrana) rastr 600/1200)	m2	116,750	1 937,71	226 227,64	sml.rozpočet
	VV		"4.NP - učebny+družina" (14,0+11,9+12,1+14,4+14,5+26,5)*1,25		116,750			
4	K	76313.1	Podhled akustický širokopásmový - akustický stropní systém (např. Ecophon Gedina E - základní širokopásmové panely (polozapuštěná hrana) rastr 1200/1200)	m2	14,400	2 271,91	32 715,50	R-položka
	VV		"4.NP - učebny - 10 kazet 1,2x1,2m" 14.4		14,400			
5	K	763131613	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	187,275	553,00	103 563,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		56,125+116,75+14,4		187,275			
	VV		Součet		187,275			
6	M	59030635	profil sténový CW 150	m	299,640	96,80	29 005,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		187,275*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		299,640			
7	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	187,275	45,70	8 558,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		56,125+116,75+14,4		187,275			
	VV		Součet		187,275			
8	K	76314.2	Nizkofrekvenční absorbér - doplněk akustického podhledu (např. Ecophon Gedina E (polozapuštěná hrana) rastr 600/1200)	m2	50,500	960,00	48 480,00	R-položka
	VV		"4.NP - učebny" 10,5+10,0+9,0+9,7+11,3		50,500			
9	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	89,729	794,88	71 323,79	sml.rozpočet
	VV		"Vodorovný podhled" (3,71+3,7+2,2+2,2+7+7+0,9+0,5+0,5+0,4+1,25+1,35+1,1)*1,15		36,582			
	VV		"Šikmý podhled" ((3,53+16,2+15,3+1,6+1,7+1,51)*1,16)*1,15		53,147			
	VV		Součet		89,729			
10	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	36,000	218,00	7 848,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Družina - odskoky" 4,6*5		23,000			
	VV		"Třídy - u anemostatů" (0,4+0,5+0,4)*10		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		36,000				
11	K	763131441	SDK pohled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,675	967,10	16 126,39	sml.rozpočet	
	VV		"m.č. 4.06" 14,5*1,15		16,675				
12	K	763164157	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0.8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	10,010	809,00	8 098,09	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"4.01 - požární kastlík" 7,7*(0,8+0,5)		10,010				
13	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	17,700	1 854,71	32 828,37	sml.rozpočet	
	VV		SDK tl.15mm						
	VV		"čelo u střešních oken" 3,7*3		11,100				
	VV		"čelo nad vaznicí u vedlejšího schodiště" 3,5		3,500				
	VV		"SDK hrana u vedlejšího schodiště" 3,1		3,100				
	VV		Součet		17,700				
14	M	595912410	deska sádkartonová protipožární 1250 x 15 x 2000 mm	m2	18,585	291,45	5 416,60	sml.rozpočet	
	VV		SDK tl.15mm						
	VV		"čelo u střešních oken" 3,7*3		11,100				
	VV		"čelo nad vaznicí u vedlejšího schodiště" 3,5		3,500				
	VV		"SDK hrana u vedlejšího schodiště" 3,1		3,100				
	VV		Mezisoučet		17,700				
	VV		17,700*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,585				
15	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 223,580	1,62	11 702,20	sml.rozpočet	
							109 720,82		
D	Ostatní	Ostatní						109 720,82	
D	VZT	Vzduchotechnika						109 720,82	
16	K	1.15	Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX) pr. 200	m	10,000	119,23	1 192,30	sml.rozpočet	
17	K	3.15	Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX) pr 125	bm	15,000	79,49	1 192,35	sml.rozpočet	
18	K	1.16f	Výměny podélné pro anemostaty z instalačního pozinkovaného profilu 38/40/ z krokve na krokev/ realizované po zaklopením pož. podhledu	kus	48,000	195,00	9 360,00	R-položka	
19	K	1.16g	Výměny podélné pro chladicí jednotky z instalačního pozinkovaného profilu 38/40 /z krokve na krokev/ realizované po zaklopením pož. podhledu	kus	52,000	195,00	10 140,00	R-položka	
20	K	1.16k	Výměny příčné pro anemostaty jednotky z instalačního pozinkovaného profilu 38/40 instalované na podélné výměny realizované po zaklopením pož. podhledu a instalaci podhledového rastru	kus	77,000	195,00	15 015,00	R-položka	
21	K	1.16i	Výměny příčné pro chladicí jednotky z instalačního pozinkovaného profilu 38/40 instalované na podélné výměny realizované po zaklopením pož. podhledu a instalaci podhledového rastru	kus	83,000	195,00	16 185,00	R-položka	
22	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	24,000	106,00	2 544,00	CS ÚRS 2019 01	
23	K	1.16h	segment 45 ø200	kus	24,000	238,46	5 723,04	R-položka	
24	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	40,000	166,00	6 640,00	CS ÚRS 2019 01	
25	K	1.16i	segment 45 ø250	kus	40,000	302,05	12 082,00	R-položka	
26	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	28,000	227,00	6 356,00	CS ÚRS 2019 01	
27	K	1.16j	segment 45 ø315	kus	28,000	437,18	12 241,04	R-položka	
28	K	1.16m	kompletace anemostatů, chladicích jednotek /krycí desky/	kus	37,000	260,00	9 620,00	R-položka	
29	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	1 082,907	0,07	75,80	sml.rozpočet	
30	K	kpl.11	Kotevní a montážní materiál	kpl	1,000	1 353,34	1 353,34	cena odvozena ze sml. rozpočtu	
31	K	998767R01	Přesun hmot pro kotvení a pomocný materiál stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13,533	0,07	0,95	sml.rozpočet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - přípočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 443,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 443,70	21,00%	21 093,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 536,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - připočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

100 443,70

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

100 443,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 175,76

VRN3 - Zařízení staveniště

48 289,59

VRN4 - Inženýrská činnost

27 431,32

VRN6 - Územní vlivy

4 826,43

VRN7 - Provozní vlivy

4 826,43

VRN9 - Ostatní náklady

2 894,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25a - Změna č.025a - přípočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							100 443,70	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				100 443,70	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 175,76	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	8 437,81	8 117,17	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	8 437,81	4 058,59	
D		VRN3	Zařízení staveniště				48 289,59	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	8 437,81	48 289,59	
D		VRN4	Inženýrská činnost				27 431,32	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	8 437,81	2 320,40	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	8 437,81	25 110,92	
D		VRN6	Územní vlivy				4 826,43	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	8 437,81	4 826,43	
D		VRN7	Provozní vlivy				4 826,43	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	8 437,81	4 826,43	
D		VRN9	Ostatní náklady				2 894,17	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	8 437,81	2 894,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-594 793,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-594 793,54	21,00%	-124 906,64
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-719 700,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-594 793,54

PSV - Práce a dodávky PSV

-594 793,54

713 - Izolace tepelné

-492 829,39

763 - Konstrukce suché výstavby

-101 964,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-594 793,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-594 793,54	
D	713		Izolace tepelné				-492 829,39	
1	M	28375944R	dod+mont akustic.panelu např.MASTER A zavěšením tl.40 mm	m2	-197,000	2 447,82	-482 220,54	
	VV		"4NP-učebny a družina" -197,0			-197,000		
2	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-4 822,205	2,20	-10 608,85	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-101 964,15	
3	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	-102,300	967,10	-98 934,33	
	VV		"SDK rezonátor" -102,3			-102,300		
6	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 870,259	1,62	-3 029,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-70 804,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 804,27	21,00%	-14 868,90
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 673,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-70 804,27

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-70 804,27

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-8 582,88

VRN3 - Zařízení staveniště

-34 040,06

VRN4 - Inženýrská činnost

-19 336,75

VRN6 - Územní vlivy

-3 402,22

VRN7 - Provozní vlivy

-3 402,22

VRN9 - Ostatní náklady

-2 040,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.025

Objekt:

1.25b - Změna č.025b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-70 804,27	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-70 804,27	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-8 582,88	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-5 947,94	-5 721,92	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-5 947,94	-2 860,96	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-34 040,06	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-5 947,94	-34 040,06	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-19 336,75	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-5 947,94	-1 635,68	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-5 947,94	-17 701,07	
D	VRN6		Územní vlivy				-3 402,22	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-5 947,94	-3 402,22	
D	VRN7		Provozní vlivy				-3 402,22	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-5 947,94	-3 402,22	
D	VRN9		Ostatní náklady				-2 040,14	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-5 947,94	-2 040,14	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 26
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Napojení střechy na sousední objekt a pod průběžným vikýřem (Půdní vestavba)		
Popis a zdůvodnění změny:		
Projektová dokumentace neřešila napojení střechy na sousední objekt a provedení klempířských výrobků tohoto lemování, proto bylo nutné:		
<ul style="list-style-type: none"> - doplnění chybějící konstrukce střechy pod průběžným vikýřem - doplnění chybějících klempířských výrobků lemování prostupů střehou - doplnění dřevěného rámu pod střešní výlezy O/4, tak aby byl zajištěn požadovaný sklon pro montáž (15°) - výměna poškozených prvků krovu na základě upřesňujícího mykologického průzkumu a odborného dohledu mykologa během realizace stavby - úprava táhla, které přidržovalo znak Karlina, s ohledem na novou skladbu střešního pláště. 		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 026.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-19 596,87 Kč	916 269,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
896 672,78 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _026

Stavba: Pernerova - změna č.026

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

896 672,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	896 672,78	188 301,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 084 974,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _026

Stavba: Pernerova - změna č.026

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		896 672,78	1 084 974,06
1.26a	Změna č.026a - přípočet	916 269,65	1 108 686,28
C.a	Půdní vestavba	818 799,69	990 747,62
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	97 469,96	117 938,65
1.26b	Změna č.026b - odpočet	-19 596,87	-23 712,21
C.b	Půdní vestavba	-17 512,23	-21 189,80
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-2 084,64	-2 522,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

818 799,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	818 799,69	21,00%	171 947,93
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

990 747,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Misto:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 818 799,69

HSV - Práce a dodávky HSV 6 268,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 505,43

997 - Přesun sutě 2 428,65

998 - Přesun hmot 334,80

PSV - Práce a dodávky PSV 790 174,81

713 - Izolace tepelné 13 911,99

762 - Konstrukce tesařské 502 113,25

763 - Konstrukce suché výstavby 4 389,98

764 - Konstrukce klempířské 230 126,48

765 - Krytina skládaná 36 629,71

767 - Konstrukce zámečnické 3 003,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 356,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							818 799,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 268,88	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 505,43	
1	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	35,000	40,80	1 428,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 19 - napojení střechy na sousední objekt					
	VV		35,0 "vyrovnávací vrstva		35,000			
	VV		Součet		35,000			
2	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	3,500	61,80	216,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 19 - napojení střechy na sousední objekt					
	VV		35,0*0,1 "vyrovnávací vrstva		3,500			
	VV		Součet		3,500			
3	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,250	283,00	1 485,75	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Tloušťka vyrovnávací vrstvy max. 150 mm</i>					
	VV		příloha č. 19 - napojení střechy na sousední objekt					
	VV		35,0*0,15 "vyrovnávací vrstva		5,250			
	VV		Součet		5,250			
4	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,250	71,50	375,38	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				2 428,65	
5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,925	839,00	776,08	sml.rozpočet
	VV		"Sut' z demontovaných tašek" 0,394		0,394			
	VV		"Vyřezané prvky krovu" 0,531		0,531			
	VV		Součet		0,925			
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,925	215,00	198,88	sml.rozpočet
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,200	9,35	207,57	sml.rozpočet
8	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,395	935,00	369,33	CS ÚRS 2019 01
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,530	1 654,33	876,79	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				334,80	
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,432	775,00	334,80	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				790 174,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		713	Izolace tepelné				13 911,99	
11	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,800	79,49	3 243,19	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 8					
	VV		skladba S3					
	VV		51,0*0,40*2		40,800			
	VV		Součet		40,800			
12	M	6316684R	deska tepelné izolační ze skleněných vláken tl 80mm (tvrdá vata)	m2	46,920	221,00	10 369,32	R-položka
	VV		40,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		46,920			
13	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	136,125	2,20	299,48	sml.rozpočet
D		762	Konstrukce tesařské				502 113,25	
14	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,977	990,28	5 918,90	sml.rozpočet
15	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	27,000	213,29	5 758,83	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		výkaz krovu					
	VV		27,0 "krokve 100/160		27,000			
	VV		Součet		27,000			
16	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	8,000	352,31	2 818,48	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		výkaz krovu					
	VV		8,0 "pozednice 180/200		8,000			
	VV		Součet		8,000			
17	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	16,000	271,00	4 336,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přil.č. 10.2					
	VV		výkaz krovu					
	VV		16,0 "160/160 - 10		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,410	6 700,00	2 747,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,41 "160/160 - 10		0,410			
	VV		Součet		0,410			
19	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	27,000	420,00	11 340,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 09					
	VV		výkaz krovu					
	VV		27,0 "krokve 100/160		27,000			
	VV		Součet		27,000			
20	K	762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	258,600	1 456,86	376 744,00	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 08					
	VV		výkaz krovu					
	VV		3,8*3 "dřevěný rám pod O/4 3ks 160x80 3,5m		11,400			
	VV		příloha č. 09					
	VV		výkaz krovu					
	VV		8,0 "pozednice 180/200		8,000			
	VV		přil.č. 10.2					
	VV		výkaz krovu					
	VV		31,0 "sloupek 120/120 - 03		31,000			
	VV		36,0 "180/40 - 05		36,000			
	VV		36,0 "160/40 -06		36,000			
	VV		101,20 "160/40 - 07 - trojúhelník		101,200			
	VV		16,0 "100/100 - 08		16,000			
	VV		16,0 "60/60 - 09		16,000			
	VV		příloha č. 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0 "hranol 160/160		3,000			
	VV		Součet		258,600			
21	K	762341270	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	76,500	165,11	12 630,92	sml.rozpočet
	VV		přil.č. 10.2					
	VV		výkaz krovu					
	VV		76,50 "záklon tl. 24 mm - 11		76,500			
	VV		Součet		76,500			
22	M	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 24 mm prořez 5%	m2	83,349	506,57	42 222,10	sml.rozpočet
	VV		75,6*1,05 "záklon - 11		79,380			
	VV		Součet		79,380			
	VV		79,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,349			
23	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	16,000	11,70	187,20	sml.rozpočet
	VV		16,0 "pomocná lat' 60x60		16,000			
24	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,058	9 864,76	572,16	sml.rozpočet
	VV		16*0,06*0,06		0,058			
25	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,977	1 565,41	9 356,46	sml.rozpočet
26	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	4 746,321	5,79	27 481,20	sml.rozpočet
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 389,98	
27	K	763161R01	Opláštění výlezu na střechu SDK deskami	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně podkladní konstrukce Rozměr výlezu (4/O): 660x1180 mm Opláštění pro skladbu tloušťky 420 mm</i>					
28	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	43,200	1,62	69,98	sml.rozpočet
D	764		Konstrukce klempířské				230 126,48	
29	K	764212R24a	Maska pultové střechy z Pz tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou rš 300 mm, RAL 8004 - K/24	m	54,700	715,00	39 110,50	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		54,70		54,700			
	VV		Součet		54,700			
30	K	764212R24b	Podhled pultové střechy z Pz tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou rš 300 mm, RAL 8004 - K/24	m	54,700	715,00	39 110,50	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		54,70		54,700			
	VV		Součet		54,700			
31	K	764212R24c	Dílatační lišta detailu ukončení oken z Pz tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou rš 300 mm, RAL 8004 - K/24	m	61,000	370,50	22 600,50	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		61,0		61,000			
	VV		Součet		61,000			
32	K	764212R25	Oplechování nad nástřešním žlabem z Pz tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou rš 450 mm, RAL 8004 - K/25	m	95,000	806,00	76 570,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		95,0		95,000			
	VV		Součet		95,000			
33	K	764311R01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo homí rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 350 mm	m	35,000	689,39	24 128,65	sml.rozpočet
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		díl "K2/b"					
	VV		35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	764311R02	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 100 mm - K/2a výpis klempířských výrobků díl "a" 35,0 Součet	m	35,000	143,00	5 005,00	cena odvozena ze sml.rozpočtu
	VV							
	VV							
	VV				35,000			
	VV				35,000			
35	K	764311R03	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 200 mm - K/2c výpis klempířských výrobků díl "c" 35,0 Součet	m	35,000	279,50	9 782,50	cena odvozena ze sml.rozpočtu
	VV							
	VV							
	VV				35,000			
	VV				35,000			
36	K	764315R26	Lemování prostupu z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm RAL 8004 - K/26,27,29 výpis klempířských výrobků 3,0 "antenních svodů (TR40) 1,0 "antenního stožáru (TR65) 1,0 "láhlo prům. 25 mm Součet	kus	5,000	1 085,50	5 427,50	cena odvozena ze sml.rozpočtu
	VV							
	VV				3,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				5,000			
37	K	764315R28	Lemování prostupu manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm RAL 8004 - K/28 výpis klempířských výrobků 1,0 "potrubí VZT (chladicí jednotka) Součet	kus	1,000	4 745,00	4 745,00	cena odvozena ze sml.rozpočtu
	VV							
	VV				1,000			
	VV				1,000			
38	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 264,802	1,61	3 646,33	sml.rozpočet
	D	765	Krytina skládaná				36 629,71	
39	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění příloha č. 8 skladba S3 76,50 Součet	m2	76,500	120,36	9 207,54	sml.rozpočet
	VV							
	VV							
	VV				76,500			
	VV				76,500			
40	M	283292230	fólie podstřešní pod plech.krytiny např.Jutadren 76,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	84,150	301,66	25 384,69	sml.rozpočet
	VV				84,150			
41	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	345,922	5,89	2 037,48	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 003,40	
42	K	7671419R1	D+M táhlo pr. 25mm včetně přivařených závitových tyče pr. 25mm, podložky, matice M25 a povrchové úpravy (2x základní a 1x krycí nátěr) příloha č. 10 celk. hm. 0,60kg 1,0 Součet	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	R-položka
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV				1,000			
43	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	29,500	1,81	53,40	sml.rozpočet
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 356,00	
44	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	54,000	414,00	22 356,00	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Napojení na sousední objekt. demontáž střešní krytiny, práce na vyrovnání zdiva betonem apod</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 469,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 469,96	21,00%	20 468,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 938,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 469,96

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

97 469,96

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 815,29

VRN3 - Zařízení staveniště

46 859,92

VRN4 - Inženýrská činnost

26 619,19

VRN6 - Územní vlivy

4 683,54

VRN7 - Provozní vlivy

4 683,54

VRN9 - Ostatní náklady

2 808,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.026

Objekt:

1.26a - Změna č.026a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 469,96	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				97 469,96	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 815,29	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	8 188,00	7 876,86	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	8 188,00	3 938,43	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				46 859,92	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	8 188,00	46 859,92	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				26 619,19	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	8 188,00	2 251,70	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	8 188,00	24 367,49	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				4 683,54	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	8 188,00	4 683,54	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				4 683,54	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	8 188,00	4 683,54	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				2 808,48	
8	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	8 188,00	2 808,48	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26b - Změna č.026b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-17 512,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 512,23	21,00%	-3 677,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 189,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26b - Změna č.026b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-17 512,23

PSV - Práce a dodávky PSV

-17 512,23

764 - Konstrukce klempířské

-17 512,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.026
Objekt: 1.26b - Změna č.026b - odpočet
Soupis: **C.b - Půdní vestavba**

Místo: Datum: 10. 12. 2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 512,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17 512,23	
D	764		Konstrukce klempířské				-17 512,23	
1	K	764311R01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, sřech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 350 mm - K/2 výpis klempířských výrobků	m	-25,000	689,39	-17 234,75	sml.rozpočet
	WV		-25,0			-25,000		
	WV		Součet			-25,000		
2	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-172,348	1,61	-277,48	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26b - Změna č.026b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 084,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 084,64	21,00%	-437,77
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 522,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.026

Objekt:

1.26b - Změna č.026b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 084,64

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-2 084,64

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-252,70

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 002,21

VRN4 - Inženýrská činnost

-569,32

VRN6 - Územní vlivy

-100,17

VRN7 - Provozní vlivy

-100,17

VRN9 - Ostatní náklady

-60,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.026

Objekt:

1.26b - Změna č.026b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 084,64	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-2 084,64	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-252,70	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-175,12	-168,47	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-175,12	-84,23	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				-1 002,21	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-175,12	-1 002,21	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-569,32	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-175,12	-48,16	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-175,12	-521,16	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-100,17	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-175,12	-100,17	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-100,17	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-175,12	-100,17	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				-60,07	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-175,12	-60,07	sml.rozpočet