

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 30
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Srovnání podkladu pod dlažby v 1.PP (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při podrobném geodetickém zaměření stávajících podlah v 1.PP (místnosti 1.01 a 1.07) byla zjištěna jejich větší nerovnost a různá výška. Je potřeba přebroušení stávajícího betonového povrchu – odstranění starých nátěrů a vyrovnání samonivelační stěrkou.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 030.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	166 141,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
166 141,20 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _030

Stavba: Pernerova - změna č.030

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				166 141,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	166 141,20	34 889,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	201 030,85
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _030

Stavba: Pernerova - změna č.030

Místo:

Datum:

9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 141,20	201 030,85
1.30a	Změna č.030a - přípočet	166 141,20	201 030,85
A.a	Rekonstrukce objektu	154 116,99	186 481,56
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 024,21	14 549,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 116,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 116,99	21,00%	32 364,57
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 481,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Misto:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	154 116,99
HSV - Práce a dodávky HSV	118 505,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 821,22
997 - Přesun sutě	10 684,64
PSV - Práce a dodávky PSV	35 611,13
771 - Podlahy z dlaždic	35 611,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 116,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 505,86	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 821,22	
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	120,830	198,72	24 011,34	Smluvní rozp.
	W		"1.PP"					
	W		"m.č. 1.07" 12,0		12,000			
	W		"m.č. 1.01" 108,83		108,830			
	W		Součet		120,830			
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 243,470	67,40	83 809,88	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.PP"					
	W		"m.č. 1.07" 12,0*22		264,000			
	W		"m.č. 1.01" 108,83*9		979,470			
	W		Součet		1 243,470			
D	997		Přesun sutě				10 684,64	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,015	1 157,54	4 647,52	Smluvní rozp.
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,015	412,34	1 655,55	Smluvní rozp.
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,360	24,84	2 393,58	Smluvní rozp.
	W		4,015*24 Přepočtené koeficientem množství		96,360			
6	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	4,015	495,14	1 987,99	Smluvní rozp.
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 611,13	
D	771		Podlahy z dlaždic				35 611,13	
7	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	761,810	43,72	33 306,33	Smluvní rozp.
	W		"m.č. 1.01" 108,83*7		761,810			
8	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	333,063	6,92	2 304,80	Smluvní rozp.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 024,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 024,21	21,00%	2 525,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 549,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 024,21

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

12 024,21

VRN3 - Zařízení staveniště

7 240,42

VRN4 - Inženýrská činnost

3 492,29

VRN6 - Územní vlivy

645,75

VRN7 - Provozní vlivy

645,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.030

Objekt:

1.30a - Změna č.030a - připočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 9. 12. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 024,21	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				12 024,21	
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 240,42	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 541,17	7 240,42	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 492,29	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 541,17	388,37	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 541,17	3 103,92	
D	VRN6		Územní vlivy				645,75	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 541,17	645,75	
D	VRN7		Provozní vlivy				645,75	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 541,17	645,75	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 31
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ocelový nosník – úprava gastroprovozu (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění otvoru pro VZT potrubí byl ve stropě objeven skrytý ocelový nosník, který je nutné upravit v souladu s potřebami „gastroprovozu“.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 031.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 349,65 Kč	24 734,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 384,71 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _031

Stavba: Pernerova - změna č.031

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 384,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základni	21,00%	23 384,71	4 910,79
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 295,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _031

Stavba: Pernerova - změna č.031

Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 384,71	28 295,50
1.31a	Změna č.031a - přípočet	24 734,36	29 928,58
A.a	Rekonstrukce objektu	22 944,26	27 762,55
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 790,10	2 166,02
1.31b	Změna č.031b - odpočet	-1 349,65	-1 633,08
A.b	Rekonstrukce objektu	-1 251,95	-1 514,86
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-97,70	-118,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 944,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 944,26	21,00%	4 818,29
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 762,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 944,26

HSV - Práce a dodávky HSV

691,20

4 - Vodorovné konstrukce

658,00

998 - Přesun hmot

33,20

PSV - Práce a dodávky PSV

22 253,06

751 - Vzduchotechnika

19 375,17

Zařízení č. 5 - Větr - Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí - 1.NP (tělocvična)

19 375,17

D - Ostatní práce

2 877,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 944,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				691,20	
D	4		Vodorovné konstrukce				658,00	
1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000	658,00	658,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č. 2.11" 1		1,000			
D	998		Přesun hmot				33,20	
2	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,053	626,45	33,20	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 253,06	
D	751		Vzduchotechnika				19 375,17	
D	Zařízení č. 5		Větr - Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí - 1.NP (tělocvična)				19 375,17	
3	K	1.01a.4	Systémový tlumič pro závěsnou montáž jednotek	ks	12,000	1 344,42	16 133,04	R-položka
	VV		2*6		12,000			
4	K	10.17	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	m2	4,500	547,14	2 462,13	sml.rozpočet
	VV		(0,4+0,1)*2*4,5		4,500			
5	K	5.20a	Přechod z kruhového potrubí d=225 mm na potrubí 100x400 mm	ks	2,000	390,00	780,00	R-položka
D	D		Ostatní práce				2 877,89	
6	K	12.1	Montáže VZT	kpl	1,000	2 185,73	2 185,73	cena odvozena ze sml. rozpočtu
7	K	12.2	Doprava materiálu	kpl	1,000	145,72	145,72	cena odvozena ze sml. rozpočtu
8	K	12.3	Provedení komplexních zkoušek	kpl	1,000	218,57	218,57	cena odvozena ze sml. rozpočtu
9	K	12.4	Jemné zarugulování systému	kpl	1,000	72,86	72,86	cena odvozena ze sml. rozpočtu
10	K	12.5	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	21,86	21,86	cena odvozena ze sml. rozpočtu
11	K	12.6	Vypracování provozních řádů	kpl	1,000	14,57	14,57	cena odvozena ze sml. rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	12.7	Individuální zkoušky	kpl	1,000	72,86	72,86	cena odvozena ze sml. rozpočtu
13	K	12.8	Uvedení do provozu	kpl	1,000	145,72	145,72	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 790,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 790,10	21,00%	375,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 166,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 790,10

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

1 790,10

VRN3 - Zařízení staveniště

1 077,91

VRN4 - Inženýrská činnost

519,91

VRN6 - Územní vlivy

96,14

VRN7 - Provozní vlivy

96,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31a - Změna č.031a - připočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 790,10	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				1 790,10	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 077,91	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	229,44	1 077,91	
D		VRN4	Inženýrská činnost				519,91	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	229,44	57,82	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	229,44	462,09	
D		VRN6	Územní vlivy				96,14	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	229,44	96,14	
D		VRN7	Provozní vlivy				96,14	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	229,44	96,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 251,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 251,95	21,00%	-262,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 514,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 251,95

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 251,95

751 - Vzduchotechnika

-1 251,95

Zařízení č. 5 - Větr - Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí - 1.NP (tělocvična)

-1 251,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 251,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 251,95	
D	751		Vzduchotechnika				-1 251,95	
D	Zařízení č. 5		Větr - Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí - 1.NP (tělocvična)				-1 251,95	
1	K	5.20	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu pr 225	bm	-4,500	278,21	-1 251,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-97,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-97.70	21.00%	-20.52
snižená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-118,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-97,70

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-97,70

VRN3 - Zařízení staveniště

-58,82

VRN4 - Inženýrská činnost

-28,38

VRN6 - Územní vlivy

-5,25

VRN7 - Provozní vlivy

-5,25

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.031

Objekt:

1.31b - Změna č.031b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-97,70	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-97,70	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-58,82	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-12,52	-58,82	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-28,38	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-12,52	-3,16	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-12,52	-25,22	
D	VRN6		Územní vlivy				-5,25	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-12,52	-5,25	
D	VRN7		Provozní vlivy				-5,25	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-12,52	-5,25	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 32
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Krov, schodiště (Půdní vestavba)		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Na základě skutečnosti při provádění úprav konstrukce krovu dochází ze statického hlediska k doplnění podepření uřezávaných sloupků na ocelové rámy a ponechání středových vaznic. Dále přibývá zesílení středových vaznic ocelovými profily nad chodbou před schodiště pro vynesení úžlabí.</p> <p>Krokve nad hlavním schodištěm budou dokotveny k ocelovému rámu pomocí kotevních plechů a svorníků a dojde k doplnění chybějících nosníků pro uložení trapézových plechů mezipodesty.</p> <p>Pro nasávání VZT (osazení žaluzií) budou vytvořeny nové tři pultové vikýře namísto původního řešení z důvodu snížení rizika zapadání sněhem a nasátí do potrubí. Toto řešení nahrazuje původní řešení osazení VZT žaluzie do klempířského prvku, vytvářející „kritické U“ které by mohlo být zaváté sněhem.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 032.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-25 245,92 Kč	204 053,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
178 807,50 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _032

Stavba: Pernerova - změna č.032

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

178 807,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	178 807,50	37 549,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

216 357,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _032

Stavba: Pernerova - změna č.032

Místo: Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 807,50	216 357,08
1.32a	Změna č.032a - přípočet	204 053,42	246 904,64
C.a	Půdní vestavba	182 346,84	220 639,68
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	21 706,58	26 264,96
1.32b	Změna č.032b - odpočet	-25 245,92	-30 547,56
C.b	Půdní vestavba	-22 560,38	-27 298,06
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-2 685,54	-3 249,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 346,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 346,84	21,00%	38 292,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 639,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 346,84

HSV - Práce a dodávky HSV 10 654,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 488,35

998 - Přesun hmot 166,63

PSV - Práce a dodávky PSV 171 691,86

713 - Izolace tepelné 7 292,94

751 - Vzduchotechnika 29 618,87

Z1 - Zařízení č. 1 - Větrání učeben 29 618,87

762 - Konstrukce tesařské 102 379,36

764 - Konstrukce klempířské 29 398,49

765 - Krytina skládaná 3 002,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 346,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 654,98	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 488,35	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,013	8 090,00	105,17	sml.rozpočet
	VV		přil. č. 04.1					
	VV		nové ocelové prvky		0,013			
	VV		1,10*0,01110*1,10 "I120		0,013			
	VV		Součet					
2	M	130107R2	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 vč. povrchové úpravy a pod.	t	0,013	41 439,49	538,71	sml.rozpočet
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,198	8 280,00	1 639,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 05					
	VV		doplnění nosníku pro uložení trapézového plechu stěny		0,086			
	VV		86,24/1000		0,086			
	VV		přil. č. 04.1					
	VV		nové ocelové prvky		0,048			
	VV		2,30*18,80/1000*1,10 "U160		0,064			
	VV		2,30*25,30/1000*1,10 "U200		0,198			
	VV		Součet					
4	M	130107R1	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 vč. povrchové úpravy, svarů a pod.	t	0,086	41 439,49	3 563,80	sml.rozpočet
	VV		86,24/1000		0,086			
	VV		Součet		0,086			
5	M	1301091R	ocel profilová UE 160 jakost 11 375 vč. povrchové úpravy a pod.	t	0,048	41 439,49	1 989,10	sml.rozpočet
	VV		2,30*18,80/1000*1,10 "U160		0,048			
	VV		Součet		0,048			
6	M	1301092R	ocel profilová UE 200 jakost 11 375 vč. povrchové úpravy a pod.	t	0,064	41 439,49	2 652,13	sml.rozpočet
	VV		2,30*25,30/1000*1,10 "U200		0,064			
	VV		Součet		0,064			
D	998		Přesun hmot				166,63	
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,215	775,00	166,63	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				171 691,86	
D	713		Izolace tepelné				7 292,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	713113211	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 20 mm	m2	3,200	286,00	915,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		16*0,2		3,200			
9	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,685	106,00	1 238,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 09					
	VV		vikýř v místě nasávání VZT					
	VV		(1,90*1,10+1,90*0,95)*3		11,685			
	VV		Součet		11,685			
10	M	63151513	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 100mm	m2	11,919	418,00	4 982,14	CS ÚRS 2019 01
11	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	71,360	2,20	156,99	CS ÚRS 2019 01
D	751		Vzduchotechnika				29 618,87	
D	Z1		Zařízení č. 1 - Větrání učeben				29 618,87	
12	K	1.08a	Příplatek za RAL protidešťové žaluzie	kus	3,000	1 625,00	4 875,00	R-položka
13	K	1.17	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	m2	18,000	463,68	8 346,24	sml.rozpočet
14	K	1.18	Tepelná izolace- potrubí mimo učebny, tepelná izolace na bázi minerální vlny o tl. 20-60 mm s hliníkovou folii	m2	18,000	768,38	13 830,84	sml.rozpočet
15	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	294,569	0,55	162,01	sml.rozpočet
16	K	kpl	Montáž	kpl	1,000	2 404,78	2 404,78	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	762		Konstrukce tesařské				102 379,36	
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,275	990,28	1 262,61	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		podpěření sloupků					
	VV		0,20 *trám 160/24		0,200			
	VV		0,26 *trám 160/200		0,260			
	VV		0,127 *trámky vikýře		0,127			
	VV		0,38 *dřevěné klínky		0,380			
	VV		0,308 *bednění		0,308			
	VV		Součet		1,275			
18	K	76208511R	D+M svorníků M12, šroubů a kotevního plechu P5-100/150	kus	19,000	397,77	7 557,63	R-položka
	VV		příloha č. 09					
	VV		uchycení krokví k ocelovému rámu nad schodištěm					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
19	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce	m	53,200	1 456,86	77 504,95	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		podpěření sloupků					
	VV		5,0 *trám 160/24		5,000			
	VV		8,0 *trám 160/200		8,000			
	VV		3,6 *dřevěné klínky pod krokve		3,600			
	VV		36,6 *nosné trojúhelníky vikýře		36,600			
	VV		Součet		53,200			
20	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	11,685	165,11	1 929,31	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		vikýř v místě nasávání VZT					
	VV		(1,90*1,10+1,90*0,95)*3		11,685			
	VV		Součet		11,685			
21	M	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 24 mm prořez 5%	m2	12,882	506,57	6 525,63	sml.rozpočet
	VV		11,685*1,05		12,269			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,269			
	VV		12,269*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,882			
22	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,275	1 565,41	1 995,90	sml.rozpočet
23	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	967,760	5,79	5 603,33	sml.rozpočet
	D	764	Konstrukce klempířské				29 398,49	
24	K	764101111	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků šířky do 30 st. přes 600 mm, sklon střechy	m2	13,365	839,84	11 224,46	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		1,90*1,10*3 "střecha vikýře		6,270			
	VV		vikýř v místě nasávání VZT					
	VV		(1,10*0,80+1,90*0,95-0,80*0,40)*3		7,095			
	VV		Součet		13,365			
25	M	283430810	plech ocelový galvanizovaný s nakaširovanou vrstvou PVC	m2	14,033	1 184,53	16 622,51	sml.rozpočet
	VV		13,365*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,033			
26	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm RAL 8004	m	3,300	329,00	1 085,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		příloha č. 09					
	VV		1,10*3 "vikýř		3,300			
	VV		Součet		3,300			
27	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	289,327	1,61	465,82	sml.rozpočet
	D	765	Krytina skládaná				3 002,20	
28	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	6,270	120,36	754,66	sml.rozpočet
	VV		příloha č. 09					
	VV		vikýř v místě nasávání VZT					
	VV		1,90*1,10*3		6,270			
	VV		Součet		6,270			
29	M	283292230	fólie podstřešní pod plech krytiny např. Jutadren	m2	6,897	301,66	2 080,55	sml.rozpočet
	VV		6,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,897			
30	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	28,352	5,89	166,99	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 706,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 706,58	21,00%	4 558,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 264,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 706,58
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	21 706,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 631,27
VRN3 - Zařízení staveniště	10 435,72
VRN4 - Inženýrská činnost	5 928,10
VRN6 - Územní vlivy	1 043,02
VRN7 - Provozní vlivy	1 043,02
VRN9 - Ostatní náklady	625,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32a - Změna č.032a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 706,58	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				21 706,58	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 631,27	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	1 823,47	1 754,18	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	1 823,47	877,09	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 435,72	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	1 823,47	10 435,72	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 928,10	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	1 823,47	501,45	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	1 823,47	5 426,65	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				1 043,02	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	1 823,47	1 043,02	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				1 043,02	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	1 823,47	1 043,02	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				625,45	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	1 823,47	625,45	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-22 560,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 560,38	21,00%	-4 737,68
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 298,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 560,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 560,38

764 - Konstrukce klempířské

-3 819,78

767 - Konstrukce zámečnické

-18 740,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 560,38	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-22 560,38	
D	764		Konstrukce klempířské				-3 819,78	
3	K	76461120R	Plechový atyp.dílec - napojení dešť.žaluzie a střechy 850x400mm ozn. K/20	kpl	-2,000	1 879,63	-3 759,26	
4	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-37,593	1,61	-60,52	
D	767		Konstrukce zámečnické				-18 740,60	
5	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-120,000	42,39	-5 086,80	
	VV		původní rozpočet					
	VV		-60*2 "Z/10			-120,000		
	VV		Součet			-120,000		
6	M	13331830R	Ocelová konstrukce žárově zinkovaná z ocel.svařenců, povrchový nátěr	t	-0,120	108 632,94	-13 035,95	
7	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-341,354	1,81	-617,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 685,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 685,54	21,00%	-563,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 249,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 685,54

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-2 685,54

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-325,54

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 291,11

VRN4 - Inženýrská činnost

-733,43

VRN6 - Územní vlivy

-129,04

VRN7 - Provozní vlivy

-129,04

VRN9 - Ostatní náklady

-77,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.032

Objekt:

1.32b - Změna č.032b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 685,54	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-2 685,54	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-325,54	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-225,60	-217,03	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-225,60	-108,51	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				-1 291,11	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-225,60	-1 291,11	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-733,43	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-225,60	-62,04	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-225,60	-671,39	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-129,04	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-225,60	-129,04	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-129,04	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-225,60	-129,04	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				-77,38	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-225,60	-77,38	sml.rozpočet