

Opravy interiéru sportovní hala Č. Lípa - doplnění

Pánské šatny tenisová hala:

- Odstranění obkladů a dlažby, demontáž sprchových baterií a sprch, demontáž a zpětná montáž umyvadel, vybourání ocelových zárubní
- Vybourání podkladů, mazanina, hydroizolační stěrka
- Nové sprchové baterie a pevné sprchy, nové rohové ventily umyvadel
- Nové obklady a protiskluzová dlažba vč. zrcadla 1,2x0,75m. Nové podlahové vpusti – ve sprše nerezové žlábký s napojením na hydroizolaci
- Nové zárubně a dveře vč. kování
- Nový pohled z impregnovaných desek SDK koupelna, oprava pohledu šaten
- Oprava omítek šaten + malba. Nový keramický sokl
- Zateplení sloupu extrudovaným polystyrenem 50m se štukovou omítkou

Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že nosná konstrukce SDK příček je zkorodovaná a v havarijním stavu. Nelze vyměnit pouze rozmáčené desky ze strany sprch, ale je nutné odstranění celé příčky včetně kovového roštu. S tím souvisí demontáž zařizovacích předmětů, otopných těles, instalací a obkladů z WC pánské šatny, dámské šatny a umyvadel z dámské šatny. Nová instalace bude včetně připojení na vodu a kanalizaci. Bude nutná demontáž a zpětná montáž otopných těles a nové obklady stěn. Místo SDK bude použit porobeton 150mm. V SDK by bylo problematické zavěšení umyvadel. Příčky v oblasti WC budou založeny na stávající podlaze. Nerezové žlaby budou ve standardních délkách ve vyspádaném žlábků. V prostřední části podlahy bude nová vpust. Sokl pro oddělení sprch bude z betonových cihel. Pohled bude rozebrán a znovu složen k novým příčkám.

Pilíř obložený SDK (sprchy) bude zateplen extrudovaným polystyrenem 30mm a bude přetažen lepidlem a perlínkou s celou novou stěnou





V rámci opravy budou vyměněny výústky VZT, elektroinstalace, zárubně a dveřní křídla, která jsou rozmáčená. Spínání VZT bude upraveno na světelný spínač.

Podlaha bude vybourána k úrovni hydroizolace a bude provedena nová mazanina s hydroizolační stěrkou.

Budou provedeny nátěry zárubní a otopných těles.

J. Nešněra