

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rozšíření odstavných ploch pro autobusy na garáži Hostivař**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1


Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Rozšíření plochy I	Číslo (pod) objektu: SO 202	Název: Nový chodník podél plochy I
<p>Popis změny: Podél severního konce ostavné plochy I, mezi oplocením, resp. gabionovou stěnou a zpevněnou asfaltovou plochou vzniká úzký pás. V průběhu výstavby byl vznesen požadavek zástupci útvaru DP 131600 (jednotka Provoz Autobusy / garáž Hostivař) dotčený pás nahradit chodníčkem, jako obslužný pro řidiče BUS. Nový chodník o min. šířce 700 mm bude zhotoven ze zámkové dlažby, zakončen obrubníkem tl. 80 mm včetně příslušné skladby. Vzniklý prostor a výškový rozdíl mezi gabionem (resp. oplocení po délce chodníku) a chodníkem bude pro sjednocení vzhledu dosypán drceným kamenivem stejné frakce jako náplně gabionových košů. V místě severovýchodního ukončení chodníku bude nutné vyměnit silniční obrubníky za nové kvůli jeho napojení na stávající komunikaci.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Popisovaný chodník kopírující severní ohraničení odstavné plochy I není součástí původní zadávací dokumentace, bude realizován jako změna na základě dodatečného požadavku investora. Z pohledu zhotovitele se tedy jedná o legitimní vícepráce. Téma bylo v rámci kontrolních dnů stavby diskutováno a odsouhlaseno, viz zápis v Přílohách č. 4. Původní řešení zakončení plochy podél severního oplocení je znázorněn v situaci DVZ v Příloze č. 2. Nový chodník je pak schematicky zobrazen v Příloze č. 3, půdorysně zakreslen v situaci a v příčném řezu v části gabionové stěny.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  Pontex s.r.o.</p> <p>Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.</p>		

Stavba: Rozšíření odstavných ploch pro autobusy na garáži Hostivař	Číslo smlouvy:	SO SO 202	Změnový list č:	1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY:				
Do projektové dokumentace:	ne			
Do časového plánu stavby:	ne			
Do ceny stavby:	zvýšení o:		116 460,87	Kč
	snížení o:			Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			Podpis:	
HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby				
Vedoucí projektového týmu				
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:				
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím	
	Podpis: 		Podpis: 	
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby Vedoucí technolog - přípravař		Pontex s.r.o.		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:				
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím	
	Podpis: 			
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby Vedoucí projektového týmu		Pontex s.r.o.		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:				
	Podpis: 			
Ředitel divize HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby				
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení				
Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	Podpis:	
				
Pontex s.r.o.		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektový manažer 700220 Stavby		
		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí oddělení 700220 Stavby		
Za Objednatele:		Za Objednatele:	Podpis:	
				
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700200 Investice		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Investiční ředitel		
				
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj				

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Ocenění návrhu změny stavby /položkový rozpočet - oceněná specifikace/	1x A4
Příloha č. 2	Výňatek z DVZ - SO 202 - Situace	1x A4
Příloha č. 3 - a	Schematický zakres chodníku do příčného řezu SO 202 DPS	1x A4
Příloha č. 3 - b	Schematický zakres chodníku do situace SO 202 DPS	1x A4
Příloha č. 4 - a	Zápis jednání kontrolního dne stavby č. 7 ze dne 11.9.2018	1x A4
Příloha č. 4 - b	Zápis jednání kontrolního dne stavby č. 8 ze dne 25.9.2018	1x A4
Příloha č. 5	Výkaz výměr /specifikace/	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	7x A4

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Nový chodník na odstavné ploše I - zámková dlažba

Stavba : **Hostivar**
 číslo a název SO: **SO 202**
 číslo a název rozpočtu: **SO 202**

III. Etapa Rozšíření odstavných ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivař
Odstavná plocha autobusů a obslužná komunikace
Odstavná plocha autobusů a obslužná komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznámka
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Zemní práce									
18	2016_OTSKP	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM Vč.odvozu na předčení - použije se na pracovní plošinu v SO 202 12 [A]	M	12,00	116,71	1 400,52	jed. cena ze SoD /SO 202/ - položka č. 18
32	2016_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I chodník 90*0,8=72,00 [A]	M2	72,00	19,60	1 411,20	jed. cena ze SoD /SO 202/ - položka č. 32
1 Zemní práce							2 811,72		
4 Vodovodné konstrukce									
48	2016_OTSKP	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO ŠD 0-63 tl.250 mm chodníky 0,25*90*0,8=18,00 [A]	M3	18,00	1 025,11	18 451,98	jed. cena ze SoD /SO 202/ - položka č. 48
4 Vodovodné konstrukce							18 451,98		
5 Komunikace									
48	2016_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD (A) 0-32 tl.120-135 mm chodníky 90*0,8=72,00 [A]	M2	72,00	174,75	12 582,00	jed. cena ze SoD /SO 201+203/ - položka č. 48
49	2016_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD (A) 0-32 min.tl.150-200 mm chodníky 90*0,8=72,00 [A]	M2	72,00	215,08	15 485,76	jed. cena ze SoD /SO 201+203/ - položka č. 49
57	2016_OTSKP	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl.60 mm do lože z drc.kameniva 4-8 tl.50 mm chodník 90,0*0,7=63,00 [A]	M2	63,00	573,21	36 112,23	jed. cena ze SoD /SO 201+203/ - položka č. 57
6 Komunikace							64 179,99		
9 Ostatní konstrukce a práce									
76	2016_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník ABO 1-15 do beton.lože C25/30 XF3 s opěrou 12,00 [A]	M	12,00	410,32	4 923,84	jed. cena ze SoD /SO 202/ - položka č. 76
76	2016_OTSKP	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Do beton.lože C25/30 XF3 s opěrou 91,00 [A]	M	91,00	286,74	26 093,34	jed. cena ze SoD /SO 201+203/ - položka č. 76
9 Ostatní konstrukce a práce							31 017,18		
C e l k e m							116 460,87		
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce									
Vícepráce celkem							0,00		
Méněpráce									
Méněpráce celkem							0,00		
Celkem							0,00		
Celkem							116 460,87		

Zápis ze 7. KD stavby:

11. září 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz prezenční listina

1. Postup prací:

Práce probíhají dle HMG.

1.2 Plocha IV – odtěžování téměř dokončeno, položeny drenáže -> následovat bude sanace aktiv. zóny.

1.3 Přeložky IS na ploše IV – voda dokončena z 90%, zbývá 20m před vjezdem:

Přepojení napájecího kabelu pro kameru u vjezdu bylo dokončeno 7.9. 2018 včetně jejího zprovoznění

Dokončena přeložka NN kabelů u haly I, bude přeložen návrh změny stavby.

1.4 Hromosvod – původní zemnicí desky byly nahrazeny propojením jednotlivých svodů zemnicím páskem. Změna byla ověřena výpočtem, bude zkruslena v DSPS.

Trvá: kaverny pod obvodovým pláštěm budovy – viz. předchozí zápis.

1.5 Plocha I – betony nadrceny, probíhá navážení ŠD

1.6 DIO pro parkování a pojezd kloubových autobusů na jižní části plochy (v místě napojení km 0,159 (KÚ) na stávající odstav. plochu – předloženo, prodiskutováno – bude upraveno a přes p. Felixe předloženo k odsouhlasení. Budou prodloužena stání na severní hraně, koridor pro jízdu odsunut do středu plochy. Koridor bude proveden jako VDZ, prodloužení stání bude naznačeno cca 1,0m.

1.7 Chodník podél severní strany plochy I – předložen návrh, šířka chodníku cca 80 – 90cm včetně obrubky (dle prostorových možností), povrch bude určen dle zaskluzněných cen. Chodník není součástí ZDS a bude vybudován na základě požadavku útvaru 131 600.

1.8 Otáčení BUS – bude uzavřeno od posledního zářijového týdne (termín bude upřesněn) na přibližně 2 měsíce.

2. Nové body :

nejdou

3. Stav realizační dokumentace stavby – předána vypouští se.

4. Příští KD – úterý 25.9., v 9:00 na stavbě



Zápis z 8. KD stavby:

25. září 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz prezenční listina

Postup prací:

Práce probíhají dle IIMG,

1. **Plocha IV** – odtěžování dokončeno, položeny drenáže -> probíhá sanace aktivní zóny cca 60%.

Přeložky IS na ploše IV – voda dokončena z 99%, po kladných rozborech vody probíhá přepojování; přepojení napájecího kabelu bylo dokončeno; zprovozněn kamerový syst. Dokončena přeložka 22kV.

Hromosvod – původní zemnicí desky byly nahrazeny propojením jednotlivých svodů zemnicím páskem, stav před dokončením.

Kaverny pod obvodovým pláštěm budovy provedeny výplňovým betonem.

Probíhá montáž výložníků pro osvětlovací tělesa na lakovací hale

Následovat budou geotechnické zkoušky, příprava pro pokládku štěrbinových žlabů; pokládku betonových silničních obrub, kompletace osvětlení

2. **Plocha I** – betony nadrceny, probíhá navážení ŠD pro zřízení konstrukčních vrstev, zřízení podkladní betonu pro pokládku štěrbinových žlabů, probíhá osazení silničních obrub (k dnešnímu dni cca 70 m)

- 2.1 DIO pro parkování a pojezd kloubových autobusů na jižní části plochy (v místě napojení km 0,159 (KÚ) na stávající odstav. plochu – předloženo, prodiskutováno a účastníky KD odsouhlaseno.

Do 1. 10. 2018 budou osazena silniční betonová svodidla včetně provedení VDZ. Předpokládáný termín odstranění betonových svodidel po 30. 11. 2018.

Chodník podél jižní strany plochy I – předložen návrh, šířka chodníku cca 85 – 90cm včetně obruby, povrch bude určen dle zmluvných cen. Chodník není součástí ZDS a bude vybudován na základě požadavku útvaru 131 600 – zhotovitel předloží změnový list stavby.

Kamera a rozvody v.o. v místě napojení (km cca 0,159) osazeny do chrániček a přepojeny

Útvar 231 600 požaduje doplnění VDZ parkovacích stání o číselnou řadu – číslování upřesní 231 600 – zhotovitel předloží změnový list.

Následovat budou geotechnické zkoušky, pokládka štěrbinových žlabů; pokládku betonových silničních obrub, provádění konstrukčních vrstev

3. **Nové body:**

TDI společně se zhotovitelem prověří náhradní výsadbu zeleně

Zhotovitel připraví kompletní složku k přeložce vodovodu (včetně rozboru a zkoušek) a předá panu

4. **Příští KD – úterý 9. 10. 2018 v 9:00 hod na stavbě**

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Hostivar
SO 202
SO 202

III. Etapa Rozšíření odstav.ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivar
Odstavná plocha autobusů a obslužná komunikace
Odstavná plocha autobusů a obslužná komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznánka
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				Zemní práce					
18	2016_OTSKP	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZU DO 5KM Vč.odvozu na předrcení - použije se na pracovní plošinu v SO 202 12 [A]	M	12,00		0,00	
32	2016_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I chodník 90*0,8=72,00 [A]	M2	72,00		0,00	
1				Zemní práce				0,00	
4				Vodorovné konstrukce					
48	2016_OTSKP	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0-63 tl.250 mm chodníky 0.25*90*0.8=18,00 [A]	M3	18,00		0,00	
4				Vodorovné konstrukce				0,00	
5				Komunikace					
48	2016_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD (A) 0-32 tl.120-135 mm chodníky 90*0.8=72,00 [A]	M2	72,00		0,00	
49	2016_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD (A) 0-32 min.tl.150-200 mm chodníky 90*0.8=72,00 [A]	M2	72,00		0,00	
57	2016_OTSKP	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl.60 mm do lože z drc.kameniva 4-8 tl.50 mm chodník 90.0*0.7=63,00 [A]	M2	63,00		0,00	
5				Komunikace				0,00	
9				Ostatní konstrukce a práce					
76	2016_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník ABO 1-15 do beton.lože C25/30 XF3 s opěrou 12,00 [A]	M	12,00		0,00	
76	2016_OTSKP	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Do beton.lože C25/30 XF3 s opěrou 91,00 [A]	M	91,00		0,00	
9				Ostatní konstrukce a práce				0,00	
0				Celkem				0,00	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
				Vícepráce					
				Vícepráce celkem				0,00	
				Méněpráce					
				Méněpráce celkem				0,00	
				Celkem				0,00	
				Celkem				0,00	