



Smlouva o dílo

č. 2019/OBN/0196

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] a [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 55004

Sídlo společnosti: Na rovinách 278/46, Praha 4, 142 00

Statut. zástupci společnosti: jednatelé Luboš Pavlovský, Jan Furch

Odpov. zástupce společnosti: Luboš Pavlovský

IČO: 25615211

DIČ: CZ25615211

Bankovní spojení: IlniCredit Bank

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 22**, přesná specifikace místa díla **č.p. 989, k.ú. Strašnice, Černokostelecká 2, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 22, č.p. 989, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 2, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] 01/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

496 816,-Kč

slovy: / čtyřistadevadesátšesttisícsmsetšestnáct koruny české /

DPH ze základu 496 816,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy




Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočiná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za  za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat **pan** [redacted]
tel. [redacted]
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele **pan** [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 11. 03. 2019

[redacted signature area]

objednatel



[redacted signature area]
BYTOSER
IČO: 25618

zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Byt č. 22		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019/10	Oprava volného bytu č.22 Černokostecká 2,P - 10		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	188 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	220 575	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	58 305	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	7 365
ZRN celkem	467 480	Zařízení staveniště	11 687
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	10 285
ZRN+HZS	467 480	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	496 816	Ostatní náklady celkem	29 337

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		496 816 Kč
DPH	15,0 %		74 522 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			571 338 Kč

Poznámka :



Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostecká 2,P -	Rozpočet :
Objekt :	01 Byt č. 22	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 900	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 674	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	97 219	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	13 420	0	0	0	0
94 Lešení z BYTOERVIS - NON STOP, s.r.o.	7 391	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 879	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 066	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 577	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 227	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	47 807	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	16 355	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	1 013	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	15 450	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	30 165	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 568	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 803	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	3 507	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 305	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 565	0	0	0
783 Nátěry	0	1 711	0	0	0
784 Malby	0	21 327	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	58 305	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	188 600	220 575	0	58 305	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	409 175	0
Oborová přírážka	0	0,0	409 175	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	409 175	0
Mimostaveništní doprava	0	1,8	409 175	7 365
Zařízení staveniště	0	2,5	467 480	11 687
Provoz investora	0	0,0	467 480	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,2	467 480	10 285
Rezerva rozpočtu	0	0,0	467 480	0
CELKEM VRN				29 337

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11100011.R	Seřízení a vyčištění všech oken v bytě:	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
2	111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění včetně odvozu mater. a ekologické uložení na skládku	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
3	111000115	D+M Hlásič CO BYTOERVIS - NON STOP, s.r.o.	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
4	111000116	D+M kouřové čidlo Předsíň: 1	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				7 900,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 Koupelna: dozdívka u vany : (0,5*0,7)*0,5	m3	0,18	3 985,00	697,38
6	346244311R00	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 50 mm koupelna: (0,7*2+2,15)*0,5	m2	1,78	550,00	976,25
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 673,63
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	61001101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku Předsíň: (3,38+2,33+1,48+1,5+1,55)*2,94 14,3 Koupelna: 4,3 Pokoj: (5,25+4)*2*2,93 21 WC: 1,3 Kuchyňka: (1,52+1,19)*2*1,44 1,8 Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93 15,5	m2	197,37	14,00	2 763,20
8	610991111R00	Zakrývání výplň vnitřních otvorů okna a dveře	m2	50,00	42,80	2 140,00
9	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS elektroinstalace: 30	m	30,00	85,50	2 565,00
10	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi Předsíň: 14,3 Koupelna: 4,3 Pokoj: 21 WC: 1,3 Komora: 1,8 Kuchyň: 15,5	m2	58,20	79,90	4 650,18
11	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm Předsíň: 14,3 Koupelna: 4,3 Pokoj: 21 WC: 1,3 Komora: 1,8 Kuchyň: 15,5	m2	58,20	209,50	12 192,90
12	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS elektroinstalace: 120	m	120,00	50,00	6 000,00
13	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Předsíň: (4,85+4,25)*2*2,94 Pokoj: (5,25+4)*2*2,93	m2	170,70	88,80	15 158,48

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Komora: (1,52+1,19)*2*2,94		15,93		
		Kuchyň: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
14	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	68,41	290,00	19 838,55
		koupelna: (2,15+2,01)*2*3,2		26,62		
		kuchyňka: (1,19+1,52)*2*1,5		8,13		
		předsíň: (3,38+1,84)*2,94		15,35		
		WC: (1,32+0,98)*2*3,98		18,31		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,00	390,00	1 170,00
		společná chodba vstupní dveře: 3		3,00		
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	188,69	100,90	19 038,98
		Předsíň: (4,85+4,25)*2*2,94		53,51		
		Pokoj: (5,25+4)*2*2,93		54,21		
		WC: (1,32+0,98)*2*1,74		8,00		
		Komora: (1,52+1,19)*2*2,94		15,93		
		Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
		Koupelna: (2,15+2,01)*2*1,2		9,98		
17	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	52,52	222,80	11 701,46
		Koupelna:				
		obezdění vany: (2,1*0,5)+(2,1*0,7)		2,52		
		oprava omítek přechod mezi novou a stávající omítkou: 50		50,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				97 218,75
Díl: 64	Výplně otvorů					
18	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 vstup: 1	kus	1,00	950,00	950,00
19	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm WC: 1 Komora: 1	kus	2,00	2 090,00	4 180,00
20	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm koupelna: 1	kus	1,00	2 190,00	2 190,00
21	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm Pokoj: 1 Kuchyň: 1	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
22	5533300031	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 vstup: 1	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				13 420,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Předsíň: 14,3 Koupelna: 4,3 Pokoj: 21 WC: 1,3 Komora: 1,8 Kuchyň: 15,5	m2	58,20	127,00	7 391,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				7 391,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
24	952901104U00	Omytí okno, dveře 2,5m2-	m2	40,00	10,00	400,00
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Předsíň: 14,3 Koupelna: 4,3	m2	58,20	95,00	5 529,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pokoj: 21		21,00		
		WC: 1,3		1,30		
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 15,5		15,50		
26	952902110A00	úklid společných prostor po skončení pracovní doby po celou dobu stavby	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
27	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách po celou dobu stavby vždy po skončení pracovní doby	m2	500,00	2,50	1 250,00
28	952902221U00	Zametení schodiště po celou dobu stavby vždy po skončení pracovní doby	m2	1 200,00	1,50	1 800,00
29	952902231U00	Omytí schodiště vždy na konci pracovního dne	m2	800,00	3,00	2 400,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 879,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
30	962031135R00	Vybourání vany	m2	1,60	35,70	57,12
		Koupelna: (0,7*2+1,8)*0,5		1,60		
31	965041331RT1	Bourání lehčených mazanin tl.10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,09	1 800,00	162,00
		Kuchyňka: 1,8*0,05		0,09		
32	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	4,30	48,40	208,12
		koupelna: 4,3		4,30		
33	965081222U00	Bour dlažd keram tl 10 mm	m2	4,30	78,00	335,40
		koupelna: 4,3		4,30		
34	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	28,08	21,90	614,95
		Pokoj: (5,1+3,93)*2		18,06		
		Kuchyňka: (1,52+1,19)*2		5,42		
		WC: (1,32+0,98)*2		4,60		
35	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	1,30	130,00	169,00
		WC: 1,3		1,30		
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	13,40	80,40
		vstup: 1		1,00		
		koupelna: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		kuchyňka: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,48	333,00	3 155,51
		vstup: 0,9*2,06		1,85		
		koupelna: 0,7*2,06		1,44		
		pokoj: 0,9*2,06		1,85		
		WC: 0,6*2,06		1,24		
		kuchyňka: 0,6*2,06		1,24		
		pokoj: 0,9*2,06		1,85		
38	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	40,00	42,70	1 708,00
		voda: 20		20,00		
		plyn: 20		20,00		
39	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	157,50	1 575,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 065,50
Díl: 97	Prorážení otvorů					
40	978012111R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 5 %	m2	58,20	7,60	442,32
		Předsíň: 14,3		14,30		
		Koupelna: 4,3		4,30		
		Pokoj: 21		21,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC: 1,3		1,30		
		Kuchyňka: 1,8		1,80		
		Pokoj: 15,5		15,50		
41	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	139,17	8,20	1 141,20
		Předsíň: (3,38+2,33+1,48+1,5+1,55)*2,94		30,11		
		Pokoj: (5,25+4)*2*2,93		54,21		
		Kuchyňka: (1,52+1,19)*2*1,44		7,80		
		Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,62	70,00	4 663,74
		společná chodba vstupní dveře: 3		3,00		
		koupelna: (2,15+2,01)*2*3,2		26,62		
		kuchyňka: (1,19+1,52)*2*1,5		8,13		
		předsíň: (3,38+1,84)*2,94		15,35		
		WC: (1,32+0,98)*2*2,94		13,52		
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,19	92,50	2 329,63
		koupelna: (2,15+2,01)*2*1,67		13,89		
		kuchyňka: (1,19+1,52)*2*0,6		3,25		
		předsíň: (3,38+1,84)*1,54		8,04		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				8 576,89
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,92	900,00	6 226,96
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 226,96
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
45	720000111	ZTI - kanalizace, voda, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00	47 807,00	47 807,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				47 807,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
46	723000011	Plyn dle přílohy	soubor	1,00	16 355,00	16 355,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				16 355,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
47	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	150,00	150,00
48	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	100,00	100,00
49	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	100,00	100,00
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	45,00	135,00
		koupelna:				
		vana: 1		1,00		
		umyvadlo: 1		1,00		
		Kuchyňka:				
		dřez: 1		1,00		
51	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	3,00	15,00	45,00
		koupelna:				
		vana: 1		1,00		
		umyvadlo: 1		1,00		
		Kuchyňka:				
		dřez: 1		1,00		
52	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	180,00	180,00
		koupelna: 1		1,00		
53	725610999.R	Demontáž vybavení kuchyně, včetně ovozu a ekol. likvidace	soubor	1,00	300,00	300,00
		předsíň:				
		sporák: 1		1,00		
54	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	13,95	0,18	2,51
Celkem za		725 Zařizovací předměty				1 012,51

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730 Ústřední vytápění						
55	730000111	Topení dle přílohy	soubor	1,00	15 450,00	15 450,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						15 450,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
56	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. Předsíň: 14,3 Pokoj: 21 Kuchyň: 15,5	m2	50,80 14,30 21,00 15,50	245,50	12 471,40
57	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm Začátek provozního součtu Předsíň: 14,3 Pokoj: 21 Kuchyň: 15,5 Konec provozního součtu (50,8*2)*1,1	m2	111,76 14,30 21,00 15,50 50,80 111,76	145,90	16 305,78
58	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	308,40	4,50	1 387,81
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						30 165,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
59	71182599A.J.	Dmtž všech doplňků bytů na stěnách	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
60	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m Pokoj: 1 Kuchyň: 1 koupelna: 1 WC: 1 Komora: 1	kus	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	550,00	2 750,00
61	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	685,00	685,00
62	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových vstup: 1 koupelna: 1 pokoj: 1 WC: 1 kuchyňka: 1 pokoj: 1	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	38,00	228,00
63	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm vstup: 1	kus	1,00 1,00	95,00	95,00
64	7668121999.R	Demontáž polic a regálů WC: 1	kus	1,00 1,00	180,00	180,00
65	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé WC: 1 Komora: 1	kus	2,00 1,00 1,00	875,74	1 751,48
66	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé Koupelna: 1	kus	1,00 1,00	897,68	897,68
67	61160604	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 90x197 bílé kuchyň: 1 Pokoj: 1	kus	2,00 1,00 1,00	1 324,71	2 649,42
68	61165604	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm fólie bezpečnostní zámek vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	2 904,17	2 904,17
69	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	205,00	205,00
70	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	164,81	1,35	222,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				14 568,25
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
71	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	7,40	97,50	721,50
		koupelna: 4,3		4,30		
		WC: 1,3		1,30		
		komora: 1,8		1,80		
72	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	7,40	43,70	323,38
		koupelna: 4,3		4,30		
		WC: 1,3		1,30		
		komora: 1,8		1,80		
73	771413112U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo -90	m	5,42	58,10	314,90
		Komora.: (1,19+1,52)*2		5,42		
74	771575107RT9	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FS DD (spár.hmota)	m2	7,40	304,50	2 253,30
		koupelna: 4,3		4,30		
		WC: 1,3		1,30		
		komora: 1,8		1,80		
75	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	1,90	157,00	298,30
		koupelna: 0,7		0,70		
		WC: 0,6		0,60		
		omora: 0,6		0,60		
76	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,40	18,00	133,20
		koupelna: 4,3		4,30		
		WC: 1,3		1,30		
		komora: 1,8		1,80		
77	58593082	MFC Anhydrit 030/P samoniveleční potěr	kg	140,60	5,56	781,74
		Začátek provozního součtu				
		koupelna: 4,3		4,30		
		WC: 1,3		1,30		
		komora: 1,8		1,80		
		Konec provozního součtu		7,40		
		7,4*19		140,60		
78	59764202	Dlažba 200x200x9 mm	m2	9,00	399,80	3 598,20
		Začátek provozního součtu				
		sokl: (5,42*0,1)*1,2		0,65		
		nášlapná plocha: 7,4*1,1		8,14		
		Konec provozního součtu		8,79		
		9		9,00		
79	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	94,74	4,00	378,94
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 803,46
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
80	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	36,70	10,60	389,02
		pokoj: (5,25+4)*2		18,50		
		předsíň: (4,85+4,25)*2		18,20		
81	775511830U00	Dmtž podlaha vlysy přibíjené	m2	35,30	53,60	1 892,08
		pokoj: 21		21,00		
		předsíň: 14,3		14,30		
82	775561800R00	Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt	m2	15,50	76,40	1 184,20
		Pokoj: 15,5		15,50		
83	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	34,56	1,20	41,47
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				3 506,77

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 776		Podlahy povlakové				
84	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	50,80	69,40	3 525,52
		Předsíň: 14,3		14,30		
		Pokoje: 21		21,00		
		Kuchyň: 15,5		15,50		
85	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	52,56	90,10	4 735,66
		Předsíň: (4,2+4,8)*2		18,00		
		Pokoje: (5,25+4)*2		18,50		
		Kuchyň: (5,1+2,93)*2		16,06		
86	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,10	35,50	216,55
		Kuchyňka: 1,8		1,80		
		koupelna: 4,3		4,30		
87	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	50,80	576,10	29 265,88
		Předsíň: 14,3		14,30		
		Pokoje: 21		21,00		
		Kuchyň: 15,5		15,50		
88	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	1,80	199,10	358,38
		Pokoje: 0,9+0,9		1,80		
89	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	382,17	0,53	202,55
Celkem za		776 Podlahy povlakové				38 304,54
Díl: 781		Obklady keramické				
90	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	22,16	622,00	13 783,52
		koupelna.: (2,15+2,01)*2*2		16,64		
		WC: (1,32+0,98)*2*1,2		5,52		
91	597813603	Obklad 20x20 cm	m2	23,00	307,59	7 074,57
92	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	214,31	3,30	707,23
Celkem za		781 Obklady keramické				21 565,32
Díl: 783		Nátěry				
93	783112210R00	Nátěr olejový ocelových zárubní trojnásobný	m2	9,06	115,50	1 046,66
		vstup: 0,9*1,97		1,77		
		koupelna: 0,7*1,97		1,38		
		pokoje: 0,9*1,97		1,77		
		WC: 0,6*1,97		1,18		
		kuchyňka: 0,6*1,97		1,18		
		pokoje: 0,9*1,97		1,77		
94	783601812R00	Odstranění nátěrů truhlář.,oken kyvných oškrábáním	m2	1,92	12,10	23,23
		okna do světlíku:				
		Předsíň: (0,4*0,8)*2		0,64		
		WC: (0,4*0,8)*2		0,64		
95	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel	m2	1,92	333,80	640,90
		okna do světlíku:				
		Předsíň: (0,4*0,8)*2		0,64		
		WC: (0,4*0,8)*2		0,64		
		Komora: (0,4*0,8)*2		0,64		
Celkem za		783 Nátěry				1 710,79
Díl: 784		Malby				
96	784111401R00	Penetrace omítek nátěrem 1x	m2	205,38	15,10	3 101,17
		Předsíň: (3,38+2,33+1,48+1,5+1,55)*2,94		30,11		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/10 Oprava volného bytu č.22 Černokostelecká 2	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14,3		14,30		
		Koupelna: 4,3		4,30		
		Pokoj: (5,25+4)*2*2,93		54,21		
		21		21,00		
		WC: (1,32+0,98)*2*1,74		8,00		
		1,3		1,30		
		Kuchyňka: (1,52+1,19)*2*1,44		7,80		
		1,8		1,80		
		Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
		15,5		15,50		
97	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	58,20	45,50	2 648,10
		Předsíň: 14,3		14,30		
		Koupelna: 4,3		4,30		
		Pokoj: 21		21,00		
		WC: 1,3		1,30		
		Komora: 1,8		1,80		
		Pokoj: 15,5		15,50		
98	784195122R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	194,69	49,80	9 695,64
		Předsíň: (4,85+4,25)*2*2,94		53,51		
		Pokoj: (5,25+4)*2*2,93		54,21		
		WC: (1,32+0,98)*2*1,74		8,00		
		Komora: (1,52+1,19)*2*2,94		15,93		
		Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
		Koupelna: (2,15+2,01)*2*1,2		9,98		
		společná chodba stěna u vstupních dveří v celé ploše: 6		6,00		
99	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	197,37	29,80	5 881,66
		Předsíň: (3,38+2,33+1,48+1,5+1,55)*2,94		30,11		
		14,3		14,30		
		Koupelna: 4,3		4,30		
		Pokoj: (5,25+4)*2*2,93		54,21		
		21		21,00		
		WC: 1,3		1,30		
		Kuchyňka: (1,52+1,19)*2*1,44		7,80		
		1,8		1,80		
		Pokoj: (5,1+2,93)*2*2,93		47,06		
		15,5		15,50		
		Celkem za 784 Malby				21 326,57
Díl: M21		Elektromontáže				
100	00147856	Elektroinstalace včetně revizní zprávy dle přílohy	soubor	1,00	53 805,00	53 805,00
101	210182099.R	Dmž elektroinstalace	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		Celkem za M21 Elektromontáže				58 305,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
102	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,85	598,00	5 291,96
103	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	26,55	275,00	7 300,78
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,85	275,00	2 433,59
105	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,25	35,00	1 548,65
106	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,85	640,00	5 663,63
107	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	8,85	75,90	671,67
108	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	8,85	264,10	2 337,13
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				25 247,42

Zdravotnicka - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval:

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					11 285
1	Demontáž stávajících rozvodů	soub	1	400,00	400
2	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 50	m	9,00	290,00	2 610
3	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 70	m	4,00	350,00	1 400
4		BYTOE RVIS - NON STOP, s.r.o.	1,00	500,00	500
5	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 100 Tvarovky HT	ks	24,00	60,00	1 440
6	Zápachová uzávěrka umývadlová	ks	1,00	150,00	150
7	Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	200,00	200
8	Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	200,00	200
9	Připojení myčky HL 405	ks	1,00	350,00	350
10	Připojení pračky HL 405	ks	1,00	350,00	350
11	Montáž potrubí	m	14,00	45,00	630
12	Zkouška těsnosti	m	14,00	45,00	630
13	Napojení na stávající potrubí	soub	3,00	175,00	525
14	Přípevňovací materiál	soub	1,00	300,00	300
15	Stavební přípomoc:	soub	1,00	2 500,00	2 500
16	<u>Doprava</u>	soub	1,00	500,00	500
VNITŘNÍ VODOVOD					22 372
17	Demontáž stávajících výtokových armatur včetně připojení	soub	1,00	400,00	400
18	Potrubí z trub plastových PN16, 20x2,8	m	24,00	245,00	5 880
19	Potrubí z trub plastových PN16, 25x3,5	m	10,00	275,00	2 750
20	Tvarovky	ks	26,00	45,00	1 170
21	Izolace Tubolit tl.9mm	m	34,00	48,00	1 632
22	Kohout kulový rohový DN 15	ks	4,00	395,00	1 580
23	Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem	ks	2,00	425,00	850
24	Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	1 600,00	1 600
25	Baterie nástěnná vanová, s ruční sprchou	ks	1,00	2 200,00	2 200
26	Kompletace baterií	ks	2,00	100,00	200
27	Vodoměr	ks	2,00	750,00	1 500
28	Přípevňovací materiál	soub	1,00	300,00	300
29	Napojení na stávající potrubí	soub	2,00	300,00	600
30	Montáž potrubí	m	34,00	45,00	1 530
31	Tlaková zkouška	m	34,00	10,00	340
32	Proplach	m	34,00	10,00	340
33	Stavební přípomoc:	soub	1,00	1 000,00	1 000
34	<u>Doprava</u>	soub	1,00	0,00	0
Zařizovací předměty					14 150
35	Vana přímá, dl. 1600 mm	ks	1,00	6 200,00	6 200
36	Umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 750,00	1 750
37	Klozet Kombi	ks	1,00	6 200,00	6 200

Cena celkem bez DPH

47 807

Rozvod plynu - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval:

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Demontáž stávajícího rozvodu plynu v bytě	soub	1,00	400,00	400
2	Potrubí z trub měděných Cu 18x1	m	14,00	110,00	1 540
3	Potrubí z trub měděných Cu 28x1,5	m	10,00	120,00	1 200
4		BYTOERVI S - NON STOP, s.r.o.	3,00	350,00	1 050
	Chráničky potrubí				
5	Kulový kohout plynový DN 15	ks	1,00	520,00	520
6	Kulový kohout plynový DN 25	ks	1,00	700,00	700
7	Plynoměr G4	ks	0,00	2 000,00	0
8	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	ks	1,00	600,00	600
9	Montáž potrubí	m	24,00	280,00	6 720
10	Přípevňovací materiál	soub	1,00	325,00	325
11	Revize	soub	1,00	1 500,00	1 500
12	Tlaková zkouška	soub	1,00	400,00	400
13	Stavební přípomoc:	soub	1,00	900,00	900
14	Doprava	soub	1,00	500,00	500
					16 355

Název akce: Stavební úpravy bytu č.22**Vytápění - VÝKAZ MATERIÁLU**

Vypracoval:

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Sundání otopných těles, jejich otryskání a opatření novým nátěrem + zpětná montáž	ks	3,00	4 350,00	13 050
2	Kontrola stávajících připojovacích armatur (soubor)	BYTO ERVI S - NON STOP, s.r.o.	3,00	90,00	270
3	Nátěr potrubí (hladké topné trubky)	ks	0,00	450,00	0
4	Vypuštění a napuštění otopných těles	soub	1,00	450,00	450
5	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	380,00	380
6	Zkouška těsnosti	soub	1,00	300,00	300
7	Doprava	soub	1,00	1 000,00	1 000

15 450

Objekt : Byt č.22

ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ELEKTROINSTALCE				
1	Svítilno žárovkové, stropní	ks	3,00	800,00	2 400,00
2	Svítilno žárovkové, nástěnné	BYTOERVIS - NON STOP, s.r.o.	3,00	650,00	1 950,00
3	Spínač 1pólový	ks	3,00	200,00	600,00
4	Spínač sériový	ks	3,00	230,00	690,00
5	Spínač střídavý	ks	0,00	250,00	0,00
6	Spínač střídavý, dvojitý	ks	3,00	285,00	855,00
7	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	ks	20,00	210,00	4 200,00
8	Zásuvka TV	ks	1,00	450,00	450,00
9	Krabice přístrojová	ks	70,00	85,00	5 950,00
10	Krabice instalační, vč. svokovnice	ks	70,00	35,00	2 450,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	m	80,00	70,00	5 600,00
12	Kabel CYKY 3x2,5	m	180,00	58,00	10 440,00
13	Kabel CYKY 5x2,5	m	50,00	80,00	4 000,00
14	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	50,00	80,00	4 000,00
15	Kabel TV	m	40,00	70,00	2 800,00
16	Trubka 29 mm	m	40,00	7,00	280,00
17	Bytový elektrorozvaděč	ks	1,00	2 300,00	2 620,00
18	Bytový zvonek	ks	1,00	620,00	620,00
19	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
20	Dmtž a montáž domácí telefon	kpl	1,00	600,00	600,00
21	Stavební přípomocce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
					53 805,00