

SMLOUVA O DÍLO NA OŠETŘENÍ STROMŮ

Č. ŽP/010/2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Litoměřice

Mírové náměstí 15/7

412 01 Litoměřice

Zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

IČ: 00263958

DIČ: 00263958

a

Zhotovitel:

PROSTROM Bohemia s.r.o.

Železniční 18, 326 00 Plzeň

Zastoupená: jednatelem Ing. Zdeňkem Kovářikem

IČ: 263 76 717

DIČ: CZ 263 76 717

Bank. spojení: XXXXX

Č. účtu: XXXXX

Oprávnění k podnikání: OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16479

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

s m l o u v u o d í l o n a r e a l i z a c i z a k á z k y

„Ošetření stromů na lokalitách Jiráskovy sady a Pražská ulice.“

II. Předmět smlouvy a provedení díla

- 2.1. Předmětem smlouvy je ošetření stromů v intravilánu Litoměřic na jednotlivých lokalitách. Podrobný soupis stromů s plánovaným zásahem je sestaven do nabídkové tabulky, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Celkem se jedná o 6 ks stromů k ošetření vhodnými arboristickými postupy. Vzniklá dřevní hmota bude složena na hromady pod stromy. Likvidace této dřevní hmoty není předmětem této smlouvy a zajistí ji tedy objednatel na vlastní náklady. Při ošetření buku v Jiráskových sadech bude používána vysokozdvížná plošina jejíž pronájem na nutnou dobu zajistí objednatel na vlastní náklady.
- 2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

III. Doba a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že zakázka bude provedena jako celek, a to v následujících termínech:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| zahájení prací: | 14. 03. 2019 |
| ukončení prací a protokolární předání | 15. 03. 2019 |

IV. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

| | |
|----------------------|--------------|
| Cena bez DPH za dílo | 51 167,00 Kč |
|----------------------|--------------|

| | |
|---------|--------------|
| DPH 21% | 10 745,07 Kč |
|---------|--------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena včetně DPH | 61 912,07 Kč |
|------------------------|---------------------|

4.2. Dílo bude fakturováno po dokončení a předání fakturou se splatností 14 dní ode dne vystavení.

V. Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle této smlouvy a obecně platných arboristických zásad a v souladu se standardem SPPK A02 002:2013 - Řez stromů.

5.2. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

5.3. Oprávněné osoby objednatele:

a) zadání a kontrola díla: XXXXX

Oprávněné osoby zhotovitele:

a) ve věcech realizace díla: XXXXX

b) se všeobecnou působností: XXXXX

VI. Záruka za jakost a vady díla

6.1 Zhotovitel předá díla prosté vad a nedodělků, objednatel bezvadnost díla potvrdí protokolárním převzetím.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.

7.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

- 7.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 7.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
- 7.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 7.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 7.9. Smluvní podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 7.10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 7.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 7.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).

V Litoměřicích dne

V Plzni dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Václav Červín – místostarosta

Ing. Zdeněk Kovářík – jednatel
PROSTROM Bohemia s.r.o.

Ošetření stromů, rostoucích na vybraných lokalitách, v k.ú. Litoměřice

| Lokalita (stanoviště): | č. | Název stromu (rod - taxon): | Obvod kmene (cm): | Opatření (zásah): | Vhodné období opatření: | Cena: | Poznámka, opatření, doporučení, rizika: |
|--|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| A. Jiráskovy sady. | 1. | buk - <i>Fagus sylvatica</i> | 346 | RB, RR-OR | VK | 13 783,00 Kč | <u>Opatření:</u> RB - řez bezpečnostní. RR-OR - stabilizace kosterní větve s infekcí troudnatce kopytovitého - <i>Fomes fomentarius</i> . |
| | | | | VDH instalace (výměna) | VK, VO | 791,00 Kč | Instalace (výměna) bezpečnostní vazby dynamické (VDH 1PP/PES lano) o nosnosti 4000kg. |
| | | | | VDH materiál | | 917,00 Kč | |
| | | | | VSD instalace | VK, VO | 3 164,00 Kč | Instalace bezpečnostní vazby statické VSD 2 ocelová lana s dřevěnými podkladnicemi. |
| | | | | VSD materiál | | 3 810,00 Kč | |
| B. Pražská ul., Dům křesťanské pomoci a ostrůvek zeleně v komunikaci | 1. | lípa - <i>Tilia cordata</i> | 202 | RB, RR-OR, RR-SP, RR-PV, OVK | VK | 7 455,00 Kč | <u>Poznámka:</u> Centrální a otevřená dutina kmene. Infekce kmene - výskyt plodnic dřevokazné houby choroše šupinatého - <i>Polyporus squamosus</i> . Chybí terminální výhon. <u>Opatření:</u> RB - řez bezpečnostní. RR-OR - stabilizační redukční řez, symetrizace koruny (více jak 35%). RR-SP - zakrátit větve zasahující nad střechu budovy. RR-PV - úprava podjezdného profilu. OVK - odstranit kmenové výmladky. . |
| | 2. | lípa - <i>Tilia cordata</i> | 181 | RB, RR-OR, OVK | VK, VO | 8 697,00 Kč | <u>Poznámka:</u> Snížená vitalita. <u>Opatření:</u> RB - řez bezpečnostní. RR-OR - obvodová redukce koruny. OVK - odstranit kmenové výmladky. |
| | | | | VDH instalace (výměna) | VK, VO | 791,00 Kč | Instalace (výměna) bezpečnostní vazby dynamické (VDH 1 PP/PES lano) o nosnosti 4000kg. |
| | | | | VDH materiál | | 723,00 Kč | |
| | 3. | lípa - <i>Tilia cordata</i> | 180 | RZ, OVK | VK, VO | 3 164,00 Kč | <u>Opatření:</u> RZ - řez zdravotní. OVK - odstranit kmenové výmladky. |
| | 4. | lípa - <i>Tilia cordata</i> | 206 | RZ, RR-PV, RR- | VK, VO | 5 537,00 Kč | <u>Opatření:</u> RZ - řez zdravotní. RR-PV - úprava podjezdného profilu. |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|----------------------|---|
| | | | SP, OVK | | | OVK - odstranit kmenové výmladky. |
| 5. | lípa - <i>Tilia cordata</i> | 244 | RB, RR-OR, OVK | VK | 2 335,00 Kč | <u>Poznámka:</u> Chybí terminální výhon, asymetrický tvar koruny. Výrazně snížená vitalita. Prosychání v periferních částích koruny. <u>Opatření:</u> RB - řez bezpečnostní. RR-OR - stabilizační redukční řez, symetrizace koruny (30%). OVK - odstranit kmenové výmladky. |
| Cena celkem bez DPH: | | | | | 51 167,00 Kč | |
| DPH 21%: | | | | | 10 745,07 Kč | |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH: | | | | | 61 912,07, Kč | |

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady, na likvidaci vzniklé dřevní hmoty.
Veškerá dřevní hmota bude složena v místě a následně bude odklizená, na náklady zadavatele.

Terminologie:

| |
|--|
| RZ – řez zdravotní (odstranění větví suchých, vitálně oslabených, křížících se, infikovaných či napadených škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti). |
| RB – řez bezpečnostní (odstranění silných suchých, zlomených, nebo jinak nebezpečných větví). |
| RR-OR – řez redukční obvodový za účelem snížení těžiště a stabilizace koruny stromu. |
| RR-LR – řez redukční lokálním odlehčením jednotlivých větví, či jen části koruny (např. symetrizace koruny). |
| RR-SP – řez redukční lokálním odlehčením či zakrácením větví rostoucích ve směru k překážce (např. el. vedení, tělesa VO, střechy budov apod.). |
| RR-PV – řez redukční zvýšením koruny na provozní výšky (podchodný nebo podjezdový profil). |
| RV – řez výchovný u mladých stromů za účelem zapěstování jeho koruny. |
| OVK – odstranění výmladků na bázi kmene, či na kmeni do hlavního rozvětvení. |
| OPŘ – opravný řez po neodborném předchozím zásahu, nebo po zlomech vzniklých např. po těžbě či větrné kalamitě. |
| VDH – instalace bezpečnostní vazby dynamické (i více úrovní). Jedná se o nepředepjatý typ vazeb, instalovaných obvykle v horní třetině výšky koruny (PP lana) |
| VSD – instalace bezpečnostní vazby statické (i více úrovní). Jedná se o předepjatý typ vazeb většinou z ocelového lana a dřevěných podkladnic, instalovaných obvykle ve spodní třetině výšky koruny (případně vazby vrtané) |

Termín realizace:

VK – období vegetačního klidu (od 1. 11. do 31. 3.)

VO – vegetační období, v plném olistění korun stromů

Termín realizace: v období vegetačního klidu – do 31. 3. 2019.