

Název stavby: VPIC Přeložka silnice II-187 Číhán Kolínek
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|---------|--------------|---|
| KMVYK: | 1.980 | KMP: | 211.900 | bytových H1 | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.000 | KMMK: | 2.970 | podnik. HTS | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HT: | 0 |
| | | KMTRU: | 3.720 | PP HR: | 0 |
| | | KMOK: | 2.000 | PP UR: | 0 |
| | | KMVL: | 168.000 | | |
| | | KMTRK: | 0.000 | | |

Rekapitulace nákladů:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| PŘÍPRAVA | 109 120,09 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 829 490,80 Kč |
| MONTÁŽ | 487 155,18 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 46 180,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 86 903,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 203,66 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 1 098 844,34 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 4 000,00 Kč |
| Celkové náklady: | 2 661 897,07 Kč |
| Celkové náklady zaokrouhlené : | 2 661 897 Kč |
| STAVEBNÍ ČINNOST | 2 502 393,32 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 159 503,75 Kč |

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 953646 | | Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě | 10912.00 JV | 10 912,00 Kč |
| | | účasť na KD investora + řešení střetů mimo PD | | |
| 958084 | | Návrh cenový a technický | 1.00 ks | 12 065,29 Kč |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 86142.80 JV | 86 142,80 Kč |
| | | projekt | | |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 200.00 m | 3 630,00 Kč |
| 955265 S | | Práce zemní pro podzemní tratě síťové | 2002.60 JV | 2 002,60 Kč |
| | | obbetonování stáv PE | | |
| 952353 S | | Rýha v poli 50/110 | 1980.00 m | 814 314,60 Kč |
| 955052 S | | Vytyčení trasy ve volném terénu | 1980.00 m | 9 543,60 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 958306 S | | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | 3720.00 m | 13 317,60 Kč |
| 958316 S | | Měření přímou metodou (1625 nm) - stavba | 680.00 ks | 34 584,80 Kč |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 12.00 ks | 1 887,00 Kč |
| 952650 S | | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 315.00 ks | 11 431,35 Kč |

| | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 315.00 ks | 7 623,00 Kč |
| 952643 S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 12.00 ks | 1 016,16 Kč |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování | 355.00 ks | 8 591,00 Kč |
| 955286 S | Montáž spojky bez montáže vláken | 8.00 ks | 8 113,84 Kč |
| 955281 S | Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek | 18.00 ks | 20 684,52 Kč |
| 955284 S | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | 24.00 ks | 1 125,84 Kč |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 3720.00 m | 43 635,60 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 970.00 m | 20 001,40 Kč |
| 954991 S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 2000.00 m | 50 860,00 Kč |
| 958592 S | Provádění PEW v maintenance window | 2.00 ks | 61 715,00 Kč |
| 958330 S | Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti | 840.00 ks | 96 112,80 Kč |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 3720.00 JV | 3 720,00 Kč |
| kolaudace | | | |
| 958336 S | Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky | 2000.00 m | 34 320,00 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 3.00 ks | 7 998,27 Kč |
| 958458 S | Zrušení samonosného optického kabelu nebo trubičky | 1620.00 m | 19 602,00 Kč |
| 955012 S | Zrušení úložné trubky | 3240.00 m | 25 596,00 Kč |
| 955041 S | Zrušení úložných kabelů do 50 XN | 900.00 m | 15 219,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | | | |
| 955191 | Předměření trasy nad 1km | 2000.00 m | 46 180,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | |
| 955194 S | Doměření trasy nad 1km | 2000.00 m | 40 740,00 Kč |
| 955200 S | Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) | 20.00 ks | 46 163,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | | |
| 958459 | Zápis dokumentu do systému Objednatele | 1.00 ks | 203,66 Kč |
| POPLATKY | | | |
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 4000.00 JV | 4 000,00 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-------------------------------------|------------------|--|-----------|---------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 306074 S | | Drát bronzový D 2,80 mm ČSN 423058 | 360.00 kg | 97 023,60 Kč |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 1980.00 m | 7 623,00 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 1980.00 m | 8 751,60 Kč |
| 300718 S | | Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12xr Cu | 1000.00 m | 107 420,00 Kč |
| 300218 S | | Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu | 1000.00 m | 24 040,00 Kč |
| 300127 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 | 220.00 m | 15 862,00 Kč |
| 300130 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 | 2000.00 m | 621 860,00 Kč |
| 300117 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 750.00 m | 21 142,50 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 23.00 ks | 4 684,18 Kč |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P | 50.00 ks | 1 153,00 Kč |
| 306732 S | | Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line | 8.00 ks | 41 228,32 Kč |
| 320297 S | | Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-50C | 18.00 ks | 14 245,38 Kč |
| 303003 S | | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | 24.00 ks | 5 181,12 Kč |
| 300026 S | | Trubka HDPE 40/33 černá -zelený pruh | 930.00 m | 25 509,90 Kč |
| 300023 S | | Trubka HDPE 40/33 černá | 930.00 m | 25 509,90 Kč |
| 300035 S | | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy | 930.00 m | 25 509,90 Kč |
| 300030 S | | Trubka HDPE 40/33 oranžová | 930.00 m | 25 509,90 Kč |
| 302672 S | | Trubka PE 110/6,3/6000mm | 34.00 ks | 26 590,04 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | | |
| 304267 S | | Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá | 30.00 ks | 0,00 Kč |