

PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"
Objekt: 5 - Elektroinstalace - silnoproud a ochrana před bleskem

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1.1 Svítidla materiál

14 331,00

11 880,00

3.1 Rozvaděč R1 (10kA) materiál

2 220,00

3.2 Rozvaděč R1 (10kA) montáž

231,00

Celkové náklady za stavbu bez DPH

14 331,00

Celkové náklady za stavbu vč. DPH

17 340,51

ROZPOČET

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"	Rozpočet: ZL 08 - P01
Objekt :	5 - Elektroinstalace - silnoproud a ochrana před bleskem	Dodatečné stavební práce Změna - elektroinstalace - silnoproud

Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	
Elektroinstalace							14 331,00	
Díl: 1.1		Svítidla materiál					11 880,00	
IK	9a	pol. 105	K	Nouzový modul pro univerzální využití, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 7VA, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní - součástí modulu je nouzové svítidlo	ks	9,00000	1 320,00	11 880,00
Díl: 3.1		Rozvaděč R1 (10kA) materiál					2 220,00	
IK	1a	pol. 189a	K	Rozbočující rozvaděč RR, tělo rozvaděče Space RU18 RA18, hřeben NG 12mod/10, 4x noark jistič B25/3	ks	1,00000	2 220,00	2 220,00
Díl: 3.2		Rozvaděč R1 (10kA) montáž					231,00	
IK	1a	pol. 202a	K	Rozbočující rozvaděč RR, tělo rozvaděče Space RU18 RA18, hřeben NG 12mod/10, 4x noark jistič B25/3	ks	1,00000	231,00	231,00