

Příloha k výzvě k podání nabídky VZ
OS Sokolov - technické prohlídky klimatizačního zařízení LG-
system Multi V, VRV a Split včetně provedení revizí těchto
systemů v roce 2019

I.

Seznam zařízení klimatizačního systému a jejich počet a umístění:

1) Zařízení LG – systém Multi V, VRV

- Vnitřní jednotky ARNU - 8 ks
- 1.-3.NP západ – místnosti č. 144,145,237,241,242,333,345 a 346
- Venkovní jednotka ARUN – 1ks
- střecha
- Vnitřní jednotky ARNU 10ks
- 1. - 3.NP západ – místnosti č. 133, 135, 148,226,228,229,329,330,331 a 332
- Venkovní jednotka ARUN – 1ks
- střecha
- Vnitřní jednotky ARNU – 50ks
- 1. – 3. NP východ
- Venkovní jednotka ARUN320LT3 – 1ks
- střecha
- Vnitřní jednotky ARNU- 14ks
- 4. NP východ – místnosti č. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 a 424
- Venkovní jednotka ARUN – 1ks
- střecha
- Vnitřní jednotky ARNU – 10ks
- 4. NP západ - místnosti č. 426,427,428,429,435,436,437,438,439 a 440

2) Zařízení LG – systém Split

- Vnitřní jednotka UV18 – 1ks
- 1.PP UPS - místnost č. 009
- Venkovní jednotka UU18W – 1ks
- Vnitřní jednotky E18SQ – 2ks
- 3. NP server – místnost č. 310
- Venkovní jednotka E18SQ – 2ks
- Vnitřní jednotka E18SQ – 2ks
- 4. NP server – místnost č. 442
- Venkovní jednotka E18SQ – 2ks

II.

Tabulky s popisem činností k nacenění:

Naceňte do tabulek na základě popsaných činností a údajů v tabulkách. Případné další náklady v popisu neuvedené uveďte do daného řádku v tabulce, stejně tak dopravu a revize.

Do tabulek uvádějte ceny bez DPH.

Cena musí být úplná včetně všech výdajů a tak i maximální a konečná.

Klimatizace

1) Zařízení LG – systém Multi V, VRV

Technické prohlídky klimatizační techniky (dále jen TP klima) LG zahrnují:

a) **Servisní technické prohlídky vnitřních jednotek:**

Vyčištění jednotky výparníku, filtrů, kontrola komunikace, el. spoje, vyčištění odpadu kondenzátu, kontrola ventilátoru a mechanických částí, kontrola funkčnosti provozu, čisticí prostředky

b) **Servisní technická prohlídka venkovních jednotek:**

Vyčištění jednotky – kondenzátoru, kontrolu komunikace, el. spoje, kontrola výkonu, tlaková zkouška těsnosti, kontrola náplně chladiva, čisticí prostředky

zařízení LG - systém Multi V, VRV	ks	cena
TP klima - 1.-3.NP západ - vnitřní jednotky ARNU, místnost č. 144,145,237,241,242,333,345,346	8	2928,00
TP klima - venkovní jednotka ARUN - střecha	1	696,00
TP klima - 1.-3.NP západ vnitřní jednotky ARNU, místnost č. 133,135,148,226,228,229,329,330,331,332	10	3660,00
TP klima - venkovní jednotka ARUN - střecha	1	696,00
TP klima - 1.-3.NP východ - vnitřní jednotky ARNU	50	18300,00
TP klima - venkovní jednotka ARUN32OLT3 - střecha	1	696,00
TP klima - 4. NP východ - vnitřní jednotky ARNU, místnost č. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418 419,420,423,424	14	5124,00
TP klima - venkovní jednotka ARUN - střecha	1	696,00
TP klima - 4.NP západ - vnitřní jednotky ARNU, místnost č. 426,427,428,429,435,436,437,438,439,440	10	3660,00
TP klima - venkovní jednotka ARUN - střecha	1	696,00
revize roční – všechny venkovní jednotky	5	10000,00
revize pololetní – venkovní jednotka ARUN32OLT3	1	2000,00
Dopravné		9100,00
Ostatní případné náklady v popisu neuvedené		5850,00
Cena celkem		64102,00

2) Zařízení LG – systém Split

Technické prohlídky klimatizační techniky (dále jen TP klima) LG zahrnují:

a) Servisní technické prohlídky vnitřních jednotek:

Vyčištění jednotky výparníku, filtrů, kontrola komunikace, el. spoje, vyčištění odpadu kondenzátu, kontrola ventilátoru a mechanických částí, kontrola funkčnosti provozu, čisticí prostředky

b) Servisní technická prohlídka venkovních jednotek:

Vyčištění jednotky – kondenzátoru, kontrolu komunikace, el. spoje, kontrola výkonu, tlaková zkouška těsnosti, kontrola náplně chladiva, čisticí prostředky

zařízení LG - systém Split	ks	cena
TP klima - 1.PP UPS - vnitřní jednotky UV18, místnost č. 009b	1	366,00
TP klima - venkovní jednotka UU18W	1	696,00
TP klima - 3.NP server - vnitřní jednotky E18SQ, místnost č. 310	2	732,00
TP klima - venkovní jednotka E18SQ	2	1392,00
TP klima - 4.NP server - vnitřní jednotka E18SQ, místnost č. 442	2	732,00
TP klima - venkovní jednotka E18SQ	2	1392,00
revize roční	0	
revize pololetní	0	
Dopravné		2260,00
Ostatní případné náklady v popisu neuvedené		1170,00
Cena celkem		8740,00

72 842,00 Kč bez DPH, slovy: sedmdesátdvatisícospmsetčtyřicetdvakorun

88 138,82 Kč s DPH, slovy: osmdesátosmtisícstotřicetosmkorun 82/100.

Jaroslav FIEŠER "KLIMAMONT"

JAROSLAV FIEŠER - YAKITEK