

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0316-03

**Stavba:** Sanace kanalizace 800/1200 - Kollárova ulice

JKSO:

Místo: Písek

CC-CZ:

Datum: 03.06.2016

Objednatel:

Město Písek

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zhotovitel:

BROCHIER s.r.o.

IČ: 61246247

DIČ: CZ61246247

Projektant:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ: 26094541

DIČ: CZ26094541

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 885 961,60  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 885 961,60**

DPH základní	21,00%	ze	885 961,60	186 051,94
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 072 013,54**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

7.6.2016 František Hensch, jednatel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0316-03

**Stavba:** Sanace kanalizace 800/1200 - Kollárova ulice

Místo: Písek

Datum: 03.06.2016

Objednatel: Město Písek

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.

Zhotovitel: BROCHIER s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 6025582

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>885 961,60</b>	<b>1 072 013,54</b>
0316-03	Sanace kanalizace 800/1200 - Kollárova ulice	885 961,60	1 072 013,54
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>885 961,60</b>	<b>1 072 013,54</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Sanace kanalizace 800/1200 - Kollárova ulice

Místo: Písek

Datum: 03.06.2016

Objednatel: Město Písek

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.

Zhotovitel: BROCHIER s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>868 589,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	868 589,80
1 - Zemní práce	33 971,71
2 - Zakládání	72,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 500,00
5 - Komunikace pozemní	8 100,00
8 - Trubní vedení	785 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 576,75
997 - Přesun sutě	6 869,00
998 - Přesun hmot	1 020,34
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>17 371,80</b>
Zařízení staveniště	17 371,80
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>885 961,60</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Sanace kanalizace 800/1200 - Kollárova ulice

Místo: Písek Datum: 03.06.2016  
 Objednatel: Město Písek Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.  
 Zhotovitel: BROCHIER s.r.o. Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**868 589,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**868 589,80**

1	K	000000001	DÍLO - PD, osazení značení, projednání s orgány Státní správy a dotčenými orgány "- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2016/1 -"	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
					0,000		
			Součet		0,000		

### 1 - Zemní práce

**33 971,71**

2	K	119003111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení 4*2,00*3	m	24,000	111,00	2 664,00
					24,000		
			Součet		24,000		
3	K	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	24,000	45,00	1 080,00
4	K	130901121	Bourání kčí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně Pi*2,00*(0,60*0,60-0,50*0,50)*2	m3	1,382	5 620,00	7 766,84
					1,382		
			Součet		1,382		
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,00*2,00*2,10*3	m3	25,200	417,00	10 508,40
					25,200		
			Součet		25,200		
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	25,200	29,00	730,80
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*(2,00+2,00)*2,10*3	m2	50,400	72,00	3 628,80
					50,400		
			Součet		50,400		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,400	15,00	756,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 2,00*2,00*2,10*3	m3	25,200	56,00	1 411,20
					25,200		
			Součet		25,200		
10	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,382	84,00	116,09
11	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1,382	200,00	276,40
12	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,200	92,00	2 318,40
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,382	15,00	20,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,317	250,00	829,25
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,200	74,00	1 864,80

## 2 - Zakládání

72,00

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	12,000	6,00	72,00
			2,00*2,00*3		12,000		
			Součet		12,000		

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 500,00

17	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	100,000	35,00	3 500,00
			"před a po"				
			50,00*2		100,000		
			Součet		100,000		

## 5 - Komunikace pozemní

8 100,00

18	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	6,750	180,00	1 215,00
19	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,250	340,00	6 885,00
			6,75*3		20,250		

## 8 - Trubní vedení

785 480,00

20	K	892233120X	Příprava ZS, dokončovací práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
21	K	892233121X	Čištění kanalizace	m	50,000	190,00	9 500,00
22	K	892273121X	Práce robotem (odstranění přesazených přípojek, nerovnosti v potrubí)	hod	9,000	2 350,00	21 150,00
23	K	892353121X	Přečerpávání splašků	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
24	K	892383121X	Bezvýkopová sanace kanalizace DN 800/1200 - metoda UV LINER rukávem (dodávka + montáž) min. tl. staticky relevantní vrstvy 11,4 mm dle ISO 178 vč. zkušky těsnosti vzduchem	m	50,000	12 870,00	643 500,00
25	K	892423121X	Otevření přípojek po sanaci	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
26	K	892423122X	Laboratorní test vzorků - krátkodobé napětí v ohybu a modul pružnosti v ohybu	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00
27	K	892463121X	Utěsnění napojení přípojek po sanaci	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
28	K	892491111X	Doprava strojů a materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
29	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	560,00	5 040,00
			3*3		9,000		
30	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	566,00	3 396,00
			2*3		6,000		
31	M	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	3,000	9 650,00	28 950,00
32	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,000	268,00	804,00
33	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	6,000	1 380,00	8 280,00
			2*3		6,000		
34	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	250,00	750,00
36	M	286617600	<i>poklop + rám litinový 315/10t</i>	kus	3,000	1 870,00	5 610,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 576,75

37	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	18,000	62,00	1 116,00
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,000	108,00	1 944,00

1,50\*4\*3

18,000

Součet

18,000

39	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,750	262,00	1 768,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

1,50\*1,50\*3

6,750

Součet

6,750

40	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	6,750	259,00	1 748,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

#### 997 - Přesun sutě

6 869,00

41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,719	335,00	1 245,87
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,719	220,00	818,18
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,876	12,00	178,51
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,719	760,00	2 826,44
45	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,719	484,00	1 800,00

#### 998 - Přesun hmot

1 020,34

46	K	998225111	presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,592	58,00	1 020,34
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00