

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>1</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/112 Vlašim, křižovatka</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II. třídy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 101	8	
Výkaz výměr nových položek	5	
Mimořádná prohlídka Mostu přes strouhu v obci Domašín ev. č. 112-015	14	
Zápis z KD č. 5 z 15. 5. 2018	3	
Zápis z KD č. 6 z 29. 5. 2018	3	
Zápis z KD č. 7 z 12. 6. 2018	4	
Zápis z KD č. 8 z 28. 6. 2018	4	
Dopis - II/112 Vlašim, křižovatka – oznámení o nárůstu ceny dopravy v souvislosti s vytýčením nových zásobovacích tras stavby v důsledku kolapsu mostu č. 015/112 v obci Domašín	2	
Vytýčení náhradních dopravních tras	2	
Mapa objízdných tras	1	
Vyjádření AD k ZBV 1- 4 z 4. 12. 2018	2	
Vyjádření TDI k ZBV 1 - 3 za Stč kraj	1	
Vyjádření TDI k ZBV 1 - 3 za Vlašim	2	
Formulář pro ohlášení změny stavby SO 101	1	
Počet listů celkem	52	

Soupis prací - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Vlašim, křižovatka Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II. třídy Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU sejmutí drnů - pol. 11130 přebytek zeminy - pol.123734a - pol.17110 seřiznutí krajnice - pol. 123734b	M3	3349,450	3349,450	0,000	60,00	200 967,00	0,000	0,000	200 967,00	0,00	0,00%
2	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asf. pojivem - dle pol. 113336, 113436	T	2749,230	2749,230	0,000	30,00	82 476,90	0,000	0,000	82 476,90	0,00	0,00%
3	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky pol. 113326	T	3160,080	3160,080	0,000	30,00	94 802,40	0,000	0,000	94 802,40	0,00	0,00%
4	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová suť - pol. 113456, 113466, 113486,113514,113524,114237	T	55,363	55,363	0,000	30,00	1 660,88	0,000	0,000	1 660,88	0,00	0,00%
5	014201a	POPLATKY ZA ZEMNÍK mat. pro dosyp. krajnice dle pol. 17310	M3	317,150	317,150	0,000	65,00	20 614,75	0,000	0,000	20 614,75	0,00	0,00%
6	014201b	POPLATKY ZA ZEMNÍK nedostatek ornice dle pol. 125738	M3	315,000	315,000	0,000	105,00	33 075,00	0,000	0,000	33 075,00	0,00	0,00%
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>433 596,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 596,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>											
7	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, vč. odvozu a uložení na skládku viz Výkaz výměr	M2	1559,000	1559,000	0,000	7,50	11 692,50	0,000	0,000	11 692,50	0,00	0,00%
8	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM stáv. hl. a vedl. silnice viz Výkaz výměr	M3	1755,600	1755,600	0,000	190,00	333 564,00	0,000	0,000	333 564,00	0,00	0,00%
9	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM stáv. hl. a vedl. silnice, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	966,400	966,400	0,000	401,00	387 526,40	0,000	0,000	387 526,40	0,00	0,00%
10	113436	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM chodníky, asf. plochy, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	283,250	283,250	0,000	340,00	96 305,00	0,000	0,000	96 305,00	0,00	0,00%

11	113456	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM chodníky, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	3,030	3,030	0,000	620,00	1 878,60	0,000	0,000	1 878,60	0,00	0,00%
12	113466	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM zatrav. dílce u přechodu, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	1,875	1,875	0,000	506,00	948,75	0,000	0,000	948,75	0,00	0,00%
13	113486	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM u vstup do objektu, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	2,400	2,400	0,000	629,00	1 509,60	0,000	0,000	1 509,60	0,00	0,00%
14	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku - 12 km	M	184,000	184,000	0,000	37,00	6 808,00	0,000	0,000	6 808,00	0,00	0,00%
15	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku do 12 km	M	512,000	512,000	0,000	83,00	42 496,00	0,000	0,000	42 496,00	0,00	0,00%
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkup zhotovitelem viz Výkaz výměr	M3	675,090	675,090	0,000	375,58	253 546,93	0,000	0,000	253 546,93	0,00	0,00%
17	114236	ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT ZE ŽELBET, ODVOZ DO 12KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku - 12 km	M3	1,540	1,540	0,000	4 870,00	7 499,80	0,000	0,000	7 499,80	0,00	0,00%
18	123734a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM výkop v celé stavbě, odvoz na skládku. Část se využije do násypů - uložení na meziskládku - pol 17120. Zjištěno z rozdílu digitál. modelů starého a nového povrchu a odpočtu konstrukcí.	M3	3690,000	3690,000	0,000	78,00	287 820,00	0,000	0,000	287 820,00	0,00	0,00%
19	123734b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM odkop a seřiznutí NK podél ul. Riegrova a u mostu v ul. Tř. Polit. Věznů, odvoz na skládku viz Výkaz výměr	M3	15,600	15,600	0,000	43,00	670,80	0,000	0,000	670,80	0,00	0,00%
20	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dle pol. 17120	M3	590,000	590,000	0,000	60,00	35 400,00	0,000	0,000	35 400,00	0,00	0,00%
21	125738a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM mat. pro dosypávku krajnic dle pol. 17310	M3	317,150	317,150	0,000	60,00	19 029,00	0,000	0,000	19 029,00	0,00	0,00%
22	125738b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM nedostatek ornice dle pol. (18222+18232) x tl.0,15 m	M3	315,000	315,000	0,000	60,00	18 900,00	0,000	0,000	18 900,00	0,00	0,00%

23	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT dovoz z meziskládky dle pol. 12573 zjištěno z rozdílu digitál. modelů starého a nového povrchu a odpočtu konstrukcí	M3	590,000	590,000	0,000	106,00	62 540,00	0,000	0,000	62 540,00	0,00	0,00%
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z výkopu dle pol. 123734a	M3	590,000	590,000	0,000	14,60	8 614,00	0,000	0,000	8 614,00	0,00	0,00%
25	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM viz Výkaz výměr	M3	317,150	317,150	0,000	186,00	58 989,90	0,000	0,000	58 989,90	0,00	0,00%
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I viz Výkaz výměr	M2	4694,532	4694,532	0,000	21,00	98 585,17	0,000	0,000	98 585,17	0,00	0,00%
27	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M viz Výkaz výměr	M2	339,000	339,000	0,000	31,00	10 509,00	0,000	0,000	10 509,00	0,00	0,00%
28	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M viz Výkaz výměr	M2	1761,000	1761,000	0,000	22,00	38 742,00	0,000	0,000	38 742,00	0,00	0,00%
29	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA viz Výkaz výměr	M3	2347,266	2347,266	0,000	375,00	880 224,75	0,000	0,000	880 224,75	0,00	0,00%
30	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE separační viz Výkaz výměr	M2	5653,200	5653,200	0,000	42,00	237 434,40	0,000	0,000	237 434,40	0,00	0,00%
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>2 901 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>											
31	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I viz Výkaz výměr	M	372,000	372,000	0,000	270,00	100 440,00	0,000	0,000	100 440,00	0,00	0,00%
<b>2</b>		<b>Základy</b>						<b>100 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
32	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO manipulační plocha, vč.vyplnění otvorů ornici viz Výkaz výměr	M2	28,820	28,820	0,000	423,04	12 192,01	0,000	0,000	12 192,01	0,00	0,00%
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>12 192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>											
33	561122	PODKLAD BETON TR II TL DO 100MM PB II tl.100 mm prstenec, ochranné ostrůvky viz Výkaz výměr	M2	262,655	262,655	0,000	265,00	69 603,58	0,000	0,000	69 603,58	0,00	0,00%
34	56314a	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 160 mm, prstenec viz Výkaz výměr	M2	183,655	183,655	0,000	249,41	45 805,72	0,000	0,000	45 805,72	0,00	0,00%

35	56314b	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM vozovka tl. 170 mm viz Výkaz výměr	M2	4556,535	4556,535	0,000	265,00	1 207 481,78	0,000	0,000	1 207 481,78	0,00	0,00%
36	56314c	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 0,190 mm, směrovací ostrůvek viz Výkaz výměr	M2	22,387	22,387	0,000	296,18	6 630,50	0,000	0,000	6 630,50	0,00	0,00%
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vozovka + prstenec + směrový ostrůvek viz Výkaz výměr	M3	1445,236	1445,236	0,000	597,00	862 805,89	0,000	0,000	862 805,89	0,00	0,00%
38	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM manipulační plocha, štěrk hlinitý viz Výkaz výměr	M2	28,820	28,820	0,000	62,00	1 786,84	0,000	0,000	1 786,84	0,00	0,00%
39	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM manipulační plocha, písek hlinitý viz Výkaz výměr	M2	28,820	28,820	0,000	126,00	3 631,32	0,000	0,000	3 631,32	0,00	0,00%
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 viz Výkaz výměr	M2	4124,400	4124,400	0,000	12,00	49 492,80	0,000	0,000	49 492,80	0,00	0,00%
41	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 viz Výkaz výměr	M2	4124,400	4124,400	0,000	6,90	28 458,36	0,000	0,000	28 458,36	0,00	0,00%
42	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na vrstvě ACL 22S a ACP 22S viz Výkaz výměr	M2	8302,800	8302,800	0,000	8,90	73 894,92	0,000	0,000	73 894,92	0,00	0,00%
43	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S viz Výkaz výměr	M2	4151,400	4151,400	0,000	223,60	928 253,04	0,000	0,000	928 253,04	0,00	0,00%
44	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM ACL 22S viz Výkaz výměr	M2	4151,400	4151,400	0,000	210,50	873 869,70	0,000	0,000	873 869,70	0,00	0,00%
45	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22S viz Výkaz výměr	M2	4124,400	4124,400	0,000	203,50	839 315,40	0,000	0,000	839 315,40	0,00	0,00%
46	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prstenec, kostka 160x160 mm s cementovou zálivkou viz Výkaz výměr	M2	147,655	147,655	0,000	1 260,00	186 045,30	0,000	0,000	186 045,30	0,00	0,00%

47	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA směrovací ostrůvek, kostka 120x120mm vč. lože tl.40 mm viz Výkaz výměr	M2	22,387	22,387	0,000	895,00	20 036,37	0,000	0,000	20 036,37	0,00	0,00%
48	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	98,500	98,500	0,000	288,00	28 368,00	0,000	0,000	28 368,00	0,00	0,00%
49	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM pro nevidomé , vč. lože tl. 30 mm viz Výkaz výměr	M2	16,500	16,500	0,000	462,00	7 623,00	0,000	0,000	7 623,00	0,00	0,00%

<b>5</b>	<b>Komunikace</b>							<b>5 233 102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>												
50	89712a	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ klasické - UV 13, UV 18, UV 21, UV 22, UV 24, UV 25, UV 29 - vč.zemních prací spočteno ze situace	KUS	7,000	7,000	0,000	5 355,40	37 487,80	0,000	0,000	37 487,80	0,00	0,00%
51	89712b	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ podobrubníkové UV - vč.zemních prací spočteno ze situace	KUS	19,000	19,000	0,000	8 822,10	167 619,90	0,000	0,000	167 619,90	0,00	0,00%
52	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ spočteno ze situace	KUS	11,000	11,000	0,000	1 120,00	12 320,00	0,000	0,000	12 320,00	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>							<b>217 427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
53	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	36,000	36,000	0,000	1 148,35	41 340,60	0,000	0,000	41 340,60	0,00	0,00%
54	914122a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle pol. 914123 z SO 001 - opětovně osazení značek do nové polohy viz Specifikace Dzn	KUS	16,000	16,000	0,000	1 615,00	25 840,00	0,000	0,000	25 840,00	0,00	0,00%
55	914122b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	40,000	40,000	0,000	272,00	10 880,00	0,000	0,000	10 880,00	0,00	0,00%
56	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	40,000	40,000	0,000	68,00	2 720,00	0,000	0,000	2 720,00	0,00	0,00%

57	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ vč. sloupků pro uchycení 17 ks, předpokládaná doba provádění 240 dnů, 17*240=4080, viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	4080,000	4080,000	0,000	8,50	34 680,00	0,000	0,000	34 680,00	0,00	0,00%
58	914622	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,000	4,000	0,000	272,00	1 088,00	0,000	0,000	1 088,00	0,00	0,00%
59	914623	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,000	4,000	0,000	68,00	272,00	0,000	0,000	272,00	0,00	0,00%
60	914629	DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ vč. sloupků pro uchycení, 4 ks, předpokládaná doba provádění 240 dnů 4*240=960 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	960,000	960,000	0,000	10,20	9 792,00	0,000	0,000	9 792,00	0,00	0,00%
61	914631	DOPRAV ZNAČKY 150x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT viz Specifikace Dzn	KUS	3,000	3,000	0,000	14 037,75	42 113,25	0,000	0,000	42 113,25	0,00	0,00%
62	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	24,000	24,000	0,000	595,00	14 280,00	0,000	0,000	14 280,00	0,00	0,00%
63	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	6,000	6,000	0,000	12 207,70	73 246,20	0,000	0,000	73 246,20	0,00	0,00%
64	915211a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá vč. předznačení viz Specifikace Dzn	M2	337,825	337,825	0,000	306,00	103 374,45	0,000	0,000	103 374,45	0,00	0,00%
65	915211b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá vč. předznačení viz Specifikace Dzn	M2	21,125	21,125	0,000	306,00	6 464,25	0,000	0,000	6 464,25	0,00	0,00%
66	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA příčná čára souvislá V5 žlutá - před semaforu 2.5m x 0.5m x 6 míst = 7.5m2	M2	7,500	7,500	0,000	510,00	3 825,00	0,000	0,000	3 825,00	0,00	0,00%
67	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ dle pol. 915321	M2	7,500	7,500	0,000	510,00	3 825,00	0,000	0,000	3 825,00	0,00	0,00%
68	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3x přesun viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	7,000	7,000	0,000	680,00	4 760,00	0,000	0,000	4 760,00	0,00	0,00%

69	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	7,000	7,000	0,000	212,50	1 487,50	0,000	0,000	1 487,50	0,00	0,00%
70	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ předpokládaná doba provádění 240 dnů, 3*240=720 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	720,000	720,000	0,000	76,50	55 080,00	0,000	0,000	55 080,00	0,00	0,00%
71	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	3,000	3,000	0,000	680,00	2 040,00	0,000	0,000	2 040,00	0,00	0,00%
72	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	3,000	3,000	0,000	212,50	637,50	0,000	0,000	637,50	0,00	0,00%
73	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ předpokládaná doba provádění 240 dnů 1*240=240 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	240,000	240,000	0,000	297,50	71 400,00	0,000	0,000	71 400,00	0,00	0,00%
74	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz Specifikace Dzn - DIO, vč. sloupků pro uchycení	KUS	4,000	4,000	0,000	136,00	544,00	0,000	0,000	544,00	0,00	0,00%
75	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,000	4,000	0,000	68,00	272,00	0,000	0,000	272,00	0,00	0,00%
76	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ vč. sloupků pro uchycení předpokládaná doba provádění 240 dnů 2*240=480 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	480,000	480,000	0,000	8,50	4 080,00	0,000	0,000	4 080,00	0,00	0,00%
77	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4a+Z4b, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	142,000	142,000	0,000	136,00	19 312,00	0,000	0,000	19 312,00	0,00	0,00%
78	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ Z4a+Z4b, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	142,000	142,000	0,000	68,00	9 656,00	0,000	0,000	9 656,00	0,00	0,00%
79	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ Z4a+Z4b+Z4c, vč. sloupků pro uchycení předpokládaná doba provádění 240 dnů 82*240=19680 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	19680,000	19680,000	0,000	4,25	83 640,00	0,000	0,000	83 640,00	0,00	0,00%
80	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4c, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	2,000	2,000	0,000	136,00	272,00	0,000	0,000	272,00	0,00	0,00%