

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Vlašim, křižovatka
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 104/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 104	3	
Výkaz výměr nových položek	1	
Mimořádná prohlídka Mostu přes strouhu v obci Domašín ev. č. 112-015	14	
Zápis z KD č. 6 z 29. 5. 2018	3	
Zápis z KD č. 7 z 12. 6. 2018	4	
Zápis z KD č. 8 z 28. 6. 2018	4	
Dopis - II/112 Vlašim, křižovatka – oznámení o nárůstu ceny dopravy v souvislosti s vytýčením nových zásobovacích tras stavby v důsledku kolapsu mostu č. 015/112 v obci Domašín	2	
Vytýčení náhradních dopravních tras	2	
Mapa objízdných tras	1	
Vyjádření AD k ZBV 1- 4 z 4. 12. 2018	2	
Vyjádření TDI k ZBV 1 - 3 za Stč kraj	1	
Vyjádření TDI k ZBV 1 - 3 za Vlašim	2	
Formulář pro ohlášení změny stavby SO 104	1	
Počet listů celkem	40	

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Vlašim, křižovatka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104 Chodníky								č. 1					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle pol. 561122 viz Výkaz výměr	M2	1 595,000	1 595,000	0,000	21,00	33 495,00	0,00	0,00	33 495,00	0,00	0,00
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>33 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>											
2	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I drenáž podél palisády	M	90,00	90,00	0,000	257,00	23 130,00	0,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>						<b>23 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>											
3	561122	PODKLAD BETON TŘ II TL DO 100MM PB II tl.100 mm viz Výkaz výměr	M2	1 595,000	1 595,000	0,000	178,00	283 910,00	0,00	0,00	283 910,00	0,00	0,00
4	57474	VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ drenážní geokompozit u chodníků viz Výkaz výměr	M2	225,600	225,600	0,000	89,00	20 078,40	0,00	0,00	20 078,40	0,00	0,00
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	1 530,500	1 530,500	0,000	288,00	440 784,00	0,00	0,00	440 784,00	0,00	0,00
6	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm, kontrastní pás u BUS zastávky	M2	7,50	7,50	0,000	324,60	2 434,50	0,00	0,00	2 434,50	0,00	0,00
7	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	57,000	57,000	0,000	462,00	26 334,00	0,00	0,00	26 334,00	0,00	0,00

5	<b>Komunikace</b>						<b>773 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>											
711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ fólie podél palisád	M2	82,00	82,00	0,000	126,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>											
8 9111A1a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ u palisád, do beton.patek (vč.) 65m+17m	M	82,00	82,00	0,000	1 560,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00
9 9111A1b	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na opěrné zdi a v NK u mostu, uchycení do patních desek (vč.) 65m	M	65,00	65,00	0,000	1 740,00	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00
10 9165A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ odečteno ze situace	KUS	4,00	4,00	0,000	1 560,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
11 91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD vč. lože z bet. C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M3	16,40	16,40	0,000	13 767,19	225 781,92	0,00	0,00	225 781,92	0,00	0,00
12 917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 5/25/100 do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	493,000	493,000	0,000	276,35	136 241,54	0,00	0,00	136 241,54	0,00	0,00
13 917224a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/25/100 do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	633,000	633,000	0,000	390,77	247 358,68	0,00	0,00	247 358,68	0,00	0,00
14 917224b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/30/100 do bet.lože C20/25nXF3	M	25,000	25,000	0,000	445,00	11 125,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00
15 919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na stav	M	23,000	23,000	0,000	75,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00
16 931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	23,000	23,000	0,000	95,00	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
17 93751	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY BUS zastávka kompletní dodávka - vč montáže, osazení a dodávky	KUS	1,00	1,00	0,000	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00
18 93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY BUS zastávka kompletní dodávka - vč montáže, osazení a dodávky	KUS	1,00	1,00	0,000	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00

19	93767	MOBILIÁR - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00	1,00	0,000	85 521,00	85 521,00	0,00	0,00	85 521,00	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>973 669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>N</b>	<b>Nové položky</b>											
20N	11355B	STAVEBNÍ KUSOVÝ MATERIÁL - DOPRAVA (OTSKP 2018) dle pol. 582611, 582614, 58261A, 91710, 917211, 917224a, 917224b výkaz výměr je v př. 8	TKM	0,000	8 484,632	8 484,632	12,00	0,00	0,000	101 815,58	101 815,58	101 815,58	100,00%
	<b>N</b>	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 815,58</b>	<b>101 815,58</b>	<b>101 815,58</b>	<b>100,00%</b>
		<b>C e l k e m</b>						<b>1 814 167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>101 815,58</b>	<b>1 915 982,62</b>	<b>101 815,58</b>	<b>5,61%</b>