

**Dodatek č. 3 – změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016001900
na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice – část A:
Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“**



číslo smlouvy objednatele: 2016001900
číslo smlouvy zhotovitele: 14/2016
číslo veřejné zakázky: 16112

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, Investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 214
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako **Objednatel**

1.2. AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

sídlo: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178
IČ: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
zastoupen: Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 
dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět dodatku č. 3

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 28. 7. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo a následně, dne 2. 9. 2016 Dodatek č. 1 a dne 10. 11. 2016 Dodatek č. 2 (č. smlouvy objednatele 2016001900), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice – část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“ a závazek **Objednatele** za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16112, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).
- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto dodatkem je změna závazku ze Smlouvy
- a) dle ust. § 222 odst. 4 zákona dle Změnového listu č. 8, č. 15 a č. 16
b) dle ust. § 222 odst. 5 zákona dle Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3. č. 4 a č. 7

- c) dle ust. § 222 odst. 6 zákona dle Změnového listu č. 5, č. 6, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 14
 d) a záměna položek soupisu stavebních prací dle Změnového listu č. 13.

Změnové listy č. 9 až 16 dle tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 k této smlouvě.

Rekapitulace změny

| Název | Cena bez DPH |
|--|---------------------|
| Smlouva o dílo | 4 918 143,00 |
| Dodatek č. 2 - ZL 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 348 904,39 |
| Dodatek č. 2 - ZL 4, 8 | - 162 800,00 |
| Dodatek č. 3 - ZL 9, 10, 11, 12, 14, 15 | 299 563,77 |
| Dodatek č. 3 - ZL 13, 16 | - 174 111,55 |
| Konečná cena | 5 229 699,61 |

- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.2. Smlouvy, tento Dodatek č. 3, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky

5. Cenové podmínky

5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 3:*

Cena díla bez DPH 5 229 699,61 Kč

Slovy: pět miliónů dvě stě dvacet devět tisíc šest set devadesát devět korun českých šedesát jedna haléře

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 3.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každý o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 3 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 3 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 3 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 3, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 3, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování

dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 3 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 28. 11. 2016, č. usnesení 1711/2016.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list ZL 13 a ZL 16, ze dne 22. 11. 2016
 - Příloha č. 2 - Změnový list ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 14, ZL 15, ze dne 22. 11. 2016

V Českých Budějovicích, dne 5. 12. 2016

V Českých Budějovicích, dne 29. 11. 2016








Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice



Ing. Jan Axman
jednatel společnosti



AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (1)
A. Trágera 2654
370 10 České Budějovice

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: | 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: | 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | | |
| Předmět změny: | SO 401 - MĚNĚPRÁCE | | |
| Cena změnového listu: | -5 214,00 Kč bez DPH | | |
| Odůvodnění: | Odpočet původně uvažovaného koordinačního kabelu | | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | | |
| Podpis navrhovatele: | Datum a podpis: | 22. 11. 2016 |  AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice |
| Vyjádření: |  ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 -137- | | |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: | 22.11.2016 |  |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: | 22. 11. 2016 |  Novodvorská 2602 České Budějovice IČ: 26020705, DIČ: CZ 26020705 |
| Podpis investora: | Datum a podpis: | 22.11.2016 |  REGISTRÁT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | | |

Změnový list č.13 - méněpráce SO 401

Prodloužení koordinačního kabelu

| Poř. číslo | Varianta položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | | |
|------------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------|--------|---|
| | | | | | jednotkov | celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

D HSV Práce a dodávky HSV -5 214,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 47 | K | 744731461 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 - TCEPKPFL 4čtyřkový 1-15x4x0,6 mm volně | m | -60,000 | 30,80 | -1 848,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|





| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 48 | M | 341760340 | Kabel sdělovací Cu TCEKFL 5x4x0,6 č.výrobku 1216005 | m | -60,000 | 56,10 | -3 366,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|

PP pláštěm TCEKFL ...x4x0,4 vyráběné dle TP 31.30.13-KD-001/94,5 x 4 x 0,6 K1216005

PP Kabele sdělovací s měděným jádrem sdělovací a zabezpečovací kabely párové plněné, armované dráty kabely s vrstveným

Prodloužení koordinačního kabelu celkem bez DPH -5 214,00

Změnový list č.13 celkem -6 214,00

| | | |
|---|--|---|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | |
| Předmět změny: | Konečný změnový list - méněpráce | |
| Cena změnového listu: | -168 897,55 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | Upravené výměry dle zameření skutečného provedení - méněpráce | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 |  AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. A. Trágera 2654 10 České Budějovice |
| Vyjádření: | | |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: 22.11.2016 | ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517  |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: 22.11.2016 |  České Budějovice DIČ: CZ 20070718 3.4 |
| Podpis investora: | Datum a podpis: 22.11.2016 | MAGISTRÁT ČESKÉ BUDĚJOVIC Investiční od2.....  |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | |

Změnový list č.16 - konečný, dle skutečně provedených prací
SO101.1 - Zastávka Výstaviště - méněpráce

- 36 163,70

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|----|----------|----------|-------------|
| 15 | 56330 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/32 UF7 | M3 | - 8,250 | 700,00 | - 5 775,00 |
| 21 | 582611 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | - 32,000 | 318,00 | - 10 176,00 |
| 22 | 582614 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Červená | M2 | - 17,000 | 446,60 | - 7 592,20 |
| 23 | 58261A | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Červená | M2 | - 6,000 | 669,00 | - 4 014,00 |
| 28 | 91725 | A | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník v zastávkách s převýšením 200mm, do lože z betonu C20/25n - XF3 s boční opěrou. | M | - 3,500 | 2 459,00 | - 8 606,50 |

SO101.2 - Zastávka Výstaviště-kryt vozovky silnice III/14539 - méněpráce

- 54 978,00

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|---|----|-----------|--------|-------------|
| 5 Komunikace | | | | | | | |
| 17 | 572214 | A | SPDJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25kg/m2 PS 60 BP5 | M2 | - 255,000 | 11,60 | - 2 958,00 |
| 20 | 574J54 | A | ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 115 TL, 40MM SMA 11+ | M2 | - 255,000 | 204,00 | - 52 020,00 |

odměřeno z dwg:

Vedlejší rozpočtové náklady- méněpráce

- 71 000,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------|----------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 10 | K | 013244 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | - 1,000 | 44 000,00 | - 44 000,00 |
| 13 | K | 041103 | Autorský dozor projektanta | kpl | - 1,000 | 27 000,00 | - 27 000,00 |

ZL 2 - Vodící linie - méněpráce

- 6 755,85

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--|----|----------|--------|------------|
| 596 | 6E-08 | Mat | PŘÍPLATEK ZA DLAŽBU PRVKŮ DVOU BAREV | M2 | - 10,400 | 23,30 | - 242,32 |
| 58261H | Mat | | VODÍCÍ LINIE barva šedá, 200 x 200 x 80 mm - dodávka materiálu | M2 | - 10,504 | 620,10 | - 6 513,53 |

Změnový list č. 16 CELKEM

- 168 897,55

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2018001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | |
| Předmět změny: | SO 101.1 - zastávky VÍCEPRÁCE | |
| Cena změnového listu: | 94 970,00 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | <p>S ohledem na odstupové vzdálenosti v prostoru zastávky byla oproti původní PD posunuta hrana a začátek severní zastávky směrem do vozovky a dál od nového přechodu. Z toho důvodu bylo nutno vybourat část konstrukci původní vozovky, zrušit plynovou číchačku a posunout uliční vpust. Z toho důvodu se také posouval označnický, který měl být původně na stejném místě.</p> <p>Dále bylo potřeba stávající chodník výškově navázat na novou plochu ze zámkové dlažby a to jejich zakončením záhonovými obrubníky a opravou a vyrovnaním stávajícího asfaltového chodníku. U severní zastávky byly také oproti projektové dokumentaci upraveny obrubníky v její zadní části, z důvodu dodržení podmínek pro návrh komunikací pro nevidomé a slabozraké.</p> <p>Na zastávce směrem do centra vyvstala v průběhu stavby nutnost zvýšit 5 ks obrubníků na straně k objektu firmy Hochstafl.</p> <p>Pro lepší navázání na stávající stav bylo také rozhodnuto o rozšíření zelených ploch.</p> | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 | AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (1) A. Trágera 2654 10 České Budějovice |
| Vyjádření: | | ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Pra IČ: 45274517, DIČ: CZ452745 -137- |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: 22.11.2016 | |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: 22.11.2016 | ČZ 28670738 |
| Podpis investora: | Datum a podpis: 22.11.2016 | MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOV investiční odbor 2 |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | |

Změnový list č. 9 - vícepráce SO 101.1 zastávka

Bourání komunikace z důvodů zúžení jízdního pruhu zastávka směr Sídliště

| Poř. číslo | Kód varianty položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 5,200 | 504,00 | 8 772,40 |
|-----|-----|--|----|-------|--------|----------|
| 113 | A | ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 5,200 | 504,00 | 2 620,80 |

podkladní asf. vrstva komunikace, tl. vrstvy 0,13 m
šikmý výjezd ze zastávky: délka 21 m, zúžení komunikace o 1 m
průběžná část zastávky: délka 38 m, zúžení komunikace o 0,5 m

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 5,200 | 300,00 | 1 560,00 |
|-----|-----|---------------------|----|-------|--------|----------|
| 014 | G | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 5,200 | 300,00 | 1 560,00 |

Materiál s asfaltovým pojivem
z pol. 11313

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 5,200 | 85,00 | 442,00 |
|---|-----|---|----|-------|-------|--------|
| | | Doprava suti na skládku s naložením a složením do 1km | M3 | 5,200 | 85,00 | 442,00 |

z pol. 11313: 5,92

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 36,400 | 14,00 | 509,60 |
|---|-----|------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| | | Příplatek k vodorovné dopravě suti | M3 | 36,400 | 14,00 | 509,60 |

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením a složením - za každý další 1m započítá 1km

5,92 m3

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 5,200 | 700,00 | 3 640,00 |
|----|-----|--------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 15 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI | M3 | 5,200 | 700,00 | 3 640,00 |

SDA 0/32 UF7
zvyšení konstrukce vozovky na úroveň chodníku
celková plocha 21*1 = 38*0,5
výška chodníku +0,20, skladba nového chodníku ze ZD: 0,24
výška komunikace po odbourání asfaltů -0,17 -> tl. vrstvy 13 cm

Bourání komunikace celkem bez DPH **8 772,40**

Posunutí uliční vpusť u zastávky směr sídliště Máj

| Poř. číslo | Kód varianty položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 0,052 | 504,00 | 26,21 |
|-------|-----|--|----|-------|--------|-------|
| 11313 | | ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 0,052 | 504,00 | 26,21 |

odstranění asfalt. podkladu vozovky, plocha 0,8*0,5*0,13

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ | 0,400 | 244,10 | 97,64 |
|-------|-----|---|----|-------|--------|-------|
| 13273 | | HLOBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I | M3 | 0,400 | 244,10 | 97,64 |

Bourání komunikace celkem bez DPH **14 359,50**

zemní práce pro posunutí uliční vpusti o 0,5 m
hloubka 1 m, sířka 0,8 m

| 014101 | 014101 | | M3 | 0,160 | 300,00 | 48,00 |
|--|--------------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | |
| | | výkopek, nesušené vrstvy | M3 | 0,052 | 300,00 | 15,60 |
| POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | |
| | | asfalt | M3 | 0,212 | 85,00 | 18,02 |
| Vodorovná doprava sutí | | | | | | |
| | | Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | M3 | 1,484 | 14,00 | 20,78 |
| | | z pol. 11373 po odlehu zássy | | | | |
| | | z pol. 11313 | | | | |
| Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1m | | | | | | |
| | | 5,92 m3 | | | | |
| | | násobeno počtem km: x7 | | | | |
| K | 115201502 | Montáž odpadního potrubí DN 200 | m | 0,500 | 267,00 | 133,50 |
| PP | | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení při snižování | | | | |
| K | 115201505 | hladiny podzemní vody soustavou čerpacích letel montáž potrubí jmenovité sytlosti DN 200 | kus | 1,000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| PP | | Demontáž tělesa uliční vpusti | | | | |
| K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalnou se zhuštěním | m3 | 0,240 | 74,00 | 17,76 |
| PP | | Zásyp sypalnou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | | | | |
| K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypalnou bez probuzení, uloženu do 3 m | m3 | 0,160 | 240,00 | 38,40 |
| PP | | Obsypání potrubí ručně sypalnou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podíl výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez probuzení sypalný | | | | |
| M | 583312000 | štěrkopísk (Bratčice) netříděný zássypový materiál | t | 0,320 | 230,00 | 73,60 |
| PP | | Kamenivo přírodní těženo pro stavební účely PTK (dřabné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísk netříděný | | | | |
| M | 592592230261 | Komplet uliční vpusti (České Budějovice) včetně montáže - bližší specifikace viz. technická zpráva SO301 | kus | 1,000 | 12 420,00 | 12 420,00 |
| PP | | Komplet uliční vpusti (České Budějovice) včetně montáže - bližší specifikace viz. technická zpráva SO301 | | | | |

14 359,50

Zemní práce související se zrušením plynové číchačky u zastávky směr sídliště Máj

| Př. d | Kč | Varianta položky | Název položky | Počet | | CENA | |
|-------|----|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | jedno lka | jednotek | jednotkov | celkem |
| 2 | 3 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |

D HSV Práce a dodávky HSV

| | | | | | | |
|---|----|---|----|-------|--------|--------|
| 113 | A | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 0,130 | 504,00 | 65,52 |
| 132 | 73 | 133201101 HLoubení nezapažených šacítce do 100 M3, lomina úř. 3 | M3 | 0,870 | 797,00 | 693,39 |
| odstranění asfalt. podkladu vozovky, plocha 1 x 1 m, tl. 0,13 m | | | | | | |
| výkop na ploše 1x1 m, do hloubky 1 m (bez tl. výbour.vozovky) | | | | | | |

977,08

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----|-------|--------|-------|
| 113 13 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt | M3 | 0,130 | 300,00 | 39,00 |
| 113 13 | A | Vodorovná doprava sutí Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | M3 | 0,130 | 85,00 | 11,05 |
| 113 13 | A | Příplatek k vodorovné dopravě sutí Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1km | M3 | 0,910 | 14,00 | 12,74 |
| 174 | A | ZÁSYP SÁCHET | M3 | 0,870 | 74,00 | 64,38 |
| 563 30 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/12 UF7 oprava povrchu (místo vybouraného asfaltu) | M3 | 0,130 | 700,00 | 91,00 |

Plynová čístačka celkem bez DPH 977,08

Změna polohy označnicku zastávky směr Sídliště

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 50 | K | Z75313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2,000 | 2 230,00 | 4 460,00 |
| PP | | | Základy z betonu prostého palky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | | | | |
| 33 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| PP | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | |
| 41 | M | 0005E | Označník základů z betonu prostého | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| PP | | | Označník informačního systému vč. elektrovýzvoje a zapojení Označník informačního systému vč. elektrovýzvoje a zapojení | | | | |

Změna polohy označnicku celkem 26 310,00

Zvýšení obrubníků za zastávkou směr Sídliště

| Poř. d. | Kč | Varianční položky | Název položky | jednotka | Počet | | CENA | |
|---------|----|-------------------|---------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | jednotek | celkem | jednotkov. | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

D HSV Práce a dodávky HSV 12 852,18

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 113 52 | A | ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 24,000 | 66,00 | 1 584,00 |
|-----------|---|---------------------------------|---|--------|-------|----------|

odstranění sv. ležících obrubníků směrem k výstavbě

| | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 014 101 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU Betón | M3 | 2,460 | 300,00 | 738,00 |
|------------|---|------------------------------|----|-------|--------|--------|

vybour. obrubny: [24*0,205]/2

| | | | | | | |
|--|--|---|----|-------|-------|--------|
| | | Vodorovná doprava sutí Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | M3 | 2,460 | 85,00 | 209,10 |
|--|--|---|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | |
|--|--|---|----|--------|-------|--------|
| | | Příplatek k vodorovné dopravě sutí Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1km násobeno počtem km: x7 | M3 | 17,220 | 14,00 | 241,08 |
|--|--|---|----|--------|-------|--------|

| | | | | | | |
|------------|---|--|---|--------|--------|----------|
| 917 224 | A | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM 150/250 do lože z betonu C20/25n - XF3 s boční opěrou. | M | 24,000 | 385,00 | 9 240,00 |
|------------|---|--|---|--------|--------|----------|

| | | | | | |
|--|--|----|--------|-------|--------|
| nové stojaté obrubky, včetně 1 ks přečhodového a 3 ks nájezdových | | 14 | 24,000 | 35,00 | 840,00 |
| 910731122 Zateplení styčné plochy hrátu podél vybourané části komunikace živičné tl. do 100 mm | | | | | |

úprava spáry mezi stávající komunikací od výstavbě a novým opručníkem
Zvýšení obrub celkem 12 852,18

Oprava asfaltového chodníku na konci zastávky směr Sídliště

| Poř. d. | Kó. Varianta položky | Název položky | jedno tka | Počet jednotek | CENA | |
|---------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

D. HSV Práce a dodávky HSV 23 633,84

| | | | | | |
|--|--|----|--------|--------|-----------|
| 113 13 A | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOCHNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 2,320 | 504,00 | 1 169,28 |
| spočtena plocha 58 m2, tl. 0,04 | | | | | |
| 014 101 G | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2,320 | 300,00 | 696,00 |
| Materiál s asfaltovým pojivem | | | | | |
| z pol. 11313 | | | | | |
| | Vodoravná doprava sutí | M3 | 2,320 | 85,00 | 197,20 |
| Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | | | | | |
| z pol. 11313 | | | | | |
| | Příplatek k vodoravné dopravě sutí | M3 | 16,240 | 14,00 | 227,36 |
| Vodoravná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1 započítá 1km | | | | | |
| 572341111 | Vypravení krytu komunikací pro překopech plocha přes 15 m2, asfaltovým betonem ACO, tl. do 50 mm | M2 | 58,000 | 368,00 | 21 344,00 |
| oprava, vyrovnání, napojení na stávající stav, napojení k novým záhonovým obrubníkům | | | | | |
| Oprava asfalt.chodníku celkem 23 633,84 | | | | | |

Záhonové obrubníky ohraničující zámkovou dlažbu v zastávce směr Sídliště

| Poř. d. | Kó. Varianta položky | Název položky | jedno tka | Počet jednotek | CENA | |
|---------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

D. HSV Práce a dodávky HSV 3 301,11

| | | | | | |
|--|---|----|-------|--------|--------|
| 113 52 A | ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 3,000 | 66,00 | 198,00 |
| odstranění stáv. obrub ve styku s novou zámkovou dlažbou | | | | | |
| 7 113 32 A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHOCHNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO | M3 | 0,486 | 153,00 | 74,36 |
| vybourání šetřetového podkladu pro pokládku nových záhonových obrub, šířka 180 mm předpokládána tl. 150 mm | | | | | |
| 3 301,11 | | | | | |

198,00 sat' 0,205 t/m

| | | | | | | |
|------------|---|--|----|-------|--------|--------|
| 014 101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek, nestmelené vrstvy | M3 | 0,486 | 300,00 | 145,80 |
| 014 101 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton | M3 | 0,205 | 300,00 | 61,50 |
| | | výbaur. obruby - pouze Z, m odvoz na skládku: 12*0,205/2 | | | | |
| | | Vodorovná doprava sutí | M3 | 0,691 | 85,00 | 58,74 |
| | | Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | | | | |
| | | 1,26*-4,14 | | | | |
| | | Příplatek k vodorovné dopravě sutí | M3 | 4,837 | 14,00 | 67,72 |
| | | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další 1 započítá 1km | | | | |
| | | násobeno počtem km: X7 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|-------|--------|--------|
| 917 224 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM pouze MONTÁŽ | M | 1,000 | 245,00 | 245,00 |
|------------|---|---|---|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------|--------|----------|
| 26 212 | A | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Do lože z betonu C20/25m - XF3 s boční opěrku. nové obrubníky ohraničující zámkovou dlažbu 10 m | M | 10,000 | 245,00 | 2 450,00 |
|-----------|---|--|---|--------|--------|----------|

Záhonové obrubníky celkem

3 301,11

Rozšíření zelených pruhů u napojení nového chodníku na stávající - zastávka směr centrum

| Poř. číslo | Kód | Název položky | Počet | | CENA | |
|------------|-----|---------------|----------|----------|-----------|--------|
| | | | Jednotka | Jednotek | Jednotkov | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | |
|------------|-----|--|---|-------|-------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 3 208,88 |
| 919 112 | A | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 5,000 | 85,00 | 425,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----|-------|--------|-------|
| 113 13 | A | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM mimo oprávněné chodníky, tl. 0,13 m západní část plocha: 5*0,5*0,5 | M3 | 0,163 | 504,00 | 82,15 |
|-----------|---|---|----|-------|--------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----|-------|--------|-------|
| 113 32 | A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO stávající chodníky: 5*0,5*0,5*0,2 | M3 | 0,250 | 153,00 | 38,25 |
|-----------|---|---|----|-------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------|---|---|----|-------|--------|-------|
| 014 101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek, nestmelené vrstvy | M3 | 0,250 | 300,00 | 75,00 |
|------------|---|---|----|-------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------|---|--|----|-------|--------|-------|
| 014 101 | G | POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál s asfaltovým pojivem | M3 | 0,163 | 300,00 | 48,90 |
|------------|---|--|----|-------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|----|-------|--------|-----------------|
| | | Vodorovná doprava suti | | M3 | 0,413 | 85,00 | 35,11 |
| | | Doprava suti na skládku s naložením a složením do 1km | | | | | |
| | | 0,163+0,250 | | | | | |
| | | Příplatek k vodorovné dopravě suti | | M3 | 2,891 | 14,00 | 40,47 |
| | | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením a složením - za každý další 1 započítá 1km | | | | | |
| | | součet položek poplatky za skládku: | | | | | |
| | | násobeno počtem km: x7 | | | | | |
| | 1B1301104 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V RDVINĚ V TL. VRTISVY DO 250 MM, VĚ. DRAVOU ORNICE | | M2 | 8,660 | 280,00 | 2 240,00 |
| | 1B0402111 | prodloužení zelených pruhů - odhad plochy ze situace | | M2 | 8,000 | 28,00 | 224,00 |
| | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ, VĚ. DODÁVKY OSIVA | | | | | |
| | | | | | | | 3 208,88 |

Rozšíření zelených pruhů celkem bez DPH

Úprava obrubníků "U Hochstaffla" - zastávka směr centrum






| Poř. d. | Kód položky | Název položky | jedno tka | Počet jednotek | CENA | |
|---------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|-------|--------|----------|-----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 1 555,00 |
| 113 | A | ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 5,000 | 66,00 | 330,00 | |
| 917 | A | ŠILNĚNÍ A OHDNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 5,000 | 245,00 | 1 225,00 | |
| 224 | | POUZE MONTÁŽ | | | | | |
| | | ZNOVUOSAZENÍ | | | | | |
| | | | | | | | 1 555,00 |

Úprava obrubníků celkem bez DPH

Změnový list č. 9

94 970,00

| | | |
|---|--|---|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | |
| Předmět změny: | SO 101.2 - VÍCEPRÁCE | |
| Cena změnového listu: | 40 083,00 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | Na dobu pokládky obrusné asfaltové vrstvy bylo nutno vyloučit trolejbusový provaz. | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 |  AKORD stavební a obchodní společnost ... spol. s r.o. (1) A. Trágera 2654 142 01 České Budějovice |
| Vyjádření: | |  ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 -137- |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: 22.11.2016 |  |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 |  Novodvorská 2002 České Budějovice DIČ: CZ 29070796 |
| Podpis investora: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 |  MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | |

Změnový list č.10 - vícepráce SO 101.2





Výluka trolejbusového provozu po dobu pokládky obrusné asfaltové vrstvy

| Poř. č. | Kódy Varianta č. d. položky | Název položky | Jednotka | Přepočítávací koeficient | CENA | | |
|---------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|--------|-----|---|
| | | | | | celkem | DPH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 40 083,00 | | | | |
| | | Výluka TTR | 1,000 | 40 083,00 | | | 40 083,00 |

Změnový list č. 10 - celkem bez DPH

40 083,00

| | | |
|---|---|--|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2854, České Budějovice | |
| Předmět změny: | SO 101.4 - VÍCEPRÁCE | |
| Cena změnového listu: | 109 322,00 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | Vzhledem ke kolízi kabelu ČD Telematika s novou polohou obrubníků bylo nutné tento kabel posunout o cca 0,5 m směrem do chodníku. | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 |  AKORD obchodní společnost spol. s r.o. Trágera 2854 České Budějovice |
| Vyjádření: | | |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: 22.11.2016 | ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 -137-  |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: 22.11.2016 |  |
| Podpis investora: | Datum a podpis: 22.11.2016 | MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor  |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | |

Změnový list č.11 - SO 101.4

Stranová překládka chrániček - ČD Telematika

| Poř. číslo | Varianta položky | Název položky | Jedno | | Počet | | CENA | |
|------------|------------------|---------------|-------|----------|-----------|--------|------|--|
| | | | lka | jednotek | jednotkov | celkem | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |

| D | Z1-M | Elektromontáže | | | | | | | |
|----|------|----------------|--|-----|---------|----------|--|--|-----------|
| PP | M | 341116100 | manipulace s trubkou HDPE 40mm | m | 258,000 | -40,00 | | | 10 320,00 |
| D | K | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | m | 172,000 | 209,00 | | | 85 002,00 |
| PP | K | 460150144 | Hroubení kabelových zapojeních i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v horní tř. 4 | | | | | | 35 948,00 |
| PP | K | 130001101 | Hroubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně uromění dna s přemístěním výstupku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 40 cm, v horní třídě 4 | m3 | 36,700 | 358,00 | | | 13 138,60 |
| PP | K | 460421141.P | Příplatek k hroubení za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení | | | | | | |
| PP | K | 460421141.P | Lože kabelů pšek, štrékopísek tl. 10 cm nad kabel, beton nebo plast. deska 50x25 cm, š lože do 35 cm | m | 86,000 | 78,00 | | | 6 708,00 |
| PP | M | 000112187 | Kabelové lože včetně postýpy, zhuštění a uromění povrchu z pláku nebo štrékopísku tloubky 10 cm nad kabel zabývá betonovým nebo plastovým deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože do 35 cm | ks | 20,000 | 39,00 | | | 780,00 |
| PP | K | 460560024 | deska zhotovena PVC 200x1000x2-CMS potisk PŘEČI | m | 172,000 | 66,00 | | | 11 352,00 |
| PP | K | 460560024 | deska zhotovena PVC 200x1000x2-CMS potisk PŘEČI | | | | | | |
| PP | K | 460560024 | Zásep rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horní třídě 4 | | | | | | |
| PP | K | 460560024 | Zásep kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uromění povrchu šířky 40 cm hloubky 40 cm, v horní třídě 4 | m | 25,000 | 85,00 | | | 2 125,00 |
| PP | K | 130901121 | Rezární asfaltového krytu vozovek | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | Isolace nímno upravený chodník | m3 | 1,800 | 6 420,00 | | | 11 556,00 |
| PP | K | 130901121 | Bourání konstrukcí v hroubených výkopkách ručně z betonu proužka | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | odstranění podkladů v hroubené rýze, nímno upravený chodník | M3 | 1,800 | 300,00 | | | 540,00 |
| PP | K | 130901121 | POPLATKY ZA SKLADBU | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | beton | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | beton | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | Vodorovná doprava sutí | M3 | 1,800 | 85,00 | | | 153,00 |
| PP | K | 130901121 | Doprava sutí na skládku s naložením a slazením do 1km | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | výkuzaná sut | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | Příplatek k vodorovné dopravě sutí | M3 | 12,600 | 14,00 | | | 176,40 |
| PP | K | 130901121 | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a slazením - za každý další 1 ze počaty 1 km | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | 7x | m2 | 25,000 | 101,00 | | | 2 525,00 |
| PP | K | 130901121 | vypravení pokladu po překládce inženýrských sítí štrékopírní, tl. 150 mm | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | nímno upravený chodník | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | Revize vyřazených technických zařízení | kus | 1,000 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| PP | K | 130901121 | Kontrola před záhazem, koordinace, Telematika | | | | | | |
| PP | K | 130901121 | Ostatní | kus | 1,000 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| PP | K | 130901121 | Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy db 100 m | | | | | | |

109 322,00

Změnový list č.11 - celkem bez DPH

109 322,00

| | | |
|---|--|---|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | |
| Předmět změny: | SO 401 - VÍCEPRÁCE | |
| Cena změnového listu: | 33 000,00 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | Dle požadavku SVS byla provedena výměna starých pojistkových skříněk veřejného osvětlení na trakčních stožárech za nové. V průběhu stavby bylo určeno jiné - vzdálenější - napojovací místo než dle projektu, z toho důvodu byl použit také jiný kabel - koordinační samonosný. | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | 22. 11. 2016 | AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (1) A. Trágera 2654 10 České Budějovice |
| Vyjádření: | | |
| Podpis projektanta: | Datum a podpis: 22.11.2016 | ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 P IČ: 45274517, DIČ: CZ45274 -137- |
| Podpis TDI: | Datum a podpis: 22. 11. 2016 | České Budějovice 769, DIČ: W |
| Podpis investora: | Datum a podpis: 22.11.2016 | MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVIC investiční odbor |

Změnový list č.12 - vícepráce SO 401

Výměna pojistkových skříněk VO na trakčních stožárech, vč. přívodních kabelů

| Poř. číslo | Kód varianty položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | jednotkov. | celkem |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 9 600,00 |
| | R | Výměna pojistkové skřínky - D+M, vč. kabelů | kus | 3,000 | 3 200,00 | 9 600,00 |

Výměna pojistkových skříněk celkem bez DPH 9 600,00

Prodloužení koordinačního kabelu

| Poř. číslo | Kód varianty položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | jednotkov. | celkem |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|---------|-------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 23 400,00 |
| | R | Montáž kabel Cu závěsný - TCEPAPFLES čtyřlínový 5x4x0,6 mm volně - samostatný vč. svazů a upevňovacího materiálu | m | 260,000 | 33,00 | 8 580,00 |
| | R | Kabel sdělovací Cu závěsný s vodícím jádrem TCEPFLS 5x4x0,6 | m | 260,000 | 57,00 | 14 820,00 |

Prodloužení koordinačního kabelu celkem bez DPH 23 400,00

Změnový list č.12 celkem 33 000,00

| | |
|---|------------------------------------|
| Stavba: Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice

Projektant: ELTODO a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Zhotovitel: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trágera 2654, České Budějovice

Předmět změny: SO 402 - VÍCEPRÁCE

Cena změnového listu: 5 913,40 Kč bez DPH

Odůvodnění: V průběhu stavby bylo zjištěno, že napájecí kabely zastávkových přístřešků jsou v nevyhovujícím stavu a bylo nutné je vyměnit v celé délce.

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Podpis navrhovatele: Datum a podpis: 22. 11. 2016

Vyjádření: 

Podpis projektanta: Datum a podpis: 22.11.2016

Podpis TDI: Datum a podpis: 22. 11. 2016

Podpis investora: Datum a podpis: 22.11.2016

Přílohy: Položkový rozpočet

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o.
A. Trágera 2654
370 10, České Budějovice

Technická divize
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-137-

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

Změnový list č.14 - vícepráce SO 402

Napojení přístřešků na napájecí kabel

| Poř. číslo | Kód varianty položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotkov | celkem |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 5 913,40 | | |
|----|-----|---------------------|---|----|----------|--------|----------|
| 44 | K | 210220002.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 15,000 | 51,60 | 774,00 |
| | PP | | Montáž uzemňovacího vedení s upínáním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm | | | | |
| 46 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 9,000 | 38,20 | 343,80 |
| | PP | | součást pro bromovody a uzemňování vodiče: svodič dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m | | | | |
| 19 | K | 210810046.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 KV 3x2,5 mm ² uložených pevně | m | 42,000 | 30,50 | 1 281,00 |
| | PP | | Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 KV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu 3 x 2,5 mm ² | | | | |
| 20 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ² | m | 42,000 | 18,00 | 756,00 |
| | PP | | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYRY PH-KV-081-00 3 x 2,5 | | | | |
| 48 | M | 000103709 | svorka zemnicí SR 03 (pásek-drát) | ks | 4,000 | 24,30 | 97,20 |
| | PP | | svorka zemnicí SR 03 (pásek-drát) | | | | |
| 1 | K | 460150144 | Hloubení kabelových zapážených nezapažených rýh ručně 5 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř. 4 | m | 14,000 | 153,00 | 2 142,00 |
| | PP | | Hloubení zapážených nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přiměřením výstupku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naleštění na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině tř. 4 | | | | |
| 9 | K | 460560024 | Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny tř. 4 | m | 14,000 | 37,10 | 519,40 |
| | PP | | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a ukončení výstupku do vrstev a urovňování povrchu šířky 40 cm hloubky 40 cm, v hornině tř. 4 | | | | |

Změnový list č. 14 CELKEM

5 913,40

| | | |
|---|--|--|
| Stavba: | | č. smlouvy objednatele: 2016001900 |
| Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice - část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávek Výstaviště | | č. smlouvy zhotovitele: 14/2016 |
| Objednatel : | Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II., č.1,2, České Budějovice | |
| Projektant: | ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| Zhotovitel: | AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trágera 2654, České Budějovice | |
| Předmět změny: | Konečný změnový list - vícepráce | |
| Cena změnového listu: | 16 275,37 Kč bez DPH | |
| Odůvodnění: | Upravené výměry dle zameření skutečného provedení - vícepráce | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | |
| Podpis navrhovatele: | 22. 11. 2016 | AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (IČO: 25220000) A. Trágera 2654 370 10 České Budějovice |
| | Datum a podpis: | |
| Vyjádření: | | |
| Podpis projektanta: | 22.11.2016 | ELTODO, a.s. Technická divize Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 -137- |
| | Datum a podpis: | |
| Podpis TDI: | 22. 11. 2016 | |
| | Datum a podpis: | |
| Podpis investora: | 22.11.2016 | STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor |
| | Datum a podpis: | |
| Přílohy: | Položkový rozpočet | |

Změnový list č.15 - konečný, dle skutečně provedených prací

SO101.1 - Zastávka Výstaviště - vícepráce

7 892,60

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|--------|--------|----------|
| 27 91724 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250 do lože z betonu C20/25n - XF3 s boční opěrkou. | M | 20,500 | 385,00 | 7 892,50 |
|----------|---|--|---|--------|--------|----------|

SO101.2 - Zastávka Výstaviště-kryt vozovky silnice III/14539 - vícepráce

3 952,16

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----|--------|--------|----------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 3 014101 | G | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2,720 | 300,00 | 816,00 |
| 4 | | Vodorovná doprava sutí Doprava sutí na skládku s naložením a složením do 1km | M3 | 2,720 | 85,00 | 231,20 |
| 5 | | Příplatek k vodorovné dopravě sutí Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením a složením - za každý další l započatý 1km | M3 | 19,040 | 14,00 | 266,56 |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 10 11372 | A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 2,720 | 970,00 | 2 638,40 |

ZL 3 - Osazení přídlažby podél frézovaného úseku - vícepráce

4 430,71

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|---------|-------|----------|
| | | OSAZENÍ VODIČÍHO PROUŽKU Z BETONOVÝCH DESEK DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM | M | 20,500 | 88,60 | 1 816,30 |
| | | Příplatek ZKO 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodičícího proužku š 250 mm | M | 102,500 | 5,67 | 581,18 |
| 91724M | Mat | PŘÍDLAŽBA BEST NAVIGA I, BARVA ŠEDA | kus | 41,410 | 49,10 | 2 033,23 |

Změnový list č. 15 CELKEM

16 275,37