

SMLOUVA O DÍLO

č. 12/19

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)**Město Moravské Budějovice**

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města

pověřena vedením OSRI

Zhotovitel

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

u KS v Brně, oddíl C, vložka 39936

26245906

CZ26245906

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisu o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP

- 2.1. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce nebytových prostor domu na pozemku p.č.st. 87/1 k.ú. Moravské Budějovice.

V objektu budou stavebně dokončovány místnosti bývalé kotelny, nyní používané jako zkušebny v 1. PP. Bude provedena hydroizolace formou chemické injektáže z vnitřní strany a vodorovná hydroizolace v nové skladbě podlah. Dále v těchto prostorách bude provedena

úprava silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotnický a ústředního vytápění.

Bude realizována pouze část stavebních prací z PD, jedná se o dílčí plnění, které je zřejmé v soupisu stavebních prací s výkazem výměr a v projektové dokumentaci s popisem „dokončení 1.PP“.

- 2.2. Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je město a katastrální území Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména příprava území, zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace, bezpečnostní opatření, vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	2 697 166,- Kč
DPH dle sazby 21 %	566 405,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 263 571,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 2 697 166,- Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 566 405,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelům realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: **dnem předání a převzetí staveniště**
 Předpokládané zahájení prací je od 01.03.2019.
- 4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **119 kalendářních dnů**
 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do **119 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavby (tj. ode dne předání a převzetí staveniště).
- 4.3. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.5. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce budovy.
- 4.6. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.7. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.8. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.9. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.10. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.12. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.

- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.14. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
- Zařizovací předměty (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Vodovodní baterie (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Svítidla (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Vnitřní výplně otvorů (technické listy a vzorek každého specifického kusu).

- Dlažba, koberec a obklady (technické listy a vzorek každého specifického kusu).

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatel převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlžení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel

požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.11. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 13. 03. 2019

V Mor. Budějovicích, dne: - 7. 03. 2019


Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

jednatel

<u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u>	
<u>"Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP"</u>	
Soupis prací	
Stavební část + VRN (vedlejší rozpočtové náklady)	2 208 931 Kč
Zdravotně technické instalace (ZTI)	53 003 Kč
Vzduchotechnika (VZT)	129 216 Kč
Vytápění (ÚT)	47 574 Kč
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	258 442 Kč
CELKEM	2 697 166 Kč
Základ pro DPH	2 697 166 Kč
CENA CELKEM bez DPH	
DPH 21%	566 405 Kč
<i>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :</i>	3 263 571 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-05-11

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 208 931,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 208 931,00	463 876,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 672 807,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-05-11

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Místo: Město Moravské Budějovice

Datum: 28.02.2019

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 208 931,00	2 672 807,00	
02	Dokončení 1.PP - stavební část	2 208 931,00	2 672 807,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

02 - Dokončení 1.PP - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 208 931,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 208 931,00	21,00%	463 876,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 672 807,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

02 - Dokončení 1.PP - stavební část

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 208 931,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 695 041,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 813,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

498 294,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 107 777,00

997 - Přesun sutě

3 720,00

998 - Přesun hmot

58 437,00

PSV - Práce a dodávky PSV

424 390,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 811,00

713 - Izolace tepelné

40 366,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

2 082,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

7 525,00

766 - Konstrukce truhlářské

71 560,00

767 - Konstrukce zámečnické

83 132,00

771 - Podlahy z dlaždic

63 297,00

776 - Podlahy povlakové

70 560,00

781 - Dokončovací práce - obklady

20 908,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 756,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 393,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	89 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 500,00
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

02 - Dokončení 1.PP - stavební část

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 208 931,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 695 041,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

26 813,00

1	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	13,000	411,00	5 343,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro VZT v tl.350mm" 1		1,000			
	VV		"pro VZT v tl.700mm - z každé strany" 2*2		4,000			
	VV		"pro VZT v tl.950mm - z každé strany" 3*2		6,000			
	VV		"pro ZTI v tl.950mm - z každé strany" 1*2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
2	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,546	4 987,00	2 723,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zazdívka okna					
	VV		0,70*1,30*0,60		0,546			
	VV		Součet		0,546			
3	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a vislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž o bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně.					
	PSC							
	VV		"překlad p1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně.					
			"překlad p2" 2		2,000			
			Součet		2,000			
5	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a vislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně.					
						1,000		
			Součet			1,000		
6	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,050	5 311,00	266,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
			překlad p10					
			0,20*0,25*1,00			0,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,050			
7	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,028	3 842,00	108,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		probetonování ocelových překladů					
	VV		0,20*0,14*1,00		0,028			
	VV		Součet		0,028			
8	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,029	8 163,00	237,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		překlad p10 (1.pp) - 2x I140 - 1,00					
	VV		2*1,000*14,40/1000		0,029			
	VV		Součet		0,029			
9	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,032	26 472,00	847,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,029*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,032			
10	K	340236212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro VZT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	10,168	503,00	5 115,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		2,10*(3*1,15+1,40+1,85+1,05)		16,275			
	VV		-0,80*1,97*3-0,70*1,97		-6,107			
	VV		Součet		10,168			
12	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	11,407	574,00	6 548,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		3,35*4,20-0,80*1,97-1,45*0,75		11,407			
	VV		Součet		11,407			
13	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	6,600	62,00	409,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
	VV		2*1,15+1,40+1,85+1,05		6,600			
	VV		Součet		6,600			
14	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	4,200	86,00	361,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
	VV		4,20		4,200			
	VV		Součet		4,200			
15	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	31,900	103,00	3 286,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
	VV		2,10*12+3,35*2		31,900			
	VV		Součet		31,900			
16	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,140	497,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		překlad p10					
	VV		0,14*1,00		0,140			
	VV		Součet		0,140			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				498 294,00	
17	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	88,220	479,00	42 257,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.005" 1,15*(1,80+1,30)		3,565			
	VV		"mč.007" 1,50*1,15+0,10*0,70		1,795			
	VV		"mč.006" 1,45*1,15+1,00*1,25+2,20*1,15+0,85*1,05+0,10*0,80+0,10*0,90		6,510			
	VV		"mč.008" 3,30*1,85		6,105			
	VV		"mč.011" 5,50*4,80+1,75*0,30+1,40*0,20		27,205			
	VV		"mč.009" 6,85*4,20+0,10*0,80		28,850			
	VV		"mč.010" 3,35*4,20+0,15*0,80		14,190			
	VV		Součet		88,220			
18	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,189	354,00	67,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		"rýha ZTI" 0,15*1,26		0,189			
	VV		Součet		0,189			
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	192,060	164,00	31 498,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"mč.005" 2,10*(1,80+1,30+1,15+1,30+2,00)		15,855			
	VV		"mč.006" 2,10*(1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20)-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97		19,001			
	VV		"mč.007" 2,10*2*(1,50+1,15)-0,70*1,97		9,751			
	VV		"mč.008" 2,10*2*(3,30+1,85)-0,80*1,97		20,054			
	VV		"mč.009" 3,35*2*(6,85+4,20)-0,80*1,97*2-1,45*0,75-1,30*0,50+0,65*(1,30+2*0,50)		70,641			
	VV		"mč.010" 2,10*2*(3,35+4,20)-0,80*1,97-1,45*0,75		29,047			
	VV		"mč.011" 2,10*2*(5,50+4,80)-0,90*1,97+0,20*(1,40+2*2,10)+0,30*(1,75+2*1,80)		44,212			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -16,501		-16,501			
	VV		Součet		192,060			
20	K	612821011	Sanační tepelněizolační (0,09 w/mK) hydrofilní omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 25 mm ručně zatřena	m2	208,561	769,00	160 383,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdíva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.								
PSC								
VV			mč.005 2,10*(1,80+1,30+1,15+1,30+2,00)		15,855			
VV			mč.006 2,10*(1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20)-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97		19,001			
VV			mč.007 2,10*2*(1,50+1,15)-0,70*1,97		9,751			
VV			mč.008 2,10*2*(3,30+1,85)-0,80*1,97		20,054			
VV			mč.009 3,35*2*(6,85+4,20)-0,80*1,97*2-1,45*0,75-1,30*0,50+0,65*(1,30+2*0,50)		70,641			
VV			mč.010 2,10*2*(3,35+4,20)-0,80*1,97-1,45*0,75		29,047			
VV			mč.011 2,10*2*(5,50+4,80)-0,90*1,97+0,20*(1,40+2*2,10)+0,30*(1,75+2*1,80)		44,212			
VV			Součet		208,561			
21	K	612821031	Sanační omítka se síranovzdušným cementem vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	208,561	437,00	91 141,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně

2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu

3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry.

4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdíva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

VV			mč.005 2,10*(1,80+1,30+1,15+1,30+2,00)		15,855			
VV			mč.006 2,10*(1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20)-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97		19,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		"mč.007" 2,10*2*(1,50+1,15)-0,70*1,97		9,751				
	vv		"mč.008" 2,10*2*(3,30+1,85)-0,80*1,97		20,054				
	vv		"mč.009" 3,35*2*(6,85+4,20)-0,80*1,97*2-1,45*0,75-1,30*0,50+0,65*(1,30+2*0,50)		70,641				
	vv		"mč.010" 2,10*2*(3,35+4,20)-0,80*1,97-1,45*0,75		29,047				
	vv		"mč.011" 2,10*2*(5,50+4,80)-0,90*1,97+0,20*(1,40+2*2,10)+0,30*(1,75+2*1,80)		44,212				
	vv		Součet		208,561				
22	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	40,600	231,00	9 379,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
	vv		doplnění stávajícího soklu						
	vv		4,86+3,35+2,85+3,64+7,34+12,99+5,57		40,600				
	vv		Součet		40,600				
23	K	622218001	Zesílení kotvení stávajícího kontaktního zateplení mechanickým kotvením v počtu kotev 4-6ks/m2, celkové tloušťky izolace do 100 mm	m2	40,600	671,00	27 243,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) penetraci podkladu b) upevnění desek lepením a mechanickým kotvením hmoždinkami, c) přestěrkoví izolačních desek, d) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) práce související s provedením diagnostiky stávajícího zateplovacího systému včetně podkladu b) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, c) provedení konečné povrchové úpravy - tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem, tyto se ocení cenami katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 80-783 Nátěry, - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-781 Obklady keramické. d) osazení lišt, tyto se ocení cenami katalogu cenami katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické 3. Položku 622 25-8001 lze použít v případě aplikace na povrch s možným rizikem nesoudržnosti stávající omítky s cementovým lepidlem.						
24	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	12,699	3 316,00	42 110,00	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání pravizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleněb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	PSC							
	VV		"skladba C1" 1,795*0,15		0,269			
	VV		"skladba C2" 39,825*0,15		5,974			
	VV		"skladba A2" 43,04*0,15		6,456			
	VV		Součet		12,699			
25	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	12,699	579,00	7 353,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mln. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	PSC							
26	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	12,699	136,00	1 727,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mln. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	PSC							
27	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,470	33 472,00	15 732,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kari síť 100/100-6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba C1" 1,795*4,44*1,25/1000		0,010			
	VV		"skladba C2" 39,825*4,44*1,25/1000		0,221			
	VV		"skladba A2" 43,04*4,44*1,25/1000		0,239			
	VV		Součet		0,470			
28	K	632453351	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	41,615	671,00	27 924,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		skladba C1					
	VV		"mč.007" 1,50*1,15+0,10*0,70		1,795			
	VV		Mezisoučet		1,795			
	VV		skladba C2					
	VV		"mč.006" 1,45*1,15+1,00*1,25+2,20*1,15+0,85*1,05+0,10*0,80+0,10*0,90		6,510			
	VV		"mč.008" 3,30*1,85		6,105			
	VV		"mč.011" 5,50*4,80+1,75*0,30+1,40*0,20		27,205			
	VV		Mezisoučet		39,820			
	VV		Součet		41,615			
29	K	632453361	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30	m2	43,040	752,00	32 366,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		skladba A1					
	VV		"mč.009" 6,85*4,20+0,10*0,80		28,850			
	VV		"mč.010" 3,35*4,20+0,15*0,80		14,190			
	VV		Součet		43,040			
30	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	714,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadlců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"ozn.01/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.03/P" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.04/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
31	M	55331199	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P	kus	1,000	1 036,00	1 036,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.01/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	2,000	1 097,00	2 194,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.03/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.04/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	55331203	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	55331222	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P	kus	1,000	1 198,00	1 198,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 107 777,00	
35	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	88,220	123,00	10 851,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
36	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	88,220	115,00	10 145,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

37	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,440	156,00	69,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro rozvaděč					
	VV		0,20* (0,60+0,80*2)		0,440			
	VV		Součet		0,440			
38	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	0,480	213,00	102,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro rozvaděč					
	VV		0,60*0,80		0,480			
	VV		Součet		0,480			
39	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	76,00	76,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro VZT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro VZT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	527,00	1 054,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro VZT" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	4,000	789,00	3 156,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro VZT" 3		3,000			
	VV		"pro ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,096	1 511,00	145,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nika pro rozvaděč					
	VV		0,60*0,80*0,20		0,096			
	VV		Součet		0,096			
44	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,260	207,00	261,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha ZTI" 1,26		1,260			
	VV		Součet		1,260			
45	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro osazení překladů p10					
	VV		2*1,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	989909101	Vodorovná izolace chemickou clonou na bázi injektážního krému s vysokým obsahem účinné látky (1,5 l/m2)	m2	139,538	3 611,00	503 872,00	
	VV		(1,50*0,70+0,70*5,50+0,30*4,80+150*0,65+0,65*(1,15+1,85)+0,35*3,30)*1,15		122,987			
	VV		0,95*(3,30+0,95+0,95+5,50+1,50+2,95)*1,15		16,551			
	VV		Součet		139,538			
47	K	989909102	Plošná izolace chemickou clonou na bázi injektážního krému s vysokým obsahem účinné látky (2,5-3l/m2)	m2	97,153	4 652,00	451 956,00	
	VV		2,10*4,80+2,10*(1,45+1,80+1,30)+2,10*(1,60+0,30+1,40)+3,35*(6,85+3,95+6,85)		85,693			
	VV		2,10*4,20+2,4*1,1		11,460			
	VV		Součet		97,153			
48	K	989909103	Plošná minerální stěrka na silikátové bázi (3kg/m2, 3x nátěr)	m2	97,153	541,00	52 560,00	
	VV		2,10*4,80+2,10*(1,45+1,80+1,30)+2,10*(1,60+0,30+1,40)+3,35*(6,85+3,95+6,85)		85,693			
	VV		2,10*4,20+2,4*1,1		11,460			
	VV		Součet		97,153			
49	K	989909104	Utěsnění detailu - napojení chemické clony a plošné izolace podlahy v.cca 0,35m pomoci minerální stěrky na silikátové bázi (3kg/m2), provedeno na vyrovnaný podklad	bm	93,000	415,00	38 595,00	
	VV		"mč.005" 1,80+1,30+1,15+1,30+2,00		7,550			
	VV		"mč.006" 1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20		12,050			
	VV		"mč.007" 2*(1,50+1,15)		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.008" 2*(3,30+1,85)		10,300			
	VV		"mč.009" 2*(6,85+4,20)		22,100			
	VV		"mč.010" 2*(3,35+4,20)		15,100			
	VV		"mč.011" 2*(5,50+4,80)		20,600			
	VV		Součet		93,000			
50	K	989909105	Minerální stěrka na silikátové bázi (2kg/m2) provedený na vyrovnaný podklad	m2	49,650	374,00	18 569,00	
	VV		"mč.005" (1,80+1,30+1,15+1,30+2,00)*0,50		3,775			
	VV		"mč.006" (1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20)*0,50		6,025			
	VV		"mč.007" 2*(1,50+1,15)*0,50		2,650			
	VV		"mč.008" 2*(3,30+1,85)*0,50		5,150			
	VV		"mč.009" 2*(6,85+4,20)*0,50		11,050			
	VV		"mč.010" 2*(3,35+4,20)*0,50+4,20*(0,40+0,35)		10,700			
	VV		"mč.011" 2*(5,50+4,80)*0,50		10,300			
	VV		Součet		49,650			
51	K	989909106	Vnější utěsnění detailu obvodové stěny a terénupomocí minerální stěrky na silikátové bázi (3kg/m2)	m2	28,574	541,00	15 459,00	
	VV		0,70*(11,12+3,00+3,55+3,85+3,55+4,65+0,75+10,35)		28,574			
	VV		Součet		28,574			
D 997 Přesun sutě							3 720,00	
52	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,408	1 136,00	1 599,00	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodoravný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,408	254,00	358,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

54	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,712	13,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV

1,408*14 Přepočtené koeficientem množství

19,712

55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,408	1 070,00	1 507,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998

Přesun hmot

58 437,00

56	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	47,127	1 240,00	58 437,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				424 390,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 811,00	
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	84,660	14,00	1 185,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		"skladba C2" 39,825		39,825			
	VV		"skladba A2" 43,04		43,040			
	VV		Součet		84,660			
58	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,025	51 320,00	1 283,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		84,66*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,025			
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	84,660	134,00	11 344,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		"skladba C2" 39,825		39,825			
	VV		"skladba A2" 43,04		43,040			
	VV		Součet		84,660			
60	M	62852123	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm	m2	97,359	197,00	19 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		84,66*1,15 Přepočtené koeficientem množství		97,359			
61	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnicí pásy pro dilatační a styčné spáry	m	5,300	67,00	355,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		Skladba C1					
	VV		"mč.007" 2*(1,50+1,15)		5,300			
	VV		Součet		5,300			
62	M	28355022	páska pružná těsnicí š 120mm	m	5,300	91,00	482,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou cementovou	m2	1,795	736,00	1 321,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		včt.siřoviny ze skelných vláken					
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		Součet		1,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou cementovou	m2	1,060	811,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skladba C1					
	VV		"mč.007" 2*(1,50+1,15)*0,20		1,060			
	VV		Součet		1,060			
65	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	360,10	5,00	1 801,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 713

Izolace tepelné

40 366,00

66	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	84,660	21,00	1 778,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		"skladba C2" 39,825		39,825			
	VV		"skladba A2" 43,04		43,040			
	VV		Součet		84,660			
67	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	86,353	364,00	31 432,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		84,66*1,02 Přepočtené koeficientem množství		86,353			
68	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	87,700	13,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

PSC

VV

Skladba C1

VV

"mč.007" 2*(1,50+1,15)

5,300

VV

Mezisoučet

5,300

VV

Skladba C2

VV

"mč.006" 2*(5,20+1,45)

13,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.008" 2*(3,30+1,85)		10,300			
	VV		"mč.011" 2*(5,70+5,10)		21,600			
	VV		Mezisoučet		45,200			
	VV		Skladba A1					
	VV		"mč.009" 2*(6,85+4,20)		22,100			
	VV		"mč.010" 2*(3,35+4,20)		15,100			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		Součet		87,700			
69	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 mm	m	87,700	21,00	1 842,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	84,660	9,00	762,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		"skladba C2" 39,825		39,825			
	VV		"skladba A2" 43,04		43,040			
	VV		Součet		84,660			
71	M	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	93,126	16,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		84,66*1,1 Přepočtené koeficientem množství		93,126			
72	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	384,44	5,00	1 922,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 082,00		
73	K	72529162x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák toaletních papírů chrom - provedení dle tabulek PSV ozn.14	soubor	1,000	764,00	764,00	
74	K	72529163x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC souprava včt.kartáče a skleněné misky - provedení dle tabulek PSV ozn.15	soubor	1,000	874,00	874,00	
75	K	72529164x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - háček na ručníky - provedení dle tabulek PSV ozn.16	soubor	1,000	423,00	423,00	
76	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	20,61	1,00	21,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 525,00

77	K	72709017	Dodávka a montáž fotoluminiscenční štítky umístěné na stěnách v únikové trase	soubor	1,000	4 150,00	4 150,00	
78	K	72709018	Dodávka a montáž práškového hasicího přístroje Pg6, množství náplně 6kg, hasicí účinek 21A	kus	1,000	1 065,00	1 065,00	
79	K	72709019	Dodávka a montáž sněhového hasicího přístroje CO2, množství náplně 6kg, hasicí účinek S6	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	

D 766 Konstrukce truhlářské 71 560,00

80	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	3,810	115,00	438,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2.

2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "ozn.11" 2,65+1,16 3,810

VV Součet 3,810

81	M	766-011	Dřevěné madlo s osazením pro madlový pásek - buk, pr.45mm, bezbarvý lak	m	3,810	1 380,00	5 258,00	
82	K	766621011	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,088	650,00	707,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV "ozn.08" 1,45*0,75*1 1,088

VV Součet 1,088

83	M	61110105	okno dřevěné EURO jednokřídlové pevně zasklené 145 x 75 cm	kus	1,000	7 360,00	7 360,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.08" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	790,00	3 160,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	VV		"ozn.01/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.03/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.04/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
85	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý bílé 1křídle 70x197cm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.01/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý bílé 1křídle 80x197cm	kus	3,000	3 750,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.03/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.04/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	M	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	4,000	680,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
		VV	"ozn.02/L" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
89	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 90x197cm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"ozn.02/L" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
90	M	54914622	kování vrchní dveřní klikka včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
		VV	"ozn.06/L" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
92	M	61165314	dveře vnitřní protipožární kazetové plně 1křídle 90x197cm, EW30DP3	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"ozn.06/L" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
93	M	54914622	kování vrchní dveřní klikka včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
94	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
	PSC							
	VV		"ozn.06/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2018 01
96	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
	PSC							
	VV		"ozn.09" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	M	60794109	deska parapetní masiv - smrk, lazurovací nátěr vnitřní 0,7 m	m	1,350	1 640,00	2 214,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.09" 1*1,35		1,350			
	VV		Součet		1,350			
98	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
	PSC							
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.04/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.04/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
	PSC							
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.06/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
102	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ozn.06/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnaní), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.
2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.
3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.
4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dveří jsou započteny i náklady na montáž závěsů.
5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.

PSC

	VV		"ozn.10" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
105	M	766-010	kuchyňská linka bez horních skříněk 2000/600mm, výška 860mm, nerez dřez, baterie, provedení dle tabulek PSV ozn. 10	kus	1,000	12 750,00	12 750,00	
106	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	701,57	2,00	1 403,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	767	Konstrukce zámečnické						83 132,00
107	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	3,786	320,00	1 212,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
VV					3,786			
VV					3,786			
108	M	767-013	Madlo schodiště včt. ocelového madlového pásu, kotvení do zdiva, povrchová úprava, materiál ocel. kulatina pr. 12mm, pásovina 60/20mm - provedení dle tabulek PSV ozn. 13	m	3,786	790,00	2 991,00	
109	K	767626103	Montáž zárubní těsnění zárubní namačkáním	m	4,840	60,00	290,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken Jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.								
VV					4,840			
VV					4,840			
110	M	767-06	Požární těsnění namačkávací do zárubně	m	4,840	35,00	169,00	
111	K	767900101	Dodávka a montáž atyp.vnitřní ocelové schodiště s podestou a jednostranným zábradlím 5150/1250mm v.1250mm, výška zábradlí 900mm, povrch.úprava, kotvení, provedení dle tabulek PSV ozn.12	kus	1,000	76 840,00	76 840,00	
112	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	815,02	2,00	1 630,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

63 297,00

113	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	40,300	121,00	4 876,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skladba C2					
	VV		"mč.006" 2*(5,20+1,45)-2*0,80-0,70-0,90		10,100			
	VV		"mč.008" 2*(3,30+1,85)-0,80		9,500			
	VV		"mč.011" 2*(5,70+5,10)-0,90		20,700			
	VV		Součet		40,300			
114	M	59761433	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,426	312,00	1 069,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,3*0,085 Přepočtené koeficientem množství		3,426			
115	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	41,620	511,00	21 268,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba C1" 1,795		1,795			
	VV		"skladba C2" 39,825		39,825			
	VV		Součet		41,620			
116	M	59761433	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	45,782	312,00	14 284,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		41,62*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,782			
117	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	14,410	100,00	1 441,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba C1					
	VV		"mč.007" 1,50*1,15+0,10*0,70		1,795			
	VV		Mezisoučet		1,795			
	VV		skladba C2					
	VV		"mč.006" 1,45*1,15+1,00*1,25+2,20*1,15+0,85*1,05+0,10*0,80+0,10*0,90		6,510			
	VV		"mč.008" 3,30*1,85		6,105			
	VV		Mezisoučet		12,615			
	VV		Součet		14,410			
118	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	41,620	52,00	2 164,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
119	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	50,500	55,00	2 778,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
			Skladba C1					
			"mč.007" 2*(1,50+1,15)		5,300			
			Mezisoučet		5,300			
			Skladba C2					
			"mč.006" 2*(5,20+1,45)		13,300			
			"mč.008" 2*(3,30+1,85)		10,300			
			"mč.011" 2*(5,70+5,10)		21,600			
			Mezisoučet		45,200			
			Součet		50,500			
120	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	41,620	298,00	12 403,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
121	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	602,83	5,00	3 014,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776 Podlahy povlakové							70 560,00	
122	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	43,040	85,00	3 658,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"skladba A2" 43,04		43,040			
			Součet		43,040			
123	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	43,040	25,00	1 076,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"skladba A2" 43,04		43,040			
			Součet		43,040			
124	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	43,040	52,00	2 238,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			PSC					
125	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	43,040	213,00	9 168,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			PSC					
126	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	43,040	167,00	7 188,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
			PSC					
127	M	69751062	koberec zátež. vpich., role š.2m,vláknem 100%PA 750g/m2, zátež 33, útlum 23dB, Bfl S1, R ≤ 100MD	m2	47,344	732,00	34 656,00	CS ÚRS 2018 01
			VV					
			43,04*1,1 Přepočtené koeficientem množství		47,344			
128	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	36,400	110,00	4 004,00	CS ÚRS 2018 01
			VV					
			Skladba A1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"mč.009" 2*(6,85+4,20)		22,100			
	W		"mč.010" 2*(3,35+4,20)-0,80		14,300			
	W		Součet		36,400			
129	M	69751204	lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm	m	37,128	42,00	1 559,00	CS ÚRS 2018 01
	W		36,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		37,128			
130	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,700	150,00	255,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,90+0,80		1,700			
	W		Součet		1,700			
131	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro	m	1,734	230,00	399,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,734			
132	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	36,400	67,00	2 439,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Skladba A1					
	W		"mč.009" 2*(6,85+4,20)		22,100			
	W		"mč.010" 2*(3,35+4,20)-0,80		14,300			
	W		Součet		36,400			
133	M	69751062	koberec zátěž. vpich., role š.2m, vlákno 100%PA 750g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, Bfl S1, R ≤ 100MQ	m2	2,548	732,00	1 865,00	CS ÚRS 2018 01
	W		36,4*0,07 Přepočtené koeficientem množství		2,548			
134	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	685,05	3,00	2 055,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	781	Dokončovací práce - obklady				20 908,00		
135	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,501	576,00	9 505,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"mč.007" 2,10*2*(1,50+1,15)-0,70*1,97		9,751			
	W		"mč.008" 1,50*(0,60+3,30+0,60)		6,750			
	W		Součet		16,501			
136	M	59761039	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	18,151	274,00	4 973,00	CS ÚRS 2018 01
	W		16,501*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,151			
137	K	781489192	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	16,501	231,00	3 812,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.007" 2,10*2*(1,50+1,15)-0,70*1,97		9,751			
	VV		"mč.008" 1,50*(0,60+3,30+0,60)		6,750			
	VV		Součet		16,501			
138	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		2*1,50		3,000			
	VV		Součet		3,000			
139	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,501	52,00	858,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
140	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	11,400	42,00	479,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		4*2,10+2*1,50		11,400			
	VV		Součet		11,400			
141	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	199,12	5,00	996,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D 783

Dokončovací práce - nátěry

4 756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	1,190	215,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nátěr prahů					
	VV		(0,90*0,15+0,80*0,15+0,80*0,20+0,90*0,20)*2		1,190			
	VV		Součet		1,190			
143	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,199	210,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nátěr zárubní					
	VV		"ozn.01/L" 1*(0,70+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,928			
	VV		"ozn.02/L" 1*(0,90+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,968			
	VV		"ozn.03/P" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.04/P" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.05/L" 1*(0,80+2*1,97)*(0,150+2*0,05)		1,185			
	VV		"ozn.06/L" 1*(0,90+2*1,97)*(0,150+2*0,05)		1,210			
	VV		překlad p10					
	VV		0,506*1,00*2		1,012			
	VV		Součet		7,199			
144	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,199	165,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
145	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,199	250,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					22 393,00	
146	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,644	76,00	22 393,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		strop					
	VV		88,22		88,220			
	VV		stěny					
	VV		"mč.005" 2,10*(1,80+1,30+1,15+1,30+2,00)		15,855			
	VV		"mč.006" 2,10*(1,45+1,00+0,20+2,20+0,10+0,85+1,05+5,20)		25,305			
	VV		"mč.007" 2,10*2*(1,50+1,15)		11,130			
	VV		"mč.008" 2,10*2*(3,30+1,85)		21,630			
	VV		"mč.009" 3,35*2*(6,85+4,20)		74,035			
	VV		"mč.010" 2,10*2*(3,35+4,20)		31,710			
	VV		"mč.011" 2,10*2*(5,50+4,80)		43,260			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -16,501		-16,501			
	VV		Součet		294,644			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					89 500,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 000,00	
147	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 - 4x tištěné a 1x elektronicky na CD nosiči								
P								
D		VRN3	Zařízení staveniště				38 000,00	
148	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	---	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. Standardní prvky BOZP (mobílní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd								
P								
149	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	---	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: -Informační panel - rozměry 1,50 (v) x 2,00 (š) m - dočasně umístěný po celou dobu realizace projektu na dobře viditelném místě. Informační panel musí obsahovat název projektu, jeho hlavní cíl a logo programu								
P								
150	K	035002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, objektů	---	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Náklady spojené se záboru veřejných prostranství vč. komunikace (poplatky za zřízení záboru, nájemné za užívání veřejných ploch, ...)								
P								
D		VRN4	Inženýrská činnost				9 500,00	
151	K	042603000	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	---	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy.								
P								
152	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	---	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kontrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x								
P								
D		VRN6	Územní vlivy				25 000,00	
153	K	062002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky	---	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: ztížená doprava materiálu na stavbu								
P								
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

vytýčení a ochrana inženýrských sítí (podzemní i nadzemní)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-18-RP

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 002,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 002,80	11 130,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

64 133,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-18-RP

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		53 002,80	64 133,39	
1	Zdravotně technické instalace - stávající objekt	53 002,80	64 133,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP

Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace - stávající objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 002,80

DPH základní
snížená

Základ daně
53 002,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 130,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 133,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP

Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace - stávající objekt

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 002,80

PSV - Práce a dodávky PSV

43 302,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 544,14

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 085,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 673,09

M - Práce a dodávky M

9 700,00

23-M - Montáže potrubí

9 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP

Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace - stávající objekt

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

53 002,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 302,80

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 544,14

1	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	9,975	452,00	4 508,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 100					
	VV		(1,5+4+1,5+2,5)*1,05		9,975			
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	3,500	463,00	1 620,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100					
	VV		3,5		3,500			
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,500	241,00	602,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40					
	VV		2,5		2,500			
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50					
	VV		2		2,000			
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,500	503,00	754,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 100					
	VV		1,5		1,500			
6	M	286116040	čistící kus kanalizace plastové na stoupacím potrubí	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		čistící kus kanalizace plastové na stoupacím potrubí					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	VV		1		1,000			
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,770	23,00	776,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		9,975+3,5+2,5+2+1,2+14,595		33,770			
9	K	R721000001	Revizní dířka 150x150 magnetická pod obklad - rozměr nutný upřesnit dle použitého obkladu	kus	1,000	216,00	216,00	
	PP		Revizní dířka 150x150 magnetická pod obklad - rozměr nutný upřesnit dle použitého obkladu					
	VV		1		1,000			
10	K	R721000003	Ventilační mřížka bílá 100x100	kus	1,000	124,00	124,00	
	PP		Ventilační mřížka bílá 100x100					
	VV		1		1,000			
11	K	R721000004	kondenzační suchý sifon D25	kus	1,000	215,00	215,00	
	PP		kondenzační suchý sifon D25					
	VV		1		1,000			
12	K	R722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm - pro odvod kondenzátu	m	14,595	254,00	3 707,13	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 - pro odvod kondenzátu					
	VV		(8,9+1,5+3,5)*1,05		14,595			
13	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,032	597,00	19,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 085,57	
14	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	17,850	267,00	4 765,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		(2+2+2+3+2)*1,05+(2+2+2)*1,05		17,850			
15	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	11,550	34,00	392,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		(2+2+2+3+2)*1,05		11,550			
16	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	6,300	56,00	352,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2+2+2)*1,05		6,300			
17	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	201,00	603,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini]					
			G 1/2					
	VV		3		3,000			
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	17,850	54,00	963,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		17,85		17,850			
19	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,014	516,00	7,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				22 673,09	
20	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	3 785,00	3 785,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
	VV		1		1,000			
21	K	R725000001	závěsný klozet se splachovací nádrží pod omítku, klozet 540x350x360 mm se zaoblenými hranami, splachovací nádržka s předním splachováním, tlačítko nerez matný, materiál klozetu bílý diturvit	kus	1,000	11 036,00	11 036,00	
	PP		závěsný klozet se splachovací nádrží pod omítku, klozet 540x350x360 mm se zaoblenými hranami, splachovací nádržka s předním splachováním, tlačítko nerez matný, materiál klozetu bílý diturvit					
	VV		1		1,000			
22	K	R725000004	umývatko hranaté obdélníkové š.450mm s lehce zaoblenými rohy - z.u.,konzoly, baterie nerezová páková, stojánková, rohové ventilk - baterie s problouženou zárukou min. 5let, sifon nerezový	kus	1,000	3 971,00	3 971,00	
	PP		umývatko hranaté obdélníkové š.450mm s lehce zaoblenými rohy - z.u.,konzoly, baterie nerezová páková, stojánková, rohové ventilk - baterie s problouženou zárukou min. 5let, sifon nerezový					
	VV		1		1,000			
23	K	R725000014	Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděnky, atd. pro zařizovací předměty, vodovod, kanalizaci a potrubí plynu - nutno doplnit dle potřeby na stavbě	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděnky, atd. pro zařizovací předměty, vodovod, kanalizaci a potrubí plynu - nutno doplnit dle potřeby na stavbě					
24	K	R725000101	Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)	kus	1,000	340,00	340,00	
	PP		Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)					
	VV		1		1,000			
25	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,070	587,00	41,09	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	M	Práce a dodávky M				9 700,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				9 700,00	
26	K	R451000002	Vykopání rýhy pro pokládku kanalizace, pískové lože pod kanalizací, pokládka potrubí a zásyp potrubí pod kci podlahy, zapravení betonové podlahy.(5m ležaté kanalizace pod podlahou)	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
	PP		Vykopání rýhy pro pokládku kanalizace, pískové lože pod kanalizací, pokládka potrubí a zásyp potrubí pod kci podlahy, zapravení betonové podlahy.(5m ležaté kanalizace pod podlahou)					
27	K	R451000004	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drobné prostupy pro instalace stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 50mm, drážkování vč.hrubého zapravení pro instalace ZTI	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drobné prostupy pro instalace stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 50mm, drážkování vč.hrubého zapravení pro instalace ZTI					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 741

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

KSO:

Místo: Mor. Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

Fuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 216,33

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	129 216,33
	snížená	15,00%	0,00

Výše daně

27 135,43

0,00

Cena s DPH

v

CZK

156 351,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 741

Stavba: Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Místo: Mor. Budějovice

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant: Fuk

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		129 216,33	156 351,76	
741.1	Vzduchotechnika- Zař. II.A - Úpravy 1.PP-stávající objekt	108 749,40	131 586,77	STA
741.2	Vzduchotechnika- Zař. III.A - Úpravy 1.PP-stávající objekt	20 466,93	24 764,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.1 - Vzduchotechnika- Zař. II.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

KSO: 801 43
Místo: Mor. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Projektant:
Fuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 749,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 749,40	21,00%	22 837,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 586,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.1 - Vzduchotechnika- Zař. II.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

Místo:

Mor. Budějovice

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant: Fuk

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 749,40

PSV - Práce a dodávky PSV

108 749,40

713 - Izolace tepelné

6 859,30

751 - Vzduchotechnika

101 890,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.1 - Vzduchotechnika- Zař. II.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

Místo:

Mor. Budějovice

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant: Fuk

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

108 749,40

D PSV Práce a dodávky PSV

108 749,40

D 713 Izolace tepelné

6 859,30

1	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	16,000	362,00	5 792,00	
	VV		"potrubí 1.PP" 16		16,000			
2	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 60 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M	m2	2,000	457,00	914,00	
	VV		"potrubí venkovní vzduch" 2		2,000			
23	K	R713000004.2	rohože z kamenné vlny tl. 60 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci a požární izolaci EI60 D+M	m2	0,300	511,00	153,30	
	VV		"požární klapky s požární izolací 1.PP" 0,3		0,300			

D 751 Vzduchotechnika

101 890,10

3	K	751311091	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2013 01
4	M	R751310001	vyústka jednořadá 200x140 , s regulací R1,komfortní ,elox	kus	1,000	674,00	674,00	
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	M	R751310002	vyústka jednořadá 280x140 , s regulací R1,komfortní ,elox	kus	1,000	739,00	739,00	
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	R751310003	vyústka dvouřadá do kruhového potrubí 625x75 , s regulací ,komfortní ,elox	kus	4,000	791,00	3 164,00	
	VV		"1.PP" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2013 01
9	M	R751340001	kruhový tlumič pr. 160, L=0,9m	kus	4,000	1 416,00	5 664,00	
	VV		"1.PP" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	R751510010	požární klapka EI 90 kruhová pr. 160 ruční a teplotní	kpl	2,000	4 319,00	8 638,00	
	VV		"1.PP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2	m	1,200	536,00	643,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.PP" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
13	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,200	584,00	700,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.PP" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
14	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	30,000	471,00	14 130,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.PP-pr.160" 30		30,000			
15	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	R751510002	ruční regulační klapka pr. 160	kus	2,000	623,00	1 246,00	
	VV		"1.PP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	R75100001.1	vzduchotechnická kompaktní jednotka s rekuperací,svíslé nástěnné osazení , 305m3/hod,210Pa,Pe1=0,2kW/230V, rekuperace 97%,4xpružná vložka pr.160mm,regulátor,možnost napojení na internet, digitální ovladač D+M	sbr	1,000	58 740,00	58 740,00	
	VV		"1.PP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,178	568,00	101,10	CS ÚRS 2013 01
19	K	R751000003	zaregulování potrubního systému na požadované výkony, provozní vyzkoušení celého systému	hod	8,000	350,00	2 800,00	
20	K	S751001	stavební výpomoc při montáži vzduchotechniky	hod	4,000	350,00	1 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.2 - Vzduchotechnika- Zař. III.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

KSO:

Místo: Mor. Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

Fuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 466,93

DPH základní
snížená

Základ daně

20 466,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 298,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 764,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.2 - Vzduchotechnika- Zař. III.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

Místo:

Mor. Budějovice

Datum:

28.02.2019

Zadavatel:

Projektant: Fuk

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 466,93

PSV - Práce a dodávky PSV

20 466,93

751 - Vzduchotechnika

20 466,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beseda Moravské Budějovice - II.etapa

Objekt:

741.2 - Vzduchotechnika- Zař. III.A - Úpravy 1.PP- stávající objekt

Místo:

Mor. Budějovice

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Projektant: Fuk

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 466,93

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 466,93

D 751


Vzduchotechnika

20 466,93

1	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2013 01
2	M	R7511200001	radiální plastový ventilátor dvouotáčkový 100m3/hod,90Pa,29W/230V, pr. 100,,ZK,doběh	sbr	2,000	4 711,00	9 422,00	
VV					2,000			
3	M	R7511200002	radiální plastový ventilátor jednootáčkový 50m3/hod,80Pa,29W/230V, pr. 100,,ZK,doběh	sbr	1,000	3 302,00	3 302,00	
VV					1,000			
4	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2013 01
5	M	R7513900001	krycí mřížka na potrubí pr. 100, plast	kus	2,000	187,00	374,00	
VV					2,000			
6	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	8,000	308,00	2 464,00	CS ÚRS 2013 01
VV					8,000			
7	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,021	568,00	11,93	CS ÚRS 2013 01
10	K	R751000001	ležaté potrubí PVC 100- tlaková třída pro uložení do podlahy	m	6,000	287,00	1 722,00	
VV					6,000			
VV					6,000			
VV					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R751000003	zaregulování potrubního systému na požadované výkony, provozní vyzkoušení celého systému	hod	1,000	350,00	350,00	
9	K	S751001	stavební výpomoc při montáži vzduchotechniky	hod	5,000	350,00	1 750,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka a montáž			
Lešení			
Hodinové zúčtovací sazby			
Demontáže			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem			
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem			
Vedlejší náklady celkem			
Kompletační činnost			
Náklady celkem	47 573,72		
Základ a hodnota DPH 15%			
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců			
733 - Rozvod potrubí	17 399,00		
734 - Armatury	4 854,06		
735 - Otopná tělesa	16 529,66		
767 - Konstrukce zámečnické	1 036,00		
783 - Nátěry	2 855,00		
789 - HZS	4 900,00		



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
733 - Rozvod potrubí				
POTRUBÍ MĚDĚNÉ - TVAROVKY+MONTÁŽ				
Cu D 15x1	m	25,00	315,00	7 875,00
Cu D 18x1	m	15,00	397,00	5 955,00
Cu D 22x1	m	7,00	436,00	3 052,00
TLAK. ZKOUSKY POTRUBÍ Z TRUBEK MEDENÝCH				
do Dn 22	m	47,00	11,00	517,00
733 - Rozvod potrubí - celkem				17 399,00
734 - Armatury				
MONTAZ ZAVITOVE ARMATURY S 1 ZAVITEM				
G 3/8	kus	40,00	21,00	840,00
MONTAZ ZAVITOVE ARMATURY SE 2 ZAVITY				
G 3/8	kus	8,00	64,00	512,00
G 3/4	kus	2,00	72,00	144,00
RADIATOROVE VENTILY				
typ přímý G=3/8"	kus	4,00	256,00	1 024,00
TERMOSTATICKÉ HLAVICE				
na radiátorový ventil standartní 6-26 C	ks	4,00	271,00	1 084,00
UZAVÍRACÍ RADIATOROVÁ ŠROUBENÍ				
typ přímé G=3/8"	ks	4,00	159,00	636,00
KULOVE UZ. KOHOUTY				
G 3/4"	ks	2,00	173,00	346,00
KOHOUTY KULOVE VYPOUSTECÍ)				
3/8"	ks	4,00	55,00	220,00
PRESUN HMOT PRO ARMATURY V OBJ.VYSKY				
do 6 m	%	1,00	48,06	48,06
734 - Armatury - celkem				4 854,06
735 - Otopná tělesa				
MONTAZ TELES				
montaz desk.telesa do 1600 mm UK	ks	4,00	301,00	1 204,00
montaz desk.telesa nad 1600 mm UK	ks	2,00	367,00	734,00
DESKOVA TELESA "RADIK KLASIK" V=900				
jednoduché typ 11-9080 délka 800 mm	ks	2,00	3 397,00	6 794,00
jednoduché typ 11-9100 délka 1000 mm	ks	2,00	3 817,00	7 634,00
PRESUN HMOT PRO OTOPI. TELESA V OBJ.VYSKY				
pres 6 do 12 m	%	1,00	163,66	163,66
735 - Otopná tělesa - celkem				16 529,66
767 - Konstrukce zámečnické				
MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH				
KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝCH				
KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI				
do 5 kg	kg	5,00	172,00	860,00
TYČ OCELOVÁ KRUHOVÁ				
JAKOST 10000				
D 6 mm	kg	1,00	21,00	21,00
ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L				
JAKOST 11 373				
30 x 30 x 3	kg	5,00	31,00	155,00
767 - Konstrukce zámečnické - celkem				1 036,00

783 - Nátěry				
NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ				
SYNTETICKÝ				
dvojnásobný	m2	1,00	176,00	176,00
NÁTĚRY KOVOVÝCH POTRUBÍ				
SYNTETICKÉ DO DN 50 mm				
dvojnásobné s 1x email.+zákl.	m	47,00	57,00	2 679,00
783 - Nátěry - celkem				2 855,00
789 - HZS				
Topna zkouska dle CSN 060310	hod	8,50	350,00	2 975,00
Napusteni rozvodu	hod	1,00	350,00	350,00
Uvedeni do provozu, odvzdušnění	hod	2,00	350,00	700,00
Proplachnutí procistění rozvodu po mont.	hod	0,50	350,00	175,00
Doregulování hydrodynamických tlaku	hod	2,00	350,00	700,00
789 - HZS - celkem				900,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

objekt: Silnoproudá elektrotechnika - dokončení 1.PP

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			130 978
2	doprava dodávek	2,00	130 978	2 620
3	přesun dodávek	3,00	130 978	3 929
4	materiál elektromontážní			19 276
5	prořez	5,00	12 096	605
6	materiál podružný	5,00	19 276	964
7	elektromontáže			66 165
8	PPV pro elektromontáže	5,00	87 010	4 351
9	dodávky celkem			133 598
10	materiál+výkony celkem			95 290
11	ostatní náklady			26 954
12	NAKLADY hl.III celkem			255 842
13	revize			2 600
14	NAKLADY hl.XI celkem			2 600
15	CENA bez DPH (Kč)			258 442

název akce: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
objekt: Silnoproudá elektrotechnika - dokončení 1.PP

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	RZ rozvaděč zkušební ozn.RZ	ks	1,00	28137,00	28 137
2	000509001	(B1)svít stropní kruh.LED 24.4W 1690 lm 3000K IP20	ks	4,00	3897,00	15 588
3	000509008	(B2N)sv.strop.kruh LED 31.5W 2605lm 3000K+NO modul	ks	3,00	6511,00	19 533
4	000521021	(F1) sv. přisazené LED 16W 2200lm 3000K IP65	ks	4,00	3796,00	15 184
5	000509111	(G1) sv.závěs.kruh.LED 40W 3100lm 3000K IP20	ks	7,00	5014,00	35 098
6	000509112	(G2) s.závěs.kruh. LED 73W 6950lm 3000K IP20	ks	2,00	8411,00	16 822
7	000594066	(L1) LEDpasek 14W/m DC12V IP20	m	2,00	232,00	464
8	000594071	(L1) ALU profil + difuzor 70% propust.	m	2,00	76,00	152
součet						130 978

Materiál elektromontážní

9	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	10,00	15,40	154
10	000101005	kabel CYKY-o 2x1,5	m	50,00	9,50	475
11	000101105	kabel CYKY-o 3x1,5	m	45,00	12,40	558
12	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	105,00	12,40	1 302
13	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	145,00	19,10	2 770
14	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	35,00	19,80	693
15	000101309	kabel CYKY 5x10	m	5,00	127,40	637
16	000208301	(EPS) kabel PH120-R 1x2x0,8	m	20,00	91,30	1 826
17	000160106	šňůra CGSG 3x2,5	m	3,00	24,40	73
18	000311215	krabice přístrojová pr.68	ks	32,00	7,50	240
19	000311116	krabice univerzální/odbočná pr.68 vč.víčka	ks	2,00	9,20	18
20	000311117	krabice univerz/rozvodka pr.68 vč.víčka a svorko.	ks	12,00	41,10	493
21	000311316	krabicová rozvodka pr.97 vč.víčka a svorkovnice	ks	6,00	69,80	419
22	000321124	trubka ohebná PVC pr.25	m	220,00	16,40	3 608
23	000409011	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	6,00	123,00	738
24	000409023	přepínač 10A/250Vstř řaz.6	ks	4,00	131,00	524
25	000409026	přepínač 10A/250Vstř Classic 3553-07289 řaz.7	ks	2,00	175,00	350
26	000410139	spínač 16A/400Vstř ř.3P +krabice	ks	1,00	556,00	556
27	000419100	zásuvka 16A/250Vstř	ks	4,00	114,60	458
28	000419101	zásuvka 2násobná 16A/250V	ks	16,00	184,50	2 952
29	000596613	Napájecí zdroj DC12V/4A 113x50x30mm plast pouzdro	ks	1,00	432,00	432
součet						19 276
z toho základ pro prořez						12 096

Elektromontáže

30	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	10,00	29,80	298
31	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	50,00	27,20	1 360
32	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	45,00	27,20	1 224
33	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	105,00	27,20	2 856
34	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	145,00	27,20	3 944
35	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	35,00	27,20	952
36	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	5,00	28,50	143
37	210950321	(EPS)kabel pevně uložený jednot.hmotnost do 0,4kg	m	20,00	31,20	624
38	210990001	(EPS) zapojení, zprovoznění a odzkoušení prvku EPS	ks	1,00	28760,00	28 760
39	210802446	šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	3,00	18,40	55
40	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	90,00	21,30	1 917
41	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	7,00	35,70	250

Soupis položek

42	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	2,00	142,80	286
43	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	32,00	38,60	1 235
44	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	2,00	77,10	154
45	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	12,00	161,00	1 932
46	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	6,00	163,00	978
47	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	220,00	26,10	5 742
48	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,00	124,70	748
49	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00	135,60	542
50	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,00	145,80	292
51	210110006	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A	ks	1,00	392,00	392
52	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,00	120,30	481
53	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	16,00	187,40	2 998
54	210200012	(B1)svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	4,00	297,40	1 190
55	210200012	(B2N)svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	3,00	297,40	892
56	210201101	(F1)svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	4,00	321,60	1 286
57	210201011	(G1) svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	7,00	321,60	2 251
58	210201011	(G2)svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	2,00	321,60	643
59	210950321	(L1)kabel pevně uložený jednot. hmotnost do 0,4kg	m	2,00	142,10	284
60	210170001	trafo NN 1fáz/IP00 vč.zapoj. 1xprim/1xsek do 200VA	ks	1,00	215,60	216
61	210990053	zapojení ventilátoru	ks	3,00	250,00	750
62	210990021	montáž a zapojení regulátoru otáček	ks	1,00	490,00	490
součet						66 165

Ostatní náklady

63	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	21,00	3,40	71
64	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	10,00	91,40	914
65	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	4,00	102,30	409
66	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	54,00	27,60	1 490
67	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	90,00	66,40	5 976
68	219002633	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm	m	40,00	79,80	3 192
69	219003213	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	10,00	83,20	832
70	219003215	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,60m	ks	4,00	96,40	386
71	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	90,00	88,20	7 938
72	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	40,00	115,60	4 624
73	219001412	vybourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	2,00	250,00	500
74	219003213	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	2,00	311,00	622
součet						26 954

RZ

název akce: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

objekt: Silnoproudá elektrotechnika - Dokončení 1.PP

označení rozvaděče: RZ

popis rozvaděče: RZ rozvaděč zkušebny

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RZ						
1	000761312	rozvo OCEP zapu/IP54 600/750/190mm	ks	1,00	9410,00	9 410
2	000784312	svorka řadová 4mm ² /32A/fázová	ks	18,00	32,00	576
3	000784315	svorka řadová 16mm ² /71A/fázová	ks	3,00	45,00	135
4	000764876	svorkovnice 25E 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu zel	ks	1,00	820,00	820
5	000764883	svorkovnice 11N 5x16+6x10mm ² na lištu modrá	ks	1,00	871,00	871
6	000764886	svorkovnice 25N 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu mod	ks	1,00	893,00	893
7	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,45	1845,00	830
8	000788312	přístrojový zákryt plastový	m2	0,45	1632,00	734
9	000415064	vypínač 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	574,00	574
10	000472211	svodič 1pól 440V/20kA typ2	ks	4,00	658,00	2 632
11	000434323	jistič 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	2,00	119,00	238
12	000434325	jistič 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	6,00	123,00	738
13	000434348	jistič 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	1,00	158,00	158
14	000435050	jistič 3pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	2,00	411,00	822
15	000438712	proudový chránič 4pol 40/4/003	ks	1,00	1210,00	1 210
16	000425213	zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44	ks	1,00	576,00	576
17	000000001	výroba rozvaděče	ks	1,00	6920,00	6 920
součet						28 137

