

CENOVÁ NABÍDKA

Akce : „Oprava sociálního zázemí ve škole“


Zadavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o., Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Název/Jméno	Hydor s.r.o.
Sídlo	Fügenerova 23,702 00 Ostrava-Přívoz
ID datové schránky	Nxfa65t
Telefon/mobil	
e-mail	hydor.kunz@volny.cz
IČO	25818457
DIČ	CZ25818457
Kontaktní osoba	p.Kunz Jiří
Telefon/mobil	
e-mail	

NABÍDKOVÁ CENA:

1. Výše nabídkové ceny		
Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
295 500,-	62 055,-	357 555,-

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či na uchazeče		HYDOR, s.r.o. 8/23 -3- a a Přívoz AVA 2 CZ25818457
Titul, jméno, příjmení	Jiří Kunz	
Funkce	jednatel	
Datum	05.03.2019	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálního zázemí ve škole

JKSO:
Místo: Český Těšín

Objednatel: Gymnázium Josefa Božka, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				295 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				295 500,00
DPH základní	21,00%	ze	295 500,00	62 055,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	357 555,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.3.2019

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálního zázemí ve škole

Místo:

Datum:

05.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	295 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	62 120,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 048,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 474,82
997 - Přesun sutě	6 182,18
998 - Přesun hmot	3 414,16
61 - Úprava povrchů vnitřních	607,07
PSV - Práce a dodávky PSV	233 379,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 702,79
766 - Konstrukce truhlářské	835,20
781 - Dokončovací práce - obklady	221 246,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 595,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	295 500,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálního zázemí ve škole

Místo: Datum: 05.03.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							295 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV							62 120,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 048,91
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	47,676	50,10	2 388,57
34	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 8,81*3	m2	26,430	343,02	9 066,02
					26,430		
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách (místnost-nad obklady))	kus	6,000	1 450,06	8 700,36
43	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 158,92*0,3	m2	47,676	148,01	7 056,52
					47,676		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	105,600	17,40	1 837,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 474,82
6	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m "dívky 1,2,3.NP"((4*1,5)+(2,8*4))*3 "chlapci 1,2,3.NP"((4*1,8)+(2,7*4))*3 Součet	m2	105,600	97,91	10 339,30
					51,600		
					54,000		
					105,600		
7	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1xdenně	den	35,000	250,01	8 750,35
8	K	965081611	Odsekání soklíků rovných "dívky 1,2,3.NP"(4+4+1,5+1,5+2+2+2,8+2,8)*3 "dveře"-(0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8)*3 "chlapci 1,2.NP"(4+4+1,8+1,8+2,8+0,7+0,5+0,25+1+0,3)*2 "chlapci 3.NP"4+1,8+1,4+0,8+1,4+0,7+2,7+2 "dveře"-(0,6+0,6+0,6+0,8+0,8)*3 Součet	m	88,100	26,80	2 361,08
					61,800		
					-12,600		
					34,300		
					14,800		
					-10,200		
					88,100		
9	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 88,1*0,1+2,25	m2	11,060	183,01	2 024,09
					11,060		
997 - Přesun sutě							6 182,18
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,586	568,03	1 468,93
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,586	215,03	556,07
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,586*50	t	129,300	9,35	1 208,96
					129,300		
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,586	1 140,07	2 948,22
998 - Přesun hmot							3 414,16
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,821	995,07	2 807,09
61 - Úprava povrchů vnitřních							607,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně(pod obklady)	m2	2,250	193,01	434,27
41	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně(2cm navíc)	m2	2,250	76,80	172,80
PSV - Práce a dodávky PSV							233 379,93
725 - Zdravotecnika - zařízení a předměty							4 702,79
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	117,01	117,01
45	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soub or	1,000	2 440,15	2 440,15
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	1,000	70,30	70,30
47	K	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soub or	1,000	1 420,09	1 420,09
49	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	12,31	12,31
48	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	281,02	281,02
51	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení a předměty v objektech v do 6 m	%	144,756	2,50	361,91
766 - Konstrukce truhlářské							835,20
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 2*18	kus	36,000 36,000	23,20	835,20
781 - Dokončovací práce - obklady							221 246,76
16	K	781471114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty "chlapci 1.NP"(1,8+4+4+1,8)*2,1 (0,7+2,8+0,5+0,25+1+0,3)*1,9 "dveře"-(0,6+0,6+0,6+0,8+0,8)*2 "obklad+zrcadlo"-1,8*2,1 Mezisoučet "chlapci 2.NP"24,325 "chlapci 3.NP"(4+1,8+1,4+0,8+1,4)*2 (0,7+2,7+2)*1,9 "dveře"-(0,6+0,6+0,6+0,8+0,7)*2 Součet	m2	71,110 24,360 10,545 -6,800 -3,780 24,325 24,325 18,800 10,260 -6,600 71,110	567,03	40 321,50
17	M	59761071	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 71,11*1,1	m2	78,221 78,221	290,02	22 685,65
32	K	781471114a	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty "dívký 1.NP"(1,5+4+4+1,5)*2,1 (0,7+2,8+0,6+2,8+2)*2 "dveře"-(0,6+0,6+0,6+0,8+0,8)*2 "obklad+zrcadlo"-2,3*2,1 Mezisoučet "dívký 2.NP"29,27 "dívký 3.NP"29,27 Součet	m2	87,810 23,100 17,800 -6,800 -4,830 29,270 29,270 29,270 87,810	567,06	49 793,54
33	M	59761071a	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 87,81*1,1	m2	96,591 96,591	290,02	28 013,32
37	K	781471114b	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty-učebna 1,5*1,5	m2	2,250 2,250	567,03	1 275,82
38	M	59761071b	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 1,5*1,5*1,1	m2	2,475 2,475	290,02	717,80
42	K	781471810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických kladených do malty	m2	2,250	95,61	215,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	781479191b	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2- jednotlivě 2,25	m2	2,250 2,250	46,50	104,63
19	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2- jednotlivě 158,92/2	m2	79,460 79,460	46,50	3 694,89
36	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch "dívký"0,9*2,1*3 "chlupci 1,2.NP"2,2*2,1*2 Součet	m2	14,910 5,670 9,240 14,910	182,01	2 713,77
21	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým 71,11+87,81	m2	158,920 158,920	35,80	5 689,34
52	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	1,000	136,01	136,01
53	M	mat.	Plastová dvířka s rámem	kus	1,000	200,01	200,01
22	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem "dívký 1,2,3.NP"26*3 "chlupci 1,2.NP"26*2 "chlupci 3.NP"28 Součet	m	158,000 78,000 52,000 28,000 158,000	123,01	19 435,58
23	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	158,920	41,30	6 563,40
24	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem "obklad-podlaha"88,1 "rohy"8*2*6 Součet	m	184,100 88,100 96,000 184,100	38,00	6 995,80
25	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček 235*6	kus	1 410,000 1 410,000	13,00	18 330,00
31	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	8,091	518,03	4 191,38
30	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	8,091	369,02	2 985,74
26	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2 565,365	2,80	7 183,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							6 595,18
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,920	26,50	4 211,38
28	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,920	15,00	2 383,80