



OJ-OSM

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: OSM/16/1094/OSL
Číslo zhotovitele: 20/620/2016

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: : **Město Turnov**
se sídlem : Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
zastoupený : ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
zástupce pro věci technické: ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku
IČ : 00276227
DIČ : CZ00276227
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Turnov č.ú.: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: : **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**
se sídlem : Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená : Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šebesta ml. stavbyvedoucí
IČ : 41327837
DIČ : CZ41327837
bankovní spojení : ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú.: [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : 428305696

II. Předmět plnění

- 2.1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o práce, které nebyly provedeny (méněpráce) a práce, které byly provedeny navíc (vícepráce) z důvodu dodatečného požadavku objednatele nebo nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
- 2.2. Úspory (méněpráce): jedná se o sloučení dvou souběžně vedených kanalizací v suterénu (1-1' a 2-2') a odpočet prací spojených s likvidací jímky s kaly a její dezinfekce z důvodu nedoložení požadovaných dokladů.
- 2.3. Práce, které byly provedeny navíc (vícepráce): příjezdová cesta ze zámkové dlažby k obsluze lapolu tuků, odvodňovací žlab u výměníku, likvidace starého topného systému u sušárny, zrušení objektu starého výměníku pod podlahou, náhradní výsadba keřů v trase kanalizace.

III. Cena za dílo

3.1 Celková cena díla je stanovena takto:

Cena díla dle SoD.....	820 312,- Kč
Přípočet víceprací.....	85 443,- Kč
Odpočet méněprací.....	78 710,- Kč
Nová cena bez DPH.....	827 045,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Rakousy – výstavba vodojemu Zbirohy

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- 1) Celková rekapitulace méněprací a víceprací
- 2) Položkový rozpočet

4.3 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.


4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.5 Tento dodatek dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv Město Turnov.


V Jablonci nad Nisou dne: 30. 11. 2016

V Turnově dne:

Zhotovitel:



Objednatel:



Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti
ŠEBESTA VHS v.o.s.

ing. Tomáš Hocke
starosta města Turnov



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Příloha č. 1: Celková rekapitulace víceprací a méněprací

VÍCEPRÁCE:

Příjezdová cesta ze zámkové dlažby (nová zámková dlažba vč. nových sadových obrub, zemní práce, podkladní vrstvy, odstranění původní dlažby)

..... 40 990,- Kč bez DPH

Vnitřní rozvody (dle zaměření drobné úpravy, odvodň. žlab u výměníku, likvidace stávajícího topného systému sušárny)

..... 17 314,- Kč bez DPH

Vnější rozvody (dle geodetického zaměření skutečného provedení: 43 312 – 39 347 = 3 965)

..... 3 965,- Kč bez DPH

Náhradní výsadba keřů za poškozené v trase kanalizace (dle požadavku OŽP Turnov, Ing. Malá, realizace firma DIKÉ)

..... 4 520,- Kč bez DPH

Zrušení podzemního výměníku (odstraň. hurdisk. strop, hutněný zásyp kam 0/4, bet. mazanina)

..... 18 654,- Kč bez DPH

CELKEM **85 443,- Kč bez DPH**

MÉNĚPRÁCE:

Vnitřní rozvody – sloučení dvou souběžných kanalizací (1-1' a 2-2', dle zaměření a skutečnosti)

..... -10 427,- Kč bez DPH

Odpočet dílu 93 – dokončovací práce inž. staveb (pol.37 a 38 dezinfekce nádrže a odvoz a likvidace kalů)

..... -68 283,- Kč bez DPH

CELKEM..... **-78 710,- Kč bez DPH**

ROZDÍL:..... **+ 6 733,- Kč bez DPH**

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Stavba : 3119 Regener. panel.sídlíště "U nádraží" Turnov-4		Rozpočet: 3119/400																
Objekt : 400 Stavební úpravy v 1.PP MŠ Kosmonautů		Kanalizace MŠ Kosmonautů		SKUTEČNOST			MÉNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE			ROZDÍL					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				114 675,02			133 442,30						18 767,28			18 767,28
1	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4	m3	129,3600	480,00	62 092,80	129,3600	480,00	62 092,80						480,00			480,00
2	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypalinou	m3	188,2245	70,00	13 175,72	188,2245	70,00	13 175,72						70,00			70,00
	174 10-1102.R00	Zásyp rýhni se zruněním	m3				8,4000	220,00	1 848,00				8,4000	220,00	1 848,00	8,4000	220,00	1 848,00
	152 20-1201.R00	Vodotěsné přemíst. výkopku nošením hr.1-4, do 10m					16,8000	150,00	2 520,00				16,8000	150,00	2 520,00	16,8000	150,00	2 520,00
	583313450	20m - 2*8,4 (výměník zásep)																
		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK 0/4	t				13,8600	198,00	2 744,28				13,8600	198,00	2 744,28	13,8600	198,00	2 744,28
		zásep výměník - 8,4*1,65																
3	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	25,6180	250,00	6 404,50	25,6180	250,00	6 404,50						250,00			250,00
4	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	9,0000	140,00	1 260,00	9,0000	140,00	1 260,00						140,00			140,00
5	130900040RAB	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	9,2400	1 550,00	14 322,00	9,2400	1 550,00	14 322,00						1 550,00			1 550,00
6	130900030RAM	Bourání konstrukcí z bet. dílců-šachet ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	ks	3,0000	1 000,00	3 000,00	3,0000	1 000,00	3 000,00						1 000,00			1 000,00
7	130900010RAM	Bourání kameninových potrubí ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m	20,0000	425,00	8 500,00	20,0000	425,00	8 500,00						425,00			425,00
	182B	Náhradní výsadba keřů - 42 ks (Stephanandra incisa)	kmpl				1,0000	4 520,00	4 520,00				1,0000	4 520,00	4 520,00	1,0000	4 520,00	4 520,00
		dle specifikace OŽP Turnov (Ing. Malá)																
		realizace tl. DIKE (p. Halama)																
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	30,0000	14,00	420,00	30,0000	14,00	420,00						14,00			14,00
9	073873112R00	Osazování stupadel jednoduchých nebo dvojitých	kus	8,0000	55,00	440,00	8,0000	55,00	440,00						55,00			55,00
10	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	46,0000	40,00	1 840,00	91,5000	40,00	3 660,00				45,5000	40,00	1 820,00	45,5000	40,00	1 820,00
		povodňní chodník MŠ - 28*2,5					70,0000						70,0000			70,0000		
		chodník U ŠS - 2*1,5					3,0000						3,0000			3,0000		
		připojovací chodník k novému 6*1,5					9,0000						9,0000			9,0000		
		dlaždice (NS, NS10, NS6, Uv, NS7, NS4)					9,5000						9,5000			9,5000		
		(2*0,25) + (9*1)																
11	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.těžené tl.30 cm	m2	46,0000	70,00	3 220,00	91,5000	70,00	6 405,00				45,5000	70,00	3 185,00	45,5000	70,00	3 185,00
	113204111	Vytřídání obrub záhonových	m				71,0000	30,00	2 130,00				71,0000	30,00	2 130,00	71,0000	30,00	2 130,00
		stávající chodník k MŠ 28*2					56,0000						56,0000			56,0000		
		chodník u ŠS - 3					3,0000						3,0000			3,0000		
		připojovací chodník k novému 6*2					12,0000						12,0000			12,0000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 675,00			14 675,00									
12	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	9,5000	220,00	2 090,00	9,5000	220,00	2 090,00						220,00			220,00
13	380320030RAA	Nadbetonování lapolu-konstrukce ze železobetonu C, 16/20 bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,6000	5 550,00	8 880,00	1,6000	5 550,00	8 880,00						5 550,00			5 550,00
14	380310020RAM	Obetonování lapolu-konstrukce z betonu prostého C, 16/20	m3	1,3000	2 850,00	3 705,00	1,3000	2 850,00	3 705,00						2 850,00			2 850,00
Díl: 5		Komunikace				28 750,00			62 605,00						33 855,00			33 855,00
15	567122111R0M	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm nový chodník k MŠ 28*3	m2	46,0000	155,00	7 130,00	84,0000	155,00	13 020,00				38,0000	155,00	5 890,00	38,0000	155,00	5 890,00
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm nový chodník k MŠ 28*3	m2	46,0000	150,00	6 900,00	105,5000	150,00	15 825,00				59,5000	150,00	8 925,00	59,5000	150,00	8 925,00
		nový chodník k MŠ 28*3					84,0000						84,0000			84,0000		
		chodník U ŠS - 2*1,5					3,0000						3,0000			3,0000		
		připojovací chodník k novému 6*1,5					9,0000						9,0000			9,0000		
		dlaždice (NS, NS10, NS6, Uv, NS7, NS4)					9,5000						9,5000			9,5000		
		(2*0,25) + (9*1)																
17	596215040R0M	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 3 cm	m2	46,0000	280,00	12 880,00	105,5000	280,00	29 540,00				59,5000	280,00	16 660,00	59,5000	280,00	16 660,00
18	596215048R0M	Připlatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drté	m2	46,0000	40,00	1 840,00	105,5000	40,00	4 220,00				59,5000	40,00	2 380,00	59,5000	40,00	2 380,00
	582-451175R	Dlažba l 20x10x8 cm přírodní	m2				95,3250	220,00	20 971,50				95,3250	220,00	20 971,50	95,3250	220,00	20 971,50
		nový chodník k MŠ 28*3*1,025					86,1000						86,1000			86,1000		
		připojovací chodník k novému 6*1,5*1,025					9,2250						9,2250			9,2250		
	918531111	Osazení záhon obrubníku do lože z C12/15 bez opěry, s dodáním obrubníku 100/5/20cm	m				71,0000	170,50	12 105,50				71,0000	170,50	12 105,50	71,0000	170,50	12 105,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 968,00			15 416,00						10 448,00			10 448,00
19	631310112RAA	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm, izolace proti vodě - např. 2 x ALP + Bitagit	m2	5,4000	550,00	2 970,00	10,0000	550,00	5 500,00				4,6000	550,00	2 530,00	4,6000	550,00	2 530,00

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Stavba :		3119 Regener. panel.sídlisté "U nádraží" Turnov-4			Rozpočet: 3119/400												
Objekt :		400 Stavební úpravy v 1.PP MŠ Kosmonautů			Kanalizace MŠ Kosmonautů												
							SKUTEČNOST		MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL				
20	631310002RAB	Mazanina z betonu prostého hlazená dřevěným hladítkem, penetrační nátěr jednonásobný, asfaltovaný pás natavený, dvojnásobný, 0,3*18 0,4*25	m2	5,4000			10,0000										
		Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm, stěrkopískový podklad tloušťka 15 cm 0,4*25	m2	5,4000	370,00	1 998,00	26,8000	370,00	9 916,00	370,00		10,0000	21,4000	370,00	7 918,00		
		výměník - 3,5*4,8					10,0000					10,0000					
							16,8000					16,8000					
Díl:	8					487 225,00			491 189,20								3 964,20
21	831230110RAM	Výtlačné potrubí z trub polyetylenových D75, hloubka 1,5 m	m	2,5000	981,00	2 452,50	2,5000	981,00	2 452,50				981,00				981,00
22	831350014RAM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm, hloubka 3,5 m	m	16,5000	2 845,00	46 942,50	15,9000	2 845,00	45 235,50	-0,6000	2 845,00		2 845,00				-1 707,00
23	831350019RAM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka 3,0 m	m	30,0000	2 285,00	68 550,00	30,9000	2 285,00	70 606,50		2 285,00	0,9000	2 285,00	2 056,50	0,9000		2 056,50
24	831350013RAM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 3,0 m	m	42,5000	2 103,00	89 377,50	24,9000	2 103,00	52 364,70	-17,6000	2 103,00		2 103,00				-37 012,80
25	831350012RAM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 2,7 m	m	26,3000	1 850,00	48 655,00	48,6000	1 850,00	89 910,00		1 850,00	22,3000	1 850,00	41 255,00	22,3000		41 255,00
26	831350012RAM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, hloubka 1,7 m	m	0,5000	1 255,00	627,50		1 255,00		-0,5000	1 255,00		1 255,00				-627,50
27	894412211RBM	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, (DN300), hloubka dna 3,1 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,0000	19 550,00	19 550,00	1,0000	19 550,00	19 550,00		19 550,00		19 550,00				19 550,00
28	894412211RBM	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno V max. 40, (DN300), hloubka dna 3,1 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,0000	19 550,00	19 550,00	1,0000	19 550,00	19 550,00		19 550,00		19 550,00				19 550,00
29	894412211RAM	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno V max. 40(DN250), hloubka dna 2,4 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,0000	18 550,00	18 550,00	1,0000	18 550,00	18 550,00		18 550,00		18 550,00				18 550,00
30	894412211RCM	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno V max. 40, (DN200), hloubka dna 3,55 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,0000	20 110,00	20 110,00	1,0000	20 110,00	20 110,00		20 110,00		20 110,00				20 110,00
31	894412511RDM	Šachta ČS, DN 1500 stěna 150 mm, dno bez odtoku , a přít. , hloubka dna 4,995 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,0000	32 560,00	32 560,00	1,0000	32 560,00	32 560,00		32 560,00		32 560,00				32 560,00
32	894411020RAM	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 300x500 25 t, hl. 1,3 m	kus	1,0000	9 600,00	9 600,00	1,0000	9 600,00	9 600,00		9 600,00		9 600,00				9 600,00
33	28651845 ARM	Zpětná klapka kanalizační DN 300 PVC	kus	1,0000	11 950,00	11 950,00	1,0000	11 950,00	11 950,00		11 950,00		11 950,00				11 950,00
34	42610390RM	Čerpadlo kalové, včetně příslušenství	kus	2,0000	34 550,00	69 100,00	2,0000	34 550,00	69 100,00		34 550,00		34 550,00				34 550,00
35	56241540R	Odlučovač tuků plastový OTP-2 2 poklopy	kus	1,0000	27 890,00	27 890,00	1,0000	27 890,00	27 890,00		27 890,00		27 890,00				27 890,00
36	899521411ROM	Stupadla šacht. oceloplast.	kus	8,0000	220,00	1 760,00	8,0000	220,00	1 760,00		220,00		220,00				220,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž. staveb				68 282,78			68 282,78								-68 282,78
37	938901411R00	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	155,1000	15,00	2 326,50		15,00		-155,1000	15,00		15,00				-2 326,50
38	93000001M	Vytěžení odvoz a likvidace kalů z rušeného , septiku, včetně poplatků	m3	146,5695	450,00	65 956,28		450,00		-146,5695	450,00		450,00				-65 956,28
Díl:	95	Dokončovací kee				10 680,00			10 680,00								
39	950300230RAO	Demontáž a zpětná montáž lavičky a části herních , prvků (např. skluzavky a pod.)	kpl	1,0000	10 680,00	10 680,00	1,0000	10 680,00	10 680,00		10 680,00		10 680,00				10 680,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 915,00			11 388,10								7 473,10
40	965200013RAO	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	1,0800	1 250,00	1 350,00	2,0000	1 250,00	2 500,00		1 250,00	0,9200	1 250,00	1 150,00	0,9200		1 150,00
		0,3*18*0,2 0,4*25*0,2		1,0800				2,0000									-1,0800
41	965200021RAO	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	2,7000	950,00	2 565,00	3,7500	950,00	3 562,50		950,00	1,0500	950,00	997,50	1,0500		950,00
		0,5*18*0,3 0,5*25*0,3		2,7000				3,7500									-2,7000
	963 10-0021 RAO	Bourání stropů Hurdls, i č. 18 délky do 6,0 m 3,5*4,8	m2				16,8000	317,00	5 325,60		317,00	16,8000	317,00	5 325,60	16,8000		317,00
							16,8000					16,8000					16,8000
Díl:	97	Prorážení otvorů				931,00			931,00								
42	974100040RAO	Výsekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm	m	2,5000	250,00	625,00	2,5000	250,00	625,00		250,00		250,00				250,00
43	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	0,3600	850,00	306,00	0,3600	850,00	306,00		850,00		850,00				850,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 623,40			14 623,40								
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevír. výkop	t	132,9400	110,00	14 623,40	132,9400	110,00	14 623,40		110,00		110,00				110,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				36 648,20			35 006,20								-1 642,00
45	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	18,0000	310,00	5 580,00	28,5000	310,00	8 835,00		310,00	10,5000	310,00	3 255,00	10,5000		3 255,00
46	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	22,2000	320,00	7 104,00	7,0000	320,00	2 240,00	-15,2000	320,00		320,00				-4 864,00
	721 17-8232 R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m				1,0000	380,00	380,00		380,00	1,0000	380,00	380,00	1,0000		380,00

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Stavba :		3119 Regener. panel.sidiště "U nádraží" Turnov-4				Rozpočet: 3119/400													
Objekt :		400 Stavební úpravy v 1.PP MŠ Kosmonautů				Kanalizace MŠ Kosmonautů		SKUTEČNOST			MÉNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE			ROZDÍL		
47	721176214R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,3000	310,00	713,00	7,5000	360,00	2 700,00		360,00		7,5000	360,00	2 700,00	7,5000	360,00	2 700,00	
48	721177126R0M	Potrubi KG odpadní svisele D 160 x 4,0 mm	m	2,3000	310,00	713,00	7,5000	310,00		-2,3000	310,00		7,5000	310,00		7,5000	310,00	-713,00	
		Čistící kus pro potrubí, odpadní svisele	kus	7,0000	970,00	6 790,00	2,0000	970,00	1 940,00	-5,0000	970,00	-4 850,00			970,00	-5,0000	970,00	-4 850,00	
		R-ONN DRAIN DN100 (1bn) vč. napojení	kus				1,0000	2 450,00	2 450,00		2 450,00		1,0000	2 450,00	2 450,00	1,0000	2 450,00	2 450,00	
49	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	30,7000	30,00	921,00	30,7000	30,00	921,00		30,00			30,00			30,00		
50	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	9,0000	220,00	1 980,00	9,0000	220,00	1 980,00		220,00			220,00			220,00		
51	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	6,0000	2 150,00	12 900,00	6,0000	2 150,00	12 900,00		2 150,00			2 150,00			2 150,00		
52	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,0000	390,00	390,00	1,0000	390,00	390,00		390,00			390,00			390,00		
53	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,1480	800,00	118,40	0,1480	800,00	118,40		800,00			800,00			800,00		
54	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,2760	550,00	151,80	0,2760	550,00	151,80		550,00			550,00			550,00		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				17 000,00			19 150,00						2 150,00			2 150,00	
55	766825821R0M	Demontáž vestavěné sušárny	kus	1,0000	17 000,00	17 000,00	1,0000	17 000,00	17 000,00		17 000,00			17 000,00			17 000,00		
		Výřez odstranění stávajícího topného systému sušárny vč likvidace železných těles	kmpł				1,0000	2 150,00	2 150,00		2 150,00		1,0000	2 150,00	2 150,00	1,0000	2 150,00	2 150,00	
Díl:	M21	Elektromontáže				9 500,00			9 500,00										
56	210100010RAA	Přípojka elektro v zemi pro čerp. šachtu, ve volném terénu včetně přísluš.	m	10,0000	950,00	9 500,00	10,0000	950,00	9 500,00		950,00			950,00			950,00		
Díl:	M23	Montáže potrubí				8 439,00			8 439,00										
57	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,0000	2 000,00	2 000,00	1,0000	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00			2 000,00		
58	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	69,3000	30,00	2 079,00	69,3000	30,00	2 079,00		30,00			30,00			30,00		
59	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,0000	2 500,00	2 500,00	1,0000	2 500,00	2 500,00		2 500,00			2 500,00			2 500,00		
60	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	46,5000	40,00	1 860,00	46,5000	40,00	1 860,00		40,00			40,00			40,00		
SO 400 CELKEM				820 312,40			827 045,20			-118 057,08			124 789,88			6 732,80			