

á přípojka - zařízení staveniště

ČP	Kód položky	Popis položky	MJ	SOD	SOD	SOD	změna	změna	rozdíl	rozdíl
				Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
D_1_1_320_7 Elektrická přípojka - zařízení staveniště										
1		Instalace a práce: Zprostředkování rozváděče RSTA-H 400V	ks	1,0			1		0,00	
2		Zprostředkování rozváděče RSTA-H 400V • bude typově zkušeno dle TTA - Norma ČSN EN 60439-4 ed. 2. • Všechna připojení kabelů musí být rozebíratelné nebo jako zásuvkové spoje. • Minimální krytí IP44. • Výzbroj rozváděče bude na přívodu uvnitř rozváděče selektivně odjištěna, jedním jističím prvkem, ve vztahu k jistění vývodu v napájecí trafostanici. • Rozváděč musí být vybaven nosnou konstrukcí se stříškou proti dešti s přesahem 150 mm na každou stranu. Doporučený počet zásuvek: • Zásuvka 3f 63A 5p 400V 4x • Zásuvka 3f 32A 5p 400V 2x • Zásuvka 3f 16A 5p 400V 2x • Zásuvka 1f 16A 5p 400V 4x	ks	1,0			1		0,00	
3		Instalace a práce: Zprostředkování rozváděče podružného jistění TS8	ks	1,0			1		0,00	
4		Zprostředkování rozváděče podružného jistění TS8 • bude typově zkušeno dle TTA - Norma ČSN EN 60439-4 ed. 2. • Minimální krytí IP23 při zavěšených dveřích. • Jističí prvek kabelového vývodu do RSTA-H 400V (In = 315A) • Rozváděč musí být vybaven nosnou konstrukcí. • Rozváděč bude vybaven pro měření spotřebované energie: 3x měřicí transformátor proudu přesnost 0,5S + zkratovací svorkovnice odjištění napětových vstupů elektroměru nepřímý elektroměr s certifikací MID.	ks	1,0			1		0,00	
5		Instalace a práce: Kabelové rozvody v TS8 1-CYKY 4x240	m	15,0			15		0,00	
6		Kabelové rozvody v TS8 1-CYKY 4x240	m	15,0			15		0,00	
		Instalace a práce: Dočasná alternativní spoušť jističích prvků pro vývod v	m	1,0			1		0,00	
		Dočasná alternativní spoušť jističích prvků pro vývod v TS23	m	1,0			1		0,00	
7		Pokládka přípojného kabelu 1-CYKY 4x240	m	380,0			30		-350,00	
8		Zprostředkování přípojného kabelu 1-CYKY 4x240	m	380,0			30		-350,00	
8a	210902043	Pokládka přípojného kabelu 1-AYKY 3x150+70	m				700		700,00	
8b	nová	Zprostředkování přípojného kabelu 1-AYKY 3x150 + 70	m				700		700,00	
9		Zprostředkování přířadná mechanická ochrana kabelů	m	368,0			700		332,00	
10		Instalace a práce: Zemniče a uzemnění pro RSTA-H	ks	102,0			102		0,00	
11		Zemniče a uzemnění pro RSTA-H	ks	102,0			102		0,00	
12		Instalace a práce: Průraz jádrovým vrtáním DN 100 hloubka 500 mm	ks	1,0			1		0,00	
13		Průraz jádrovým vrtáním DN 100 hloubka 500 mm	ks	1,0			1		0,00	
14		Instalace a práce: Konstrukce přemostění komunikace (Výška 4m Délka 6,5 m)	ks	1,0			1		0,00	
15		Konstrukce přemostění komunikace (Výška 4m Délka 6,5 m)	ks	1,0			1		0,00	
16		Instalace a práce: Chránička PVC DN200 do společného výkopu s venk. Osvětlením	m	15,0			15		0,00	
17		Chránička PVC DN200 do společného výkopu s venk. Osvětlením	m	15,0			15		0,00	
18		Instalace a práce: Pod vrt pod plotem	m	1,0			2		1,00	
19		Pod vrt pod plotem	m	1,0			2		1,00	
19.1	nová	Instalace a práce: Pod vrt pod plotem	m	-			-		0,00	
19.2	nová	Pod vrt pod plotem	m	-			-		0,00	
20		Instalace a práce: Označení trasy přípojného kabelu	m	710,0			710		0,00	
21		Označení trasy přípojného kabelu	m	710,0			710		0,00	
22		Instalace a práce: Mechanická zábrana mobilní - ocel výška min. 1000	m	50,0			50		0,00	
23		Mechanická zábrana mobilní - ocel výška min. 1000 mm	m	50,0			50		0,00	
24		Instalace a práce: Dopravní značení	ks	1,0			1		0,00	
25		Dopravní značení	ks	1,0			1		0,00	
26		Překrytí trasy zeminou délka 50m vrstva 0,2m ve všech směrech	m3	5,0			5		0,00	
27		Odstranění stavební elektrická přípojky po dokončení stavby	ks	1,0			1		0,00	
27.1	nová	Odstranění kabelu (1/2 z nové délky)	ks	-			1		1,00	
28		Revize elektro	ks	1,0			1		0,00	
29	nová	ucpávky proti vodě v TS	kpl	-			1		1,00	
30	nová	Manipulace v síti (TS)	kpl	-			1		1,00	
31	nová	úprava svorkovnic a ukončení v rozvodnici podruž.měření TS 8	kpl	-			1		1,00	
Cena celkem					1 227 951		991 834		-236 117	

přípočty 441 003,08
odpočty -677 120,50