

## Změnový list ZL 06\_2018, SO 313 vodovod a kanalizace - geologie u RN

	<b>SOD</b>	<b>změna_LP</b>	<b>rozdíl_LP</b>	<b>přípočty</b>	<b>odpočty</b>	<b>rozdíl</b>
SO 313-1	560 283,77	1 545 417,20	985 133,43	1 248 003,09	-262 869,66	985 133,43
SO 313-2	462 962,51	512 690,92	102 194,86	360 785,02	-258 590,15	102 194,86
<b>Celkem</b>	<b>1 023 246,28</b>	<b>2 058 108,12</b>	<b>1 087 328,29</b>	<b>1 608 788,11</b>	<b>-521 459,81</b>	<b>1 087 328,29</b>



Změnový list ZL 06\_2018, SO 313 vodovod a kanalizace - geologie u RN

529,212

celkem m3

314,00

index nadvýlomu

0,593

SO 313-2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl	
								Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>											
D		HSV	Práce a dodávky HSV								
D		1	Zemní práce								
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	473,548			0,000		-473,548	
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	223,670			0,000		-223,670	
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	55,664			50,200		-5,464	
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,728			13,052		-1,676	
13	SO 308-2	132402202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5	m3				89,500		89,500	
14	SO 308-2	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3				174,300		174,300	
13	K	171201201	Uložit sypaniny na meziskládku	m3	355,112			50,200		-304,912	
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,520			50,200		-95,320	
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	367,623			0,000		-367,623	
22	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	42,391			0,000		-42,391	
20	SO 308-2	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3				131,900		131,900	
23	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,067					-693,067	
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	365,355					-365,355	
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 806,774					-1 806,774	
24	SO 308-2	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3				263,800		263,800	
25	SO 308-2	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				1 319,000		1 319,000	
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	529,212			147,423		-381,789	
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	946,983			263,800		-683,183	
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	657,638			633,120		-24,518	
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	163,858			97,223		-66,635	
	R-položka		Materiál na zásyp deponie předrcený kámen	t				112,855		112,855	
30	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	40,853			24,239		-16,613	
31	M	583441550	štěrkodrt' frakce 0-22	t	81,706			48,479		-33,227	
D		4	Vodorovné konstrukce							0,000	
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,262			9,649		-6,613	
										0,000	
										0,000	
										0,000	
										0,000	
										0,000	
<b>C</b>			<b>Celkem</b>				<b>462 962,51</b>		<b>512 690,92</b>		<b>102 194,86</b>

přípočty 360 785,02  
odpočty -258 590,15