

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava střešní krytiny budovy, vstupní terasy, atiky a oprava omítek SO č. 402 Letiště Čáslav

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2019-6

Počet listů: 3

Oprava střešní krytiny budovy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	1 098,480				
2	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 098,480				
3	111	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,330				
4	712	712320932.	Provedení údržby povlakové krytiny do 10°, proříznutí a přilepení stávajících boulí, zbroušení a seřiznutí vyšších nerovností	m2	1 098,480				
5			Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy plnoplošně přitavenými	m2	1 098,480				
6			<i>pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy</i>	m2	1 263,252				
7	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 098,480				
8	628	62852256	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp</i>	m2	1 263,252				
9	712	712911911.	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, odstranění lepenky z ústí	kus	10,000				
10	712	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu - dodávka a montáž	m	150,200				
11	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	11,735				
12	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000				
13	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	150,200				
14	764	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	150,200				
15	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,800				
16	764	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm	m	150,200				
17	138	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	144,500				
18	764	764205146	Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) rš přes 400 mm	kus	4,000				
19	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,499				
20	765	765135013.	Montáž střešních výlezů plochy do 1,0m2	kus	2,000				
21	591	59164622.	<i>výlez na střechu plast 60x900mm</i>	kus	2,000				
22	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,012				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
23			Demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy střechy velikosti cca 55 x 20 m (mřížová jímací soustava, uložena na podpěrách, doplněná náhodnými jímači - plechový okraj střechy, zhotovena z typizovaného materiálu drátu FeZn 8 mm)	soub.	1,000				
24			Provedení a vystavení kladné revizní zprávy hromosvodné soustavy 3 paré	soub.	1,000				
25			Přesun kovového odpadu na dvůr SPS	soub.	1,000				
26			Úklid staveniště	soub.	1,000				

Oprava střešní krytiny vstupní terasy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
27	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	172,840				
28	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	172,840				
29	111	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,052				
30			Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy plnoplošně přitavenými	m2	200,615				
31			<i>pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy</i>	m2	230,707				
32	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	200,615				
33	628	62852256	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp</i>	m2	230,707				
34	712	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu - dodávka a montáž	m	55,550				
35	712	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,138				
36	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	55,550				
37	764	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	55,550				
38	138	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	22,220				
39	764	764205145	Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) rš do 400 mm	kus	2,000				
40	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,077				
41			Demontáž a zpětná montáž ozvučení osazeného na oplechování atiky	kus	3,000				
42			Demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy střechy velikosti cca 13 x 15,5 m (mřížová jímací soustava, uložena na podpěrách, doplněná náhodnými jímači - plechový okraj střechy, zhotovena z typizovaného materiálu drátu FeZn 8 mm)	soub.	1,000				
43			Provedení a vystavení kladné revizní zprávy hromosvodné soustavy 3 paré	soub.	1,000				
44			Přesun kovového odpadu na dvůr SPS	soub.	1,000				
45			Úklid staveniště	soub.	1,000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

Oprava omítek

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

46	011	621381021	Tenkvrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	56,200				
47	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	187,370				
48	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	126,560				
49	013	978035113	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 30%	m2	187,370				
50	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,209				
51	783	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	299,168				
52	783	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	299,168				
53	783	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	299,168				
54	783	783896303	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu světlém	m2	299,168				
55			Zakrytí sloupů terasy zakrývací folií (12x sloup 60x60 cm) dodávka a montáž	soub.	1,000				
56			Odvoz sutí vč. skládkovného	soub.	1,000				
57			Úklid staveniště	soub.	1,000				

Cena celkem bez DPH

644 000,00

DPH 21 %

135 240,00

Cena celkem vč. DPH 21 %

779 240,00