



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	5 712,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 712,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL19
ÚSEK: D 1.4.5. – Elektromontáže silnoproud		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19
Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 5.2.2017
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozpočet víceprací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 5.2.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL19	
ÚSEK: D 1.4.5. – Elektromontáže silnoproud			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:19	
Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 5. 2. 2017	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
email [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozpočet víceprací			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 712,- Kč	1 199,52,- Kč	6 911,52,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	5 712,- Kč	1 199,52,- Kč	6 911,52,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



EL4ING s.r.o.
Mlýnská 543
768 61 Bystřice pod Hostýnem

**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
CYKY-J 5x2.5	115 m	41,60	4 784 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	5 ks	27,50	138 Kč

Kabely - montáž včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
demontáž stávající elektroinstalace	1 ks	750,00	750 Kč
Celkem			750 Kč

Přístroje - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Vázací pásek 200x3,6 černý	50 ks	0,80	40 Kč

Rekapitulace:

**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

Uzemnění - dodávka včetně montáže	0 Kč
Uzemnění - montáž včetně montáže	0 Kč
Vyrovnaní potenciálu, pospojování - dodávka včetně montáže	0 Kč
Hromosvod - dodávka včetně montáže	0 Kč
Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže	0 Kč
Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	0 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže	4 922 Kč
Kabely - montáž včetně montáže	750 Kč
*Svítlidla - dodávka včetně montáže	0 Kč
Přístroje - dodávka včetně montáže	40 Kč
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže	0 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže	0 Kč
Ostatní - montáž včetně montáže	0 Kč
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže	0 Kč
Revize a zkoušky - montáž včetně montáže	0 Kč
Cena celkem:	5 712 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při odbourávání stropů energokanáľů byly zjištěny monolitické betonové stropy ve větším rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při odbourávání stropů energokanádlů byly zjištěny monolitické betonové stropy ve větším rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 9 248,77,- Kč	23 545,09,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 296,32,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL21
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 29 Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21
Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 5.2.2013
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Při odbourávání stropů energokanáľů byly zjišřeny monolitické betonové stropy ve většim rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 7.2.2013
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna.	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL21	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 29 Základy a zvláštní zakládání			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:21	
Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5.2.2013	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	23 545,09,- Kč	4 944,47,- Kč	28 489,56,- Kč
Méněpráce:	- 9 248,77,- Kč	- 1 942,24,- Kč	- 11 191,01,- Kč
Rozdíl:	14 296,32,- Kč	3 002,23,- Kč	17 298,55,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

ZL21 Energokanály – nalezový stav (bourání monolitu reprofilace kotvení sloupů) +							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 29		Základy a zvláštní zakládání					10 486,68
39	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (šířka sloupů* výška zasažené oblasti* strany sloupů)*počet sloupů (0,4*0,5*4)*31	m2	24,80000	163,50		4 054,80
40	622473104R00	Reprofilace betonových povrchů malou hydroizolační tloušťky 4 mm z plochy sloupu rutno reprofilovat 35% : 24,8*0,35	m2	8,68000	559,00		4 852,12
41	29.01	Nahor odkvíle výztuže, sanační náler z plochy sloupu rutno reprofilovat 35% : 24,8*0,35	m2	8,68000	182,00		1 579,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí					5 962,04
272	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zastroupení kanálů B-D : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2	m3	2,91400	2 046,00		5 962,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					26,54
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	0,05586	475,00		26,54
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					7 069,83
729	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99360	227,00		1 587,55
732	979999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99360	250,00		1 748,40
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99360	174,50		1 220,38
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	34,96800	15,00		524,52
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99360	210,00		1 468,66
736	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	20,98080	24,80		520,32
Vícepráce							23 545,09
Díl: 96		Bourání konstrukcí					-4 531,27
270	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), strop kanálů : pavilon D : B-1 : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2	m3	-2,91400	1 555,00		-4 531,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-4,29
336	999291111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 270	t	-0,00903	475,00		-4,29
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					-4 713,21
729	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	227,00		-1 058,36
732	979999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	250,00		-1 165,60
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	174,50		-813,59
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-23,31200	15,00		-349,68
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	210,00		-979,10
736	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-13,98720	24,80		-346,88
Ménepráce							-9 248,77
Rozdíl celkem							14 296,32

Vícepráce		ZL21 Energokanály – nálezový stav (bourání monolitu reprofilace kotvení sloupů)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl: 29		Základy a zvláštní zakládání					10 486,68	
39	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (šířka sloupu* výška zasežené oblasti* strany sloupu)/počet sloupů (0,4*0,5*4)*31	m2	24,8000	163,50	4 054,80		
40	622473104R00	Reprofilace betonových povrchů melkou hvozdicolečnou štouškou 4 mm z plochy sloupu nutno reprofilovat 35% : 24,8*0,35	m2	8,6800	559,00	4 852,12		
41	29.01	Nátěr odkryté výztuže, seneční nátěr z plochy sloupu nutno reprofilovat 35% : 24,8*0,35	m2	8,6800	162,00	1 579,76		
Díl: 96		Bourání konstrukcí					5 962,04	
272	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových štouškou přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zastiropení kanálů : B-D : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2	m3	2,9140	2 046,00	5 962,04		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					26,54	
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	0,0596	475,00	26,54		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					7 069,83	
729	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím : Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,9936	227,00	1 597,55		
732	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,9936	250,00	1 749,40		
733	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,9936	174,50	1 220,38		
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	34,9680	15,00	524,52		
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,9936	210,00	1 468,66		
736	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	20,9608	24,80	520,32		
Vícepráce						23 545,09		



		ZL21 Energokanály – nálezový stav (bourání monolitu reprofilace kotvení sloupů)					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Měněpráce							
Díl:	96	Bourání konstrukcí					-4 531,27
270	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), strop kanálů pavilon D : B-1 : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2	m ³	-2,91400	1 555,00	-4 531,27	
				0,682			
				2,232			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					-4,29
338	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 270	t	-0,00903	475,00	-4,29	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-4 713,21
729	979011111R00	Svislé doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	227,00	-1 058,96	
732	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Bmo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	250,00	-1 165,60	
733	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	174,50	-813,59	
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-23,31200	15,00	-349,68	
735	978082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-4,66240	210,00	-979,10	
736	978082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	-13,98720	24,80	-346,89	
Měněpráce							-9 248,77





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 27			
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno				
Investor:	Statut.město Brno	Datum:			
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem ZL je dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele v místech, která nejsou předmětem díla.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem ZL je dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele v místech, která nejsou předmětem díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19 842,01,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 842,01,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D 3. Svislé a kompletní konstrukce	ZL 27
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 3
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno,a.s. DATUM: 5.2.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodatečná izolace HW systémem DOTČENÉ MÍSTO: Budova D 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Předmětem ZL je dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele v místech, která nejsou předmětem díla.	
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: 11.10.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 4.12.2018
STAVEBNÍ DOZOR – BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL27	
ÚSEK: D 3. Svislé a kompletní konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Dodatečná izolace HW systémem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 3		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5. 2. 2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: email _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná – budova D 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	19 842,01,- Kč	4 166,82,- Kč	24 008,83,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	19 842,01,- Kč	4 166,82,- Kč	24 008,83,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika - doplnění nerez plechů včetně bourání a zapravení podlahové mazaniny v 1.PP D
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 912,00
58	319300112R00	Dodatečná izolace zdiva z nerezového plechu (HW systém) tloušťka zdiva 600 mm pavilon D: osa 1 : osa Q :	m	7,40000	1 880,00	13 912,00
						2 5,4
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						740,99
119	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 0,5	m2	3,96250	187,00	740,99
						3,9625
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 204,77
146	631313811R00	Mazanina z betonu prošetřo tl. přes 60 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 1,2 * 0,1	m3	0,94020	2 345,00	2 204,77
						0,9402
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 224,14
280	966042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 1,2 * 0,1	m3	0,94020	1 302,00	1 224,14
						0,9402
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						23,75
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	0,05000	475,00	23,75
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 736,36
732	979999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Součet : 2400 * 0,94020	t	2,25648	250,00	564,12
						2,25648
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,25648	t	2,25648	174,50	393,76
						2,25648
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9*2,25648	t	20,30632	15,00	304,62
						20,30632
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 2,25648	t	2,25648	210,00	473,86
						2,25648
Celkem bez DPH						19 842,01





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKLASIM




Stanovisko projektanta stavby:





JAKKASIM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut. město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	27 018,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 018,97,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná	ZL30	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 311 Sádrokartonové konstrukce, 61 Úpravy povrchů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: IMOS Brno,a.s KURÝR: FAX: OSOBNĚ: EMAIL: [REDACTED]	DATUM: 5.2.2013
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 5.2.2013
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL30	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 311 Sádrokartonové konstrukce, 61 Úpravy povrchů vnitřní			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:30			
Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 5.2.2013	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	27 018,97,- Kč	5 673,98,- Kč	32 692,95,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	27 018,97,- Kč	5 673,98,- Kč	32 692,95,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 102,04
---	--	--	--	--	--	-----------------

58a	342248112R00	Příčky Porotherm 11,5 P+D na MVC 5, tl 115mm 1PP m.č. D 0.00.19 3,02*5,6	m2	16,91200	538,20	9 102,04
				16,912		

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						9 808,96
---	--	--	--	--	--	-----------------

72	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace sdk předstěna : 1.PP m.č. E 0.04.20 3,02*5,6	m2	16,91200	580,00	9 808,96
				16,912		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 075,79
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

121	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně postřiku a jádrové omítky. blok D : D 0.00.19 : 3,0,2*5,6	m2	16,91200	241,00	4 075,79
				16,912		

Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 401,50
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------


262	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm blok E : 3,02*5,6*2	m2	33,82400	71,00	2 401,50
				33,824		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 630,68
--	--	--	--	--	--	-----------------

336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,43300	475,00	1 630,68
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Celkem vícepráce

27 018,97





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - méněpráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Budky pro netopýry - méněpráce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Budky pro netopýry - méněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 520,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 7 520,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL32
ÚSEK: 799 Ostatní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Budky pro netopýry – méněpráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 5.2.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Budky pro netopýry – méněpráce DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 5.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná	ZL32		
ÚSEK: 799 Ostatní			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Budky pro netopýry – méněpráce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 5.2.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Budky pro netopýry – méněpráce DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce:	- 7 520,- Kč	- 1 579,20,- Kč	-9 099,20,- Kč
Rozdíl:	- 7 520,- Kč	- 1 579,20,- Kč	- 9 099,20,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový soupis prací a dodávek


S:	PFB16007 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	799	Ostatní				
693	799.02	Budka pro netopýry, typový výrobek, rozměr 350/100/400mm, včetně kolvení, nátěru doplňky, detaily D+M	kus	-8,00000	940,00	-7 520,00

Měněpráce celkem

-7 520,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatel vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojitou kolaudací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatelem vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojí kolaudací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	82 825,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82 825,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D 3. Svislé a kompletní konstrukce	ZL 38
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 4
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno, a.s. DATUM: 5.2.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: Budova E 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatelem vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojí kolaudací.	
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: 10.9.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 6.11.2018
STAVEBNÍ DOZOR – BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL38	
ÚSEK: Ostatní náklady			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:38	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5.2.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	82 825,- Kč	17 393,- Kč	100 218,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	82 825,- Kč	17 393,- Kč	100 218,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		


Položkový rozpočet pro dílčí kolaudaci

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 800,00
		Zkrácený rozbor vody pro objekt E	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: ON		Ostatní náklady				35 000,00
24	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo						
25	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
36	11.06	Zabezpečení přístupových koridorů pro veřejnost	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vybudování únikové cesty mimo stavbu z chodby E0.00.01, informační cedule						
Díl: M21		Elektromontáže				36 025,00
721	D.1.4.6	Elektroinstalace - slaboproud				
Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	6,00000	450,00	2 700,00
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	6,00000	450,00	2 700,00
Montáž sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
Montáž STA komponent včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
Montáž DT včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
720	D.1.4.5	Elektroinstalace - silnoproud				
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže						
		výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Revize a zkoušky - montáž včetně montáže						
		Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	450,00	3 600,00
Stanovisko TIČR						
		stanovisko TIČR	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				10 000,00
725	D.1.4.2	Vzduchotechnika - náklady na dílčí kolaudaci	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem

82 825,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 52	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlaky v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlaků v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 29 927,09,- Kč	51 283,73,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 356,64,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL52
ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52
Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 5.2.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlakly v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.		
		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 5.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické		ZL52	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:52	
Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5. 2. 2013	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
email [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	51 283,73,- Kč	10 769,58,- Kč	62 053,31,- Kč
Méněpráce:	- 29 927,09,- Kč	- 6 284,69,- Kč	- 36 211,78,- Kč
Rozdíl:	21 356,64,- Kč	4 484,89,- Kč	25 841,53,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____			
PODPIS: AD GP [REDACTED]		DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
76	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	90,37500	550,00	49 706,25

blok E : 90,375

2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5

336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,32100	475,00	1 577,48
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

76 3,321

Vícepráce celkem

51 283,73

Méněpráce

539	P01	Podhled minerální 600/600mm do sucha, vč. doplnků, kotvení, detailů a pod., podrobná specifikace dle materiálových standardů - D+M	m2	-41,11300	720,00	-29 601,36
-----	-----	--	----	-----------	--------	------------

Dodávka a montáž kazet.

přesná specifikace podhledu dle materiálových standardů :

P01 :

blok E :

(2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5)*0,5 -41,113

572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,28800	1 131,00	-325,73
-----	--------------	---	---	----------	----------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


539 0,288

Méněpráce celkem

-29 927,09

Rozdíl celkem

21 356,64



Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
76	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x600 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	90,37500	550,00	49 706,25
blok E :				90,375		
$2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5$						
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,32100	475,00	1 577,48

oborů 801, 803, 811 a 812


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

76

3,321

Vícepráce celkem

51 283,73



Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
539	P01	Podhled mjnerální 600/600mm do sucha, vč. doplňků, kotvení, detailů a pod., podrobná specifikace dle materiálových standardů - D+M	m2	-41,11300	720,00	-29 601,36

Dodávka a montáž kazet.

přesná specifikace podhledu dle materiálových standardů :

P01 :

blok E :

$(2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5)*0,5$

-41,113

572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,28800	1 131,00	-325,73
-----	--------------	---	---	----------	----------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

539

0,288

Měněpráce celkem

-29 927,09

