EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

SOD/00111/2019/OIÚ

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL:	*Město Říčany*
sídlem:	*Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený:	*Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*
bankovní spojení	*KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu:	*724201/0100*
IČO:	*00240702*
DIČ:	*CZ00240702*
Identifikátor datové schránky:	*Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	*Ing. arch. Alice Štěpánková , Ing. Štěpánka Šritrová*
Technický dozor investora (TDI):	*NDCON s.r.o.*
tel.:	*251 019 231*
Email:	*ndcon@ndcon.cz*
dále „Objednatel“	

ZHOTOVITEL:	*Stavební firma Pazdera s.r.o.*
sídlem:	*Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim*
zastoupený:	*Václavem Pazderou, jednatelem společnosti*
bankovní spojení	*Pobočka České spořitelny a.s. ve Vlašimi*
číslo účtu:	*322667369*
IČO:	*27110176*
DIČ:	*CZ27110176*
Identifikátor datové schránky	*5ew4ecn*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	*Václav Pazdera, jednatel společnosti*
tel.:	*317844563*
email	*sfp@pazdera.cz*
dále „Zhotovitel“	

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, tzn., že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Stavební úpravy budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou školu*“, jehož všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

1.3. Realizace stavby je součástí dotační žádosti s názvem *„MŠ Kuří“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121*, kterou objednatel předložil ke spolufinancování z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).

V případě, že bude dotace na základě žádosti přiznána, bude projekt spolufinancován z IROP a zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby byly splněny též veškeré dotační podmínky. Zejména se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost a respektovat jeho související pokyny. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit v odpovídajícím rozsahu seznámení se s dotačními podmínkami.

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastním jménem, na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou, dílo spočívající v dodávce stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací díla *Stavební úpravy budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou školu*, a to v souladu se stavebním povolením , s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí dle přílohy č. 3, a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby dle přílohy č. 2 této smlouvy o dílo vypracovanou *Firast s.r.o., Strašnická 1084/29, Praha 10, 100 00*, s níž byl zhotovitel seznámen a kterou v potřebném počtu výtisků obdržel.

2.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentací pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a dále všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

2.3. Součástí plnění díla je rovněž:

2.3.1. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace

2.3.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD.

2.3.3. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem.

2.3.4. Zajištění všech potřebných měření, (měření intenzity denního osvětlení, umělého osvětlení, akustických měření atd.), výpočtů, zkoušek atp.

2.3.5. Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. k vydání kolaudačního souhlasu

2.3.6. Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi

2.3.7. zajištění ploch pro zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;

2.3.8. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu;

2.3.9. spolupráce s objednatelem při zajištění povinné publicity v souladu s podmínkami dotačního titulu, v případě, že bude předmět díla spolufinancován z dotace.

2.3.10. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

2.3.11. zajištění polohy vnitřních rozvodů

2.4. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu s vydanými správními rozhodnutími.

2.5. Dílo, které je předmětem této smlouvy, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení předmětu smlouvy do přejímky objednatelem, resp. vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. V případě, že záměna nebyla odsouhlasena v rámci podané nabídky, lze záměnu provést pouze na základě odsouhlasení projektantem stavby a objednatelem.

2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu stavby, a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou a jejími přílohami.

Článek 3. Termíny realizace

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli dokončené předat jako celek, v rozsahu prací provedených v souladu s harmonogramem (příloha č. 4), který zhotovitel předložil jako součást nabídky na veřejnou zakázku.

3.2. Termíny realizace:

3.2.1. Dílo dle této smlouvy bude plněno takto

a) **etapa č. 1**- dokončení stavebních prací v rozsahu minimálně 30 % finanční rozpracovanosti díla; tato etapa bude dokončena nejpozději do **4 měsíců** od předání staveniště,

b) **etapa č. 2** – dokončení zbývajících stavebních prací v rozsahu 70 % finanční rozpracovanosti; tato etapa bude dokončena nejpozději do **31. 5. 2020**.

3.2.2. Termín dokončení etapy č. 1 je závazným termínem ve smyslu čl. 13 odst. 13.1. b) této smlouvy.

3.2.3. **Zahájení plnění této smlouvy do 10 pracovních dní od doručení výzvy** objednatele k realizaci této smlouvy (viz též čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy). Objednatel je oprávněn doručit tuto výzvu zhotoviteli nejpozději do **31. 3. 2019**. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá smlouva účinnosti a zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že dílčí části díla tak, jak jsou specifikovány v projektové dokumentaci a ZOV, provede zhotovitel v termínech podle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 4).

3.4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (vyšší moc) nebude možné dodržet stanovený termín dokončení, posunují se termíny dle bodu 3.2.1 o dobu, po kterou takové okolnosti trvaly.

3.5. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:

3.5.1.překážek na straně objednatele,

3.5.2. vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (tj. překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat),

avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku (dále jen „SD"), kam následně zapíše též dobu jejich trvání. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně zhotovitele.

3.6. Zhotovitel si v rámci zadávacího řízení prověřil veškeré údaje uvedené v předané dokumentaci a v podkladech pro provádění díla, které se týkají jeho činnosti, a to přímo na místě stavby. Případné zaměřovací práce, vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

3.7. Podklady nutné pro zhotovení díla obdržel zhotovitel bezplatně při podpisu smlouvy ve dvou vyhotoveních

3.8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy.

Článek 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem a činí:

4.1.1. Cena bez DPH ve výši *15 895 672,89* Kč

4.1.2. DPH ve výši *3 338.091,31* Kč

4.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši *19 233 764,20* Kč., dále jen „cena".

4.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.

4.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny, apod. po podepsání smlouvy, nemají vliv na cenu díla sjednanou v odstavci 4.1 tohoto článku ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu díla (vícepráce).

4.5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými a obsahují zejména veškeré:

- materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací
- mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje
- náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu místa a podlaží
- náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí, lešení a skladovací plochy
- náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí objednatelem

- náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných vyhlášek a nařízení
- vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, ev. ztížené dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod.
- náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek
- náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel potřebuje pro své plnění
- náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla a jeho jednotlivých částí, vč. vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště.
- náklady na zábory veřejných ploch včetně poplatků za jejich zřízení a udržování během celé doby provádění díla
- náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva
- náklady na zkoušky, atesty, měření, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony, archeologický průzkum dle podmínek stanovených stavebním povolením

4.6. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

4.7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem pro vypracování dodatku SOD budou změnové listy zpracované zhotovitelem. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

4.8. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr předloženého zhotovitelem jako součást nabídky v zadávacím řízení. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle ceníku URS Praha, a.s.

Článek 5. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně na základě provedených dílčích plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v souladu s harmonogramem dle přílohy č. 5 této smlouvy o dílo. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce včetně příslušných příloh, rozpisů, výpočtů a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací TDI a objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

5.2. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDI. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) pro dílčí (měsíční) vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

5.3. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu uvedeného v odst. 1.3.

5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.

5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.

5.6. Přílohou faktur za vícepráce musí být doklady o odsouhlasení víceprací, jejich ceny a provedení objednatelem.

5.7. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.

5.8. V případě prodlení objednatele s platbami dílčích faktur je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby úhrady. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení díla a o tuto dobu se tento termín prodlužuje.

5.9. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 2, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

5.10. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po jeho předání objednateli. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli v souladu s čl. 15 odst. 15.9 této smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu (60 měsíců).

5.11. K požadavku na uvolnění bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby podle čl. 15 odst. 15.2 a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad reklamovaných v záruční době.

Článek 6. Zařízení staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů

6.1. Objednatel nebo zástupce objednatele (např. TDI) protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy zhotoviteli (viz též odst. 3.2.3. této smlouvy) do 10 pracovních dnů od převzetí této výzvy zhotovitelem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.2. Staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou dokumentací a užívat je v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a při splnění podmínek uvedených v příloze č. 3 a v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla. Bude-li zhotovitel požadovat v průběhu výstavby rozšíření zařízení staveniště, popř. realizaci mezideponie, projedná jejich povolení se všemi dotčenými orgány a zajistí jejich legalizaci.

6.3. Před zahájením prací předloží zhotovitel výkres zařízení staveniště, ze kterého bude zřejmé rozmístění dočasných zařízení stavby s ohledem na postup prací na stavbě.

6.4. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, které budou probíhat v souladu s podklady v příloze č. 3 a č. 4, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem a obecně platných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných vlastností.

6.6. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.

6.7. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 10 kalendářních dnů před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

6.9. Standard objednatelem požadovaných materiálů, včetně popisu nebo technického označení výrobků, je uveden v technických specifikacích dokumentace pro provedení stavby a ve výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo zcela srovnatelné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům objednatele a vykazují stejné nebo lepší materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti. V případě, že použité výrobky nemají odpovídající atesty nebo osvědčení, zavazuje se zhotovitel vyměnit takové výrobky na vlastní náklady, bez toho aniž by tato výměna měla jakýkoliv dopad na průběh výstavby a/nebo provoz celého objektu, a to i v takovém případě, kdy bude tento v částech nebo zcela dokončen a objednatelem již užíván.

6.10. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.

6.11. Podmínky předání a převzetí staveniště jsou tyto:

V nákladech zařízení staveniště jsou v souladu s nabídkou (příloha č. 1 smlouvy) zahrnuty zejména.

- náklady na zřízení, dopravu, provoz a údržbu strojů a mechanizace, skladů materiálu, přístrojů, dopravních cest do doby převzetí díla objednatelem a odvoz, včetně jejich odpisů, případně bourací práce po ukončení prací
- zabezpečení zařízení staveniště: zajištění ochranných a pracovních lešení a oplocení v potřebné výšce, ostraha objektu
- provizorní odkanalizování a odvádění dešťové vody, čerpání vody v průběhu provádění spodní stavby a během vlastní výstavby
- příjezdové komunikace, komunikační dočasné cesty, příjezdové cesty ke skladům, materiálům a místům skládky, včetně jejich průběžného čištění a zamezení znečištění a poškození ulic, silnic, chodníků, ploch a komunikací
- čištění staveniště a všech užívaných ploch denně průběžně, zásadně ale vždy před opuštěním staveniště a po ukončení prací
- průběžné odstraňování odpadu, suti, rozměrného odpadu, obalů včetně třídění odpadu a zamezení znečištění životního prostředí v souladu s příslušnými zákony
- ochrana díla a jeho jednotlivých rozpracovaných částí proti dešti, záplavové a spodní vodě, větru, mrazu a sněhu
- zjištění polohy a funkce všech stávajících nadzemních a podzemních vedení a zařízení a jejich odborné zajištění, případné odstranění
- bezpečné zajištění stavebních jam a otevřených šachet

- opatření na ochranu dotčených a sousedních pozemků proti poškození a znečištění
- škody na zařízení staveniště, jejichž původce nemohl být zjištěn
- demontáž zařízení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po dokončení realizace stavby a uvedení stavbou dotčených komunikací, zpevněných ploch atp. v tomto termínu do původního stavu, příp. přenechání zařízení objednateli dle zvláštních ujednání
- stroje, budovy, stavební sklady, sklady materiálů a mechanizace, plochy, přístroje, dopravní a přístupové komunikace
- všechny přímé i nepřímé náklady, včetně vedlejších nákladů, poplatků a nákladů na připojení na jednotlivá média na nejbližší připojovací místa, včetně nákladů na všechny druhy energií po celou dobu provádění díla
- zabezpečení střežení staveniště, kontroly osob, materiálů a vozidel
- opatření na zabezpečení výstavby v zimě, průběžné odstraňování sněhu
- osvětlení staveniště a příjezdových cest, včetně dopravních provizórií, dopravních značek a značení v souladu s příslušnými ustanoveními, zákony, předpisy a včetně poplatků na jejich zřízení a udržování během celé výstavby a projednání s příslušnými orgány a institucemi a jejich demontáž po ukončení prací
- zajištění a udržování telefonického spojení pro vlastní potřebu a potřebu technického dozoru, včetně všech poplatků
- všechny vedlejší stavební náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, náklady na mimostaveništní dopravu, ztížené dopravní podmínky, územní a provozní vlivy
- zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

6.12. Objednatel poskytne zhotoviteli na náklad zhotovitele vodu a elektrickou energii formou napojení z hlavních uzávěrů přímo na staveništi nebo v jeho okolí. Přípojka vody a elektrické energie bude vybavena podružnými měřidly pro odečet spotřeby médií. Přípojku vody a elektrické energie vybaví zhotovitel.

Článek 7. Překážky a přerušení prací, lhůty provádění

7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli nahradit.

7.2. Z důvodu krátkodobého přerušení prací vzniklých z důvodu překážek vyvolaných ostatními osobami zúčastněnými na výstavbě nevzniká zhotoviteli žádný právní nárok na náhradu škody vůči objednateli.

7.3. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou uznány jako prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění.

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s projektovou dokumentací, českými právními předpisy, normami a pokyny objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.

8.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části státních norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet předání a převzetí díla.

8.3. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými

normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání jednotlivých částí díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

8.4. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.

8.5. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.

8.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit trvalý přístup a příjezd do hasičské zbrojnice, stejně jako výjezd hasicích vozů.

8.7. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé, jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované poddodávky.

8.8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.

8.9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště, a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 383/2001 Sb. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit úklid komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu.

8.10. Použije-li zhotovitel cizí zařízení a lešení, pak jedná na vlastní nebezpečí. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost a vhodnost takových zařízení pro účely zhotovitele. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za škody způsobené užíváním těchto zařízení a to vč. škod na zdraví i vůči třetím osobám.

8.11. Zhotovitel musí jím provedené práce a případné předměty nebo dodávky předané mu k provedení prací chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály, látky a zařízení včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.

8.12. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Ceny za tyto práce a dodávky budou stanoveny na základě přílohy č. 1 této smlouvy nebo jako vícepráce podle čl. 4 této smlouvy.

8.13. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

8.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře šetřit životní prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy.

8.15. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

8.16. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad.

8.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, pokud z platných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

8.18. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 na vyžádání poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále též SD).

9.2. Zhotovitel musí dbát pokynů technického dozoru a ostatních oprávněných osob objednatele zmíněných v záhlaví této smlouvy o dílo (dále jen „oprávněné osoby“).

9.3. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají oprávněné osoby. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel přednostně TDI, příp. ostatním oprávněným osobám. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, musí být bezúhonný a dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují smluvní provedení prací nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka úřady nebo příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu.

9.4. TDI je oprávněn v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob, hrozí vznik škod na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. O přerušení prací je TDI povinen provést zápis v SD.

9.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů:

9.5.1. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby odpovědného pracovníka objednatele, a to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i dříve. Kontaktní e-mailové adresy pro zaslání pozvánek dle tohoto odstavce: *stepanka.sritrova@ricany.cz*, *alice.stepankova@ricany.cz*.

9.5.2. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.

9.5.3. Zhotovitel musí po dobu prací zpracovávat denní zprávy, z nichž je zřejmé použití personálu a mechanizmů, postup prací, zkoušky funkce a jakosti, příp. překážky a veškeré události, které mají vliv na průběh stavby, a to formou zápisů v SD. SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu.

9.5.4. Práce, které je nutné provést bezodkladně a mají charakter víceprací mohou být provedeny po vydání souhlasu objednatele formou zápisu do SD s uvedením důvodu, pro který nelze tyto práce provést po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

9.5.5. K zápisům v SD se objednatel vyjádří do 2 dnů. Podpis oprávněných osob v SD neznamená jakékoliv uznání kladených požadavků, potvrzení správnosti zápisu, ani převzetí ručení. Uznání požadavků musí být stvrzeno výslovným souhlasem s připojením podpisu oprávněné osoby.

9.5.6. Kontrolu a převzetí těch částí stavebních dodávek od zhotovitele stavby, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontrol do SD zajišťuje objednatel prostřednictvím oprávněných osob.

9.5.7. Kontrolních dnů stavby se jako zástupce zhotovitele bude účastnit hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, tj. osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; v případě předem

omluvené neúčasti uvedených osob pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách.

9.6. V případě provádění svařování a jiných nebezpečných prací vyžadujících zvláštní režim musí zhotovitel požádat o povolení k provedení těchto činností oprávněnou osobu objednatele a zajistit realizaci všech opatření stanovených v příslušných předpisech, např. ve vyhl. č. 87/2000 Sb. (následný dozor, požární dohled, provádění oprávněnou osobou zhotovitele, apod.).

9.7. Při odstoupení objednatele od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu.

9.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy a platné technické normy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá sám za bezpečnost svých pracovníků.

9.9. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů vydaných městem Říčany.

9.10. Podmínky pro změnu poddodavatele, včetně toho, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

9.10.1. Výměna poddodavatele oproti seznamu dle přílohy č. 5 je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jenž nemusí být objednatelem udělen; v tomto případě uvede objednatel důvody pro neudělení souhlasu. Souhlas Objednatele nebude udělen zejména v případě, kdy se jedná o výměnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, a nově navrhovaný poddodavatel není schopen prokázat shodný rozsah kvalifikace. Souhlas může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu relevantními skutečnostmi, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých a objednatelem odsouhlasených poddodavatelů.

9.10.2. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro vykonání prací nepředstavují poddodavatelské výkony.

Článek 10. Projektová dokumentace

10.1. Po nabytí právní moci kolaudace a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a dodavatelem stavby předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci projektu.

10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy.

10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, s orgány státní správy a odbornými organizacemi s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost

Článek 11. Změny rozsahu díla

11.1. Za změny rozsahu díla se považují všechny vícepráce a méněpráce.

11.2. Veškeré vícepráce budou řešeny v souladu s platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

11.3. Objednatel ve spolupráci s TDI připraví návrh dodatku SOD dle zhotovitelem předloženého změnového listu.

11.4. Vícepráce lze zahájit před odsouhlasením smluvní ceny pouze tehdy, jestliže by jejich neprovedení mělo za následek škody na majetku nebo újmu na zdraví osob.

11.5. Faktury za vícepráce budou vystavovány měsíčně samostatně. DUZP těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

12.1. Svou povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho řádným ukončením a protokolárním předáním celého díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy o dílo objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto smlouvou a s dokumenty v příloze č. 2 a 3 této smlouvy o dílo.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně objednatele vyzvat 5 kalendářních dnů předem k předání a převzetí celého díla a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat.

12.3. Lhůta pro zahájení řízení o předání a převzetí díla je nejpozději *5* dnů před dokončením stavebních prací.

12.4. Předání a převzetí celého díla smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává.

12.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, požadované v rámci stavebního povolení a veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými, a osvědčující smluvené vlastnosti díla před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel.

12.6. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této smlouvě o dílo.

12.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.

12.8. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla bez jakéhokoliv omezení užívání a/nebo funkčnosti. V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla.

12.9. Smluvní strany jsou též povinny dohodnout termín odstranění případných vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v kolaudačních rozhodnutích. Pokud by k dohodě o termínu jejich odstranění nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené stavebním úřadem.

12.10. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právnické či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy v porovnání s nejnovějším stavem techniky. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.

12.11. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání jejich předpokládanému řádnému užívání nebo vady neodstranitelné. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.

12.12. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Článek 13. Smluvní pokuty

13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení:

a. s termínem dokončení díla uvedeným v čl. 3, odst. 3.2.1. b) této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,

b. s jakýmkoli termínem, který je v této smlouvě definován jako závazný (např. odst. 3.2.1. a) této smlouvy) …0,2% z ceny díla bez DPH

c. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,

d. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 %z celkové ceny díla bez DPH,

e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,

f. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:

a. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 000,00 Kč,

b. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 10 000,00 Kč.

c. ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně jiné, shodně kvalifikované osoby, na kontrolním dnu stavby dle odst. 9.5.7 této smlouvy: 10 000,00 Kč

13.3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. 5 odst. 5.10. této smlouvy, tj. předložit objednateli spolu s konečnou fakturou bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností po celou záruční dobu na stavbu, přičemž výše smluvní pokuty činí 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

13.4. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

13.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

13.6. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek 14. Škody a pojištění

14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše 25.000.000 Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na

náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením pojistné smlouvy je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.

14.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.

14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, jakož i rozpracované a dokončené práce, až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem.

14.4. Zhotovitel zásadně odpovídá za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.

14.5. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.

14.6. Zhotovitel odpovídá za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech, jakož i v celku, v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č.3 této smlouvy o dílo. Kromě toho odpovídá zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, právním předpisům a platným normám, a mají dle smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané vlastnosti.

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad během záruk

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel bude moci užívat jako dílo bez vad pro účely *mateřské školy*. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.

15.2. Zhotovitel přebírá na provedené dílo (stavební práce) záruku za jakost v délce *60* měsíců počínaje dnem následujícím po předání a převzetí díla a odpovídá za to, že po tuto dobu bude mít dílo vlastnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

15.3. Zhotovitel poskytuje na dodávky a technologické části díla záruku v délce 36 měsíců počínaje dnem následujícím po předání a převzetí díla.

15.4. Po dobu záruky podle odst. 2 a 3 tohoto článku je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat.

15.5. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

15.6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 2 a 3 tohoto článku.

15.7. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2 x marně k odstranění vady a tento tak dle odst. 4 a 5 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a smluvní pokuta mohou být uspokojeny z bankovní záruky. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část.

15.8. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště bankovní záruku ve výši 5 % ceny díla bez DPH za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a její platnost končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Bankovní záruka bude uvolněna na základě písemného požadavku zhotovitele. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokuty podle čl. 13 této smlouvy kromě smluvních pokut uvedených v čl. 13 odst. 13.1 písm. f).

15.9. Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.10 této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty podle čl. 13 odst. 13.1 písm. e) a f) této smlouvy

Článek 16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Vyjma případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

16.1.1. zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem v SD nebo samostatným dopisem,

16.1.2. zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem

16.1.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující

16.2. V případě odstoupení podle odstavce 1 bodu 16.1.1. a 16.1.2. tohoto článku platí ustanovení článku 13 odst. 13.4 této smlouvy o dílo obdobně.

16.3. O zahájení nebo průběhu insolvenčního řízení v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně (do tří dnů) objednatele písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

16.4. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.

16.5. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.

16.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty sjednané pro případ porušení smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením od smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

16.7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:

16.7.1 jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 této smlouvy, vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu,

16.7.2 jestliže prováděné práce i přes upozornění budou vykazovat vady, popř. nebudou v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby dle přílohy č.2 této smlouvy o dílo

16.8. Pokud zhotovitel dílo řádně neprovede a objednateli nepředá ve lhůtě podle čl. 3, odst. 3.2, a následně ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.9. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.

Článek 17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Tato smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**

17.2. Tato smlouva výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to zakázku č. 21/2018 Stavební úpravy budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou školu. V souladu s požadavkem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je **podepsána smluvními stranami elektronicky**.

17.3. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

17.4. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.

17.5. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.

17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.

17.7. K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak (např. zápisem v SD) lze změny platně sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

17.9. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.

17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

17.12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh).

17.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

17.14. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 24. 1. 2019 pod číslem usnesení 19-03-005.

17.15. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 3 – Správní rozhodnutí, vyjádření správců sítí a DOSS
Příloha č. 4- Časový plán (harmonogram) provádění díla prací
Příloha č. 5 – Závazný seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 – Doklad o pojištění zhotovitele

V Říčanech

Objednatel:

Mgr. Vladimír Kořen

Digitálně podepsal Mgr. Vladimír Kořen
Datum: 2019.03.05 14:51:43 +01'00'

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

Ve Vlašimi

Zhotovitel:

Václav Pazdera

Digitálně podepsal Václav Pazdera
Datum: 2019.03.06 06:57:18 +01'00'

.....
Václav Pazdera
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170526

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

KSO: CC-CZ:

Místo: Kuří Datum: 03.01.2019

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ŘÍČANY DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110176

Stavební firma Pazdera s.r.o. DIČ: CZ27110176

Projektant: IČ:

FIRAST s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				**15 895 672,89**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**15 895 672,89**	**3 338 091,31**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**19 233 764,20**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170526

Stavba: **Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ**

Místo: **Kuří** Datum: 03.01.2019

Zadavatel: MĚSTO ŘÍČANY Projektant: FIRAST s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**15 895 672,89**	**19 233 764,20**	
170526	**Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ**	15 895 672,89	19 233 764,20	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

KSO: CC-CZ:
Místo: Kuří Datum: 03.01.2019

Zadavatel: IČ:
MĚSTO ŘÍČANY DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110176
Stavební firma Pazdera s.r.o. DIČ: CZ27110176

Projektant: IČ:
FIRAST s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **15 895 672,89**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	15 895 672,89	21,00%	3 338 091,31
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 233 764,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

Místo: Kuří
Datum: 03.01.2019

Zadavatel: MĚSTO ŘÍČANY
Projektant: FIRAST s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**15 895 672,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 166 843,50
1 - Zemní práce	172 133,06
2 - Zakládání	288 831,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 131 682,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 135 073,72
5 - Komunikace pozemní	147 213,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 870 560,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	590 113,04
997 - Přesun sutě	630 298,77
998 - Přesun hmot	200 937,42
PSV - Práce a dodávky PSV	8 868 829,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 747,28
713 - Izolace tepelné	301 733,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 380 083,65
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	32 600,00
731 - Ústřední vytápění	1 250 023,00
742 - Elektromontáže	800 228,00
751 - Vzduchotechnika	946 623,41
762 - Konstrukce tesařské	263 037,80

763 - Konstrukce suché výstavby	620 219,72
764 - Konstrukce klempířské	133 335,31
765 - Krytina skládaná	360 206,38
766 - Konstrukce truhlářské	1 811 367,50
771 - Podlahy z dlaždic	126 698,67
775 - Podlahy skládané	10 779,41
776 - Podlahy povlakové	492 908,58
781 - Dokončovací práce - obklady	158 141,72
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	28 951,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	103 143,72
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	780 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

Místo: Kuří

Datum: 03.01.2019

Zadavatel: MĚSTO ŘÍČANY

Projektant: FIRAST s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**15 895 672,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 166 843,50	
	D	1	Zemní práce				172 133,06	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,191	132,00	6 757,21	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		85,319*0,60		51,191			
	VV		Součet		51,191			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	51,191	22,00	1 126,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	212,945	245,00	52 171,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		(2,49+0,52)/2*2,16*(26,00+11,80*2+6,30+6,40)		202,525			
	VV		(1,00+0,62)/2*0,63*(6,905+13,515)		10,420			
	VV		Součet		212,945			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	212,945	22,00	4 684,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	101,262	81,00	8 202,22	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		(2,49+0,52)/2*2,16*(26,00+11,80*2+6,30+6,40)*0,50		101,262			
	VV		Součet		101,262			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	68,456	233,00	15 950,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		51,191+212,945-195,68		68,456			
	VV		Součet		68,456			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	684,560	17,70	12 116,71	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		68,456*10 'Přepočtené koeficientem množství		684,560			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	195,680	174,00	34 048,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,456	15,20	1 040,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	136,912	140,00	19 167,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		68,456*2 'Přepočtené koeficientem množství		136,912			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	195,680	86,20	16 867,62	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		(2,49+0,52)/2*2,16*(26,00+11,80*2+6,30+6,40)		202,525			
	VV		-(0,77+0,52)/2*0,30*(26,00+11,80*2+6,30+6,40)		-12,055			
	VV		(1,00+0,62)/2*0,63*(6,905+13,515)/2		5,210			
	VV		Součet		195,680			
	D	2	Zakládání				288 831,72	
12	K	212752201	Drenáž z trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože obsyp štěrkopískem	m	80,500	159,00	12 799,50	
	VV		27,00+19,00*2+8,50+7,00		80,500			
	VV		Součet		80,500			
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	317,259	16,20	5 139,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		přístavba					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)		85,319			
	VV		Součet		317,259			
14	*M*	*693110050*	*geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2*	*m2*	*364,848*	*49,80*	*18 169,43*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		317,259*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		364,848			
15	K	271922223	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla)	m3	38,071	1 224,67	46 624,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)*0,12		23,130			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)*0,12		4,703			
	VV		přístavba					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)*0,12		10,238			
	VV		Součet		38,071			
16	K	272313811.1	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	25,596	2 840,00	72 692,64	
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)*0,30		25,596			
	VV		Součet		25,596			
17	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	26,643	2 750,00	73 268,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)*0,30		25,596			
	VV		"výtah" (2,39*2,19)*0,20		1,047			
	VV		Součet		26,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	9,026	350,00	3 159,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,30*(13,292+6,87*2)		8,110			
	VV		"výtah" (2,39+2,19)*0,20		0,916			
	VV		Součet		9,026			
19	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	9,026	95,90	865,59	CS ÚRS 2017 01
20	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,398	23 400,00	56 113,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber*					
	VV		25,596*90,00*0,001		2,304			
	VV		"výtah" 2,39*2,19*0,20*90/1000		0,094			
	VV		Součet		2,398			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 131 682,50	
21	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	29,857	2 830,00	84 495,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. V líci betonu nesmí být hnízda ani uštípané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu).*					
	VV		"vnitřní" 0,20*(2,68*3,525+6,845*5,077+3,983*6,845)		14,293			
	VV		"odpočet otvorů" -0,20*(0,80*2,10*2+0,70*2,10)		-0,966			
	VV		"výtah" 0,20*(1,80*2+1,80*2)*(1,40+8,879+0,20+1,00)		16,530			
	VV		Součet		29,857			
22	K	311321775	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné do ztraceného bednění z desek tř. C 30/37	m3	44,695	2 730,00	122 017,35	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. V líci betonu nesmí být hnízda ani uštípané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu).*					
	VV		"vnější" 9,925*(2,96+11,44+6,905+3,94)*0,20+2,86*(2,075)*0,20		51,298			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,70*1,45+1,35*2,10+0,90*1,45*2+0,63*1,45+1,00*2,10+1,10*1,45*2+0,70*1,45)*0,20		-3,026			
	VV		-(1,10*2,45*5+0,90*2,45*2)*0,20		-3,577			
	VV		Součet		44,695			
23	K	311351101	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	41,324	809,00	33 431,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					
	VV		"výtah" 2*1,80*(1,40+8,879+0,20+1,00)		41,324			
	VV		Součet		41,324			
24	K	311351102	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	41,324	148,00	6 115,95	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					
25	K	311351105	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení	m2	257,238	289,25	74 406,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					
	VV		"vnitřní" 2*(2,68*3,525+6,845*5,077+3,983*6,845)		142,925			
	VV		"odpočet otvorů" -2*(0,80*2,10*2+0,70*2,10)		-9,660			
	VV		"výtah" 2*(1,80*2+1,80)*(1,40+8,879+0,20+1,00)		123,973			
	VV		Součet		257,238			
26	K	311351106	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění	m2	257,238	99,80	25 672,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	311351212	Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek nosných s mezerou tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé strany) z nezateplených desek tloušťky 35 mm	m2	200,875	439,44	88 272,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodávku a montáž okenních a dveřních ostění b) dodávku a montáž stěnové výztuhy, c) tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 31-197. Nadzákladové zdi z betonu prostého do ztraceného bednění z desek, - 31* 32-177. Nadzákladové zdi z betonu železového do ztraceného bednění z desek, b) dodání a uložení výztuže (vyjma stěnové výztuhy); tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 3. Pro určení množství měrných jednotek platí kapitola 3*3 Bednění a podpěrná konstrukce bednění část 35 Způsob měření Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"vnitřní"					
	VV		2,68*(6,485+6,085+1,84)+5,077*(4,55+6,485)		94,643			
	VV		2,037*(5,85+6,845)		25,860			
	VV		(3,983+0,685)*(6,845*2+10,60)		113,386			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,70*1,45+1,35*2,10+0,90*1,45*2+0,63*1,45+1,00*2,10+1,10*1,45*2+0,70*1,45)		-15,129			
	VV		-(1,10*2,45*5+0,90*2,45*2)		-17,885			
	VV		Součet		200,875			
28	K	311351235	Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek nosných s mezerou tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé strany) ze zateplených desek tloušťky (max. tloušťka tepelné izolace) přes 155 do 185 mm (150 mm)	m2	223,477	925,76	206 886,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodávku a montáž okenních a dveřních ostění b) dodávku a montáž stěnové výztuhy, c) tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 31-197. Nadzákladové zdi z betonu prostého do ztraceného bednění z desek, - 31* 32-177. Nadzákladové zdi z betonu železového do ztraceného bednění z desek, b) dodání a uložení výztuže (vyjma stěnové výztuhy); tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 3. Pro určení množství měrných jednotek platí kapitola 3*3 Bednění a podpěrná konstrukce bednění část 35 Způsob měření Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"vnější" 9,925*(2,96+11,44+6,905+3,94)+2,86*(2,075)		256,491			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,70*1,45+1,35*2,10+0,90*1,45*2+0,63*1,45+1,00*2,10+1,10*1,45*2+0,70*1,45)		-15,129			
	VV		-(1,10*2,45*5+0,90*2,45*2)		-17,885			
	VV		Součet		223,477			
	VV		"výška vnější" 2,68+0,18+2,037+0,18+3,983+0,18+0,685		9,925			
29	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,946	25 700,00	229 912,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		(29,857+44,695)*120/1000		8,946			
	VV		Součet		8,946			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	317143721	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 375 mm, pro světlost otvoru přes 900 do 1100 mm	kus	9,000	1 407,71	12 669,39	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazáním ložné plochy tenkovrstvou maltou.*					
31	K	317168111	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm	kus	11,000	202,49	2 227,39	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"1NP" 8		8,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
32	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	6,000	270,80	1 624,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	10,945	2 750,00	30 098,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,35*(3,945+2,075+6,905*2+11,44)		10,945			
	VV		Součet		10,945			
34	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	37,524	656,00	24 615,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,20*(3,945+2,075+6,905*2+11,44)		37,524			
	VV		Součet		37,524			
35	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	37,524	194,00	7 279,66	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,095	26 300,00	28 798,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,945*0,10		1,095			
	VV		Součet		1,095			
37	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	241,532	395,60	95 550,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		1.NP stávající budova					
	VV		4,825*(6,65+2,83+1,40*3)-0,80*2,10-0,90*2,10		62,436			
	VV		1.NP přístavba					
	VV		2,68*(0,90*2+2,93+1,64+1,635+2,525*2+2,82+4,28+1,505+0,605+3,85)-0,70*1,97*7		60,335			
	VV		2,68*(4,835+1,20*2)-0,80*2,10		17,710			
	VV		"Mezanin" 2,037*(7,745+1,20)-0,80*2,10		16,541			
	VV		2.NP stávající budova					
	VV		3,996*(2,93+1,20+2,69+1,915+1,715+1,60+3,10)-0,80*1,97*3-0,70*2,10		54,341			
	VV		2.NP přístavba					
	VV		3,983*(4,00+1,20+2,77)-0,80*1,97		30,169			
	VV		Součet		241,532			
38	K	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm	m2	42,966	546,00	23 459,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"výtah" (2,19+1,99)*(1,40+8,879)		42,966			
	VV		Součet		42,966			
39	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	80,097	99,20	7 945,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"1.NP stávající budova" 4,825*9		43,425			
	VV		"1.NP přístavba" 2,68*1		2,680			
	VV		"Mezanin" 2,037		2,037			
	VV		"2.NP stávající budova" 3,996*7		27,972			
	VV		"2.NP přístavba" 3,983		3,983			
	VV		Součet		80,097			
40	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm	m2	2,940	1 430,00	4 204,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.*					
	VV		1.NP					
	VV		0,60*(2,10-0,875)*2		1,470			
	VV		2.NP					
	VV		0,60*(2,10-0,875)*2		1,470			
	VV		Součet		2,940			
41	K	382413190	Montáž a dodávka plastové jímky s čerpadlem a hadicí dl. 1,5m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 135 073,72	
42	K	411121000	Montáž a dodávka prefa stropu výtahu	m2	5,234	3 353,50	17 552,22	
	VV		"výtah" (2,39*2,19)		5,234			
	VV		Součet		5,234			
43	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	127,769	2 717,00	347 148,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		stávající budova					
	VV		"nad 1.NP" 79,01*2*0,20 "D4"		31,604			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95*0,20 "D4"		55,079			
	VV		přístavba					
	VV		"nad 1.NP" (82,19-4,72*1,20)*0,18 "D1"		13,775			
	VV		"mezanin" (11,035*6,72-3,885*1,20)*0,18 "D2"		12,509			
	VV		"nad 2.NP" (11,07*6,72+2,075*3,78)*0,18 "D4"		14,802			
	VV		Součet		127,769			
44	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	661,666	393,58	260 418,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
	VV		stávající budova					
	VV		"nad 1.NP" 79,01*2 "D4"		158,020			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		přístavba					
	VV		"nad 1.NP" (82,19-4,72*1,20) "D1"		76,526			
	VV		"mezanin" (11,035*6,72-3,885*1,20) "D2"		69,493			
	VV		"nad 2.NP" (11,07*6,72+2,075*3,78) "D4"		82,234			
	VV		Součet		661,666			
45	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	661,666	95,06	62 897,97	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
46	K	411354171	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	228,253	140,60	32 092,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístavba					
	VV		"nad 1.NP" (82,19-4,72*1,20) "D1"		76,526			
	VV		"mezanin" (11,035*6,72-3,885*1,20) "D2"		69,493			
	VV		"nad 2.NP" (11,07*6,72+2,075*3,78) "D4"		82,234			
	VV		Součet		228,253			
47	K	411354172	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	228,253	42,09	9 607,17	CS ÚRS 2017 01
48	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	433,413	61,75	26 763,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		stávající budova					
	VV		"nad 1.NP" 79,01*2 "D4"		158,020			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		433,413			
49	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	433,413	31,35	13 587,50	CS ÚRS 2017 01
50	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,777	26 457,50	338 047,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		127,769*100,00/1000		12,777			
	VV		Součet		12,777			
51	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	1,710	3 049,50	5 214,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		požární schodiště					
	VV		1,20*(5,15+3,10)*0,15		1,485			
	VV		1,00*1,50*0,15		0,225			
	VV		Součet		1,710			
52	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,178	27 170,00	4 836,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,485*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		0,178			
53	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,900	550,05	5 445,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		požární schodiště					
	VV		1,20*(5,15+3,10)		9,900			
	VV		Součet		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,900	94,81	938,62	CS ÚRS 2017 01
55	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,990	524,40	3 665,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,825*1,20		5,790			
	VV		1,00*1,20		1,200			
	VV		Součet		6,990			
56	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,990	108,30	757,02	CS ÚRS 2017 01
57	K	434311117	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 30/37	m	28,800	211,85	6 101,28	
	VV		požární schodiště					
	VV		1,20*(13+6)		22,800			
	VV		1,00*6		6,000			
	VV		Součet		28,800			
	D	5	Komunikace pozemní				147 213,00	
58	K	5966-01	Dlažba betonová 600x400 mm, tl. 50 mm, s povrchem z vymývaných oblázků (drobná varianta), barva mix-okrová	m2	162,000	627,00	101 574,00	
59	K	5966-02	Plastové zatravňovací dlaždice pro těžší provoz, barva zelená	m2	47,000	169,00	7 943,00	
60	K	5966-03	Oblázky na obsyp kolem přístavby, frakce 16/32	m3	1,200	1 680,00	2 016,00	
61	K	5966-04	Lemování oblázkového obsypu - betonový chodníkový obrubník	bm	24,000	125,00	3 000,00	
62	K	5966-05	Nové oplocení - poplast. ocel. sloupky v.1,80 m (0,3 m zabet.), s drát, pletivem poplastovaným - silnější varianta + betonové podhrabové desky	bm	33,000	460,00	15 180,00	
63	K	5996-06	Ocelová vrata, poplastovaná s výplní zesíleným drát. pletivem; vel. 3,60 x 1,50 m	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
64	K	5996-07	Ocelová vrátka, poplastovaná, vel. 0,80 x 1,50 m s výplní zesíleným drát. pletivem	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
65	K	5996-08	Demontáž stávajícího oplocení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 870 560,27	
66	K	611181003	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	113,388	148,50	16 838,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1…, tohoto katalogu.*					
	VV		(18,76+26,18+14,84+19,83+3,43+2,94+8,51)*1,20		113,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		113,388			
67	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	661,666	302,50	200 153,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		stávající budova					
	VV		"nad 1.NP" 79,01*2 "D4"		158,020			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		přístavba					
	VV		"nad 1.NP" (82,19-4,72*1,20) "D1"		76,526			
	VV		"mezanin" (11,035*6,72-3,885*1,20) "D2"		69,493			
	VV		"nad 2.NP" (11,07*6,72+2,075*3,78) "D4"		82,234			
	VV		Součet		661,666			
68	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	1 047,577	114,30	119 738,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1…, tohoto katalogu.*					
	VV		"stávající povrchy" 1047,577		1 047,577			
	VV		Součet		1 047,577			
69	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	239,421	221,00	52 912,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"pod obklady" 239,421		239,421			
	VV		Součet		239,421			
70	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 047,577	173,94	182 215,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..* *Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		"1.01" (4,68-1,00)*(0,40*2+0,45*2+2,45-1,52)		9,678			
	VV		4,68*(3,905+0,475+2,17+0,70+0,08*5+0,175)*2		73,242			
	VV		"1.02" (4,68-1,00)*7,655-1,33*2,45*3		18,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,68*(7,655+5,74+4,66)-1,26*2,35		81,536			
	VV		"1.03" 4,68*(2,83+4,336)-1,33*2,45-23,731		6,547			
	VV		"1.04" 4,68*(2,83+2,20-1,00)-1,30*2,10-20,72		-4,590			
	VV		"1.05" (4,28-1,00)*(8,03+0,15*2)		27,322			
	VV		4,68*(8,03+1,70-2,00+3,10-2,10+0,15*3)-0,90*2,10-0,80*1,97		39,496			
	VV		"1.16" (4,68-1,00)*4,585+4,68*(4,585+3,10*2)-0,80*1,97+0,90*2,97*2		71,117			
	VV		"1.17" (4,68-1,00)*(6,05+3,10)+4,68*(6,06+3,10)-0,80*1,97		74,965			
	VV		"1.18" (4,68-1,00)*1,80+4,68*(3,00*2+1,80)		43,128			
	VV		"1.19" (4,68-1,00)*(4,70+3,00)+4,80*(4,70+3,00)-0,90*1,97		63,523			
	VV		"1.20" (4,68-1,00)*7,485+4,68*(7,485+6,65)		93,697			
	VV		"1.21" 4,68*(2,20+0,35+0,70+0,87)-12,71		6,572			
	VV		"1.22" 4,68*(2,00+1,50+0,50+0,10)-10,357		8,831			
	VV		"1,23" 4,68*2,30*2-13,58		7,948			
	VV		Mezisoučet		621,407			
	VV		"2.01" (3,90-2,00)*(2,70*2+7,00*2)		36,860			
	VV		"2.02" 3,90*(10,60+7,03+1,38+6,65+3,56+1,10)-1,26*2,10-0,80*2,10		113,922			
	VV		"2.03" 3,90*(5,50*2+4,30*2+3,10*2-1,20)-0,80*2,10		94,260			
	VV		"2.04" 3,90*(6,075*2+3,10-2,04)-0,80*1,97-0,80*2,10-1,10*2,45		45,568			
	VV		"2.06" 3,90*(5,37+0,60*2)		25,623			
	VV		"2.08" 3,90*(0,60*2+0,40+0,50+0,62)		10,608			
	VV		"2.10" 3,90*(6,875)		26,813			
	VV		"2.11" (3,90-2,00)*(1,60*2+1,60*2)		12,160			
	VV		"2,12" 3,90*(4,185+2,95+5,90)		50,837			
	VV		"2.13" (3,90-2,00)*(5,01)		9,519			
	VV		Mezisoučet		426,170			
	VV		Součet		1 047,577			
71	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	879,490	300,00	263 847,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"nnové povrchy"					
	VV		nové stěny a příčky					
	VV		"vnitřní betonové" (2,68*3,525+6,845*5,077+3,983*6,845)*2		142,925			
	VV		"odpočet otvorů" (0,80*2,10*2+0,70*2,10)*2		9,660			
	VV		"vnitřní VELOX"					
	VV		2,68*(6,485+6,085+1,84)+5,077*(4,55+6,485)		94,643			
	VV		2,037*(5,85+6,845)		25,860			
	VV		(3,983+0,685)*(6,845*2+10,60)		113,386			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,70*1,45+1,35*2,10+0,90*1,45*2+0,63*1,45+1,00*2,10+1,10*1,45*2+0,70*1,45)		-15,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,10*2,45*5+0,90*2,45*2)		-17,885			
	VV		příčky					
	VV		1.NP stávající budova					
	VV		(4,825*(6,65+2,83+1,40*3)-0,80*2,10-0,90*2,10)*2		124,872			
	VV		1.NP přístavba					
	VV		(2,68*(0,90*2+2,93+1,64+1,635+2,525*2+2,82+4,28+1,505+0,605+3,85)-0,70*1,97*7)*2		120,670			
	VV		(2,68*(4,835+1,20*2)-0,80*2,10)*2		35,420			
	VV		"Mezanin" (2,037*(7,745+1,20)-0,80*2,10)*2		33,082			
	VV		2.NP stávající budova					
	VV		(3,996*(2,93+1,20+2,69+1,915+1,715+1,60+3,10)-0,80*1,97*3-0,70*2,10)*2		108,683			
	VV		2.NP přístavba					
	VV		(3,983*(4,00+1,20+2,77)-0,80*1,97)*2		60,337			
	VV		"výtah 140mm" (2,19+1,99)*(1,40+8,879)		42,966			
	VV		Součet		879,490			
72	K	612821022	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně štuková	m2	49,335	551,70	27 218,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.*					
73	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	49,335	250,20	12 343,62	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.*					
74	K	612821099	Technologie odstranění vodorozpustných solí	m2	49,335	406,80	20 069,48	
75	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	574,137	37,44	21 495,69	
76	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)	m	550,780	26,01	14 325,79	
	VV		stávající budova					
	VV		okna					
	VV		2*(1,53*2+2,45*2)*21+2*(0,865*2+1,35*2)		343,180			
	VV		přístavba					
	VV		okna					
	VV		2*(1,53*2+0,80*2)+2*(1,10*2+0,80*2)*3+2*(1,53*2+1,05*2)*2+(1,43*2+1,40*2)*2+2*(1,80*2+1,55*2)+2*(1,53*2+1,45*2)		89,400			
	VV		2*(1,20*2+2,35*2)*3+2*(1,43*2+2,35*2)*5		118,200			
	VV		Součet		550,780			
77	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m*	*m*	*605,858*	*28,53*	*17 285,13*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm*					
	VV		550,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		605,858			
78	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	18,930	49,41	935,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		9,465*2		18,930			
	VV		Součet		18,930			
79	*M*	*590515020*	*profil dilatační rohový , dl. 2,5 m*	*m*	*19,877*	*169,20*	*3 363,19*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,877			
80	K	622321132	Potažení vnějších stěn flexi štukem tloušťky do 3 mm (Cemix 043b - pro podklad z armovací vrstvy do lepidla)	m2	574,137	126,00	72 341,26	
81	K	622325203	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	574,137	151,46	86 958,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		0,000			
	VV		stávající budova					
	VV		"západ" 292,69		292,690			
	VV		"sever" 126,08		126,080			
	VV		"východ" 268,08-10,16*(6,12+6,215)		142,756			
	VV		"jih" 134,24		134,240			
	VV		"odpočet otvorů" -1,53*2,45*21+0,865*1,35		-77,551			
	VV		"odpočet sokl" -44,078		-44,078			
	VV		Součet		574,137			
82	K	622381055	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	223,477	152,10	33 990,85	
	VV		9,925*(2,96+11,44+6,905+3,94)+2,86*(2,075)		256,491			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,70*1,45+1,35*2,10+0,90*1,45*2+0,63*1,45+1,00*2,10+1,10*1,45*2+0,70*1,45)		-15,129			
	VV		-(1,10*2,45*5+0,90*2,45*2)		-17,885			
	VV		Součet		223,477			
83	K	622635110	Profilovaná římsa hlavní, korunová	bm	37,524	212,00	7 955,09	
	VV		1,20*(3,945+2,075+6,905*2+11,44)		37,524			
	VV		Součet		37,524			
84	K	622635115	Oprava a doplnění římsy hlavní, korunové	bm	127,130	200,00	25 426,00	
	VV		(25,85+11,65*2+8,20+6,215)*2		127,130			
	VV		Součet		127,130			
85	K	622635120	Oprava a doplnění římsy patrové, kordónové	bm	63,565	200,00	12 713,00	
	VV		(25,85+11,65*2+8,20+6,215)		63,565			
	VV		Součet		63,565			
86	K	622635130	Oprava a doplnění římsy parapetní	bm	49,215	200,00	9 843,00	
	VV		stávající budova					
	VV		"západ" 1,73*17		29,410			
	VV		"sever" 1,73*2+1,77+1,40		6,630			
	VV		"východ" 1,73*3		5,190			
	VV		"jih" 1,73*4+1,065		7,985			
	VV		Součet		49,215			
87	K	622635140	Oprava a doplnění šambrány kolem oken a dveří	bm	203,245	200,00	40 649,00	
	VV		stávající budova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"západ" (2,45*2+1,63)*17+3,30+(2,10*2+2,86)		121,370			
	VV		"sever" (2,45*2+1,63)*2+(1,48*2+1,77)*2+3,88+(2,20*2+1,70)		32,500			
	VV		"východ" (2,45*2+1,63)*3		19,590			
	VV		"jih" (2,45*2+1,63)*4+(1,35*2+0,965)		29,785			
	VV		Součet		203,245			
88	K	622635170	Oprava a doplnění rohových bosáží	bm	69,488	200,00	13 897,60	
	VV		stávající budova					
	VV		"západ" 8,686*2		17,372			
	VV		"sever" 8,686*2		17,372			
	VV		"východ" 8,686*2		17,372			
	VV		"jih" 8,686*2		17,372			
	VV		Součet		69,488			
89	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	44,078	368,10	16 225,11	
	VV		stávající budova					
	VV		"západ" 9,52+12,37		21,890			
	VV		"sever" 1,33+2,50		3,830			
	VV		"východ" 0,80*6,215+0,30*6,12		6,808			
	VV		"jih" 11,55		11,550			
	VV		Součet		44,078			
90	K	628641111	Kamenické opracování omítnutých nebo neomítnutých lícních ploch zdí a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran pemrlováním ploch	m2	44,078	606,60	26 737,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek opracování ploch se určuje v m2 rozvinuté plochy včetně plochy pásků, které opracovanou plochu ohraničují*					
91	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	144,981	34,65	5 023,59	
	VV		stávající budova					
	VV		okna					
	VV		1,53*2,45*21+0,865*1,35		79,886			
	VV		dveře					
	VV		1,42*3,642+1,30*2,35*4		17,392			
	VV		přístavba					
	VV		okna					
	VV		1,53*0,80+1,10*0,80*3+1,53*1,05*2+1,43*1,40*2+1,80*1,55+1,53*1,45		16,090			
	VV		1,20*2,35*3+1,43*2,35*5		25,263			
	VV		dveře					
	VV		1,25*2,20+0,90*2,00*2		6,350			
	VV		Součet		144,981			
92	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	618,215	15,00	9 273,23	
	VV		Součet		0,000			
	VV		stávající budova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"západ" 292,69		292,690			
	VV		"sever" 126,08		126,080			
	VV		"východ" 268,08-10,16*(6,12+6,215)		142,756			
	VV		"jih" 134,24		134,240			
	VV		"odpočet otvorů" -1,53*2,45*21+0,865*1,35		-77,551			
	VV		Součet		618,215			
93	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	15,864	3 087,00	48 972,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)*0,05		9,638			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)*0,05		1,960			
	VV		přístavba					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)*0,05		4,266			
	VV		Součet		15,864			
94	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	34,792	2 467,15	85 837,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)*0,15		28,913			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)*0,15		5,879			
	VV		Součet		34,792			
95	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	34,792	138,60	4 822,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
96	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	15,864	222,30	3 526,57	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
97	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	34,792	55,62	1 935,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
98	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,634	22 860,00	60 213,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		síť 6/100/100					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)*2*4,44/1000*1,08		1,849			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)*2*4,44/1000*1,08		0,376			
	VV		přístavba					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)*4,44/1000*1,08		0,409			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,634			
99	K	632453335	Potěr betonový samonivelační litý tl. od 20 mm do 30 mm tř. C 25/30	m2	302,780	399,25	120 884,92	
	VV		"2.NP" 302,78		302,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		302,780			
100	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	68,130	53,01	3 611,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		"skladba 6" 18,90+2,56+1,42		22,880			
	VV		Součet		68,130			
101	K	633811115	Očištění a oprava stávajícího schodiště	m2	13,935	1 557,00	21 696,80	
	VV		1,20*4,275*2+2,45*1,50		13,935			
	VV		Součet		13,935			
102	K	953960001	Chemická injektáž vč.svislých řad vrtů	m2	85,110	2 412,00	205 285,32	
	VV		0,60*(25,85*2+11,65*2)+0,70*47,30+0,50*7,00*2		85,110			
	VV		Součet		85,110			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				590 113,04	
103	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 003,329	53,00	53 176,44	
	VV		stávající budova					
	VV		"západ" 292,69		292,690			
	VV		"sever" 126,08		126,080			
	VV		"východ" 268,08-10,16*(6,12+6,215)		142,756			
	VV		"jih" 134,24		134,240			
	VV		Mezisoučet		695,766			
	VV		přístavba					
	VV		9,925*(2,96+1,20+1,20+11,44+1,20+6,905+1,20+3,94)+2,86*(2,075+1,20)		307,563			
	VV		Součet		1 003,329			
104	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	90 299,610	0,32	28 895,88	
	VV		1003,329*90 'Přepočtené koeficientem množství		90 299,610			
105	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 003,329	48,00	48 159,79	
106	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 003,329	4,83	4 846,08	
107	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	90 299,610	0,07	6 320,97	
	VV		1003,329*90 'Přepočtené koeficientem množství		90 299,610			
108	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 003,329	1,98	1 986,59	
109	K	953241114.1	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra , průměr 30 mm	kus	560,000	51,40	28 784,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožárních manžet, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.*					
	VV		"nad 1.NP" 280		280,000			
	VV		"nad 2.NP" 280		280,000			
	VV		Součet		560,000			
110	K	953312113	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	35,567	114,00	4 054,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,67+0,20*(11,70*2+6,085)		35,567			
	VV		Součet		35,567			
111	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	45,030	100,00	4 503,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP					
	VV		4,85*(6,65+3,00)-0,90*1,97		45,030			
	VV		Součet		45,030			
112	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	5,864	1 110,00	6 509,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		1.NP					
	VV		0,60*(0,9812+0,508+0,80)		1,374			
	VV		"sloupy" 0,50*0,38*4,85*2		1,843			
	VV		2.NP					
	VV		1,10*0,60*(2,10-0,875)*2		1,617			
	VV		(1,79*2,00-1,33*2,20+1,0625)*0,60		1,030			
	VV		Součet		5,864			
113	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,581	613,00	7 712,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		"1.NP pro výtah" 0,70*2,04*4,85		6,926			
	VV		"1.NP pro výtah" 0,70*2,04*3,96		5,655			
	VV		Součet		12,581			
114	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	64,000	319,00	20 416,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		16*2+7*2+9*2		64,000			
	VV		Součet		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	275,393	43,50	11 979,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		275,393			
116	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,710	2 440,00	52 972,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		217,099*0,10		21,710			
	VV		Součet		21,710			
117	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	510,183	99,80	50 916,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP					
	VV		potěr tl. 20mm					
	VV		(1,51+4,95+0,50+2,60+4,55+6,05)*3,10+10,60*(3,10+0,50+3,05)-0,50*0,38*2+0,70*1,30		133,516			
	VV		2,45*(7,00-0,29*4)+7,485*6,65+3,00*(4,70+1,80)		83,583			
	VV		Mezisoučet		217,099			
	VV		potěr tl. 40mm					
	VV		(1,51+4,95+0,50+2,60+4,55+6,05)*3,10+10,60*(3,10+0,50+3,05)-0,50*0,38*2+0,70*1,30		133,516			
	VV		2,45*(7,00-0,29*4)+7,485*6,65+3,00*(4,70+1,80)		83,583			
	VV		2.NP					
	VV		potěr tl. 50mm					
	VV		12,80*3,10+5,90*2,95+2,70*7,00		75,985			
	VV		Součet		510,183			
118	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	21,710	1 320,00	28 657,20	CS ÚRS 2017 01
119	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	209,718	212,58	44 581,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP					
	VV		"štěrkopísek tl. 100mm" 217,099*0,10		21,710			
	VV		"škvárový zásyp" 217,099*(1,115-0,01-0,02-0,04-0,10-0,10)		183,449			
	VV		2.NP					
	VV		(12,80*3,10+5,90*2,95+2,70*7,00)*0,06		4,559			
	VV		Součet		209,718			
120	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	57,505	369,00	21 219,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		(10,60*7,00+10,60*6,65)*0,15		21,704			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95*0,13		35,801			
	VV		Součet		57,505			
121	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	66,889	116,00	7 759,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		po vybourání otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 0,20*(0,90+2*1,97)		0,968			
	VV		"2.NP" (1,20+2*2,00)*0,60		3,120			
	VV		(0,80+2*2,10)*2*0,375		3,750			
	VV		"2.NP" 0,70*(1,005+2*2,10)		3,644			
	VV		okna					
	VV		"1.NP" (1,33*2+2*2,20)*2		14,120			
	VV		"2.NP" (1,33*2+2*2,20)*3		21,180			
	VV		dveře					
	VV		0,20*((0,90+2*2,10)*2+(0,90+2*2,10)+(0,90+2*2,10)*2+(0,80+2*2,10))		6,100			
	VV		po vybouraných zdech a příčkách					
	VV		0,115*4,85*3+0,70*(4,85*2+3,96*2)		14,007			
	VV		Součet		66,889			
122	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	14,630	137,00	2 004,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"1.NP" 1,33*2,20*2		5,852			
	VV		"2.NP" 1,33*2,20*3		8,778			
	VV		Součet		14,630			
123	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,130	168,00	1 869,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		0,90*2,10*2+0,90*2,10+0,90*2,10*2+0,80*2,10		11,130			
	VV		Součet		11,130			
124	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,355	873,00	309,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 0,20*0,90*1,97		0,355			
	VV		Součet		0,355			
125	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,700	986,00	2 662,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1,20*2,00*0,60		1,440			
	VV		0,80*2,10*2*0,375		1,260			
	VV		Součet		2,700			
126	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,477	1 280,00	1 890,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 0,70*1,005*2,10		1,477			
	VV		Součet		1,477			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	14,000	119,00	1 666,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		drážka pro strop nad 1.NP					
	VV		"200/200" 7,00*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
128	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	127,300	84,45	10 750,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		drážka pro strop nad 1.NP					
	VV		"250/200" 7,00*2+10,60*2+10,60*2		56,400			
	VV		drážka pro strop nad 2.NP					
	VV		"250/200" 24,65*2+10,80*2		70,900			
	VV		Součet		127,300			
129	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	141,300	92,84	13 118,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		drážka pro strop nad 1.NP					
	VV		"200/200" 7,00*2		14,000			
	VV		"250/200" 7,00*2+10,60*2+10,60*2		56,400			
	VV		drážka pro strop nad 2.NP					
	VV		"250/200" 24,65*2+10,80*2		70,900			
	VV		Součet		141,300			
130	K	975073110	Podchycení vazby krovu při výměně prvků	m	36,300	240,26	8 721,44	
	VV		9,80*2+5,60+11,10		36,300			
	VV		Součet		36,300			
131	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	113,388	27,30	3 095,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
132	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 047,577	35,50	37 188,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		"1.01" (4,68-1,00)*(0,40*2+0,45*2+2,45-1,52)		9,678			
	VV		4,68*(3,905+0,475+2,17+0,70+0,08*5+0,175)*2		73,242			
	VV		"1.02" (4,68-1,00)*7,655-1,33*2,45*3		18,395			
	VV		4,68*(7,655+5,74+4,66)-1,26*2,35		81,536			
	VV		"1.03" 4,68*(2,83+4,336)-1,33*2,45-23,731		6,547			
	VV		"1.04" 4,68*(2,83+2,20-1,00)-1,30*2,10-20,72		-4,590			
	VV		"1.05" (4,28-1,00)*(8,03+0,15*2)		27,322			
	VV		4,68*(8,03+1,70-2,00+3,10-2,10+0,15*3)-0,90*2,10-0,80*1,97		39,496			
	VV		"1.16" (4,68-1,00)*4,585+4,68*(4,585+3,10*2)-0,80*1,97+0,90*2,97*2		71,117			
	VV		"1.17" (4,68-1,00)*(6,05+3,10)+4,68*(6,06+3,10)-0,80*1,97		74,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.18" (4,68-1,00)*1,80+4,68*(3,00*2+1,80)		43,128			
	VV		"1.19" (4,68-1,00)*(4,70+3,00)+4,80*(4,70+3,00)-0,90*1,97		63,523			
	VV		"1.20" (4,68-1,00)*7,485+4,68*(7,485+6,65)		93,697			
	VV		"1.21" 4,68*(2,20+0,35+0,70+0,87)-12,71		6,572			
	VV		"1.22" 4,68*(2,00+1,50+0,50+0,10)-10,357		8,831			
	VV		"1,23" 4,68*2,30*2-13,58		7,948			
	VV		Mezisoučet		621,407			
	VV		"2.01" (3,90-2,00)*(2,70*2+7,00*2)		36,860			
	VV		"2.02" 3,90*(10,60+7,03+1,38+6,65+3,56+1,10)-1,26*2,10-0,80*2,10		113,922			
	VV		"2.03" 3,90*(5,50*2+4,30*2+3,10*2-1,20)-0,80*2,10		94,260			
	VV		"2.04" 3,90*(6,075*2+3,10-2,04)-0,80*1,97-0,80*2,10-1,10*2,45		45,568			
	VV		"2.06" 3,90*(5,37+0,60*2)		25,623			
	VV		"2.08" 3,90*(0,60*2+0,40+0,50+0,62)		10,608			
	VV		"2.10" 3,90*(6,875)		26,813			
	VV		"2.11" (3,90-2,00)*(1,60*2+1,60*2)		12,160			
	VV		"2,12" 3,90*(4,185+2,95+5,90)		50,837			
	VV		"2.13" (3,90-2,00)*(5,01)		9,519			
	VV		Mezisoučet		426,170			
	VV		Součet		1 047,577			
133	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,335	71,00	3 502,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		pro sanační omítku					
	VV		"1.01" 1,00*(0,40*2+0,45*2+2,45-1,52)		2,630			
	VV		"1.02" 1,00*(7,655)		7,655			
	VV		"1.05" 1,00*(8,03+0,15*2)		8,330			
	VV		"1.16" 1,00*4,585		4,585			
	VV		"1.17" 1,00*(6,05+3,10)		9,150			
	VV		"1.18" 1,00*1,80		1,800			
	VV		"1.19" 1,00*(4,70+3,00)		7,700			
	VV		"1.20" 1,00*7,485		7,485			
	VV		Součet		49,335			
134	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	574,137	27,30	15 673,94	
135	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	256,912	211,00	54 208,43	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.*					
	VV		stávající přístavba					
	VV		(4,10*11,90+2,95*5,95)*0,30		19,903			
	VV		(4,10*11,90+2,95*5,95)*2,60		172,491			
	VV		(4,545-2,60)*4,10/2*11,90		47,448			
	VV		(4,545-2,60)*5,95/2*2,95		17,070			
	VV		Součet		256,912			
	D	997	Přesun sutě				630 298,77	
136	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	769,511	214,00	164 675,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
137	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	769,511	215,00	165 444,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 620,709	7,32	107 023,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		769,511*19 'Přepočtené koeficientem množství		14 620,709			
139	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	769,511	251,01	193 154,96	
	D	998	Přesun hmot				200 937,42	
140	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	972,074	206,71	200 937,42	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 868 829,39	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 747,28	
141	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	317,259	28,58	9 067,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)		85,319			
	VV		Součet		317,259			
142	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,095*	*53 200,00*	*5 054,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		317,259*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,095			
143	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	217,099	11,30	2 453,22	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.*					
	VV		(1,51+4,95+0,50+2,60+4,55+6,05)*3,10+10,60*(3,10+0,50+3,05)-0,50*0,38*2+0,70*1,30		133,516			
	VV		2,45*(7,00-0,29*4)+7,485*6,65+3,00*(4,70+1,80)		83,583			
	VV		Součet		217,099			
144	K	711812115	Hydroizolační nástřik, elastomerní polyuretan tl. 2mm	m2	317,259	94,00	29 822,35	
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		přístavba					
	VV		(13,295*6,87-2,075*2,90)		85,319			
	VV		Součet		317,259			
145	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,379	988,00	2 350,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				301 733,52	
146	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	883,183	22,00	19 430,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		skladba 4					
	VV		(2,36+2,73+6,11+6,54+4,29+2,07)		24,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"M1" 30,24		30,240			
	VV		"skladba 6" 18,90+2,56+1,42		22,880			
	VV		"skladba 7" 69,11+69,52		138,630			
	VV		"skladba 8" 19,58		19,580			
	VV		"skladba 9" 44,66		44,660			
	VV		"skladba 10" 9,08+8,36+1,67+16,94+14,46		50,510			
	VV		"skladba 11" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		883,183			
147	*M*	*283759220*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm*	*m2*	*518,364*	*129,71*	*67 236,99*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		"skladba 6" 18,90+2,56+1,42		22,880			
	VV		"skladba 7" 69,11+69,52		138,630			
	VV		"skladba 8" 19,58		19,580			
	VV		"skladba 9" 44,66		44,660			
	VV		"skladba 10" 9,08+8,36+1,67+16,94+14,46		50,510			
	VV		Součet		508,200			
	VV		508,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		518,364			
148	*M*	*283766331*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) 1000x500x30-3mm*	*m2*	*30,845*	*41,03*	*1 265,57*	
	VV		"M1" 30,24		30,240			
	VV		Součet		30,240			
	VV		30,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,845			
149	*M*	*283759260*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*70,737*	*248,00*	*17 542,78*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		skladba 4					
	VV		(2,36+2,73+6,11+6,54+4,29+2,07)		24,100			
	VV		Součet		69,350			
	VV		69,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,737			
150	*M*	*283759630*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm*	*m2*	*280,901*	*384,42*	*107 983,96*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"skladba 11" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		275,393			
	VV		275,393*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		280,901			
151	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	62,540	65,30	4 083,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a opláštění zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1,00*(3,945+2,075+6,905*2+11,44)		31,270			
	VV		1,00*(3,945+2,075+6,905*2+11,44)		31,270			
	VV		Součet		62,540			
152	*M*	*283764080*	*deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková lambda 0,035 [W/mK] 1250 x 600 mm*	*m3*	*5,103*	*6 170,00*	*31 485,51*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		62,54*0,08*1,02		5,103			
	VV		Součet		5,103			
153	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	102,852	33,00	3 394,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a opláštění zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"výtah" (2,04*2+2,44*2)*(1,40+8,879+0,20+1,00)		102,852			
	VV		Součet		102,852			
154	*M*	*631668580*	*deska tepelně izolační fasádní λ=0,039 tl 120 mm*	*m2*	*104,909*	*195,80*	*20 541,18*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		102,852*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,909			
155	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	301,290	29,70	8 948,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 2					
	VV		(12,27+6,06+5,98+3,43+2,94+8,51)		39,190			
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		skladba 4					
	VV		(2,36+2,73+6,11+6,54+4,29+2,07)		24,100			
	VV		Součet		301,290			
156	*M*	*283293261*	*reflexní podkladní fólie*	*m2*	*331,419*	*48,40*	*16 040,68*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		301,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		331,419			
157	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,842	984,00	3 780,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 380 083,65	
158	K	725001000	Zdravotnětechnické instalace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	1 275 095,00	1 275 095,00	
159	K	725001010	Plynovodní přípojka	kpl	1,000	99 988,65	99 988,65	
160	K	725001001	Stavební přípomoce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				32 600,00	
161	K	727.00	Montáž a dodávka PHP 6kg hasicí schopnost 21A včetně držáku na stěnu a revize	kus	8,000	3 300,00	26 400,00	
162	K	727.01	Montáž a dodávka PHP 1,5kg hasicí schopnost 21A včetně držáku na stěnu a revize	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	
	D	731	Ústřední vytápění				1 250 023,00	
163	K	731000000	Ústřední vytápění (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	1 245 023,00	1 245 023,00	
164	K	731000001	Stavební přípomoce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	742	Elektromontáže				800 228,00	
165	K	742001000	Elektroinstalace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	795 228,00	795 228,00	
166	K	742004000	Stavební přípomoce k elektromontážím	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	751	Vzduchotechnika				946 623,41	
167	K	751-01	Vzduchotechnika (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	941 623,41	941 623,41	
168	K	751-10	Stavební přípomoce k VZT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				263 037,80	
169	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	13,300	148,00	1 968,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"krokev 120/150" 1,55*2+2,80*2		8,700			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*2,30		4,600			
	VV		Součet		13,300			
170	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	17,200	124,00	2 132,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"krokev 120/150" 4,20*2		8,400			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*4,40		8,800			
	VV		Součet		17,200			
171	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	43,600	112,00	4 883,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"krokev 120/150" 5,60*2+7,10*2+7,80		33,200			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*5,20		10,400			
	VV		Součet		43,600			
172	K	762331924	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	22,200	87,20	1 935,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*11,10		22,200			
	VV		Součet		22,200			
173	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	166,366	169,00	28 115,85	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		"krokev 100/140" 1,10*4+2,25*4+3,35*4+4,30*4+5,30*4		65,200			
	VV		6,30*4+7,262*3+6,60*2+4,96*2+3,30*2		76,706			
	VV		1,73*2+0,65*2+1,45*2+2,10*2+2,80*2+3,50*2		24,460			
	VV		Součet		166,366			
174	*M*	*605120111*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. impregnace a ochrany proti škůdcům a dřevokazným houbám*	*m3*	*2,516*	*6 520,00*	*16 404,32*	
	VV		"krokev 100/140" (1,10*4+2,25*4+3,35*4+4,30*4+5,30*4)*0,10*0,14*1,08		0,986			
	VV		(6,30*4+7,262*3+6,60*2+4,96*2+3,30*2)*0,10*0,14*1,08		1,160			
	VV				0,370			
	VV		Součet		2,516			
175	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	39,000	249,00	9 711,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		"pozednice 150/160" 7,00*2+11,50		25,500			
	VV		"sloupek150/150" 1,80*2+3,30*3		13,500			
	VV		Součet		39,000			
176	*M*	*605120111*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. impregnace a ochrany proti škůdcům a dřevokazným houbám*	*m3*	*0,989*	*6 520,00*	*6 448,28*	
	VV		"pozednice 150/160" (7,00*2+11,50)*0,15*0,16*1,08		0,661			
	VV		"sloupek150/150" (1,80*2+3,30*3)*0,15*0,15*1,08		0,328			
	VV		Součet		0,989			
177	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	87,000	297,00	25 839,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		"vazný trám 150/200" 7,00*3+6,10*4		45,400			
	VV		"nárožní krokev 180/200" 10,40*4		41,600			
	VV		Součet		87,000			
178	*M*	*605120111*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. impregnace a ochrany proti škůdcům a dřevokazným houbám*	*m3*	*3,088*	*6 520,00*	*20 133,76*	
	VV		"vazný trám 150/200" (7,00*3+6,10*4)*0,15*0,20*1,08		1,471			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nárožní krokev 180/200" 10,40*4*0,18*0,20*1,08		1,617			
	VV		Součet		3,088			
179	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	96,300	399,00	38 423,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"krokev 120/150" 1,55*2+2,80*2		8,700			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*2,30		4,600			
	VV		"krokev 120/150" 4,20*2		8,400			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*4,40		8,800			
	VV		"krokev 120/150" 5,60*2+7,10*2+7,80		33,200			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*5,20		10,400			
	VV		"vazný trám 2x80/160" 2*11,10		22,200			
	VV		Součet		96,300			
180	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	292,059	24,30	7 097,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"stávající budova" 161,038		161,038			
	VV		"přístavba" 131,021		131,021			
	VV		Součet		292,059			
181	*M*	*605141011*	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 vč. impregnace a ochrany proti škůdcům a dřevokazným houbám*	*m3*	*1,655*	*6 230,00*	*10 310,65*	
	VV		262,059/0,38*0,06*0,04		1,655			
	VV		Součet		1,655			
182	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	327,404	10,70	3 503,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"stávající budova" 161,038/1,00		161,038			
	VV		"přístavba" 166,366		166,366			
	VV		Součet		327,404			
183	*M*	*605141011*	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 vč. impregnace a ochrany proti škůdcům a dřevokazným houbám*	*m3*	*0,786*	*6 230,00*	*4 896,78*	
	VV		327,404*0,06*0,04		0,786			
	VV		Součet		0,786			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	206,208	19,40	4 000,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"z 50%" 26,85*7,68*2*0,50		206,208			
	VV		Součet		206,208			
185	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,034	1 050,00	9 485,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		2,516+0,989+3,088+1,655+0,786		9,034			
	VV		Součet		9,034			
186	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	144,690	63,20	9 144,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		10,60*7,00+10,60*6,65		144,690			
	VV		Součet		144,690			
187	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	420,083	58,00	24 364,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		10,60*7,00+10,60*6,65		144,690			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		420,083			
188	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	107,700	60,30	6 494,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		16*3,50+7*3,40+9*3,10		107,700			
	VV		Součet		107,700			
189	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	420,083	44,10	18 525,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		10,60*7,00+10,60*6,65		144,690			
	VV		"nad 2.NP" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		420,083			
190	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,492	1 420,00	9 218,64	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				620 219,72	
191	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI	m2	29,507	870,00	25 671,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		4,55*6,485		29,507			
192	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	29,507	26,30	776,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
193	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	29,507	97,30	2 871,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
194	K	763153612	Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev	m2	581,893	453,00	263 597,53	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vyrovnání nerovností podkladu cementovým potěrem lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické nebo katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na izolaci podkladu hydroizolační fólií proti vlhkosti; tato izolace se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		"M1" 30,24		30,240			
	VV		"skladba 6" 18,90+2,56+1,42		22,880			
	VV		"skladba 7" 69,11+69,52		138,630			
	VV		"skladba 8" 19,58		19,580			
	VV		"skladba 9" 44,66		44,660			
	VV		"skladba 10" 9,08+8,36+1,67+16,94+14,46		50,510			
	VV		"skladba 11" 25,15*10,95		275,393			
	VV		Součet		581,893			
195	*M*	*590305120*	*deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 12,5 x 1000 x 1500 mm*	*m2*	*1 280,165*	*236,83*	*303 181,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		581,893*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 280,165			
196	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	27,104	890,00	24 122,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				133 335,31	
197	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	58,025	65,10	3 777,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		36,825+21,20		58,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		58,025			
198	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	66,880	63,10	4 220,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,77+5,66+12,65*2+27,15		66,880			
	VV		Součet		66,880			
199	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	42,000	49,10	2 062,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,50*4		42,000			
	VV		Součet		42,000			
200	K	764246303	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	26,500	380,00	10 070,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P1" 1,83*10		18,300			
	VV		"P2" 1,40*3		4,200			
	VV		"P4" 2,00*2		4,000			
	VV		Součet		26,500			
201	K	764246304	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	1,200	460,00	552,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P3" 1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
202	K	764246305	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	10,400	520,00	5 408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P6" 1,20*(2+2+2)		7,200			
	VV		"P7" 2,00		2,000			
	VV		"P9" 1,20		1,200			
	VV		Součet		10,400			
203	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	19,900	580,00	11 542,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,42+7,48		19,900			
	VV		Součet		19,900			
204	K	764541307	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	66,880	760,00	50 828,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,77+5,66+12,65*2+27,15		66,880			
	VV		Součet		66,880			
205	K	764541346	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	510,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
206	K	764541348	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm	kus	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2017 01
207	K	764548303	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	63,000	640,00	40 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,50*6		63,000			
	VV		Součet		63,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,557	1 750,00	974,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	765	Krytina skládaná				360 206,38	
209	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2	m2	161,038	725,00	116 752,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.*					
	VV		zpětná montáž po opravě krovu					
	VV		"z 50%" 26,85*7,68*2*0,50-12,44*7,262/2		161,038			
	VV		Součet		161,038			
210	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití	m2	206,208	109,00	22 476,67	CS ÚRS 2017 01
211	K	765111813	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití	m2	206,208	15,90	3 278,71	CS ÚRS 2017 01
212	K	765113012	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho velkoformátová engobovaná	m2	131,021	725,00	94 990,23	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		přístavba					
	VV		12,44*7,262/2+(4,916+6,906)/2*7,262*2		131,021			
	VV		Součet		131,021			
213	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	26,250	85,00	2 231,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		přístavba					
	VV		6,905*2+12,44		26,250			
	VV		Součet		26,250			
214	K	765113212	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým engobovaných z hřebenáčů	m	19,200	1 520,00	29 184,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		9,60*2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
215	K	765113312	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým engobovaných z hřebenáčů	m	4,916	1 510,00	7 423,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
216	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy	m	19,200	980,00	18 816,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		9,60*2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
217	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve	m2	292,059	42,00	12 266,48	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"stávající budova" 161,038		161,038			
	VV		"přístavba" 131,021		131,021			
	VV		Součet		292,059			
218	*M*	*283292201*	*fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m*	*m2*	*321,265*	*55,00*	*17 669,58*	
	VV		292,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		321,265			
219	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	206,208	13,30	2 742,57	CS ÚRS 2017 01
220	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	206,208	130,20	26 848,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.*					
221	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,210	890,00	5 526,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 811 367,50	
222	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	293,52	1 174,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
223	*M*	*766-P12*	*Deska parapetní dřevěná 1000/200 ozn. P12*	*kus*	*3,000*	*587,04*	*1 761,12*	
224	*M*	*766-P14*	*Deska parapetní dřevěná 900/115 ozn. P14*	*kus*	*1,000*	*489,20*	*489,20*	
225	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	22,000	391,36	8 609,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	*M*	*766-P10*	*Deska parapetní dřevěná 1430/200 ozn. P10*	*kus*	*10,000*	*782,72*	*7 827,20*	
227	*M*	*766-P11*	*Deska parapetní dřevěná 1200/200 ozn. P11*	*kus*	*3,000*	*684,88*	*2 054,64*	
228	*M*	*766-P13*	*Deska parapetní dřevěná 1800/200 ozn. P13*	*kus*	*1,000*	*1 076,23*	*1 076,23*	
229	*M*	*766-P15*	*Deska parapetní dřevěná 1130/115 ozn. P15*	*kus*	*6,000*	*684,88*	*4 109,28*	
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
230	*M*	*766-P16*	*Deska parapetní dřevěná 1530/200 ozn. P16*	*kus*	*1,000*	*880,55*	*880,55*	
231	*M*	*766-P17*	*Deska parapetní dřevěná 1100/50 ozn. P17*	*kus*	*1,000*	*293,52*	*293,52*	
232	K	766-O1	Renovace okna špaletového 1530/2450 ozn. O1	kus	21,000	6 848,76	143 823,96	
	VV		9+12		21,000			
	VV		Součet		21,000			
233	K	766-O2	Renovace okna špaletového 865/1350 ozn. O2	kus	1,000	4 891,97	4 891,97	
234	K	766-O8	Renovace okna špaletového 1530/1450 ozn. O8	kus	2,000	3 913,58	7 827,16	
235	K	766621111	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	10,007	1 174,07	11 748,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		1,53*1,05*2+1,43*1,40*2+1,80*1,55		10,007			
	VV		Součet		10,007			
236	*M*	*766-O5*	*Okno špaletové 1530/1050 ozn. O5*	*kus*	*2,000*	*15 717,91*	*31 435,82*	
237	*M*	*766-O6*	*Okno špaletové 1430/1400 ozn. O6*	*kus*	*2,000*	*19 587,45*	*39 174,90*	
238	*M*	*766-O7*	*Okno špaletové 1800/1550 ozn. O7*	*kus*	*1,000*	*27 297,22*	*27 297,22*	
239	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	26,487	978,39	25 914,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		1,53*0,80+1,20*2,35*3+1,43*2,35*5		26,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,487			
240	*M*	*766-O3*	*Okno špaletové 1530/800 ozn. O3*	*kus*	*1,000*	*11 975,55*	*11 975,55*	
241	*M*	*766-O9*	*Okno špaletové 1200/2350 ozn. O9*	*kus*	*3,000*	*27 590,72*	*82 772,16*	
242	*M*	*766-O10*	*Okno špaletové 1430/2350 ozn. O10*	*kus*	*5,000*	*32 878,94*	*164 394,70*	
243	K	766621612	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu špaletových do zdiva	kus	3,000	978,39	2 935,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
244	*M*	*766-O4*	*Okno špaletové 1100/800 ozn. O4*	*kus*	*3,000*	*8 609,87*	*25 829,61*	
245	K	766660131	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	978,39	13 697,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		1+1+5+7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
246	*M*	*766-7La*	*dveře vnitřní plné kazetové 800/1970 - renovace celého prvku, ozn.7La*	*kus*	*1,000*	*5 870,37*	*5 870,37*	
247	*M*	*766-7Lb*	*dveře vnitřní plné kazetové 800/2100, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 7Lb*	*kus*	*1,000*	*7 142,28*	*7 142,28*	
248	*M*	*766-8P*	*dveře vnitřní plné kazetové 700/2100, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 8P*	*kus*	*5,000*	*7 142,28*	*35 711,40*	
249	*M*	*766-8L*	*dveře vnitřní plné kazetové 700/2100, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 8L*	*kus*	*7,000*	*7 142,28*	*49 995,96*	
250	K	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	1 174,07	7 044,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		2+1+1+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
251	*M*	*766-6Pa*	*dveře vnitřní plné kazetové 900/1970 - renovace celého prvku, ozn. 6Pa*	*kus*	*2,000*	*5 870,37*	*11 740,74*	
252	*M*	*766-6Pc*	*dveře vnitřní plné kazetové 900/1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 6Pc*	*kus*	*1,000*	*7 142,28*	*7 142,28*	
253	*M*	*766-6La*	*dveře vnitřní plné kazetové 900/1970 - renovace celého prvku, ozn. 6La*	*kus*	*1,000*	*5 870,37*	*5 870,37*	
254	K	766660141	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000	1 467,59	5 870,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
255	*M*	*766-5L*	*dveře 2-kř vnitřní plné kazetové 630+630/2350 - renovace celého prvku, ozn. 5L*	*kus*	*3,000*	*9 783,94*	*29 351,82*	
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
256	*M*	*766-9L*	*dveře 2-kř vnitřní plné kazetové 650+650/2000, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 9L*	*kus*	*1,000*	*11 740,73*	*11 740,73*	
257	K	766660161	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,000	978,39	21 524,58	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
258	*M*	*766-7L*	*dveře protipožární vnitřní plné kazetové 800/2100, EI-30-DP3-C vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 7L*	*kus*	*6,000*	*21 524,68*	*129 148,08*	
259	*M*	*766-7P*	*dveře protipožární vnitřní plné kazetové 800/2100, EI-30-DP3-C vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 7P*	*kus*	*9,000*	*21 524,72*	*193 722,48*	
	VV		4+1+4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
260	*M*	*766-7Lc*	*dveře protipožární vnitřní plné kazetové 800/2100, EI-30-DP3-C vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 7Lc*	*kus*	*7,000*	*21 524,68*	*150 672,76*	
261	K	766660162	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 271,91	6 359,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*766-6L*	*dveře protipožární plné kazetové 900/1970, EI-15-DP3-C včetně rámu, kování, kopletní konstrukce ozn. 2P*	*kus*	*1,000*	*21 524,68*	*21 524,68*	
263	*M*	*766-6Pb*	*dveře protipožární vnitřní plné kazetové 900/2100, EI-15-DP3-C, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 6Pb*	*kus*	*2,000*	*21 524,68*	*43 049,36*	
264	*M*	*766-10L*	*dveře protipožární plné kazetové 900/1970, EI-15-DP3-C včetně rámu, kování, kopletní konstrukce ozn. 10L*	*kus*	*1,000*	*21 524,68*	*21 524,68*	
265	*M*	*766-11L*	*dveře protipožární plné kazetové 900/1970, EI-15-DP3-C včetně rámu, kování, kopletní konstrukce ozn. 11L*	*kus*	*1,000*	*21 524,68*	*21 524,68*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	1 174,07	3 522,21	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
267	*M*	*766-2P*	*dveře 2-kř vstupní plné kazetové 1450/2300, včetně rámu, kování, kopletní konstrukce ozn. 2P*	*kus*	*1,000*	*29 351,83*	*29 351,83*	
268	*M*	*766-3P*	*dveře 1-kř vstupní plné kazetové 110/2100 s nadsvětlíkem, včetně rámu, kování, kopletní konstrukce ozn. 3P*	*kus*	*2,000*	*27 395,04*	*54 790,08*	
269	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 467,59	1 467,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
270	*M*	*766-4L*	*dveře 2-kř vstupní plné kazetové 650+650/2100 - renovace celého prvku vč rámu, ozn. 4L*	*kus*	*1,000*	*11 251,54*	*11 251,54*	
271	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 956,79	1 956,79	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
272	*M*	*766-1L*	*dveře 2-kř vstupní plné kazetové 1420/2600+982 s nadsvětlíkem - removace celého prvku vč rámu ozn. 1L*	*kus*	*1,000*	*15 654,31*	*15 654,31*	
273	K	766663991.1	Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové	kus	4,000	2 935,18	11 740,72	
274	K	766663992.1	Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře dvoukřídlové	kus	3,000	3 913,58	11 740,74	
275	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	30,000	978,39	29 351,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
	VV		4+1+14+11		30,000			
	VV		Součet		30,000			
276	*M*	*611822520*	*zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*1,000*	*3 913,58*	*3 913,58*	*CS ÚRS 2017 01*
277	*M*	*611822511*	*zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210 cm*	*kus*	*1,000*	*3 913,58*	*3 913,58*	
278	*M*	*611822541*	*zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x210 cm*	*kus*	*12,000*	*3 717,90*	*44 614,80*	
279	K	766681118	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm protipožární	kus	27,000	978,39	26 416,53	
280	*M*	*611822521*	*zárubeň protipožární rámová pro dveře 1křídlové 90x210 cm*	*kus*	*2,000*	*4 891,97*	*9 783,94*	
281	*M*	*611822522*	*zárubeň protipožární rámová pro dveře 1křídlové 80x210 cm*	*kus*	*22,000*	*4 891,97*	*107 623,34*	
282	*M*	*611822523*	*zárubeň protipožární rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*3,000*	*4 891,97*	*14 675,91*	
283	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,100	19 156,16	21 071,77	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				126 698,67	
284	K	771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm	m	115,250	97,90	11 282,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,85*(15+15+7)+2,45*4		115,250			
	VV		Součet		115,250			
285	K	771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm	m	115,250	57,70	6 649,93	CS ÚRS 2017 01
286	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	8,300	125,00	1 037,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.18" (1,07+0,73+1,80+0,50*2)*2-0,90		8,300			
	VV		Součet		8,300			
287	*M*	*597612901*	*dodávka keramické dlažby*	*m2*	*0,803*	*350,00*	*281,05*	
	VV		8,30*0,08*1,10		0,730			
	VV		Součet		0,730			
	VV		0,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,803			
288	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	225,950	31,80	7 185,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP					
	VV		(1,51+4,95+0,50+2,60+4,55+6,05)*2+3,10*5+1,60+1,25		58,670			
	VV		2*10,60+2*(3,10+0,50+3,05)-(0,50*2+0,38*2)*2		30,980			
	VV		2,45+2*(7,00-0,29*4)+(7,485*2+6,65*2)+3,00*4+(4,70+1,80)*2		67,400			
	VV		2.NP					
	VV		(12,80*2+3,10*2)+(5,90*2+2,95*2)		49,500			
	VV		(2,70*2+7,00*2)		19,400			
	VV		Součet		225,950			
289	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	23,410	46,00	1 076,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,285*(15+15+7)*2		21,090			
	VV		0,29*4*2		2,320			
	VV		Součet		23,410			
290	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	293,084	77,40	22 684,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,51+4,95+0,50+2,60+4,55+6,05)*3,10+10,60*(3,10+0,50+3,05)-0,50*0,38*2+0,70*1,30		133,516			
	VV		2,45*(7,00-0,29*4)+7,485*6,65+3,00*(4,70+1,80)		83,583			
	VV		Mezisoučet		217,099			
	VV		2.NP					
	VV		12,80*3,10+5,90*2,95+2,70*7,00		75,985			
	VV		Součet		293,084			
291	K	771574110	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých	m2	92,230	330,00	30 435,90	
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		skladba 4					
	VV		(2,36+2,73+6,11+6,54+4,29+2,07)		24,100			
	VV		"skladba 6" 18,90+2,56+1,42		22,880			
	VV		Součet		92,230			
292	*M*	*597612901*	*dodávka keramické dlažby*	*m2*	*101,453*	*350,00*	*35 508,55*	
	VV		92,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,453			
293	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	92,230	41,30	3 809,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
294	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	24,100	224,00	5 398,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		skladba 4					
	VV		(2,36+2,73+6,11+6,54+4,29+2,07)		24,100			
	VV		Součet		24,100			
295	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,530	533,00	1 348,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	775	Podlahy skládané				10 779,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených	m2	144,690	74,50	10 779,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		10,60*7,00+10,60*6,65		144,690			
	VV		Součet		144,690			
	D	776	Podlahy povlakové				492 908,58	
297	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	115,340	39,20	4 521,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		"skladba 8" 19,58		19,580			
	VV		"skladba 10" 9,08+8,36+1,67+16,94+14,46		50,510			
	VV		Součet		115,340			
298	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	192,750	25,60	4 934,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		Součet		192,750			
299	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	238,000	229,00	54 502,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
300	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	144,690	45,20	6 539,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		10,60*7,00+10,60*6,65		144,690			
	VV		Součet		144,690			
301	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	30,240	172,00	5 201,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"M1" 30,24		30,240			
	VV		Součet		30,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	*M*	*284110661*	*díl.vinyl.plov.na pero a drážku,tl.6,00 mm*	*m2*	*33,264*	*570,00*	*18 960,48*	
	VV		30,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,264			
303	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	308,090	159,00	48 986,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba 1					
	VV		(18,76+46,91+26,18+14,84+19,83+14,47+51,76)		192,750			
	VV		skladba 3					
	VV		(6,73+31,98+6,54)		45,250			
	VV		"skladba 8" 19,58		19,580			
	VV		"skladba 10" 9,08+8,36+1,67+16,94+14,46		50,510			
	VV		Součet		308,090			
304	*M*	*607561110*	*krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm*	*m2*	*338,899*	*408,69*	*138 504,63*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		308,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		338,899			
305	K	776251131	Lepení pásů z korku standardním lepidlem	m2	183,290	185,00	33 908,65	
	VV		"skladba 7" 69,11+69,52		138,630			
	VV		"skladba 9" 44,66		44,660			
	VV		Součet		183,290			
306	*M*	*617310501*	*dodávka podlahového korku*	*m2*	*201,619*	*651,00*	*131 253,97*	
	VV		183,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		201,619			
307	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	52,200	11,30	589,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		2.NP					
	VV		(5,90*2+2,95*2)		17,700			
	VV		(10,60*2+6,65*2)		34,500			
	VV		Součet		52,200			
308	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	332,340	85,20	28 315,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.01" 2,10-1,40+(0,40+0,45+3,905+0,475+2,17+0,70)*2		16,900			
	VV		0,175*2+0,08*10		1,150			
	VV		"1.02" 7,655*2+6,65*2-1,43-0,90		26,280			
	VV		"1.05" (1,465+3,485+0,50+2,60+3,00*2)*2-1,10-1,40-1,00		24,600			
	VV		-1,45-2,04-2,10-1,00+0,30*2+0,40*2+0,15*4		-4,590			
	VV		"1.06" (1,84*2+3,525*2+0,20*2)-1,20-1,25-0,80		7,880			
	VV		"1.09" (4,835+1,25+6,485)*2-0,80*3-0,70		22,040			
	VV		"1.15" (0,84+0,45+0,115+1,055+2,205)*2-0,70*2-0,90*2		6,130			
	VV		"1.16" (4,585*2+3,00*2+0,40*2)-0,70-0,90*4		11,670			
	VV		"1.17" (6,05*2+3,00*2+0,10*4)-0,90*2-0,80		15,900			
	VV		"1.19" (3,00*2+4,70*2)-0,90		14,500			
	VV		"1.20" (7,485*2+6,65*2+0,50*4)-0,90*3		27,570			
	VV		"2.02" 10,60*2+6,65*2+0,10*2-1,26-1,10		32,340			
	VV		"2.04" 6,075*2+3,10*2-0,80*3-1,20-1,00		13,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.05" 7,47*2+6,485*2+0,40*2-0,80*2		27,110			
	VV		"2.07" 2,77*2+3,485*2-0,80		11,710			
	VV		"2.08-09" 2,77+2,885*2+0,60*2+0,315+0,665+0,62*2+2,69+0,50+0,215-0,80*3		12,965			
	VV		"2.10" 1,185+2,39+0,58+2,86+2,365+6,875+0,50*4+0,30*2-0,80*2-0,70-1,26		15,295			
	VV		"2.12" 5,90*2+2,95*2-0,80		16,900			
	VV		"2.14" 10,60*2+6,65*2-1,00-1,26		32,240			
	VV		Součet		332,340			
309	*M*	*284110060*	*lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m*	*m*	*338,987*	*45,40*	*15 390,01*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		332,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		338,987			
310	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,003	433,00	1 300,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				158 141,72	
311	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	239,421	344,00	82 360,82	
	VV		"1.03" 2,00*(2,83*2+4,335*2-0,90-0,80)-1,33*1,15		23,731			
	VV		"1.04" 2,00*(2,83*2+2,20*2-1,00+1,30)		20,720			
	VV		"1.08" 2,00*(1,96*2+1,20*2-0,80)		11,040			
	VV		"1.10" 2,00*((1,525*2+0,90*2)*2+1,29*2+0,90*2-0,90)-0,70*1,97*2		23,602			
	VV		"1.11" 2,00*(1,505*2+3,15*2+0,605*2)		21,040			
	VV		"1.12" 2,00*(1,525*2+0,90*2+1,915*2+3,15*2-0,70*2)-0,70*1,97		25,781			
	VV		"1.13" 2,00*(0,90*2-0,70+1,525*2+1,685*2-0,70*2)		12,240			
	VV		"1.14" 2,00*(6,35-0,70)		11,300			
	VV		"1.21" 2,00*(8,055-1,00-0,70)		12,710			
	VV		"1.22" 2,00*(5,8786-0,70)		10,357			
	VV		"1.23" 2,00*6,79		13,580			
	VV		"2.01" 2,00*(2,70*2+7,00*2-1,10*2+0,10*4-0,95)		33,300			
	VV		"2.11" 2,00*(1,60*2+1,60*2-0,70)		11,400			
	VV		"2.13" 2,00*(5,01-0,70)		8,620			
	VV		Součet		239,421			
312	*M*	*597610001*	*dodávka obkladu keramického*	*m2*	*263,363*	*280,00*	*73 741,64*	
	VV		239,421*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		263,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,826	533,00	2 039,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				28 951,72	
314	K	782131312	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 25 do 30 mm	m2	8,010	1 640,00	13 136,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístavba					
	VV		0,30*(3,045+2,075+2,96+13,515+6,905-0,90*2)		8,010			
	VV		Součet		8,010			
315	*M*	*583821651*	*nepravidelný kamenný obklad tl. 30mm*	*m2*	*8,411*	*750,00*	*6 308,25*	
	VV		8,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,411			
316	K	782191111	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,010	65,90	527,86	CS ÚRS 2017 01
317	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,010	46,90	375,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.*					
318	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	52,088	150,00	7 813,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.*					
	VV		"stávající" 44,078		44,078			
	VV		"nový" 8,01		8,010			
	VV		Součet		52,088			
319	K	998782103	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,965	819,00	790,34	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				103 143,72	
320	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	574,137	23,48	13 480,74	CS ÚRS 2017 01
321	K	783827465	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	574,137	156,17	89 662,98	CS ÚRS 2017 01
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				780 000,00	
322	K	33-01	Výtah osobonákladní, pro 12 osob, nosnost 900 kg	kus	1,000	780 000,00	780 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
323	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	…	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN6	Územní vlivy				25 000,00	
324	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	…	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
325	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	…	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01

Rozpočet

Kuří

Poř.	Popis	MJ	množství	Cena MJ a M	D	Cena
	Zdravotně technické instalace					
	Vodovod					**136 436 Kč**
1.	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,15	398,7 Kč		3 648 Kč
2.	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,58	20,5 Kč		94 Kč
3.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,2	568,6 Kč		4 094 Kč
4.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,6	20,5 Kč		74 Kč
5.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,35	217,6 Kč		3 557 Kč
6.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	163,5	16,5 Kč		2 703 Kč
7.	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,35	14,2 Kč		232 Kč
8.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,7	513,5 Kč		16 792 Kč
9.	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,25	526,6 Kč		1 185 Kč
10.	*kamenivo těžené drobné*	t	4,5	268,9 Kč		1 210 Kč
11.	Vodoměrná šachta plastová 1,2x0,9x1,6m (DxSxH); poklop 600x600	ks	1	9 523,6 Kč		9 524 Kč
12.	napojení navrtávkou na dn 100	ks	1	2 735,7 Kč		2 736 Kč
13.	Vodoměrná sestava	kpl	1	3 921,5 Kč		3 921 Kč
14.	Potrubí PE 63 mm	m	15	112,0 Kč		1 681 Kč
15.	Protlak	m	15	1 400,5 Kč		21 008 Kč
16.	Potrubí PE 50 mm	m	6	177,4 Kč		1 064 Kč
17.	Výstražná folie voda vodičem	m	21	29,9 Kč		627 Kč
18.	přechod PPR 32/PE 50	ks	1	522,9 Kč		523 Kč
19.	Potrubí z trubek plastových PPR PN16 20x2,8	m	117	110,2 Kč		12 890 Kč
20.	Potrubí z trubek plastových PPR PN16 25x3,5	m	50	136,3 Kč		6 816 Kč
21.	Potrubí z trubek plastových PPR PN16 32x4,5	m	56	175,5 Kč		9 830 Kč
22.	Tepená izolace z polyetylenových trubních pouzder 20/20	m	117	36,4 Kč		4 260 Kč
23.	Tepená izolace z polyetylenových trubních pouzder 25/20	m	50	42,0 Kč		2 101 Kč
24.	Tepená izolace z polyetylenových trubních pouzder 32/20	m	56	45,8 Kč		2 562 Kč
25.	Prostupová manžeta s foliovým límcem pro PE32	ks	1	915,0 Kč		915 Kč
26.	Kulový kohout závitový DN20	ks	12	210,1 Kč		2 521 Kč
27.	Kulový kohout závitový DN25	ks	14	364,1 Kč		5 098 Kč
28.	Kulový kohout závitový DN32	ks	1	562,1 Kč		562 Kč
29.	Nástěnky	ks	72	112,0 Kč		8 067 Kč
30.	Tlaková zkouška, proplach a dezinfekce	m	223	27 Kč		6 039 Kč
32.	Přesun hmot	%	1	103 Kč		103 Kč
33.	Stavební přípomoce	kpl	1	11 204 Kč		11 204 Kč
	Kanalizace splašková					**152 544 Kč**
34.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,5	568,6 Kč		24 166 Kč
35.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,25	20,5 Kč		436 Kč
36.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42.5	217,6 Kč		218 Kč
37.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	425	16,5 Kč		7 025 Kč
38.	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,5	14,2 Kč		603 Kč
39.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	85	513,5 Kč		43 650 Kč
40.	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,25	526,6 Kč		4 344 Kč
41.	*kamenivo těžené drobné*	t	16,5	268,9 Kč		4 437 Kč
42.	Plastové potrubí PP-HT 32 vč. tvarovek	m	15,0	54,2 Kč		812 Kč
43.	Plastové potrubí PP-HT 40 vč. tvarovek	m	6,0	58,8 Kč		353 Kč
44.	Plastové potrubí KG svodné 100 vč. tvarovek	m	8,5	308,1 Kč		2 619 Kč
45.	Plastové potrubí KG svodné 125 vč. tvarovek	m	14,5	392,2 Kč		5 686 Kč
46.	Plastové potrubí KG 150 svodné vč. tvarovek	m	6,5	448,2 Kč		2 913 Kč
47.	Plastové potrubí KG 200 svodné vč. tvarovek	m	25,0	476,2 Kč		11 905 Kč
48.	Plastové potrubí PE odpadní 50 vč. tvarovek	m	38,0	55,1 Kč		2 093 Kč
49.	Plastové potrubí PE odpadní 70 vč. tvarovek	m	12,0	91,5 Kč		1 098 Kč

50.	Plastové potrubí PE odpadní 100 vč. tvarovek	m	56,0	205,4 Kč	11 503 Kč
51.	Plastové potrubí PE odpadní 125 vč. tvarovek	m	20,0	270,8 Kč	5 415 Kč
52.	Plastové potrubí PE odpadní 150 vč. tvarovek	m	12,0	336,1 Kč	4 034 Kč
53.	Ventilační hlavice DN 110	ks	4,0	644,2 Kč	2 577 Kč
54.	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	170,0	36,4 Kč	6 190 Kč
55.	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 150 nebo DN 200	m	43,5	44,8 Kč	1 950 Kč
56.	Přesun hmot	%	1,8	591,5 Kč	1 047 Kč
57.	Stavební přípomoce	kpl	1	7 469,5 Kč	7 469 Kč

	Kanalizace dešťová				**541 451 Kč**
58.	Dešťový svod 125	m	84	349 Kč	29 333 Kč
59.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89	568,6 Kč	50 606 Kč
60.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	44,5	20,5 Kč	914 Kč
61.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89	217,6 Kč	19 362 Kč
62.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	890	16,5 Kč	14 712 Kč
63.	Uložení sypaniny na skládky	m3	89	14,2 Kč	1 263 Kč
64.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	89	513,5 Kč	45 704 Kč
65.	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,1	526,6 Kč	5 845 Kč
66.	*kamenivo těžené drobné*	t	22,2	268,9 Kč	5 970 Kč
67.	Lapač střešních splavenin 125	kpl	6	644,2 Kč	3 865 Kč
68.	Plastové potrubí KG 125 vč. tvarovek	m	6	392,2 Kč	2 353 Kč
69.	Plastové potrubí KG 160 vč. tvarovek	m	74	448,2 Kč	33 165 Kč
70.	Akumulační nádrž na dešťovou vodu 18m3; plastová	kpl	1	73 667,1 Kč	73 667 Kč
71.	Liniové odvodnění např. Ronn selfline L=1000m	kpl	100	2 511,6 Kč	251 157 Kč
72.	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m	6	36,4 Kč	218 Kč
73.	Zkouška těsnosti kanalizace DN 160	m	74	44,8 Kč	3 317 Kč

	Zařizovací předměty				**444 665 Kč**
74	Splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	soubor	10	2 913 Kč	29 131 Kč
75.	Klozet- samostatně stojící keramický s hlubokým splachováním,odpad vodorovný	soubor	4	3 697,4 Kč	14 790 Kč
76	Prodloužený závěsný klozet invalidní	soubor		0,0 Kč	0 Kč
77.	Baby dětský klozet- stojící s hlubokým splachováním	soubor	10	4 696,4 Kč	46 964 Kč
78	Odpadní sada	soubor	10	1 148,4 Kč	11 484 Kč
79.	Dětský klozetový sedací kruh červený	soubor	10	2 922,4 Kč	29 224 Kč
80	Pisoár keramický, odsávací sifon	soubor	2	5 966,3 Kč	11 933 Kč
81.	Umyvadlo invalidní se sloupem bílé 640x550 s otvorem na baterii vč. sifonu	soubor	2	6 470,4 Kč	12 941 Kč
82	Dvojumyvadlo 1300x 485 mm s otvorem na baterii vč. sifo	soubor	3	8 462,9 Kč	25 389 Kč
83.	Dětské umyvadlo,bez otvoru pro baterii, bez přepadu,barva bílá- červená, bílá- zelená,450x 410 mm	soubor	6	3 949,5 Kč	23 697 Kč
84	Sifon umyvadlový chrom	soubor	6	409,0 Kč	2 454 Kč
85.	Sprchová vanička 100% PMMA akrylát, tloušťka 4mm,objem 94 l,nastavitelné nožičky	soubor	1	5 162,4 Kč	5 162 Kč
86	Výlevka 61x45,5x28,5 cm,bílá	soubor	4	3 868,3 Kč	15 473 Kč
87.	Sifon k výlevce bílý	ks	4	64,4 Kč	258 Kč
88	Rošt pokládací k výlevce	ks	4	304,4 Kč	1 218 Kč
89.	Dřez plastový závěsný	ks	3	1 269,8 Kč	3 809 Kč
90	Dřezová/umyvadlová nástěnná vodovodní baterie s kulatým otočným ramínkem	soubor	7	1 830,0 Kč	12 810 Kč
91.	Stojánková baterie tlaková,chrom ramínko 255mm	soubor	2	1 615,3 Kč	3 231 Kč
92	Sprchová sada-ruční sprcha	soubor	1	1 102,7 Kč	1 103 Kč
93.	Podomítková páková baterie	soubor	1	3 445,3 Kč	3 445 Kč
94	Nástěnná baterie tlaková,rozteč 100mm,chrom ramínko 255mr	soubor	12	1 363,2 Kč	16 358 Kč
95.	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	0,22	3 177,8 Kč	699 Kč
96	Splachovací nádržka pod omítku 12 cm, splachovací množství- nastavení 6 a 3 l	soubor	5	5 454,6 Kč	27 273 Kč
97.	Ovládací tlačítko - nerezová ocel – matná pro 2 množství splachování ovládání zepředu vč.montážního modulu	soubor	5	3 852,4 Kč	19 262 Kč
98	Pisoárový splachovač podomítkový,ovládací deska chrom s nastavitelným splachováním 1 - 6l	soubor	2	1 077,5 Kč	2 155 Kč
99.	Přesun hmot pro předstěnové instalace	%	0,22	97,5 Kč	21 Kč
100	Dětské zrcadlo ve tvaru květiny 435x 383 mm	ks	6	3 719,8 Kč	22 319 Kč

101.	Věšák kulatý pr. 20 x 45 mm povrch nerez- matný	ks	4	392,2 Kč	1 569 Kč
102	Závěsná WC souprava z matné nerezové oceli	ks	4	4 205,3 Kč	16 821 Kč
103.	Odpadkový koš pedálový 5l nerez mat	ks	4	569,6 Kč	2 278 Kč
104	Držák na mýdlo 150x 90 mm chromovaný kov/ akryl	ks	8	353,9 Kč	2 831 Kč
105.	Automatický osoušeč rukou elektrický bezdotykový s nerezovým matným krytem 248x 284x 202 mm	ks	6	5 788,9 Kč	34 733 Kč
106	Zrcadlo s integrovaným osvětlením 1400x800mm	ks	3	9 206,1 Kč	27 618 Kč
107.	Zrcadlo s integrovaným osvětlením 600x800mm	ks	2	3 192,3 Kč	6 385 Kč
108	Háček se 6 háčky dvojity - masivní chromovaný držák s šesti dvojitými háčky 460x24x41	ks	5	693,7 Kč	3 469 Kč
109.	Dětská dělicí stěna do koupelny na nožičkách 80x55 cm kvalitní laminátová dřevotříska, barevná	ks	4	1 148,4 Kč	4 594 Kč
110	Madlo pevné bílé provedení: ocelová trubka upravená žárovým zinkováním + bílá prášková barva, průměr	ks	1	1 764,7 Kč	1 765 Kč
	Celkem				**1 275 095 Kč**

Rozpočet MŠ Kuří
plyn

Č. pol.	Položka	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	46	m3	810,00	37 260,00
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	46	m3	22,00	1 012,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	46	m3	81,00	3 726,00
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	46	m3	174,00	8 004,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	23,81	m3	15,20	361,91
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	22,19	m3	86,20	1 912,78
7	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63mm	23,81	m3	816,00	19 428,96
8	230205031	Montáž potrubí PE DN 40x3,7	24	bm	650,00	15 600,00
9	230205231	Montáž elektrotvarovek DN 40	5	ks	150,00	750,00
10		Koleno DN 40/45st.	1	ks	390,00	390,00
11		Koleno DN 40/90st.	2	ks	420,00	840,00
12		Přechod PE DN 40 na ocel pr. 32	2	ks	730,00	1 460,00
13	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 40 cm	24	m	12,00	288,00
14		Signalizační vodič	24	m	39,00	936,00
15	230201011	Ocelová trubka pr.32	10	m	390,00	3 900,00
16		Ocelové tvarovky	7	ks	69,00	483,00
17	460680166	Prostup pr.50mm v cihelném zdivu 650mm	1	ks	250,00	250,00
18	460680524	Drážka do 10cm,hl 7 cm	5	m	120,00	600,00
19		kotevní a závěsný materiál	1	kpl	600,00	600,00
20	230230017	Tlakové zkoušky	34	m	40,00	1 360,00
21		kulový kohout DN32	1	ks	826,00	826,00
		Celkem				**99 988,65**

č.	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
PŘESTAVBA ZŠ KUŘÍ NA MŠ - PROFESE VYTÁPĚNÍ - ROZPOČET					
	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí informačními štítky, proplach a desinfekci potrubí, napuštěnění i vypuštění systému při montáži, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná				
	Potrubní rozvody z Cu trubek například SUPERSAN, včetně potřebných fitinek, přechodů atd.				
1	12x1	m	1,0	137	137
2	15x1	m	240,0	175	41 993
3	18x1	m	96,0	288	27 688
4	22x1	m	148,0	317	46 954
5	28x1	m	110,0	346	38 071
6	35x1,5	m	64,0	500	31 995
7	42x1,5	m	6,0	942	5 653
	Tepelné izolace potrubních rozvodů z Cu trubek izolačními pouzdry Tubolit DG, (vnější průměr potrubí - tloušťka tep. izolace v mm)				
8	15 - tl. 9mm	m	240,0	37	8 998
9	18 - tl. 9mm	m	96,0	40	3 876
10	22 - tl. 9mm	m	148,0	44	6 545
11	28 - tl. 13mm	m	110,0	49	5 393
12	35 - tl. 13mm	m	64,0	94	6 030
13	42 - tl. 13mm	m	6,0	98	588
	Centrální kombinovaný rozdělovač topných větví				
14	kombinovaný rozdělovač pro 3 topné okruhy od firmy MEIBES, objednací č. 66301.3, včetně tepelné izolace a konzol pro fixaci na stěnu obj. č. 66337.3	kpl	1,0	5 355	5 355
	Sestava zdroje tepelné energie od firmy Viessmann				
15	Závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W o výkonu 35 kW, včetně konzol, montážních	kpl	2,0	77 805	155 610
17	Zásobníkový ohřívač TV Viessmann Vitocell typ CVA o objemu 300 litrů, barva bílá, včetně teplotního čidla, teploměru, tepelné izolace atd.	kpl	1,0	32 178	32 178
17	Regulace od firmy Viessmann pro kaskádu dvou kotlů, jedné větve ohřevu TV a tří ekvitermě regulovaných větví pro vytápění (2 větve tělesového vytápění a 1 větev podlahového vytápění	kpl	1,0	17 988	17 988
	Příslušenství od firmy Viessmann, které je nutné objednat zvlášť:				
16	příslušenství Viessmann - odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu C33x podle TRGI 2008 - provoz nezávislý na vzduchu z místnosti, vedeno koaxiálním (dvojitým) potrubím průměru 60/100mm, potrubím AZ - průchod střechou pomocí límce pro ploché střechy, ukončeno typovým nástavcem, celková délka cca 10m, vnitřní trubka dn60 z plastu PPs, vnější dn100 z hliníku, před objednáním je nutné doměřit trasu na místě samém	kpl	2,0	18 459	36 917
20	hydraulická výhybka (anuloid) 120/80, do 8 m3/h, včetně izolace	kpl	1,0	11 825	11 825
21	ponorné čidlo tepl.hydr.výhybky NTC l=3750	ks	1,0	1 183	1 183
	Tlakové expanzní nádoby s membránou pro teplovodní systém ÚT				
22	přídavná expanzní nádoba Reflex NG35/3 (35 litrů)	ks	2,0	1 820	3 640
	Čerpadla oběhová teplovodní do potrubí, řady Wilo				
23	poz. Č2 - nízkoenergetické čerpadlo ve větvi ohřevu TV - Wilo-Stratos PICO 25/1-4, elektronické čerpadlo, energetická třída A	ks	1,0	4 571	4 571
24	poz. Č3 - nízkoenergetické čerpadlo ve větvi č. 1 tělesového vytápění prostor OÚ (685 kg/h)- Wilo-Stratos PICO 25/1-4, elektronické čerpadlo, delta-p konstantní, energetická třída A	ks	1,0	4 571	4 571
24	poz. Č4 - nízkoenergetické čerpadlo ve větvi č. 2 tělesového vytápění MŠ (1269 kg/h) - Wilo-Stratos PICO 30/1-6, elektronické čerpadlo, delta-p konstantní, energetická třída A	ks	1,0	7 690	7 690
23	poz. Č5 - nízkoenergetické čerpadlo ve větvi č.3 podlahového vytápění (1420 kg/h) - Wilo-Stratos PICO 30/1-6, elektronické čerpadlo, delta-p konstantní, energetická třída A, blokace čerpadla při překročení teploty výstupní topné vody nad 55°C	ks	1,0	7 690	7 690
	Trojcestné směšovací klapky BELIMO s el. pohonem s vnějším závitem - dodávka a montáž profese ÚT				
25	pozice TSV1 - průtok 0,685 m3/hod, kv=2,6m3/hod, regulační kulový kohout třícestný R513 DN15 (1/2"), Kvs 4 m3/h, pohon KR230	kpl	1,0	4 047	4 047
26	pozice TSV2 - průtok 1,269 m3/hod, kv=4,8m3/hod, regulační kulový kohout třícestný R518 DN20 (3/4"), Kvs 6 m3/h, pohon KR230	kpl	1,0	4 221	4 221
26	pozice TSV3 - průtok 1,42 m3/hod, kv=5,35m3/hod, regulační kulový kohout třícestný R522 DN25 (1"), Kvs 6,3 m3/h, pohon KR230	kpl	1,0	4 730	4 730
	Kohouty kulové uzavírací				
27	DN25 (1")	ks	11,0	375	4 124

28	DN32 (5/4")	ks	8,0	579	4 630
	Zpětné klapky závitové				
29	DN25 (1")	ks	4,0	367	1 469
29	DN32 (5/4")	ks	2,0	571	1 142
	Kulové kohouty vypouštěcí				
30	DN15 (1/2")	ks	14,0	150	2 100
	Automatické odvzdušňovací ventily				
31	DN10 (3/8")	ks	4,0	240	961
	Teploměry ukazovací				
32	T3Z rozsah 0 - 120°C	ks	10,0	308	3 077
	Tlakoměry (manometry)				
33	rozsah 0 - 450 kPa	ks	4,0	663	2 653
	Kulové kohouty s filtrem v kouli FILTERBALL				
34	DN25 (1")	ks	3,0	942	2 826
34	DN32 (5/4")	ks	2,0	1 269	2 538
	Desková kompaktní otopná tělesa RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT				
35	Radik VK 11-600/1000	ks	2,0	6 248	12 496
35	Radik VK 21-600/500	ks	2,0	5 705	11 410
35	Radik VK 21-600/600	ks	2,0	6 101	12 202
35	Radik VK 21-600/700	ks	1,0	6 709	6 709
35	Radik VK 22-600/600	ks	1,0	7 027	7 027
35	Radik VK 22-600/700	ks	2,0	7 700	15 400
35	Radik VK 22-600/800	ks	1,0	8 145	8 145
35	Radik VK 22-600/1000	ks	4,0	9 279	37 117
35	Radik VK 22-600/1100	ks	7,0	9 960	69 720
35	Radik VK 22-600/1200	ks	6,0	10 405	62 431
35	Radik VK 22-600/1800	ks	1,0	13 347	13 347
35	Radik VK 22-900/1200	ks	3,0	13 899	41 696
35	Radik VK 33-600/1100	ks	3,0	13 851	41 552
35	Radik VK 33-600/1200	ks	1,0	14 514	14 514
35	Radik VK 33-600/1800	ks	1,0	17 104	17 104
35	Radik VK 33-600/2000	ks	1,0	17 840	17 840
	Armatury Heimeier k deskovým tělesům RADIK PLAN				
37	šroubení s kulovými kohouty pro kompaktní otopná tělesa - VEKOLUX rohové provedení	ks	38,0	404	15 344
38	termostatická hlavice typu K	ks	38,0	442	16 805
	Podlahové teplovodní nízkoteplotní vytápění systém REHAU se systémovou deskou VARIONOVA				
46	systémová deska VARIONOVA 30-2 (tep. izol. 30mm, celková výška 50mm)	m2	386,0	323	124 690
47	trubka Rehau Rautherm S 17x2	m	1 860,0	47	87 625
48	dilatační páska	m	300,0	37	11 247
49	šroubení 17x2	ks	44,0	183	8 037
50	pozice R1 - kompletní skříňový rozdělovač pro 8 okruhů HKVD-8, skříň pod omítku UP950, průtok	kpl	1,0	11 628	11 628
51	pozice R2 - kompletní skříňový rozdělovač pro 6 okruhů HKVD-6, skříň pod omítku UP750, průtok	kpl	1,0	10 038	10 038
52	pozice R3 - kompletní skříňový rozdělovač pro 8 okruhů HKVD-8, skříň pod omítku UP950, průtok	kpl	1,0	11 628	11 628
53	husí krk - ochranné potrubí dn20	m	60,0	50	2 999
54	tepelná izolace zhuštěných plastových potrubních rozvodů Rehau 17x2 před skříňovými rozdělovači - tepelná izolace Tubolit SR Plus tloušťky 3 až 4 mm	m	40,0	115	4 615
VYTÁPĚNÍ CELKEM BEZ DPH					**1 245 023**

Rozpočet MŠ Kuří
elektro

Č. pol.	Položka	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
		Rozváděč	1	ks	140 587,85	140 587,85
		Svítidla				
1	210201015	Zářivkové svítidlo přisazené,interiérové,difuzor z transparent. PC 1x 36W, T5, IP40	4	ks	959,83	3 839,32
2	210201064	Zářivkové svítidlo stropní vest.,rastr 600x600,parabolická mřížka 4x14W,T5, IP20	47	ks	1 609,40	75 641,80
	210201025	Zářivkové svítidlo přisazené,interiérové,difuzor z transparent. PC 2x 36W, T5, IP40	22	ks	1 085,86	23 888,92
		LED svítidlo přisazené,interiérové,difuzor z transparent. PC 18W, IP 44	26	ks	988,91	25 711,66
		LED svítidlo přisazené,interiérové,difuzor z transparent. PC 27W, IP 44	11	ks	1 202,21	13 224,31
		Nástěnné svítidlo LED svítidlo interiérové,difuzor z transparent. PC, 20W,	10	ks	988,91	9 889,10
		Venkovní nástěnné svítidlo LED svítidlo interiérové,difuzor z transparent. PC, 20W, IP	6	ks	1 173,12	7 038,72
		Nouzové svítidlo autonomní LED M1h, IP42	19	ks	906,50	17 223,50
		UPS pro evakuační výtah 400V 15 kVA	1	ks	7 271,41	7 271,41
	210111042	Zásuvka jednonásobná 230V/16A - bílá	10	ks	189,06	1 890,60
	210111044	Zásuvka natočená dvojnásobná 230V/16A - bílá	93	ks	218,14	20 287,02
	210111044	Zásuvka natočená dvojnásobná 230V/16A - Hnědá	1	ks	222,99	222,99
	210111052	Zásuvka natočená dvojnásobná s ochranou PP 230V/16A	10	ks	783,37	7 833,70
	210110021	Spínač jednoduchý č. 1 ABB-Tango	33	ks	203,60	6 718,80
	210110142	Ovladač zapínací 1/0So - ABB-Tango	17	ks	213,29	3 625,93
	210110004	Přepínač střídavý č. 6 ABB-Tango	30	ks	209,42	6 282,60
		Kabelová vývodka se svorkovnicí 5x1,5	2	ks	203,60	407,20
	210110081	Spínač páčkový třípolový, svorky\N,PE	2	ks	862,87	1 725,74
	210111052	Zásuvka dvojnásobná IP44 - průběžná	2	ks	247,23	494,46
	210190001	Zásuvková skříň 400V/32A + 2x 230/16A	3	ks	3 844,15	11 532,45
		Úložný materiál				0,00
	210010301	Instalační krabice KU68-1901	220	ks	28,12	6 186,40
	210010301	Instalační krabice KU68-1902 s víčkem	110	ks	82,41	9 065,10
		WAGO svorka 4x2.5	990	ks	3,88	3 841,20
	210010313	Krabice KO125 E	4	ks	184,21	736,84
		Ekvipotenciální svorkovnice	4	ks	300,55	1 202,20
	210010003	Elektoinstalační trubka PVC LPE-2 2323	380	m	33,93	12 893,40
	210010005	Elektoinstalační trubka PVC LPE-2 2336	278	m	39,75	11 050,50
	210010102	Elektoinstalační lišta vkládací LV 40x15	30	m	54,29	1 628,70
		UPS pro evakuační výtah 400V 15 kVA	1	ks	7 271,41	7 271,41

		Kabely				
	210803047	Kabel CYKY J-3x1,5	1160	m	31,02	35 983,20
	210810055	Kabel CYKY J-5x1,5	555	m	36,84	20 446,20
	210810046	Kabel CYKY J-3x2,5	1070	m	36,84	39 418,80
	210810056	Kabel CYKY J-5x2,5	120	m	45,57	5 468,40
	210800137	Kabel CYKY J-5x4	100	m	63,02	6 302,00
		Kabel CYKY J-5x6	70	m	90,17	6 311,90
	210810109	Kabel CYKY J-4x25	30	m	243,35	7 300,50
		Kabel 1-CHKE-V J-3x1,5	80	m	45,57	3 645,60
		Kabel 1-CHKE-V J-5x1,5	250	m	52,35	13 087,50
		Kabel 1-CHKE-V 5Jx4	20	m	95,98	1 919,60
	210800003	Vodič CY 4 z/žl	100	m	26,18	2 618,00
	210800004	Vodič CY 6 z/žl	30	m	29,09	872,70
	210800005	Vodič CY 10 z/žl	30	m	37,81	1 134,30
		Hromosvod				0,00
	210220003	páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	60	kg	53,32	3 199,20
	210220002	drát FeZn Ø 10 mm (0,39kg/m)	50	kg	159,97	7 998,50
	210220301	svorka páska-páska	10	ks	67,87	678,70
		asfaltová stěrka DenBit U 10kg	2	kg	145,43	290,86
	210220361	Zemnící tyč 2m	1	ks	447,92	447,92
	210010006	trubka KOPOXLEX 50	10	m	31,02	310,20
	210220391	ochranná trubka	3	ks	203,60	610,80
	210220372	držák jímače a trubky	6	ks	48,48	290,88
	210220302	svorka zkušební	3	ks	63,02	189,06
		štítek označení č.1	7	ks	9,70	67,90
	210220301	svorka pásek drát	2	ks	67,87	135,74
	210220303	svorka na okapové žlaby	9	ks	56,23	506,07
	210220302	svorka křížová	3	ks	60,11	180,33
	210220301	svorka spojovací	5	ks	48,48	242,40
	210220455	podpěra vedení do zdiva	20	ks	63,02	1 260,40
		podpěra vedení pod tašky	40	ks	53,32	2 132,80
		Slaboproud				
		Zvonkové tablo	4	ks	5 652,31	22 609,24
		Videotelefon HF	8	ks	6 020,72	48 165,76
		centrální jednotka + zdroj	1	ks	4 217,41	4 217,41
		Datový rozvaděč 19", nástěnný, 2x patch panel 24x CAT5e	1	ks	13 185,48	13 185,48
		Tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem (NO/NC)	9	ks	930,74	8 376,66
		Autonomní detektor kouře	10	ks	436,28	4 362,80
		Anténí systém, Stožár na střeše, anténa, anténí zesilovač	1	ks	17 936,13	17 936,13

	TV zásuvka	6	ks	271,47	1 628,82
	PC Zásuvka 2x RJ45	16	ks	349,03	5 584,48
	Ostatní				
	pomocný a spojovací materiál	1	kpl	11 634,25	11 634,25
	stavební přípomoce	1	kpl	24 238,02	24 238,02
	revize a zkoušky	1	kpl	13 573,29	13 573,29
	dopravné	1	kpl	17 451,37	17 451,37
	celkem				**795 228,00**

Rozpočet
MŠ Kuří

Poř.	Popis	MJ	množství	Cena MJ a M	D	Cena
Odvětrání WC a úklid						**37 272,98**
1	Odtahový ventilátor 90m3/hod	ks	8	3 022,51		24 180,08
2	Venkovní větrací mřížka 300x300 komaxit béžový	ks	3	1 167,98		3 503,94
3	Potrubí SONO pr. 160mm	m	30	144,34		4 330,20
4	Příruba s rámečkem pr. 160mm	ks	3	541,26		1 623,78
5	T-kus plast pr.160/100/160	ks	4	734,97		2 939,88
6	Záslepka pr.160	ks	2	347,55		695,10
Šatna 1.NP + Sociální zařízení 2.NP + učebny						**618 594,58**
7	Rekuperační jednotka 950m3/hod s elektrickým dohřevem 4kW vč.příslušenst	ks	2	257 214,83		514 429,66
8	Potrubí SONO pr. 250mm	m	20	218,40		4 368,00
9	ALP potrubí 250x250mm	m2	21	1 348,40		28 316,40
10	Spiro potrubí izolované pr. 250mm	m	33	606,78		20 023,74
11	Koleno Spiro 90st. pr. 250mm	ks	2	629,57		1 259,14
12	Nástřešní hlavice Cagi pr. 250mm	ks	4	1 860,22		7 440,88
13	Spiro T-kus pr. 250mm/100/250	ks	1	511,82		511,82
14	Příruba s rámečkem pr.250mm	ks	2	710,28		1 420,56
15	Venkovní větrací mřížka 450x450 komaxit béžový	ks	2	1 652,27		3 304,54
16	Kovový talířový ventil pr.200	ks	26	320,96		8 344,96
17	Spojka do kruhového potrubí pr.250	ks	5	126,29		631,45
18	Spojka do kruhového potrubí pr.160	ks	1	84,51		84,51
19	Obklad potrubí požárními deskami EI 30	m2	37	769,16		28 458,92
Kuchyň a kotelna						**239 384,73**
20	Rekuperační jednotka 540m3/hod s elektrickým dohřevem 3kW vč.příslušenst	ks	1	202 188,82		202 188,82
21	Potrubí SONO pr. 200mm	m	10	177,57		1 775,70
22	ALP potrubí 200x200mm	m2	4,5	1 547,81		6 965,15
23	Kovový talířový ventil pr.200	ks	8	320,96		2 567,68
24	Spiro potrubí izolované pr. 200mm	m	11	579,24		6 371,64
25	Koleno Spiro 90st. pr. 200mm	ks	1	500,43		500,43
26	Nástřešní hlavice Cagi pr. 200mm	ks	1	1 860,22		1 860,22
27	Příruba s rámečkem pr.200mm	ks	1	674,20		674,20
28	Venkovní větrací mřížka 400x400 komaxit béžový	ks	2	1 652,27		3 304,54

29	Obklad potrubí požárními deskami EI 30	m2	8	769,16	6 153,28
30	Spojka do kruhového potrubí pr.200	ks	2	126,29	252,58
31	Mřížka vnitřní se žaluziemi bez sítě 300x300mm	ks	1	1 558,26	1 558,26
32	Revizní dvířka SDK 1000x350mm	ks	1	3 766,97	3 766,97
33	Revizní dvířka SDK 300x350mm	ks	1	1 445,26	1 445,26
Úniková cesta 1.NP					**28 987,76**
34	Ventilátor axiální 3800m3/hod	ks	1	19 403,67	19 403,67
35	Spiro potrubí izolované pr. 400mm	m	1	954,33	954,33
36	Příruba s rámečkem pr.400mm	ks	1	1 685,50	1 685,50
37	Venkovní větrací mřížka 600x600 komaxit béžový	ks	1	2 668,31	2 668,31
38	Mřížka vnitřní s pohyblivými žaluziemi 600x600mm	ks	1	1 860,22	1 860,22
39	Dveřní mřížka kovová 700x500 se sítí bílá	ks	1	2 415,73	2 415,73
Ostatní					**17 383,36**
40	Přesun hmot	%	0,52	9 363,22	4 868,88
41	Stavební přípomoci	kpl	1	4 747,89	4 747,89
42	Drobný montážní materiál	kpl	1	4 443,07	4 443,07
43	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1	3 323,52	3 323,52
	Celkem				**941 623,40**

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo SOD/00111/2019/OIÚ - Prováděcí projektová dokumentace stavební akce Přestavba ZŠ Kuří na MŠ

obsahuje následující soubory v digitální podobě, které jsou rozdělené do 3 na sebe navzájem navazujících složek (komprimované složky – metoda ZIP):

Příloha č.2 -PD MŠ Kuří část 1

Příloha č.2 - PD MŠ Kuří část 2

Příloha č.2 - PD MŠ Kuří část 3

Připojení přílohy č. 2 přímo do těla smlouvy není možné z důvodu omezené kapacity elektronického nástroje, datové schránky nebo ostatních elektronických komunikačních prostředků. Soubory v příloze č. 2 jsou mezi objednatelem a zhotovitelem komunikovány rozdělené na části, a to prostřednictvím elektronického nástroje. Všechny soubory tvořící přílohu č. 2 jsou zveřejněny na profilu zadavatele http://www.tenderarena.cz, v sekci „Archiv dokumentů“, v oddílu „Dokumenty ke smlouvě“ u této veřejné zakázky s **ID VZ0059606**.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

odbor - Stavební úřad
Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

SPIS. ZN.: 22581/2017/Vř
Č.J.: 52455/2017-MURI/OSÚ/00496
VYŘIZUJE: Ing. Andrea Vořechová
TEL.: 323 618 143
E-MAIL: andrea.vorechova@ricany.cz

DATUM: 27.10.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 21. 11. 2017
Městský úřad v Říčanech
dne 15. 11. 2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY 14

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.4.2017 podal

Město Říčany, IČO 00240702, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

přístavba, stavební úpravy ZŠ Kuří
Říčany, Kuří

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16, parc. č. 30/1 v katastrálním území Kuří u Říčan.

Stavba obsahuje:

- přístavba, stavební úpravy ZŠ Kuří pro změnu užívání na mateřskou školu
- sanace krovu, nové omítky, nová skladba podlahy a podkladních vrstev, nová stropní konstrukce nad 1. NP, dispoziční úpravy, hydroizolace stěn – injektáž, demolice přístavby a výstavba nové
- vytápění plynovými kotli a jednotkou
  - 1. NP – chodba, jídelna, mytí, výdejna jídel, chodba, chodba, vstupní chodba, schodišťový prostor, úklid, šatna, WC zahrada, WC muži, WC ženy, pohotovostní WC, úklid, chodba, chodba, místnost učitelek, úklid, 2 x kancelář, rozvodna elektro, záložní zdroj UPS, kotelna, evakuační výtah
  - Mezanin – sklad
  - 2. NP – děti WC, umývárna, třída, schodišťový prostor, chodba, herna, schodišťový prostor, kancelář ředitelky, kancelář hospodářky, předsíň, chodba, WC, kancelář + šatna učitelky, úklidová místnost, třída, evakuační výtah

II. **Stanoví podmínky pro provedení stavby**:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Boháč, ČKAIT 0004029; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Odstranění stávající přístavby
   b) Vytyčení nové přístavby
   c) Hrubá stavba přístavby
   d) Dokončení stavby
4. Při realizaci stavby budou dodržena opatření daná v akustickém posudku. Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění) přímým měřením akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů (výtah, rekuperační jednotka) prokázáno splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby a v chráněném vnitřním prostoru stavby (tj. vzorová pobytová místnost dětí – místnost č. 2.02) v denní době. Výsledky budou zaslány na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje k posouzení před kolaudací objektu.
5. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu – v rozsahu kráceného rozboru. Vzorek pitné studené vody bude odebrán akreditovanou laboratoří.
6. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží prohlášením, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody.
7. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů umělého osvětlení v chráněných vnitřních prostorách stavby – v pobytových místnostech dětí (místnost č. 2.01, 2.05, 2.14), k zajištění optimální doby dozvuku. Opatření musí být provedeno podle ČSN 730527.
8. Zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude přizván na prohlídku před započetím užívání stavby.
9. K řízení o užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádrokartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení, atd.
10. Systém central stop a total stop elektrické energie bude umístěn u hlavního vchodu do objektu (místnost č. 1.01), provedení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0848 (kabely se zajištěnou funkční integritou při požáru). U všech požárně bezpečnostních zařízení budou použity kabely se zajištěnou funkční integritou při požáru v souladu s požadavky ČSN 0848. Bude zajištěna trvalá otevíratelnost všech dveří na únikových cestách (např. klika s panikovou funkcí, panikové kování) v souladu s požadavky čl. 9.13.1 ČSN 73 0802. Bude zajištěno otevírání okna u ČCHÚC v souladu s požadavky čl. 9.4.2 a 1) ČSN 73 0802. Upozorňujeme, že v objektu smí být max. 48 dětí ve věku 3 -6 let v souladu s požárně bezpečnostním řešením.
11. Odbor životního prostředí MěÚ Říčany vodoprávní úřad vydal závazným stanoviskem souhlas se stavbou podle § 17 odst. 1 písm. a) 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) za splnění následujících podmínek:
   a) Souhlas se uděluje na 2 roky ode dne doručení
   b) Během rekonstrukce nebudou v blízkosti toku skladovány nebezpečné látky.
   c) Materiál na stavbu a výkopy se nebudou ukládat v blízkosti vodního toku, aby nedošlo ke splachu do toku. V případě, že dojde ke splavení stavebního materiálu, výkopku do koryta vodního toku, bude neprodleně odstraněn a koryto uvedeno do původního stavu.
   d) Koryto vodního toku nebude poničeno pojezdem stavební mechanizace.
   e) Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
   f) Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s.p. ze dne 30.6.2017, zn. 36623/2017-242-Št.
      - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
      - Napojení na vodovod bude projednáno s jeho vlastníkem a provozovatelem.

- Jímka bude provedena jako nepropustná, vodotěsná.
- Pro případ požadavku na prokázání způsobu zneškodňování odpadních vod budou archivovány protokoly o vyvážení jímky.
- K oznámení o užívání stavby bude předložen doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti jímky a potrubí.

12. Veškeré podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby budou vytyčeny a bude dbáno jejich ochrany v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými vlastníky nebo správci.
13. Stavba se nachází v blízkosti silnice III/00312 a III/00313. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje upozorňuje na negativní vlivy vyplývající z provozu na pozemních komunikacích, to je hluk, prašnost, vibrace apod. Žádná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy nebudou hrazena z prostředků správce výše uvedených pozemních komunikací.
14. V průběhu stavby musí zhotovitel a investor dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště. Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění nebo poškození silnice ve správě KSÚS Středočeského kraje, zjedná zhotovitel nebo investor na své náklady neprodleně nápravu.
15. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník stavebnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Odůvodnění:

Dne 24.4.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. 7574/2017/Vř dne 31.3.2017. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 24.4.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.7.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí,
  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín,
  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

F D servis Praha, s.r.o., Verdiho 577/17, 149 00 Praha 415

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

oprávněná úřední osoba:
Ing. Andrea Vořechová, os.č. 496

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
14

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
Město Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy
F D servis Praha, s.r.o., IDDS: 29n5kyr
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

dotčené orgány státní správy
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

ostatní
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

Stavební úpravy budovy základní školy Kuří - přestavba na mateřskou školu

Harmonogram postupu prací																	
Rok	2019												2020				
Etapa	1.				2.												
Týden	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
Předání staveniště																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Svislé a kompletní konstrukce																	
Vodorovné konstrukce																	
Komunikace pozemní																	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun sutě																	
Přesun hmot																	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
Izolace tepelné																	
Zdravotechnika - zařizovací předměty																	
Zdravotechnika - požární ochrana																	
Ústřední vytápění																	
Elektromontáže																	
Vzduchotechnika																	
Konstrukce tesařské																	
Konstrukce suché výstavby																	
Konstrukce klempířské																	
Krytina skládaná																	
Konstrukce truhlářské																	
Podlahy z dlaždic																	
Podlahy skládané																	
Podlahy povlakové																	
Dokončovací práce - obklady																	
Dokončovací práce - obklady z kamene																	
Dokončovací práce - nátěry																	
Montáž dopr.zařízení																	
Vedlejší rozpočtové náklady																	
Předání díla																	

Václav Pazdera

Digitálně podepsal Václav Pazdera
Datum: 2019.01.03 09:45:48 +01'00'

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů

název (obchodní firma) subdodavatele	JOŠ spol. s.r.o.
sídlo	Zářící 22, 392 01 Soběslav
IČ	26090465
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele	ZTI, Topení, Plyn

název (obchodní firma) subdodavatele	Klápa elektro s.r.o.
sídlo	Domašín 255, 258 01 Vlašim
IČ	29118727
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele	Elektro

název (obchodní firma) subdodavatele	Eco-Wresty, s.r.o.
sídlo	Benátská 3, 128 00 Praha 2
IČ	26123738
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele	Vzduchotechnika

…….

Pozn.: Alternativně předloží uchazeč prohlášení, že nemá v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele a stavební práce budou poskytnuty přímo uchazečem.

Václav Pazdera

Digitálně podepsal Václav Pazdera
Datum: 2019.01.03 08:02:36 +01'00'

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

číslo pojistné smlouvy: 4180820843

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník: Stavební firma Pazdera s.r.o. se sídlem Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO 27110176, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 96975

Pojištěný: Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník, dále objednatel a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Potvrzujeme, že výše uvedený pojistník má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 41808208-43 o stavebně montážním pojištění.

Podmínky, rozsah pojištění a rozsah pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, která se řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2018 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění věcí:

Předpokládaná hodnota stavebních a montážních výkonů	82.000.000 Kč
Maximální hodnota budovaného díla	20.000.000 Kč

Pojistné nebezpečí	Limit plnění **)
Povodeň nebo záplava	1.000.000 Kč
Vichřice nebo krupobití	1.000.000 Kč
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)	500.000 Kč

Doložky a rozsah pojištění *)	Limit plnění **)
Zařízení staveniště a montážní výstroj a zařízení	500.000 Kč
Stavební stroje a montážní stroje	500.000 Kč
SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou	-
SM025 - Náklady na demolice, vyklizení a odvoz suti	1.000.000 Kč
SM052 - Pojištění odcizení	1.000.000 Kč
SM105 - Okolní majetek	3.000.000 Kč
SM106 - Doložka o délce rozestavěnosti jednotlivých úseků stavby	-
SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost	-
SM117 - Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí	-

Pojištění odpovědnosti:

Doložky a rozsah pojištění *)	Limit plnění **)
Pojištění odpovědnosti včetně SM002 - Pojištění křížové odpovědnosti	25.000.000 Kč

*) pojištění 1. rizika ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P

**) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění

Územní rozsah: místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky sloužící pro budování jednotlivých stavebních nebo montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou.

Pojistná doba: pojištění se sjednává na dobu od 22.02.2019 do 21.02.2020.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy jsou platné ke dni jejímu vydání.

V Č. Budějovicích dne 22.2.2019

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region jižní Čechy (78)
úsek externí distribuce

Eva Černohorská

Podpis a razítko zástupce pojišťovny