

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 04

Obec Kunice

se sídlem: Na Návsí 92, 251 63 Kunice

zastoupena: Ing. Jiřím Šímou

IČ: 00240401

ID datové schránky: kbdaqd7

zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Horáček, tel. 603 575 973, horacekroman@centrum.cz

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 8010-0308211883/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Zavrtálek, tel. 725 601 999, jan.zavrtalek@cht-pce.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Dvořák, tel. 725 601 942, martin.dvorak@cht-pce.cz

Ing. Pavel Škalda, tel. 724 995 203, pavel.skalda@cht-pce.cz

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli dne 31.10.2017, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), dne 10.4.2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, dne 1.6.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, dále dne 7.8.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a nyní uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 této smlouvy a dohodli se na následujícím znění změn smluvních podmínek:

Článek 2 Specifikace díla

Na základě dohody obou smluvních stran bylo celkové dílo rozšířeno o práce na úpravě dvora a zároveň jsou zde zohledněny a vyčísleny veškeré neprováděné práce a práce provedené dle úprav projektu budovy ZŠ Kunice. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované ing. Danou Podskalníkovou a ing. Janem Podskalníkem a všech jejich úprav. Článek 2 se rozšiřuje o doplnění bodu:

- 2.22. Rozsah prací bude upraven dle revize projektu ZTI v rámci úprav dle návaznosti na zjištěnou realitu, stejně tak úprava ÚT v sociálkách a jídelně 1.NP. Dále bude upraven rozsah dodávek ohledně stínící techniky oken, kde bude upraven rozsah plochy svislých oken a záměna externích žaluzií u střešních oken za vnitřní zatemňující rolety. Dále v tomto dodatku jsou zohledněny neprováděné práce a práce dohodnuté v samostatných soupisech. Změna bude v rámci úpravy dvora budovy, kde dojde ke zrušení nevyužívaných jímek odpadních vod a zároveň ke kompletnímu vyrovnaní a zadláždění dvora betonovou zámkovou dlažbou. Součástí bude i úprava opěrné zídky u vstupu do sklepa a změna v oplocení včetně nového pletivového oplocení u potoka včetně úpravy elektrorozvodného pilíře. Součástí tohoto dodatku jsou i veškeré úpravy projektu a dodávek elektro a to jak silnoproudu, tak i slaboproudu.

Tyto dohodnuté práce s investorem a jejich souhrn jsou vyčísleny ve změnovém listě č. 4 (ZL04). Tento Změnový list je odsouhlasen oběma stranami a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 **Doba plnění**

Dále bylo dohodnuto v rámci změny předmětu díla prodloužení doby výstavby, na základě čehož dochází k náhradě znění bodu 3.1. a to následovně:

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
- a) Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu řešeném základní smlouvou a dodatky 1 a 2 (základní škola budova A a budova B včetně přílehlých ploch) řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **30.6.2019** (limitní termín).
- b) Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu vnitřních prostor tělocvičny dle článku 2 tohoto dodatku, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **31.12.2018**.
- c) Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu vnějších prostor tělocvičny včetně KZS a finální fasády dle článku 2 tohoto dodatku, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **30.06.2019**

Článek 5 **Cena za dílo, platební podmínky**

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny za dílo dle finančního vyčíslení v ZL04 a to zvýšením ceny díla bez DPH o **477 174,40 Kč** (slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc sto sedmdesát čtyři koruny české). Tím se mění bod 5.1. takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- a. Cena bez DPH **55 450 729,98 Kč** (slovy: padesát pět milionů čtyři sta padesát tisíc sedm set třicet korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši **11 644 653,30 Kč** (slovy: jedenáct milionů šest set čtyřicet čtyři tisíce šest set padesát tři koruny české)
- c. Cena včetně DPH ve výši **67 095 383,27 Kč** (slovy: šedesát sedm milionů devadesát pět tisíc tři sta osmdesát tři koruny české)
- (dále též „**Cena za provedení díla**“);


Článek 19 **Závěrečná ustanovení**

- 19.9. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 19.10. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 19.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na profilu objednatele <https://kunice.profilzadavatele.cz/>
- 19.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 4 smlouvy o dílo tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list ZL04
- 19.13. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


19.14. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Kunicích dne 17.12.2018



Ing. Jiří Šíma




Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 17.12.2018



tel.:	+420 466 791 111
fax:	+420 466 310 361
IČ:	25253361
DIČ:	CZ25253361



Ing. Jan Zavrtálek
prokurista a.s.

Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vapence 2877/ PŠČ 53002

Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Kunice - ZL 04

Nerealizované práce, práce nad rámec SOD a dle revizí PD - Souhrn

[illegible]

	Celková cena dle SoD	49 398 896,58
	Změna ceny vrchní stavby plynoucí ze změn ZL 01	-214 090,57
	Změna ceny vrchní stavby plynoucí ze změn ZL 02	-288 786,55
	Změna ceny vrchní stavby plynoucí ze změn ZL 03	6 077 536,12
	Změna ceny vrchní stavby plynoucí ze změn ZL 04	477 174,40
	Celková cena kompletní stavby po dodatku "04" bez DPH	55 450 729,98
	DPH 21%	11 644 653,30
	Zaokrouhlení	0,00
	Celková cena kompletní stavby po dodatku "04" vč. DPH 21%	67 095 383,27

(01) Změna PD ZTI

P.č.	P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ODPOČET									
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					-6 857,55		
01-001	28	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	-4,50000	401,30	-1 805,85	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-002	33	721234114RT1	Vtok střešní PP HL62.1BH pro pochůznou střechu, živичný pás, nerez mřížka vyhřívána D 75,110,125mm	kus	-1,00000	5 051,70	-5 051,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 1		Zemní práce					-40 481,77		
01-003	1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,00000	1 097,40	-4 389,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-004	2	141721102R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	-11,00000	2 306,90	-25 375,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-005	3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	-4,22106	1 089,90	-4 600,53	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-006	4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-4,22106	35,60	-150,27	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-007	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1,47106	269,50	-396,45	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-008	6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-1,47106	210,70	-309,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-009	7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-1,47106	16,40	-24,13	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-010	8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-2,75000	364,40	-1 002,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-011	9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,25000	992,80	-1 241,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-012	10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-1,47106	280,30	-412,34	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-013	11	28614067R	Chráníčka plynová PEHD d 160 x 9,1 x 6000 mm	m	-11,00000	234,50	-2 579,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 8		Trubní vedení					-35 446,80		
01-014	12	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	-12,00000	51,90	-622,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-015	13	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,00000	652,20	-652,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-016	14	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	-1,00000	1 283,90	-1 283,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-017	15	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	-1,00000	226,90	-226,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-018	16	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	-2,50000	11,40	-28,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-019	17	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	-1,00000	42,70	-42,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-020	18	722223141R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 20	kus	-1,00000	264,10	-264,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-021	19	722235528R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 80	kus	-1,00000	2 716,60	-2 716,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-022	20	722237128R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 80	kus	-2,00000	3 390,30	-6 780,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-023	21	722237628R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 80	kus	-1,00000	2 015,90	-2 015,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-024	22	722269114R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G5/4"	kus	-1,00000	459,80	-459,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-025	23	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	-11,00000	74,80	-822,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-026	24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-11,00000	26,30	-289,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-027	25	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	-1,00000	149,30	-149,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-028	26	210800546RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4	m	-11,00000	45,30	-498,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-029	27	286138306R	Trubka QuickStream SDR 26 HDPE 90 x 3,5 mm L 5 m	kus	-3,00000	703,90	-2 111,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-030	28	38821462R	Vodoměr domovní 420 040 L300 G2 Q10 BE PB	kus	-1,00000	3 287,90	-3 287,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-031	29	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	-1,00000	586,40	-586,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-032	30	42228354R	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda	kus	-1,00000	6 845,30	-6 845,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
01-033	31	42273380a	Pas navrtávací DN 100 - 90 přírubový	kus	-1,00000	4 427,20	-4 427,20	Vlastní	Indiv
01-034	32	42291022R	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 80	kus	-1,00000	1 334,60	-1 334,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-297,86		
01-035	33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-2,37152	125,60	-297,86	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: VN			Vedlejší náklady	-8 085,00					
036	34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	5 390,00	-5 390,00	RTS 17/ I	Indiv
037	35	005123 R	Územní vlivy	Soubor	-1,00000	2 695,00	-2 695,00	RTS 17/ I	Indiv
CELKEM ODPOČET							-91 168,98		

PŘÍPOČET								
Díl: 97		Prorážení otvorů		7 007,00				
04-038	248	97R2	Prostupy pro instalace	kpl	0,65000	10 780,00	7 007,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		4 960,80				
04-039	13	900 RT2a	HZS - Práce v tarifní třídě 5, stavební přímomoce k instalacím	h	18,00000	275,60	4 960,80	Vlastní Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí		6 753,60				
04-040	15	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	27,00000	157,70	4 257,90	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-041	16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,99900	10,30	10,29	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-042	17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,99900	461,90	461,44	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-043	18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,99900	281,40	281,12	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-044	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,99900	245,20	244,95	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-045	20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,99900	339,60	339,26	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-046	21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	18,98100	27,00	512,49	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-047	22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,99900	646,80	646,15	RTS 17/ I RTS 17/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		29,69				
04-048	23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,23640	125,60	29,69	RTS 17/ I RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		23 925,62				
04-049		721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	40,00000	26,10	1 044,00	URS 2018
04-050		721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,00000	245,00	245,00	URS 2018
04-051		721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,00000	337,00	674,00	URS 2018
04-052		721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70	m	23,00000	384,00	8 832,00	URS 2018
04-053	27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	18,00000	452,00	8 136,00	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-054			topný kabel	m	3,00000	250,00	750,00	vlastní
04-055			izolace AR - kanalizačních svodů 110/5	m	18,00000	69,00	1 242,00	vlastní
04-056			izolace AR - kanalizačních svodů 75/5	m	9,00000	59,00		vlastní
04-057		721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou kládkou a lapacím košem DN 110	kus	0,00000	2 640,00	0,00	URS 2018
04-058		721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	0,00000	1 220,00	0,00	URS 2018
04-059	34	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	2,00000	683,60	1 367,20	RTS 17/ I Kalkul
04-060	35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	41,00000	12,10	496,10	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-061	36	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	227,86300	5,00	1 139,32	
Díl: 722		Vnitřní vodovod		111 911,42				
04-062		722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm	kus	2,00000	39,50	79,00	URS 2018
04-063		722173920	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 110 mm	kus	1,00000	163,00	163,00	URS 2018
04-064	39	722130236R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	31,00000	632,80	19 616,80	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-065	41	722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	23,00000	226,00	5 198,00	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-066	42	722172613R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m	18,00000	296,60	5 338,80	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-067	44	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	43,00000	210,60	9 055,80	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-068	45	722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	23,00000	226,00	5 198,00	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-069	46	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	18,00000	296,60	5 338,80	RTS 17/ I RTS 17/ I
04-070		722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm	m	27,00000	1 380,00	37 260,00	URS 2018
04-071	47	722181212RT9	Izolace náleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	23,00000	38,60	887,80	RTS 17/ I RTS 17/ I

	50	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	43,00000	39,70	1 707,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
	73	51	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	23,00000	43,00	989,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4-074	52	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	36,00000	44,10	1 587,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-075		722181235	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN přes 89 mm	m	30,00000	144,00	4 320,00	URS 2018		
04-076	61	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	3,00000	194,00	582,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-077	62	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00000	243,70	974,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-078	63	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	2,00000	574,40	1 148,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-079	65	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	183,00000	12,10	2 214,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-080	66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	183,00000	26,90	4 922,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
04-081	69	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 065,82300	5,00	5 329,12			
Díl: 725		Zařizovací předměty					286,60			
04-082	102	55347617R	Dvířka revizní se zámkem bílá 150x300 mm	kus	2,00000	143,30	286,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: VN		Vedlejší náklady					10 418,64			
04-083	112	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,30000	19 293,80	5 788,14	RTS 17/ I	Indiv	
04-084	113	005123 R	Územní vlivy	Soubor	0,30000	15 435,00	4 630,50	RTS 17/ I	Indiv	
CELKEM PŘÍPOČET						165 293,36				

CELKEM

74 124,38

(02) Úprava vedení dešťové kanalizace

P.č.	P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

PŘÍPOČET

Díl: 1		Zemní práce						126 518,42	
02-001	1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	41,60000	1 097,40	45 651,84	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-002	3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	41,60000	1 089,90	45 339,84	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-003	4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	41,60000	35,60	1 480,96	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-004	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,49780	269,50	3 907,16	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-005	6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,49780	210,70	3 054,69	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-006	7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,49780	16,40	237,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-007	8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	27,10220	364,40	9 876,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-008	9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	13,00000	992,80	12 906,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
02-009	10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,49780	280,30	4 063,73	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5		Komunikace pozemní						1 685,00	
02-010		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,00000	337,00	1 685,00	URS 2018	
8		Trubní vedení						13 793,00	
02-011		871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	15,00000	182,00	2 730,00	URS 2018	
02-012		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	37,00000	299,00	11 063,00	URS 2018	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 390,00	
02-013		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,00000	114,00	1 140,00	URS 2018	
02-014		358215114R01	vybourání gajgru	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00	vlastní	
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						69 069,00	
02-015		721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 125	m	8,00000	2 860,00	22 880,00	URS 2018	
02-016		721171908R01	Potrubí z PVC - napojení do stávající kanalizace	kus	3,00000	3 890,00	11 670,00	vlastní	
02-017		721171908R02	Úprava potrubí pro osazení gajgru	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	vlastní	
02-018		721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klápkou a lapačím košem DN 125	kus	11,00000	2 680,00	29 480,00	URS 2018	
02-019	36	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	657,80000	5,00	3 289,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						2 935,54	
02-020	33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,37215	125,60	2 935,54	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						10 418,64	
02-021	112	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,30000	19 293,80	5 788,14	RTS 17/ I	Indiv
02-022	113	005123 R	Územní vlivy	Soubor	0,30000	15 435,00	4 630,50	RTS 17/ I	Indiv
CELKEM PŘÍPOČET							226 809,60		

(03) 1.NP - Objekt B - Rekonstrukce stávající ležaté kanalizace a vedení vodovodu

P.č.	P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

PŘÍPOČET

Díl: 96		Bourání konstrukcí					66 969,06		
03-001	179	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	7,60000	1 783,60	13 555,36	RTS 17/I	RTS 17/I
03-002		971100031RAC	Vybourání otvorů ve zdech betonových tloušťka 45 cm	m2	1,00000	3 610,00	3 610,00	RTS 17/I	RTS 17/I
03-003		971100031RAD	Vybourání otvorů ve zdech betonových tloušťka 60 cm	m2	1,50000	4 815,00	7 222,50	RTS 17/I	RTS 17/I
03-004	16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,84000	10,30	183,75	RTS 17/I	RTS 17/I
03-005	17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	17,84000	461,90	8 240,30	RTS 17/I	RTS 17/I
03-006	18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,78000	281,40	3 033,49	RTS 17/I	RTS 17/I
03-007	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,84000	245,20	4 374,37	RTS 17/I	RTS 17/I
03-008	20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	17,84000	339,60	6 058,46	RTS 17/I	RTS 17/I
03-009	21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	338,96000	27,00	9 151,92	RTS 17/I	RTS 17/I
03-010	22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	17,84000	646,80	11 538,91	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: 1		Zemní práce					27 577,47		
03-011	1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,80000	1 097,40	1 975,32	RTS 17/I	RTS 17/I
03-012	2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	5,80000	1 905,90	11 054,22	RTS 17/I	RTS 17/I
03-013	3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	7,60000	1 089,90	8 283,24	RTS 17/I	RTS 17/I
03-014	4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	2,66000	35,60	94,70	RTS 17/I	RTS 17/I
03-015	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,66000	269,50	716,87	RTS 17/I	RTS 17/I
03-016	6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,66000	210,70	560,46	RTS 17/I	RTS 17/I
03-017	7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,66000	16,40	43,62	RTS 17/I	RTS 17/I
03-018	8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,94000	364,40	1 800,14	RTS 17/I	RTS 17/I
03-019	9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,32000	992,80	2 303,30	RTS 17/I	RTS 17/I
03-020	10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,66000	280,30	745,60	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: 5		Komunikace pozemní					1 119,60		
03-021		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,80000	337,00	606,60	URS 2018	
03-022		919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	4,50000	114,00	513,00	URS 2018	

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					154 900,00		
03-023	13	900 RT2a	HZS - Práce v tarifní třídě 5, stavební přímocce k instalacím	h	495,00000	275,60	136 422,00	Vlastní	Indiv
03-024			šachta vyzdéná pro čistící kus KG 150, 600x600x650	kpl	1,00000	9 978,00	9 978,00	vlastní	
03-025			zadlažďovací poklop 600/600, vč. vylití betonem	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	vlastní	

Díl: 721		Vnitřní kanalizace					29 525,16		
03-026	25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000	232,60	1 628,20	RTS 17/I	RTS 17/I
03-027		721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70	m	3,50000	384,00	1 344,00	URS 2018	
03-028	26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,50000	368,20	5 338,90	RTS 17/I	RTS 17/I
03-029			izolace AR - kanalizačních svodů 110/5	m	12,00000	69,00	828,00	vlastní	
03-030		871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	16,00000	165,00	2 640,00	URS 2018	
03-031		871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	28,00000	182,00	5 096,00	URS 2018	
03-032		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	25,00000	299,00	7 475,00	URS 2018	
03-033		721140913R01	Propojení potrubí HT / LT - DN 75	kus	2,00000	490,00	980,00		

03-034		721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	11,50000	35,90	412,85	URS 2018	
03-035			čistící kus HT DN75	ks	2,00000	112,00	224,00	vlastní	
03-036			čistící kus KG DN150	ks	1,00000	670,00	670,00	vlastní	
03-037	35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	122,50000	12,10	1 482,25	RTS 17/I	RTS 17/I
03-038	36	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	281,19200	5,00	1 405,96	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 722 Vnitřní vodovod									
03-039	42	722172613R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m	36,50000	296,60	10 825,90	RTS 17/I	RTS 17/I
03-040	51	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	36,50000	43,00	1 569,50	RTS 17/I	RTS 17/I
03-041		722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	39,50000	16,40	647,80	URS 2018	
03-042	65	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	36,50000	12,10	441,65	RTS 17/I	RTS 17/I
03-043	66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,50000	26,90	981,85	RTS 17/I	RTS 17/I
03-044	69	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	669,85873	5,00	3 349,29	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 725 Zařizovací předměty									
03-045	71	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	0,00000	1 488,40	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
03-046	90	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	0,00000	4 829,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
03-047	108	642400531R	Mísa klozetová závěsná OLYMP bílá hluboké splach.	kus	0,00000	1 984,50	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
03-048	36	998721101R1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	0,00000	5,00	0,00		
Díl: VN Vedlejší náklady									
03-049	112	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,30000	19 293,80	5 788,14	RTS 17/I	Indiv
03-050	113	005123 R	Územní vlivy	Soubor	0,30000	15 435,00	4 630,50	RTS 17/I	Indiv
03-051		R-VN01	Stavební přípomoc pro přeložení vodovodu - kolize s VZT v m.č. 1.10	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		
03-052		R-VN02	Stavební přípomoc pro kanalizační stoupačku K2	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		
CELKEM							317 325,93		

(04) Položkový rozpočet - ÚT 1.NP sociálky a jídelna

S:	16/102	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY ZŠ KUNICE
O:	02	Ústřední vytápění
R:	17/102/02	BUDOVA B, 1.np dodatečný požadavek

P.č.	P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					11 000,00	
04-001	1		stavební přípomoc (vysekání drážky v podlaže cca 4 bm, zapravení drážky v podlaže, zapravení průrazů stěnou), oprava sdk podhledu v 1.06 a 05	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	vlastní
Díl: 730		Ústřední vytápění					192 361,52	
04-002	7	722181214RT9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	38,00000	60,64	2 304,23	SOD - UT
04-003	8	722181215RWa	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	34,00000	93,71	3 186,23	SOD - UT
04-004	11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	82,00000	323,03	26 488,67	SOD - UT
04-005	12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	27,00000	349,49	9 436,30	SOD - UT
04-006	13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	26,00000	407,93	10 606,05	SOD - UT
04-007	14	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	38,00000	655,99	24 927,53	SOD - UT
04-008	15	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	34,00000	840,11	28 563,57	SOD - UT
04-009	16	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, Heimeier hlavice K 6000-00	kus	16,00000	328,55	5 256,72	SOD - UT
04-010	17	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	16,00000	474,08	7 585,20	SOD - UT
04-011	19	735157262R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/500	kus	2,00000	2 645,01	5 290,02	SOD - UT
04-012	28	735157668R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	7,00000	4 851,00	33 957,00	SOD - UT
04-013		735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	2,00000	3 720,00	7 440,00	URS 2018
04-014		735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	2,00000	4 390,00	8 780,00	URS 2018
04-015		735152492	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00	URS 2018
04-016		735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W	kus	1,00000	6 330,00	6 330,00	URS 2018
04-017		735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00	URS 2018
04-018	35	7300004	Tlaková a topná zkouška, zaregulování systému ÚT, zaškolení obsluhy	soubor	0,15000	18 963,00	2 844,45	SOD - UT
Celkem							203 361,52	

(05) Položkový rozpočet - Rolety a žaluzie

Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Kunice

P.č.	P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 786 Čalounické úpravy - Odpočty							
05-001	492	786R1-2	Odpočet počítaného ovl. tlačítka na zeď SOMFY - 10 místností	ks	-10,00000	460,00	-257 435,25
05-002	493	786R2	D+M venkovní roleta na střešní okna, motor, dálkový ovladač 11: : 0,8*1*2 12: : 0,8*1,4*11	m2	-13,92000 1,60000 12,32000	11 138,50	-4 600,00 -155 047,92
05-003	495	786R4	D+M vnitřní látkové rolety ve vodících lankách 3: : 0,6*1,5*6 7: : 1,25*2,15 8: : 1,25*2,4*2 9: : 1,2*2,4 13: : 39 B1 stávající okna: : 0,6*0,6*2+0,5*0,8*4	m2	-58,28750 5,40000 2,68750 6,00000 2,88000 39,00000 2,32000	1 659,10	-96 704,79
05-004	496	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	-2 517,52710	0,43	-1 082,54
Díl: 786 Čalounické úpravy - Přípočty							
492	492	786R1-3	Dálkový ovladač SOMFY Situo 1 Variation IO Pure	ks	10,00000	2 745,00	66 668,85
520	520	786R5	Zatměňující rolety do oken střešních VELUX rozměru 78x98cm DKL MK04 0705S D+M	kus	2,00000	2 762,10	27 450,00
521	521	786R6	Zatměňující rolety do oken střešních VELUX rozměru 78x140cm DKL MK08 0705S D+M	kus	11,00000	3 063,15	5 524,20
							33 694,65
Rolety a žaluzie							-190 766,40

**AV MEDIA**

komunikační společnost

Nabídka 18AMNAB01423

Dodavatel

AV MEDIA, a.s.

Pražská 1335/63

102 00 Praha 102

Plátc

Z000648

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice V

Czech Republic

DIČ

CZ48108375

IČ

48108375

Vytvořil: Michal Bureš, Email: michal.bures@avmedia.cz

Vystavil: Michal Bureš, Email: michal.bures@avmedia.cz

DIČ

CZ25253361

IČ

25253361

Kontaktní osoba:

Pavel Karlovec

Kód měny

CZK

Způsob platby

Převodní příkaz

Platební podmínka

14 dnů

Platnost nabídky

30. 1. 2019

Odběratel

Základní škola Kunice,

příspěvková organizace

Na Návsí 60

251 63 Kunice

Czech Republic

Kontaktní osoba:

Ing. Oskar Kmoníček

Příjemce

Základní škola Kunice,

příspěvková organizace

Na Návsí 60

251 63 Kunice

Czech Republic

Kontaktní osoba:

Popis

Množství MJ

Jedn. cena

DPH %

Částka na řádku

Elektrické plátno

1 ks

41 100,00

21

41 100,00

Rollfix Pro, 350 x 350 Matte White, Typ D, 1:1

Mezisoučet**41 100,00**

DPH celkem CZK

8 631,00

Částka včetně DPH celkem CZK**49 731,00**

(07) Položkový rozpočet - Rekonstrukce zidky do sklepa**Rek. a přístavba budovy ZŠ Kunice - Rekonstrukce zidky a rampy u vstupu do sklepa**

P.č.	P.č. rozp.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
PŘÍPOČTY							176 651,65
Díl: 1			Zemní práce				39 929,26
07-001	1	122301401R00	Vykopávky v hornině třídy 4 vč. uložení či naložení na dopravní prostředek Kolem zidky: (0,6+1,2)*1,5/2*(10,5+1,2+1,5)+0,6*1*(10,5+1,2+1,5)	m3	25,74000	146,00	3 758,04
					25,74000		
07-002	2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním Kolem zidky: (0,6)*1,5/2*(10,5+0,6+1,5)	m3	5,67000	364,40	2 066,15
					5,67000		
07-003	16	212571111R00	Výplň kolem stěn drenážní vrstvou ze šterku tříděného Kolem zidky: 0,6*2*(10,5+0,6+1,5)	m3	15,12000	778,30	11 767,90
					15,12000		
07-004	3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	25,74000	269,50	6 936,93
07-005	4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 25,74 *15	m3	386,10000	21,20	8 185,32
					386,10000		
07-006	5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,74000	280,30	7 214,92
Díl: 2			Základy, zvláštní zakládání				36 498,37
07-007	6	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 základ rampy: : 0,6*0,6*(10,5+2,1)	m3	4,53600	3 126,20	14 180,44
					4,53600		
07-008	70	234R1	Betonářská výztuž základového pasu s provázáním do stěny	t	0,40000	26 950,00	10 780,00
07-009	18	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného pod základ rampy: : 0,2*0,6*(10,5+2,1)	m3	1,51200	1 098,50	1 660,93
					1,51200		
07-010	19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,3*(10,5+2,1+10,9+1,5)	m2	7,50000	681,30	5 109,75
					7,50000		
07-011	20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,50000	102,30	767,25
07-012	7	212750-R01	Kpl úprava odvodnění rampy s napojením na kanal.	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				46 529,10
07-013	8	311113224R00	Nadzákladové zdi ze ztraceného bednění jednostranně štípaného s betonovou výplní C 16/20 tl. 300 mm Zdivo opěrné zidky: 1,7*(10,5+1,8)	m2	20,91000	2 010,00	42 029,10
					20,91000		
07-014	9	311-R01	Napojení zdiva na kamennou stěnu vč. provázání a vysekání kapes	m	1,50000	3 000,00	4 500,00
Díl: 5			Komunikace				2 469,60
07-015	10	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	15,75000	156,80	2 469,60
Díl: 96			Bourání konstrukcí				24 563,84
07-016	11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC opěrná zeď do sklepa	m3	5,53500	485,10	2 685,03
					5,53500		
07-017	12	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm Rampa: 10,5*1,8*0,2	m3	3,78000	1 941,00	7 336,98
					3,78000		
07-018	13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,90400	142,10	2 117,86
07-019	14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,71200	16,20	724,33
07-020	15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,90400	172,50	2 570,94
07-021	16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	357,69600	9,80	3 505,42
07-022	17	979990101R00	Poplatek za skládku suti - stavební suť	t	14,90400	377,30	5 623,28
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				8 173,94
07-023	18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,85000	485,10	8 173,94
Díl: 711			Izolace proti vodě				10 075,56
07-024	20	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně nopové fólie, včetně geotextilie 1,3*(10,5+1,5)	m2	15,60000	370,80	5 784,48
					15,60000		
07-025	21	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	12,00000	271,60	3 259,20
07-026	23	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	90,43680	11,41	1 031,88
Díl: VRN							8 411,98
07-027			VRN dopočet	%	1 682,39670	5,00	8 411,98
ODPOČTY							-43 120,00
Díl: 62			Upravy povrchů vnější				-43 120,00

115	62R9	Oprava koruny opěrné zdi do 1PP, hydrofobizace	m	11,00000	-3 920,00	-43 120,00
-----	------	--	---	----------	-----------	------------

Celkem bez DPH

133 531,65

(08) Položkový rozpočet - Uprava dvora ZŠ Kunice**Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Kunice - Dvůr**

P.č. rozp.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
ODPOČTY						-415 936,35
Díl:	1	Zemní práce				-21 677,42
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ oplocení: : 23,6*0,3*1+11*0,3*1	m3	10,38000	-1 097,40	-11 391,01
				10,38000		
8	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm základ oplocení: : 23,6*0,3	m2	7,08000	-180,60	-1 278,65
				7,08000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 10,38	m3	10,38000	-269,50	-2 797,41
				10,38000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10,38*15	m3	155,70000	-21,20	-3 300,84
				155,70000		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,38000	-280,30	-2 909,51
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-1 232,52
18	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného gabiony: : 18,7*0,2*0,3	m3	1,12200	-1 098,50	-1 232,52
				1,12200		
Díl:	5	Komunikace				-232 648,08
72	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	52,00000	-156,80	-8 153,60
73	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	52,00000	-68,60	-3 567,20
74	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm nový chodník: : 112+18-78	m2	52,00000	-215,60	-11 211,20
				52,00000		
75	59248040R	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní 52*1,1	m2	57,20000	-176,40	-10 090,08
				57,20000		
76	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 (11+64)*2-53	m	97,00000	-343,00	-33 271,00
				97,00000		
78	578901114R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 10kg/m2 dvůr: : 350	m2	350,00000	-34,30	-12 005,00
				350,00000		
79	578142121R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný nad 3 m tl. 4 cm dvůr: : 350	m2	350,00000	-441,00	-154 350,00
				350,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-55 108,54
137	318216113RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene (10,9+7,8)*1,5	m2	28,05000	-1 470,00	-41 233,50
				28,05000		
138	919735113R00	Řezání stávajícího živiceho krytu tl. 10 - 15 cm základ oplocení: : 23,6*2	m	47,20000	-73,50	-3 469,20
				47,20000		
141	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 okapový chodník fas. dvůr: : 31,23	m	31,23000	-245,00	-7 651,35
				31,23000		
142	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm 31,23*0,4	m2	12,49200	-220,50	-2 754,49
				12,49200		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-105 269,79
443	767R6	D+M oplocení, dílce 2,5m, sloupky, zinek+nátěr, vč. zabetonování 2,5*3+2,5*4+0,6	m	18,10000	-2 450,00	-44 345,00
				18,10000		
444	767R7	D+M vjezdová brána, 4000/1750, kotvení, zabeton., vč. pohonu a dálkového ovládání, zinek+nátěr	kpl	1,00000	-58 800,00	-58 800,00

448	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-1 031,45000	2,06	-2 124,79
PŘÍPOČTY						1 301 839,58
Díl:	1	Zemní práce				474 641,54
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ oplocení: (10,5+5,36+1,58)*0,4*1,0 rýha pro podhrabové desky: (12,0+2,0)*0,3*0,3 základ letmé brány: 2,5*0,8*1,0 základ sloupků: 0,3*0,3*0,8*8	m3	10,81200 6,97600 1,26000 2,00000 0,57600	1 097,40	11 865,09
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	10,81200	191,30	2 068,34
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	10,81200	169,20	1 829,39
4	113107186R02	Odstranění podkladu pl. přes 50 m2, živice tl. 40-50 cm Plocha na dvoře: 409,67	m2	409,67000	286,00	117 165,62
5	5675111R-01	Předrcení vybouraných materiálů plochy tl. 500 mm pro využití jako záspy	m2	409,67000	168,00	68 824,56
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení na vzdálenost 20-50 m	m3	204,83500	64,80	13 273,31
7	174101101	Zásyp jam s uložením záspy po vrstvách se zhutněním Zásyp septiku: 140,0 Zásyp čističky: 42,0	m3	182,00000 140,00000 42,00000	168,00	30 576,00
8	167101101	Nakládání výkopku neulehlého do 100 m3	m3	75,64700	169,00	12 784,34
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 a přebytečné suti do 10000 m Dovoz zeminy pro zatravnění: 48,36*0,1 Odvoz výkopku a přebytečného materiálu: 10,812+409,67*0,5-140	m3	80,48300 4,83600 75,64700	269,50	21 690,17
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 80,483*15	m3	1 207,24500 1 207,24500	21,20	25 593,59
11	112201119R00	Odstranění pařezu v rovině 900-1000 mm průměru	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00
12	979990113R00	Poplatek za skládku suti - asf., PVC, izolace,, dřevěné kce, napadné dř. kce	t	121,03520	1 293,60	156 571,13
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				11 424,16
13	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 základ brány: 2,5*0,8*1,0	m3	2,00000 2,00000	3 126,20	6 252,40
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,5*2+0,8*2)*1,0	m2	6,60000 6,60000	681,30	4 496,58
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,60000	102,30	675,18
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				52 892,31
16	279113125	Zdivo základové ze ztraceného bednění vč. výplně z betonu tř. 12/15 tl. 300-400 mm základ pod plot: (10,5+5,36+1,58)*0,5	m2	8,72000 8,72000	1 470,00	12 818,40
17	311113224	Zdivo nadzákladové ze štipaných tvárnic vč. výplně 16/20 tl. 300 Plotová podezdívka: (10,5+5,36+1,58)*0,75	m2	13,08000 13,08000	2 010,00	26 290,80
18	311-R01	Stříška podezdívky oplocení 300x200x70 Stříška oplocení: 54+27+8 Stříška na zdivu rampy sklep: 2,0+8,0	ks	99,00000 89,00000 10,00000	120,00	11 880,00
19	330321410R02	Beton základů sloupků C 12/15 0,33*0,33*75*9	m3	0,73508 0,73508	2 589,00	1 903,11
Díl:	5	Komunikace				455 703,08
20	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	409,67000	156,80	64 236,26
21	564221111R02	Podklad z drtě 0-8 mm po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	409,67000	136,00	55 715,12
22	596212313R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10cm do drtě tl. 5 cm	m2	404,43800	246,00	99 491,75

		Plocha na dvoře: : 409,67-17,44*0,3		404,43800		
23	596212314R00	Příplatek za dlažbu z prvků dvou barev	m2	404,43800	21,70	8 776,30
24	59245296	Dlažba zámková 20/16,5/10 přírodní 404,438*1,1-82,5	m2	362,38180	380,00	137 705,08
				362,38180		
25	59245279	Dlažba zámková 20/16,5/10 barvená 5*2,5*6*1,1	m2	82,50000	425,00	35 062,50
				82,50000		
26	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 Rozhraní silnice-chodník: :2+6+20 Rozhraní tráva dvůr: :5,2+6,6	m	39,80000	343,00	13 651,40
				28,00000		
				11,80000		
27	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm - rampa do sklepa	m2	15,33000	68,60	1 051,64
28	596215038R01	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm dlažba rampa: : 15,33	m2	15,33000	215,60	3 305,15
				15,33000		
29	59248040R	Dlažba zámková 20/10/4 přírodní 15,33*1,1	m2	16,86300	125,00	2 107,88
				16,86300		
30	592-R1	Vyrovnání šachetních poklopů	kpl	4,00000	8 650,00	34 600,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				8 300,00
31	620-D4-R1	Povrchová úprava venkovního pilíře ELEKTRO, fasáda V, oprava	kus	1,00000	8 300,00	8 300,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				13 461,00
32	348121221	Montáž podhrabových desek 2-3 m 6	ks	6,00000	369,00	2 214,00
				6,00000		
33	91-R1	Pilecký podhrabová deska hladká 2450/300/50 mm	ks	6,00000	398,00	2 388,00
34	91-R5	Osazování sloupků a vzpěr plotových výšky do 2 m	ks	11,00000	272,00	2 992,00
35	91-R2	Sloupek plotový 38x1,5x2250	ks	8,00000	147,00	1 176,00
36	91-R3	Vzpěra plotová 38x1,5x2500	ks	3,00000	166,00	498,00
37	348401130	Osazování strojového pletiva	m	14,00000	76,00	1 064,00
38	91-R4	Pletivo drátěné poplastované oko 55 v. 175	m	14,00000	76,50	1 071,00
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm Rozhraní silnice-chodník: :2+6+20	m	28,00000	73,50	2 058,00
				28,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				113 444,00
40	96-R1	Vyprázdnění a vyčištění jímek	m3	182,00000	252,00	45 864,00
41	96-R2	Vybourání plastových stěn čističky vč. demontáže všech vnitřních prvků zařízení	kpl	1,00000	21 900,00	21 900,00
42	96-R3	Odvoz a likvidace plastů z jímky	kpl	1,00000	15 680,00	15 680,00
42	96-R4	Demolice ŽB stropu žumpy a proražení dna žumpy	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl:	231	Plochy a úprava území				3 796,27
43	231-R1	Rozproštění zeminy a úprava pro travní osev	m2	48,36000	29,60	1 431,46
44	231-R2	Zemina pro zatravnění	m3	4,83600	326,00	1 576,54
45	181411131	Travní osev půdy	kpl	48,36000	16,30	788,27
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				157 287,22
46	767-R1	D+M zábradlí z kulatiny nad rampu do sklepa - 2 vodorovné kulatiny, sloupky,kotvení do zídky Pz+nátěr	m	10,00000	2 950,00	29 500,00
47	767-R2	D+M vjezdová letmá brána, 5000/1750, kotvení, zabeton., vč. pohonu a dálkového ovládání, zinek+nátěr	kpl	1,00000	73 500,00	73 500,00
49	767-R4	D+M sloupků a plotových dílců vč. kotvení do podezdívky a nátěru	m2	21,75000	2 350,00	51 112,50
50	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 541,12500	2,06	3 174,72
Díl:	M21	Elektromontáže				10 890,00
51	M21-R1	Elektro přívod pro zařízení brány	kpl	1,00000	10 890,00	10 890,00

Celkem

885 903,23

(09) Položkový rozpočet - Ostatní stavební práce k 09.11.2018**Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Kunice**

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1 Skleněné zábradlí						
09-001	OK	Montáž skleněného zábradlí 3.NP A: m.č.3.02 - 2ks a 2.NP B : m.č. 2.16-1ks, doplnění stěny 13 -3ks	ks	6,00000	1 800,00	10 800,00
09-002		Bezpečnostní lepené sklo pro skleněné zábradlí	m2	6,30180	9 524,40	60 020,86
		"U" lišty 30x30x3 _ral 7016 pro kotvení skleněného zábradlí	ks	9,00000	1 641,60	14 774,40
2 Doplnění samozavírače						
09-004	OK	Požadavek HZS - samozavírač, pas.křídlo uzavřeno m.č.1.02 dvojkřídlové dveře	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
3 Výlez na půdu						
09-005	OK	D +M výlezu JAP 700x1200 EI 30, vč.tesařské výměny m.č.4.01	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00
4 Protipožární dvířka						
09-006	OK	sdk 300/300 - přístup k uzávěrům m.č.1.01	ks	2,00000	3 180,00	6 360,00
5 Protipožární podhled						
09-007	OK	Požadavek HZS ,GFK 15 vč.isolace 40mm EI 15 zdola, EI 45 shora m.č.1.01	m2	22,00000	1 093,00	24 046,00
6 Recepce 2.np B						
09-008	OK	Navýšení ceny m.č.2.08	kpl	1,00000	18 062,40	18 062,40
7 Ochranné rohy						
09-009		Nerez ochranný roh d+m	ks	60,00000	700,00	42 000,00
8 Rozšíření čistící zóny						
09-010	OK	Rozšíření čistící zóny dle skutečnosti vč.soklu,přech.lišt m.č.1.01	kpl	1,00000	13 208,00	13 208,00
9 akustické řešení schodiště						
09-011	OK	d+m prvků dle výr.pd statiky celé schodiště	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00
10 Ocelové nosníky krovu						
09-012	OK	HEA nosníky Schodiště 16 bm, 62 kg/bm, 77,51 kč/kg	kpl	1,00000	76 889,92	76 889,92
11 Plyn						
09-013	OK	Uprava plynovodu do kotelny dle CN p.Alfery		1,00000	36 869,00	36 869,00
12 Požární větrání CHÚC						
09-014	OK	4ks Stř.oken M04 (780x978), osazení d+m, sdk d+m, lešení, el.ovládání vč říd.systému, náhr.zdroj Viz samostatný rozpočet - Okna pro odvod kouře	kpl	1,00000	418 099,57	418 099,57
13 Vlakové stožáry a vlajky						
09-015	OK	D+M vlakových stožárů dle výběru inv., základy	kpl	3,00000	12 000,00	36 000,00
09-016		D vlajek upravený rozměr 800x1200 (CZ,EU,Smut.)	ks	3,00000	480,00	1 440,00
14 Al stěna schodiště						
09-017	OK	Změny v členění Al sestavy č. 13 - provedení a ovládání	kpl	1,00000	53 550,00	53 550,00

CELKEM**898 120,15**

ROZPOČET - (09) položka 31 - Okna pro odvod kouře

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ Kunice

Objekt: Střešní okna odvod kouře

Objednatel: Obec Kunice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Kunice 60

Datum: 2. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
94		Lešení a stavební výtahy				
						38 965,00
1	94R3	Montáž a demontáž prostorového lešení na schodišti se ztiženým přesunem lešení do vnitřních prostor	kpl	1,000	38 965,00	38 965,00
763		Dřevostavby				
						53 879,39
2	763R9	Demontáž a opětovná montáž podstřešní SDK konstrukce tl. 15 mm vč. izolace a roštu	kpl	1,000	41 256,00	41 256,00
3	763R10	<i>Dodávka nového materiálu pro úpravu kolem oken</i>	m2	4,500	2689,00	12100,5
4	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	533,565	0,98	522,89
762		Konstrukce tesařské				
						32 650,01
5	7623319nc	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	6,000	465,70	2 794,20
6	7623329nc	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	19,000	1 011,00	19 209,00
7	605121110	<i>řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 5 m</i>	m3	0,401	6 907,50	2 769,91
8	7623422nc	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm doplnění do části střechy	m2	20,000	49,00	980,00
9	76234220nc	části střechy	m2	20,000	59,80	1 196,00
10	60512112R	<i>Řezivo jehličnaté - latě, fošny</i>	m3	0,248	6 418,00	1 591,66
11	762342812nc	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m částečná demontáž	m2	20,000	54,80	1 096,00
12	762342813nc	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m částečná demontáž	m2	20,000	29,30	586,00
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,649	924,60	600,07
14	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	0,649	598,30	388,30
15	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	264,499	5,44	1 438,87
765		Krytina skládaná				
						22 547,64
16	765331221RT7.z	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní, taška Tegalit - ztratině dodávka	kpl	1,000	1 127,00	1 127,00
17	765111012nc	Zpětná montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho	m2	16,000	440,00	7 040,00
18	765111504nc	Příplatek ke zpětné montáži krytiny za sklon přes 30°	m2	16,000	325,00	5 200,00
19	765121802nc	Demontáž části rytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	20,000	227,50	4 550,00
20	765121822nc	Příplatek k demontáži části krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	20,000	41,00	820,00
21	765191911	Částečná demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	20,000	29,00	580,00
22	765901117nc	Fólie podstřešní paropropustná např. Bramac TOP (D+M doplnění a úprava kolem oken)	m2	23,000	62,00	1 426,00
23	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	207,430	8,70	1 804,64
766		Konstrukce truhlářské				
						238 057,52
24	766671023 GGU66	D+M střešního okna pro odvod kouře do krytiny tvarované 78x98cm, okno GGU MK04 006640, izolační rám a manžeta BDx MK 04 2000 4X, kombi lemování EKW MK04 0021H+0004EG+0006E 1X	kus	4,000	45 236,00	180 944,00
M21,M22		Elektromontáže SIL + SLP				
						57 113,52
25	766671023 KFCFKF	Dodávka řídicího setu a poplachového spínače EMB 7300 10A 0101Řídicí ústředna pro odvod kouře a tepla, 10A, baterie včetně příslušenství (dle samostatného rozpočtu SLP-odvod kouře)	kpl	1,000	57 113,52	57 113,52
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
						32 000,00
26	081002000	Doprava, režie	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
27		Oprava maleb, zednické zčištění, požární ucpávky kabelové	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Celkem						418 099,57

ZŠ Kunice - Odvětrání kouře - zabezpečení SLP "ROZPOČET - (09) položka 31" položka 25

Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
ZX8 expander 8 zón, připoj.na sběrnici,1PGM výstup, ATZ (0702-094)	1	Ks	1 251,60 Kč	1 251,60 Kč	257,30 Kč	257,30 Kč
Box S kovový, tamper	1	Ks	348,70 Kč	348,70 Kč	195,50 Kč	195,50 Kč
EMB 7300 10A 0101Rídící ústředna pro odvod kouře a tepla, 10A, baterie	1	Ks	27 251,00 Kč	27 251,00 Kč	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
Tlačítko pro denní větrání se signalizací	1	Ks	2 978,30 Kč	2 978,30 Kč	690,00 Kč	690,00 Kč
RK1S 20 PPropojovací svorkovnice do krabice pod omítku	5	Ks	209,20 Kč	1 046,00 Kč	63,30 Kč	316,50 Kč
Krabice KU 68/2 1902 rozvodná s víčkem	5	Ks	7,70 Kč	38,50 Kč	61,70 Kč	308,50 Kč
Jistič 1P6	1	Ks	132,70 Kč	132,70 Kč	102,90 Kč	102,90 Kč
Kabel FI-HT06 twistovaný stíněný šestižilový	40	m	11,90 Kč	476,00 Kč	19,10 Kč	764,00 Kč
JYSTY 4x2x0.8 Sdělovací kabel samozhášlivý, červený	30	m	17,80 Kč	534,00 Kč	19,10 Kč	573,00 Kč
CYKY 3Jx1,5 kabel (hnědá+žlutozelená+modrá)	95	m	11,90 Kč	1 130,50 Kč	19,10 Kč	1 814,50 Kč
Trubka FML 20 (prům. 20) korugovaná ohebná samozhášlivá, 320N, (Ec-TC122050)	50	m	5,70 Kč	285,00 Kč	20,60 Kč	1 030,00 Kč
Trubka FML 25 (prům. 25) korugovaná ohebná samozhášlivá, 320N,(Ec-TC1225)	40	m	7,70 Kč	308,00 Kč	20,60 Kč	824,00 Kč
LV 40 x 40	15	m	38,70 Kč	580,50 Kč	24,20 Kč	363,00 Kč
Celkem materiál						36 360,80 Kč
Celkem montáž						14 139,20 Kč
Ostatná náklady						
Pouze dokumentace skutečného stavu pro účely servisu	1	komplet	250,00 Kč	250,00 Kč		
Zaškolení obsluhy a uvedení do provozu	1	komplet	505,00 Kč	505,00 Kč		
Stavební připomoci - sádrování, štukování děr, ...	1	komplet	855,30 Kč	855,30 Kč		
Naprogramování, oživení a seřízení systému	10	prvek	46,30 Kč	463,00 Kč		
Drobný režijní materiál	3	%	36 360,80 Kč	1 090,82 Kč		
Doprava	320	km	9,30 Kč	2 976,00 Kč		
Čas na cestě	2	hod	236,70 Kč	473,40 Kč		
Celkem ostatní náklady				6 613,52 Kč		
Cena celkem						57 113,52 Kč

(10) Položkový rozpočet - neprováděné práceS: **Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Kunice**

P.č.	rozp	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				-336 928,15
10-001	30	3R2	Zesílení cihelných pilířů ocelovými prvky, m.č. 1.09,1.10, vč. ukotvení do zdiva, dle stat. 1NP: : (43,5*62+7,9*35,4)*1,05	kg	-3 125,49300	107,80	-336 928,15
					-3 125,49300		
Díl: 4			Vodorovné konstrukce				-800 415,00
10-002	70	234R1	Betonářská výztuž,dle výpisu statiky, základy, svislé kce, vodorovné kce, schodiště	t	-29,70000	26 950,00	-800 415,00
Díl: 61			Upravy povrchů vnitřní				-668 038,01
10-003	83	61R2	Sanační omítky vnitřní, kompletní provedení 1NP: : 23,5*1,8+18*1,8+34*1+29*3,7+7,5*3,2 7,4*0,3+6,8*0,3*5	m2	-252,42000	1 381,70	-348 768,71
					-240,00000		
					-12,42000		
10-004	94	61R3	Požární obklad HEB překladů dle PBŘS, odolnost R45 DP1 heb 1.03: : 5,4*2 2NP: : 1,5*2 1NP: : 1,5*2 1NP+2NP+3NP okna A: : (2*4*3) 2NP: : 1,7*2+2,7*2 1NP: : 1,7*2 2NP dv. 6: : 2,2 3NP dv. 6: : 2,2 4NP dv. 7: : 2,3 1NP dv.5: : 3 2NP dv.5: : 3+4,2*2 3NP: : 1,8*2 4NP: : 4,9*2*4+2,5*2 1NP: : (3,4*2+2,2*2+1,3*2) 1NP: : 3,2 vykr stat: : A1: : 1,95*2*4+2,3*2+1,85*2+1,7*2*2+1,75*2*4 A2: : 1,95*2*4+1,9*2+1,95*2+1,85*2+1,7*2*2+1,75*2*4 B1: : 2*2*3+2,27*2+4,9*2*3+1,6*2+2,3*2+1,4*2+2*2*2+1,7*2+1,45*2 B1: : 1,75*2+2*2*2+1,3*2*2+4,9*2+1,3*2+2,35*2+1,55*2+2,41*2 B2: : 2*2+4,9*2*4+1,8*2+2,3*2+1,4*2+1,7*2+2*2+1,7*2+1,45*2 B2: : 1,7*2+4,4*2+4,9*2+1,7*2+3,2*2+3,4*2+1,55*2+2,41*2 Schodiště sever: 2*8 Schodiště jih: 1*8	m	-434,38000	735,00	-319 269,30
					-10,80000		
					-3,00000		
					-3,00000		
					-24,00000		
					-8,80000		
					-3,40000		
					-2,20000		
					-2,20000		
					-2,30000		
					-3,00000		
					-11,40000		
					-3,60000		
					-44,20000		
					-13,80000		
					-3,20000		
					0,00000		
					-44,70000		
					-47,80000		
					-70,84000		
					-41,72000		
					-67,90000		
					-46,52000		
					16,00000		
					8,00000		
Díl: 62			Upravy povrchů vnější				-77 329,07
10-005	108	62R4	Sanační omítky vnější kompletní provedení, pod zatepl. systém sanační om: : 52,5-24+17+19+0,9*0,2+2,2*5*0,2+1,25*8*0,2+7,4*0,2+6,8*0,2 san om sokl: : 7,6	m2	-79,32000	974,90	-77 329,07
					-71,72000		
					-7,60000		
Díl: 713			Izolace tepelné				-326 123,11
10-006	268	713111231RK4	Montáž parozábrany střechy shora s přelepením spojů, vč. dodávky parozábrany a kotvení	m2	-932,92500	49,00	-45 713,33

10-007	269	713R1	Nadkroevní tepelná izolace minerál tl. 300mm, kpl provedení, D+M, kotvení, vč. XPS pásů střecha budova B: : 7,5*31,7*2-32*3-35,3 střecha budova B: : 4,7*4,6*2*3+7,5*6,1 střecha nad schodištěm: : 7,5*7,1*2	m2	-626,17000 -344,20000 -175,47000 -106,50000	663,60	-415 526,41
10-008	270	713R2	Nadkroevní tepelná izolace minerál tl. 100mm, kpl provedení, D+M, kotvení, vč. XPS pásů střecha budova A: : 7,5*12*2+6,5*10,5+6,5*5,25	m2	-282,37500 -282,37500	446,00	-125 939,25
10-009	275	63151379.AR	Deska z minerální plsti měkká 282,375*0,2*1,15 12,75*0,1*1,15 19*0,12*1,15 Změněno dodatkem 1 (-28,27m3) (0,3*702+0,06*166)*1,15	m3	184,60921 -64,94620 -1,46630 -2,62229 253,64400	1 414,10	261 055,88
Díl: 763		Dřevostavby					-79 233,74
10-010	362	954111106R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.15 mm 4,776*5	m	-23,88000 -23,88000	558,60	-13 339,37
10-011	363	954124206R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.15, SDK, ocel kce v podkroví 5,868+0,978+7,435*2+8,381+9,317+0,943+7,067+ 5,885+1,12+5,708 7,067+0,943+7,067*4+0,943*2+5,708*4+1,12	m	-122,25300 -60,13700 -62,11600	539,00	-65 894,37
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					-208 333,30
10-012	423	766R19	Dodávka a montáž kuch. linky ozn. T5, dl. 6000, spodní skř., horní skř., včetně spotřebičů	kpl	-1,00000	68 600,00	-68 600,00
10-013	434	766R30	D+M školní tabule, plocha 4,5m2, keramická ocel, polička, rozevírací, magnetická, hliníkový rám	kus	-7,00000	19 961,90	-139 733,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					-39 200,00
10-014	441	767R4	Dodávka a montáž vchodová stříška např. LIGHTLINE, ozn. Z30, vč. oplechování, 2700x950	kus	-2,00000	19 600,00	-39 200,00
Díl: 783		Nátěry					-233 881,64
10-015	484	783R3	Nátěr viditelných prvků krovu, protipožární, vč. krycího laku třístranné: : 460,8 čtyřstranné: : 1062,6 kleštiny: : 181,5 sloupky: : 10,0	m	-1 331,90000 -460,80000 -1 062,60000 181,50000 10,00000	175,60	-233 881,64
Díl: 784		Malby					-28 119,59
10-016	488	784R1	Nátěr vnitřních sanačních omítek	m2	-252,42000	111,40	-28 119,59
Díl: 786		Čalounické úpravy					-266 068,11
10-017	492	786R1	D+M venkovní hliníkové žaluzie, ref. Z90, v. lišty, hliníkový box, motor somfy, tlačítko na stěně 2: : 0,9*2,1 4B: : 1,5*1,5*4 5: : 1,2*2,6*30 6: : 16,56 7: : 1,25*2,15*8 8: : 1,25*2,4*9 9: : 1,2*2,4 B2 stávající okna: : 1,8*1,5*9+1,3*1,5+0,9*2,1+1,2*1,5*2+0,6*0,6*2 B2 stávající okna: : 1,8*1,5*2+1,5*1,5*2 B1 stávající okna: : 1,8*1,5*7+1,3*1,5+0,9*2,1+1,2*1,5*2+0,6*0,6*2 B1 stávající okna: : 1,8*1,5*2+0,8*1,5+0,6*0,9*2+1,5*1,5 Prokazatelná skutečnost: 152,73	m2	-99,05000 -1,89000 -9,00000 -93,60000 -16,56000 -21,50000 -27,00000 -2,88000 -32,46000 -9,90000 -27,06000 -9,93000 152,73000	2 686,20	-266 068,11
CELKEM							-3 063 669,72

Objednatel : Obec Kunice

Název nabídky : ZŠ Kunice

Předmět nabídky : Silnoproudá elektroinstalace - Vícepráce

Zpracoval: Miloš Švadlenka

Dne: 22.10.2018

Platnost nabídky do: 12.10.2018

(11) Rekapitulace cenové nabídky

Specifikace	
Elektroinstalace silnoproud	
01-Změna provedení rozvaděčů RH a RJ1, doplnění rozvaděčů RJ5 a RS	97 535 Kč
02-Doplnění elektroinstalace _Kuchyň, přípravná, výdej jídel	43 445 Kč
03-Doplnění elektroinstalace _Knihovna	16 915 Kč
04-Doplnění elektroinstalace _Počítačová učebna	13 146 Kč
05-Doplnění elektroinstalace _Ostatní	65 415 Kč
06-Svítlidla_změny	483 092 Kč
07-Doplnění elektroinstalace	79 526 Kč

Celkem cena bez DPH	799 073 Kč
----------------------------	-------------------

DPH bude účtována podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Cenová nabídka je vypracována dle zaslaných podkladů.

Změna provedení rozvaděčů RH a RJ1, doplnění rozvaděčů RJ5 a RS

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RH	ks	-1,00	11 545,60	-11 545,60	4 156,40	-4 156,40	15 702,00	-15 702,00
Rozvaděč RJ1	ks	-1,00	28 205,30	-28 205,30	772,90	-772,90	28 978,20	-28 978,20
Rozvaděč RE + RJ 1 - IP30/20, EI30, 1030 x 2020mm (šxy) - sloučeno do jedné skříně, dle požadavku provozovatele a podle aktualizované PD (RE - nepřímé měření 1640A + domovník 20A)	ks	1,00	96 964,10	96 964,10	1 501,30	1 501,30	98 465,40	98 465,40
Napojení na stávající přívod z HDS	hod	16,00	0,00	0,00	230,90	3 694,40	230,90	3 694,40
Rozvaděč RJ5	ks	1,00	19 402,70	19 402,70	1 167,60	1 167,60	20 570,30	20 570,30
Rozvaděč RS	ks	1,00	2 166,50	2 166,50	667,20	667,20	2 833,70	2 833,70
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 748,40	1 748,40	1 748,40	1 748,40
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE	hod	8,00	0,00	0,00	230,90	1 847,20	230,90	1 847,20
S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	230,90	3 694,40	230,90	3 694,40
Pomocné stavební práce	kpl	1,00	3 623,99	3 623,99	0,00	0,00	3 623,99	3 623,99
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,00	5 737,35	5 737,35	0,00	0,00	5 737,35	5 737,35
GZS 6,25%								

Změna provedení rozvaděčů RH a RJ1, doplnění rozvaděčů RJ5 a RS - celkem

88 143,74 9 391,20 97 534,94

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
02-Doplnění elektroinstalace _Kuchyně, přípravná, výdej jídel								
KRABICE POD OMÍTKU								
přístrojová								
ZÁSUVKA NN	ks	21,00	5,70	119,70	34,90	732,90	40,60	852,60
Zásuvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20 s clonkami	ks	15,00	103,80	1 557,00	68,40	1 026,00	172,20	2 583,00
VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE - TANGO								
Trojpolový vypínač, 400V, 25A	ks	1,00	1 110,60	1 110,60	305,80	305,80	1 416,40	1 416,40
Jednopolový vypínač do krabice - komplet, IP 44	ks	6,00	134,90	809,40	64,80	388,80	199,70	1 198,20
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
Y 6 , pevně	m	170,00	15,20	2 584,00	17,20	2 924,00	32,40	5 508,00
YKY-J 3x1,5 , pevně	m	95,00	10,70	1 016,50	17,20	1 634,00	27,90	2 650,50
YKY-J 3x2,5 , pevně	m	120,00	17,00	2 040,00	17,20	2 064,00	34,20	4 104,00
YKY-J 5x2,5 , pevně	m	85,00	27,40	2 329,00	17,20	1 462,00	44,60	3 791,00
YKY-J 5x4 , pevně	m	35,00	45,80	1 603,00	17,70	619,50	63,50	2 222,50
YKY-J 5x6 , pevně	m	15,00	68,90	1 033,50	19,70	295,50	88,60	1 329,00
měna přívodu								
YKY-J 5x6 , pevně	m	-60,00	68,90	-4 134,00	19,70	-1 182,00	88,60	-5 316,00
YKY-J 5x10 , pevně	m	60,00	157,40	9 444,00	33,40	2 004,00	190,80	11 448,00
RUBKA CHEBNÁ								
VO SÁDROKARTONU, POD OMÍTKU								
ubka 2323/LPE-2	m	65,00	9,90	643,50	20,00	1 300,00	29,90	1 943,50
KONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
o 2,5 mm2	ks	28,00	0,00	0,00	9,10	254,80	9,10	254,80
o 6 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	10,20	204,00	10,20	204,00
o 10 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	14,50	145,00	14,50	145,00
ODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
dnická výpomoc	hod	10,00	0,00	0,00	230,90	2 309,00	230,90	2 309,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE	hod	4,00	0,00	0,00	230,90	923,60	230,90	923,60
ostatními profesemi								
družný materiál	kpl	1,00	1 007,81	1 007,81	0,00	0,00	1 007,81	1 007,81
v 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00	2 314,49	2 314,49	0,00	0,00	2 314,49	2 314,49
S 6,25%	kpl	1,00	2 555,59	2 555,59	0,00	0,00	2 555,59	2 555,59

Doplnění elektroinstalace _Kuchyně, přípravná, výdej jídel - celkem

26 034,09 17 410,90 43 444,99

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
03-Doplnění elektroinstalace _Knihovna								
ABICE POD OMÍTKU								
bice KPR 68	ks	7,00	22,90	160,30	51,90	363,30	74,80	523,60
SUVKA NN	ks	7,00	177,80	1 244,60	102,40	716,80	280,20	1 961,40
uvka 5513A-C02357 2z kompl.,clonky, natočená dutina	m	25,00	19,70	492,50	21,70	542,50	41,40	1 035,00
zravná pro projektor	ks	14,00	22,90	320,60	51,90	726,60	74,80	1 047,20
zravná Kopořex 40	ks	4,00	201,00	804,00	123,60	494,40	324,60	1 298,40
ABICE POD OMÍTKU	ks	10,00	154,10	1 541,00	71,50	715,00	225,60	2 256,00
bice KPR 68	m	85,00	10,70	909,50	17,20	1 462,00	27,90	2 371,50
SUVKA DATOVÁ	m	80,00	17,00	1 360,00	17,20	1 376,00	34,20	2 736,00
svá zásuvka	ks	9,00	0,00	0,00	9,10	81,90	9,10	81,90
VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE - TANGO	hod	4,00	0,00	0,00	230,90	923,60	230,90	923,60
ač pro lampičky	hod	2,00	0,00	0,00	230,90	461,80	230,90	461,80
VEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	kpl	1,00	341,63	341,63	0,00	0,00	341,63	341,63
Y-J 3x1,5 , pevně	kpl	1,00	881,78	881,78	0,00	0,00	881,78	881,78
Y-J 3x2,5 , pevně	kpl	1,00	994,99	994,99	0,00	0,00	994,99	994,99
YNČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
2,5 mm2								
YINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
ická výpomoc								
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE								
atními profesemi								
žný materiál								
i,00% z montáže: materiál + práce								
i,25%								

Doplnění elektroinstalace _Knihovna - celkem

9 050,90 7 863,90 16 914,80

Doplnění elektroinstalace _Počítačová učebna

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ICE POD OMÍTKU								
e KPR 68	ks	14,00	22,90	320,60	51,90	726,60	74,80	1 047,20
IVKA NN								

3A-C02357 2z kompl.,clonky, natočená dutina	ks	14,00	177,80	2 489,20	102,40	1 433,60	280,20	3 922,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
3x2,5 , pevně								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	m	145,00	17,00	2 465,00	17,20	2 494,00	34,20	4 959,00
Do 2,5 mm2								
PODÍNOVE ZUCTOVACI SAZBY	ks	12,00	0,00	0,00	9,10	109,20	9,10	109,20
žednická výpomoc								
KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	4,00	0,00	0,00	230,90	923,60	230,90	923,60
S ostatními profesemi								
	hod	2,00	0,00	0,00	230,90	461,80	230,90	461,80
Podružný materiál								
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00	263,74	263,74	0,00	0,00	263,74	263,74
GZS 6,25%	kpl	1,00	685,42	685,42	0,00	0,00	685,42	685,42
	kpl	1,00	773,30	773,30	0,00	0,00	773,30	773,30

Doplnění elektroinstalace _Počítačová učebna - celkem **6 997,25** **6 148,80** **13 146,05**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
05-Doplnění elektroinstalace _Ostatní								
Elektrická vrata								
Trubka Kopoflex 40								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	40,00	19,70	788,00	21,70	868,00	41,40	1 656,00
CYKY-J 3x2,5 , pevně								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	m	115,00	17,00	1 955,00	17,20	1 978,00	34,20	3 933,00
Do 2,5 mm2								
Přívody pro el.žaluzie	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 , pevně								
KRABICE POD OMÍTKU	m	515,00	10,70	5 510,50	17,20	8 858,00	27,90	14 368,50
Krabice KPR 68								
TRUBKA OHEBNÁ	ks	53,00	22,90	1 213,70	51,90	2 750,70	74,80	3 964,40
DO SÁDKOKARTONU, POD OMÍTKU								
prům. 20mm								
Příchytka STK	m	65,00	4,10	266,50	13,50	877,50	17,60	1 144,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	ks	525,00	3,70	1 942,50	8,40	4 410,00	12,10	6 352,50
řůraz stěnou								
šklep	ks	62,00	0,00	0,00	134,70	8 351,40	134,70	8 351,40
ZÁSUVKKA NN								
žásuvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP44								
žásuvka 400V/5/32A	ks	4,00	143,60	574,40	88,60	354,40	232,20	928,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	1,00	189,20	189,20	128,50	128,50	317,70	317,70
YKY-J 5x4 , pevně								
Y 6 , pevně	m	50,00	45,80	2 290,00	17,70	885,00	63,50	3 175,00
YPÍNAČE, PŘEPÍNAČE - TANGO	m	50,00	15,20	760,00	17,20	860,00	32,40	1 620,00
ohybový snímač								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	-1,00	320,60	-320,60	162,10	-162,10	482,70	-482,70
Do 6 mm2								
vítidlo na dvůr	ks	6,00	0,00	0,00	10,20	61,20	10,20	61,20
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
YKY-J 3x1,5 , pevně								
RABICE NA OMÍTKU	m	65,00	10,70	695,50	17,20	1 118,00	27,90	1 813,50
rabice OBO A 8/5 VDE vč.svorkovnice								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	2,00	50,40	100,80	125,20	250,40	175,60	351,20
ko 2,5 mm2								
připrava pro přemístění bytu školníka do archivu (přívody)	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
YKY-J 3x1,5 , pevně								
YKY-J 5x4 , pevně	m	60,00	10,70	642,00	17,20	1 032,00	27,90	1 674,00
RABICE POD OMÍTKU	m	60,00	45,80	2 748,00	17,70	1 062,00	63,50	3 810,00
abice 250 se svorky								
PODÍNOVE ZUCTOVACI SAZBY	ks	1,00	133,60	133,60	87,30	87,30	220,90	220,90
žnická výpomoc								
KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	18,00	0,00	0,00	230,90	4 156,20	230,90	4 156,20
ostatními profesemi								
	hod	6,00	0,00	0,00	230,90	1 385,40	230,90	1 385,40
družný materiál								
v 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00	935,06	935,06	0,00	0,00	935,06	935,06
S 6,25%	kpl	1,00	3 431,98	3 431,98	0,00	0,00	3 431,98	3 431,98
	kpl	1,00	3 847,91	3 847,91	0,00	0,00	3 847,91	3 847,91

Doplnění elektroinstalace _Ostatní - celkem **26 916,05** **38 498,50** **65 414,55**

rev	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
š-Svítidla_změny								
ŠTÍDLA								
svítkové IP20 stropní, přisazené 4x18W- 418 PAR E -EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroj	ks	10,00	773,00	7 730,00	189,30	1 893,00	962,30	9 623,00
svítkové IP20 stropní, přisazené 2x39W- MONZA II 239 -EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroj	ks	-30,00	1 197,90	-35 937,00	189,30	-5 679,00	1 387,20	-41 616,00
idlo zářivkové DOWNLIGHT - bari 218 EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroj	ks	-4,00	766,30	-3 065,20	189,30	-757,20	955,60	-3 822,40
idlo zářivkové SMO 32 EOP el.předřadník + zdroj	ks	-29,00	749,40	-21 732,60	180,10	-5 222,90	929,50	-26 955,50
idlo zářivkové IP54 SK DISCO 132 EOP el.předřadník + zdroj	ks	-9,00	1 667,70	-15 009,30	180,10	-1 620,90	1 847,80	-16 630,20
Svítidlo přisazené hranaté LED 22W/1740lm - schodiště	ks	14,00	1 266,50	17 731,00	189,30	2 650,20	1 455,80	20 381,20
Svítidlo vestavné 18W	ks	36,00	1 091,30	39 286,80	189,30	6 814,80	1 280,60	46 101,60
svítidlo vestavné, asymetrické 1x54W k tabulím	ks	4,00	2 310,00	9 240,00	300,30	1 201,20	2 610,30	10 441,20
svítidlo 2x36W, IP65	ks	6,00	862,50	5 175,00	189,30	1 135,80	1 051,80	6 310,80
Svítidlo vestavné, 4x18W, IP54	ks	6,00	2 582,30	15 493,80	300,30	1 801,80	2 882,60	17 295,60
svítidlo halogenové s ždímkem, LED 20W	ks	3,00	1 417,80	4 253,40	189,30	567,90	1 607,10	4 821,30

na									
<i>řady - po 3 kusech</i>									
2x58W, ALDP EP									
ce 58W/840	ks	18,00	1 664,40	29 959,20	189,30	3 407,40	1 853,70	33 366,60	
ojka	ks	36,00	74,10	2 667,60	0,00	0,00	74,10	2 667,60	
elo	ks	12,00	184,10	2 209,20	29,90	358,80	214,00	2 568,00	
Závěsná sada	ks	12,00	30,70	368,40	7,70	92,40	38,40	460,80	
Šňůra napájení - kroucená	kpl	12,00	383,50	4 602,00	203,90	2 446,80	587,40	7 048,80	
Krycí kalíšek	ks	6,00	176,40	1 058,40	203,90	1 223,40	380,30	2 281,80	
	ks	6,00	99,70	598,20	15,10	90,60	114,80	688,80	
<i>Svítlidla řady - po 2 kusech</i>									
Svítlidlo 2x58W, ALDP EP									
Trubice 58W/840	ks	12,00	1 664,40	19 972,80	189,30	2 271,60	1 853,70	22 244,40	
Spojka	ks	24,00	74,10	1 778,40	0,00	0,00	74,10	1 778,40	
Čelo	ks	6,00	184,10	1 104,60	29,90	179,40	214,00	1 284,00	
Závěsná sada	ks	12,00	30,70	368,40	7,70	92,40	38,40	460,80	
Šňůra napájení - kroucená	kpl	9,00	383,50	3 451,50	203,90	1 835,10	587,40	5 286,60	
Krycí kalíšek	ks	6,00	176,40	1 058,40	203,90	1 223,40	380,30	2 281,80	
	ks	6,00	99,70	598,20	15,10	90,60	114,80	688,80	
<i>Svítlidla samostatná</i>									
Svítlidlo 2x58W, ALDP EP									
Trubice 58W/840	ks	2,00	1 664,40	3 328,80	189,30	378,60	1 853,70	3 707,40	
Čelo	ks	4,00	74,10	296,40	0,00	0,00	74,10	296,40	
Závěsná sada	ks	4,00	30,70	122,80	7,70	30,80	38,40	153,60	
Šňůra napájení - kroucená	kpl	2,00	383,50	767,00	203,90	407,80	587,40	1 174,80	
Krycí kalíšek	ks	2,00	176,40	352,80	203,90	407,80	380,30	760,60	
	ks	2,00	99,70	199,40	15,10	30,20	114,80	229,60	
<i>Lištový systém - 2 x čtverec</i>									
Reflektor LED 30W, 2200lm, 38 st									
Lišta 3 okružová EUTRAC, 3m	ks	24,00	3 957,70	94 984,80	189,30	4 543,20	4 147,00	99 528,00	
Spoj L vnější s možností napájení	ks	8,00	4 276,30	34 210,40	856,30	6 850,40	5 132,60	41 060,80	
Lankový závěs 3m	ks	8,00	1 374,50	10 996,00	285,40	2 283,20	1 659,90	13 279,20	
Šňůra napájení - kroucená	ks	16,00	777,70	12 443,20	203,90	3 262,40	981,60	15 705,60	
Krycí kalíšek	ks	2,00	176,40	352,80	203,90	407,80	380,30	760,60	
	ks	2,00	99,70	199,40	15,10	30,20	114,80	229,60	
<i>Lištový systém - 4 x řada 5m</i>									
Reflektor LED 30W, 2200lm, 38 st									
Lišta 3 okružová EUTRAC, 3m	ks	16,00	3 957,70	63 323,20	189,30	3 028,80	4 147,00	66 352,00	
Lišta 3 okružová EUTRAC, 2m	ks	4,00	4 276,30	17 105,20	856,30	3 425,20	5 132,60	20 530,40	
Napájení - pravé	ks	4,00	2 991,30	11 965,20	570,80	2 283,20	3 562,10	14 248,40	
Podélný spoj vodičů	ks	4,00	644,30	2 577,20	285,40	1 141,60	929,70	3 718,80	
Koncovka	ks	4,00	455,60	1 822,40	203,90	815,60	659,50	2 638,00	
Lankový závěs 3m	ks	4,00	73,60	294,40	7,70	30,80	81,30	325,20	
Šňůra napájení - kroucená	ks	16,00	777,70	12 443,20	203,90	3 262,40	981,60	15 705,60	
Krycí kalíšek	ks	4,00	176,40	705,60	203,90	815,60	380,30	1 521,20	
	ks	4,00	99,70	398,80	15,10	60,40	114,80	459,20	
<i>Doplnění svítidel nad stůl</i>									
CH - Svítidlo přisazené (knihovny, nad stůl)									
<i>Doplnění nouzových svítidel (schodiště a knihovna)</i>									
Vouzové svítidlo HELIOS 108 M1h 1h + piktogram									
<i>Doplnění svítidla - vstup školy</i>									
ED Stropní průmyslové svítidlo se senzorem, LED/24W/230V IP65									
	ks	1,00	1 577,10	1 577,10	189,30	189,30	1 766,40	1 766,40	
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE									
S ostatními profesemi									
	hod	16,00	0,00	0,00	230,90	3 694,40	230,90	3 694,40	
Různý materiál									
PV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00	17 979,06	17 979,06	0,00	0,00	17 979,06	17 979,06	
ZS 6,25%	kpl	1,00	24 718,63	24 718,63	0,00	0,00	24 718,63	24 718,63	
	kpl	1,00	28 417,17	28 417,17	0,00	0,00	28 417,17	28 417,17	
svítidla_změny - celkem				430 695,95		52 396,00		483 091,95	
ázev									
17-Doplnění elektroinstalace									
aluzie - propojení a vývod ven (připojení žaluzie zajistí dodavatel žaluzie)									
íbel CYSY 3Gx1	m	110,00	12,90	1 419,00	17,20	1 892,00	30,10	3 311,00	
čko LT68	ks	53,00	7,00	371,00	13,00	689,00	20,00	1 060,00	
AGO pro laněné vodiče	ks	160,00	10,90	1 744,00	13,00	2 080,00	23,90	3 824,00	
otažení vodičů a propojení přívodů pro žaluzie	ks	53,00	0,00	0,00	150,10	7 955,30	150,10	7 955,30	
prava ovládání osvětlení na WC									
ínač 10 A řaz.1 + kryt IP20	ks	-8,00	122,80	-982,40	48,10	-384,80	170,90	-1 367,20	
hybový snímač	ks	8,00	320,60	2 564,80	162,10	1 296,80	482,70	3 861,60	
uplnění uzemnění - hromosvod (nedostatečný odpor stávajícího uzemnění)									
Zn 30x4mm v zemi	m	65,00	36,80	2 392,00	31,50	2 047,50	68,30	4 439,50	
2b svorka páska-páska	ks	5,00	15,10	75,50	79,30	396,50	94,40	472,00	
3b svorka páska-drát	ks	10,00	15,50	155,00	79,30	793,00	94,80	948,00	
pojení na stávající zemnicí soustavu	kpl	1,00	0,00	0,00	1 544,50	1 544,50	1 544,50	1 544,50	
nní práce	kpl	1,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
rava rozvodů serverovny									
bice přístrojová	ks	6,00	5,70	34,20	34,90	209,40	40,60	243,60	
uvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20 s clonkami	ks	6,00	103,80	622,80	68,40	410,40	172,20	1 033,20	
Y-J 3x2.5 , pevně	m	40,00	17,00	680,00	17,20	688,00	34,20	1 368,00	
ončení vodičů do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30	
ravy místnosti sborovny v 3.NP									
bice přístrojová	ks	9,00	5,70	51,30	34,90	314,10	40,60	365,40	
uvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20 s clonkami	ks	9,00	103,80	934,20	68,40	615,60	172,20	1 549,80	
Y-J 3x2.5 , pevně	m	30,00	17,00	510,00	17,20	516,00	34,20	1 026,00	
ončení vodičů do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30	
avy místnosti sborovny v 2.NP									
bice přístrojová	ks	9,00	5,70	51,30	34,90	314,10	40,60	365,40	
uvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20 s clonkami	ks	9,00	103,80	934,20	68,40	615,60	172,20	1 549,80	
Y-J 3x2.5 , pevně	m	30,00	17,00	510,00	17,20	516,00	34,20	1 026,00	
ončení vodičů do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30	
avy recepce									
bice přístrojová	ks	4,00	5,70	22,80	34,90	139,60	40,60	162,40	
uvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20 s clonkami	ks	4,00	103,80	415,20	68,40	273,60	172,20	688,80	
Y-J 3x2.5 , pevně	m	60,00	17,00	1 020,00	17,20	1 032,00	34,20	2 052,00	
ončení vodičů do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	9,10	27,30	9,10	27,30	

emí knihovny, úpravy osvětlení, příprava pro AV techniku								
IP20 stropní, přisazené 4x18W- 418 PAR E -EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroje	ks	6,00	773,00	4 638,00	189,30	1 135,80	962,30	5 773,80
idlo přisazené (knihovny, nad stůl)	ks	12,00	1 010,40	12 124,80	189,30	2 271,60	1 199,70	14 396,40
je přístrojová	ks	14,00	5,70	79,80	34,90	488,60	40,60	568,40
ice KPR 68	ks	8,00	22,90	183,20	51,90	415,20	74,80	598,40
řínač 10 A řaz.1 + kryt IP20 - pro svítidla CH	ks	12,00	122,80	1 473,60	48,10	577,20	170,90	2 050,80
Spínač 10 A řaz.1 + kryt IP20 - Pro AV techniku	ks	2,00	122,80	245,60	48,10	96,20	170,90	341,80
Spínač 10 A řaz.5 + kryt IP20	ks	4,00	158,70	634,80	55,10	220,40	213,80	855,20
Zásuvka 5513A-C02357 2z kompl.,clonky, natočená dutina	ks	4,00	177,80	711,20	102,40	409,60	280,20	1 120,80
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	395,00	10,70	4 226,50	17,20	6 794,00	27,90	11 020,50
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	90,00	17,00	1 530,00	17,20	1 548,00	34,20	3 078,00
Doplnění svítidel do chodby - hlavní vstup								
Zářivkové IP20 stropní, přisazené 4x18W- 418 PAR E -EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroje	ks	4,00	773,00	3 092,00	189,30	757,20	962,30	3 849,20
Doplnění svítidel do šatny								
Zářivkové IP20 stropní, přisazené 4x18W- 418 PAR E -EP el.předřadník, parabolická leštěná mřížka + zdroje	ks	1,00	773,00	773,00	189,30	189,30	962,30	962,30
Doplnění NO svítidlo schodiště 1.NP								
Nouzové svítidlo HELIOS 108 M1h 1h + piktogram	ks	1,00	957,80	957,80	207,80	207,80	1 165,60	1 165,60
Odpočet požárních čidel								
Požární čidlo 230V	ks	-22,00	1 832,10	-40 306,20	184,70	-4 063,40	2 016,80	-44 369,60
Ukončení vývodů pro čidla (krabice, svorky)	ks	22,00	64,20	1 412,40	165,30	3 636,60	229,50	5 049,00
Demontáž stávajícího rozvaděče RE								
Demontáž stávajícího rozvaděče RE, odpojení, rozřezání a vybourání	hod	12,00	0,00	0,00	230,90	2 770,80	230,90	2 770,80
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zednická výpomoc	hod	18,00	0,00	0,00	230,90	4 156,20	230,90	4 156,20
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	230,90	1 385,40	230,90	1 385,40
Podružný materiál								
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00	265,07	265,07	0,00	0,00	265,07	265,07
GZS 6,25%	kpl	1,00	4 221,68	4 221,68	0,00	0,00	4 221,68	4 221,68
	kpl	1,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	4 678,00	4 678,00
Doplnění elektroinstalace - celkem				14 466,15		65 059,90		79 526,05

12-Rekapitulace Slaboproud ZŠ Kunice	
01-Aktivní prvky	19 103,29 Kč
02-DTS	-7 824,71 Kč
03-STA	-23 077,54 Kč
04-PZTS	75 601,62 Kč
05-KVS	-100 482,47 Kč
06-DOT	20 402,22 Kč
07-JČ	-32 404,90 Kč
08-OZV	199 092,43 Kč
09-CCTV	49 543,28 Kč
10-TEL	-47 692,49 Kč
Celkem bez DPH	152 260,72 Kč

Kunice - aktivní prvky						
Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena montáž celkem
ES-48-500W UBNT EdgeSwitch ES-48-500W [70Gbps, 500W, aktivní (802.3af/at) i pasivní (24V) PoE, 2xSFP, 2xSFP+, L2/L3]	-1	Ks	22 072,10 Kč	-22 072,10 Kč	1 389,20 Kč	-1 389,20 Kč
ES-48-500 W switch	2	Ks	24 935,30 Kč	49 870,60 Kč	1 389,20 Kč	2 778,40 Kč
SPB-7603WCIS SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, TX 1310nm, LC simp., 0 až 70°C, 3,3V, Cisco komp., DMI	-2	Ks	320,10 Kč	-640,20 Kč	416,70 Kč	-833,40 Kč
UAP-AC-LR UBNT UniFi AP AC LR [vnitřní AP, dual-band 2.4+5GHz (450+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	1	Ks	3 472,70 Kč	3 472,70 Kč	1 080,50 Kč	1 080,50 Kč
UPS 2000VA VFI 2000CRM	-1	Ks	11 524,80 Kč	-11 524,80 Kč	1 955,10 Kč	-1 955,10 Kč
Celkem materiál						19 106,20 Kč
Celkem montáž						-318,80 Kč
Ostatní náklady celkem						
Komplet	Množství	jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem		
Naprogramování, oživení a seřízení systému	-1	prvek	257,30 Kč	-257,30 Kč		
Drobný režijní materiál	3	%	19 106,20 Kč	573,19 Kč		
Ostatní náklady celkem				315,89 Kč		
Celkem bez DPH						19 103,29 Kč

02-ZŠ Kunice DTS						
Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
Konektor datový UTP 8p8c RJ45, neskládaný AESP	10	Ks	4,00 Kč	40,00 Kč	17,30 Kč	173,00 Kč
Záslepka pro zásuvku komunikační - ABB Tango	24	Ks	98,80 Kč	2 371,20 Kč	17,30 Kč	415,20 Kč
Kabel UTP drát CAT5E, SOLARIX, LSZH, box 305m, fialový	-600	m	9,60 Kč	-5 760,00 Kč	16,10 Kč	-9 660,00 Kč
Kabel UTP drát CAT6, SOLARIX, LSOH, box 305m, fialový	150	m	10,30 Kč	1 545,00 Kč	20,70 Kč	3 105,00 Kč
Celkem materiál						-1 803,80 Kč
Celkem montáž						-5 966,80 Kč
Ostatní náklady						
Drobný režijní materiál	3	%	-1 803,80 Kč	-54,11 Kč		
Celkem ostatní náklady				-54,11 Kč		
Celkem bez DPH						-7 824,71 Kč

03-ZŠ Kunice STA						
Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku	Cena materiál celkem	Cena za jednotku montáže	Celkem montáž
Krabice KP 67/2 přístrojová	-5	Ks	7,90 Kč	-39,50 Kč	30,90 Kč	-154,50 Kč
TANGO 5011-A3303 strojek TV+R+SAT konc.	-5	Ks	113,90 Kč	-569,50 Kč	329,30 Kč	-1 646,50 Kč
TANGO 5011A-A00300 kryt TV+R+SAT	-5	Ks	35,70 Kč	-178,50 Kč	10,30 Kč	-51,50 Kč
Krabice LK 80/3, s víčkem a věnečkem	-1	Ks	72,80 Kč	-72,80 Kč	56,60 Kč	-56,60 Kč
Jistič 1P6	-1	Ks	131,80 Kč	-131,80 Kč	102,90 Kč	-102,90 Kč
CYKY 3Jx1,5 kabel (hnědá+žlutozelená+modrá)	-35	m	11,90 Kč	-416,50 Kč	19,10 Kč	-668,50 Kč
Slučovač UHF/FM	-1	Ks	413,00 Kč	-413,00 Kč	154,40 Kč	-154,40 Kč
Anténní stožár vč. kotvení a prostupu střechou	-1	Ks	3 138,50 Kč	-3 138,50 Kč	1 543,50 Kč	-1 543,50 Kč
F Cabelcon - profi vodovzdorný F konektor	-20	Ks	35,20 Kč	-704,00 Kč	10,30 Kč	-206,00 Kč
MAV 2169 TV modulátor 21-60 kanál	-1	Ks	1 745,00 Kč	-1 745,00 Kč	514,50 Kč	-514,50 Kč
LOG 2845 Logaritmicko - periodická anténa	-2	Ks	495,90 Kč	-991,80 Kč	205,80 Kč	-411,60 Kč
F 0 VKV (fm) Anténa, 3dB	-1	Ks	514,70 Kč	-514,70 Kč	205,80 Kč	-205,80 Kč
Parabolická anténa Hirschmann 85 cm	-1	Ks	1 506,50 Kč	-1 506,50 Kč	432,20 Kč	-432,20 Kč
GLQ 40 Konvektor pro 1 účastníka	-2	Ks	728,10 Kč	-1 456,20 Kč	432,20 Kč	-864,40 Kč

ader EM(3+5)-USB čtečka	-1	Ks	945,30 Kč	-945,30 Kč	514,50 Kč	-514,50 Kč
BUS Zdroj 12VDC/1,7A (kód 0702-207)	-1	Ks	1 854,20 Kč	-1 854,20 Kč	154,40 Kč	-154,40 Kč
S-40 včetně trať 40VA, tamper, max. 18Ah (0703-2)	-1	Ks	637,80 Kč	-637,80 Kč	154,40 Kč	-154,40 Kč
ACC PS12170 VdS - 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5, VdS	-1	Ks	872,50 Kč	-872,50 Kč	43,40 Kč	-43,40 Kč
Zámek ABLOY EL 560/60/20 elektromechanický	-2	Ks	12 645,50 Kč	-25 291,00 Kč	771,80 Kč	-1 543,60 Kč
ABLOY EA 218 kabel s konektorem, 6m	-2	Ks	763,30 Kč	-1 526,60 Kč	154,40 Kč	-308,80 Kč
Abloy průchodka kabelová rozpojitelná	-2	Ks	1 550,40 Kč	-3 100,80 Kč	308,70 Kč	-617,40 Kč
Kování ABLOY SX03 F1x/x (S303) tl.50	-2	Ks	4 613,50 Kč	-9 227,00 Kč	308,70 Kč	-617,40 Kč
S-4 suppression kit (Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks)	-2	Ks	330,20 Kč	-660,40 Kč	154,40 Kč	-308,80 Kč
Helios IP Verso čtečka wiegand - modul plošného spoje	-2	Ks	1 679,70 Kč	-3 359,40 Kč	257,30 Kč	-514,60 Kč
Kabel FI-HT04 twistovaný stíněný čtyřžilový	-50	m	5,40 Kč	-270,00 Kč	19,10 Kč	-955,00 Kč
Kabel FTP PVC drát SOLARIX cat.5e (SXKD-5E-FTP-PVC)	-50	m	7,10 Kč	-355,00 Kč	19,10 Kč	-955,00 Kč
CYH 2x0,75 kabel plochý, dvoulinka (H03VH-H)	-50	m	9,80 Kč	-490,00 Kč	19,10 Kč	-955,00 Kč
Trubka FML 25 (prům. 25) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N,(Ec-TC1225)	-50	m	7,70 Kč	-385,00 Kč	20,60 Kč	-1 030,00 Kč
Celkem materiál						-73 579,00 Kč
Celkem montáž						-11 241,50 Kč
Ostatní náklady						
Pouze dokumentace skutečného stavu pro účely servisu	-1	komplet	771,80 Kč	-771,80 Kč		
Zaškolení obsluhy a uvedení do provozu	-1	komplet	1 543,50 Kč	-1 543,50 Kč		
Stavební připomoci - sádrování, štukování děr, ...	-1	komplet	1 237,80 Kč	-1 237,80 Kč		
Revize a vyzkoušení systému	-117	prvek	19,60 Kč	-2 293,20 Kč		
Naprogramování, oživení a seřízení systému	-117	prvek	46,30 Kč	-5 417,10 Kč		
Drobný režijní materiál	3	%	-73 579,00 Kč	-2 207,37 Kč		
Doprava	-32	km	9,30 Kč	-297,60 Kč		
Čas na cestě	-8	hod	236,70 Kč	-1 893,60 Kč		
Celkem				-15 661,97 Kč		
Celkem bez DPH						
6-ZŠ Kunice DOT + KVS						-100 482,47 Kč

opis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
stolní videotelefon Grandstream GXV-3275	-3	Ks	5 350,40 Kč	-16 051,20 Kč	154,40 Kč	-463,20 Kč
atch kabel Solarix UTP 2m kat.5e, šedý	-2	Ks	35,20 Kč	-70,40 Kč	10,30 Kč	-20,60 Kč
elios IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	-2	Ks	679,90 Kč	-1 359,80 Kč	154,40 Kč	-308,80 Kč
elios IP Verso rám pro instalaci do zdi, 3 moduly	-2	Ks	1 699,00 Kč	-3 398,00 Kč	102,90 Kč	-205,80 Kč
elios IP Verso modul 5 tlačítek	-2	Ks	2 142,40 Kč	-4 284,80 Kč	257,30 Kč	-514,60 Kč
elios IP Verso základní audio jednotka s kamerou	-2	Ks	19 453,10 Kč	-38 906,20 Kč	514,50 Kč	-1 029,00 Kč
hvia VTO2000A-C modul kamerové jednotky 1 čítkové	2	Ks	5 579,30 Kč	11 158,60 Kč	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
hvia VTO2000A-B modul 3 tlačítkový	2	Ks	1 255,80 Kč	2 511,60 Kč	977,50 Kč	1 955,00 Kč
O2000 A-R rozšiřující modul se čtečkou Mifare	2	Ks	1 584,20 Kč	3 168,40 Kč	920,00 Kč	1 840,00 Kč
OF003 - trojitý rámeček pro 3 moduly	2	Ks	1 584,20 Kč	3 168,40 Kč	230,00 Kč	460,00 Kč
OB114 - venkovní stříška pro 3 moduly	2	Ks	1 584,20 Kč	3 168,40 Kč	172,50 Kč	345,00 Kč
OB112 - zápusťná krabice pro 3 moduly	2	Ks	570,70 Kč	1 141,40 Kč	172,50 Kč	345,00 Kč
hvia VTH1550CH Videomonitor 7" dotykový	4	Ks	5 788,40 Kč	23 153,60 Kč	1 012,00 Kč	4 048,00 Kč
hvia VTNS1060A switch	1	Ks	1 115,60 Kč	1 115,60 Kč	690,00 Kč	690,00 Kč
S-65LSI-19-1 napájecí zdroj určený pro switche Dahua	1	Ks	570,70 Kč	570,70 Kč	517,50 Kč	517,50 Kč
řešek MF 13,5MHz	250	Ks	64,00 Kč	16 000,00 Kč	17,30 Kč	4 325,00 Kč
protizákmitová ochrana na zámky, sada 2ks	2	Ks	430,50 Kč	861,00 Kč	172,50 Kč	345,00 Kč
ch kabel Solarix UTP 2m kat.5e, šedý	2	Ks	30,80 Kč	61,60 Kč	44,90 Kč	89,80 Kč
ektor RJ45 kat.5e UTP drát 8p8c, neskádaný, AESP	20	Ks	4,20 Kč	84,00 Kč	17,30 Kč	346,00 Kč
ka FML 20 (prům. 20) korugovaná ohebná	60	m	5,70 Kč	342,00 Kč	20,60 Kč	1 236,00 Kč
ozhášivá, 320N, (Ec-TC122050)	40	m	7,10 Kč	284,00 Kč	19,10 Kč	764,00 Kč
el UTP PVC drát SOLARIX cat.5e (SXKD-5E-UTP-)	2	Ks	27,60 Kč	55,20 Kč	10,30 Kč	20,60 Kč
h kabel Solarix UTP 0,5m kat.5e, šedý						
em materiál						2 774,10 Kč
em montáž						17 544,90 Kč
tní náklady						
ný režijní materiál	3	%	2 774,10 Kč	83,22 Kč		
em ostatní náklady						

ZŠ Kunice JČ

20 402,22 Kč

Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
EK 28 Ručkové podružné analogové hodiny	-6	Ks	2 071,40 Kč	-12 428,40 Kč	205,80 Kč	-1 234,80 Kč
CSA zvonek chodbový CSA 24, 95dB, kulatý	-8	Ks	1 205,20 Kč	-9 641,60 Kč	154,40 Kč	-1 235,20 Kč
CYH 2x1,5 kabel plochý, dvoulinka (H03VH-H)	-150	m	9,80 Kč	-1 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trubka FML 16 (prům. 16) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N, (Ec-TC121650)	-100	m	4,90 Kč	-490,00 Kč	20,60 Kč	-2 865,00 Kč
Celkem materiál						-2 060,00 Kč
Celkem montáž						-24 030,00 Kč
Ostatná náklady						-7 395,00 Kč
Naprogramování, oživení a seřízení systému	-14	prvek	18,50 Kč	-259,00 Kč		
Drobný režijní materiál	3	komplet	-24 030,00 Kč	-720,90 Kč		
Celkem ostatní náklady				-979,90 Kč		
Celkem						

-32 404,90 Kč

08-ZŠ Kunice OZV

Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
PLE-2MA120-EU plena Easy Line - mixážní zesilovač 120W	-1	Ks	10 689,60 Kč	-10 689,60 Kč	1 543,50 Kč	-1 543,50 Kč
PLE-2CS plena Easy Line - stanice hlasatele pro 2 osoby	-1	Ks	3 973,30 Kč	-3 973,30 Kč	514,50 Kč	-514,50 Kč
LBC 3011/41 Reprodukční panel 6W, EVAC	-16	Ks	770,80 Kč	-12 332,80 Kč	205,80 Kč	-3 292,80 Kč
LBC 3013/01 Skříňka montážní pro LBC 3011 pod omítku - balení 6ks	-16	Ks	298,80 Kč	-4 780,80 Kč	154,40 Kč	-2 470,40 Kč
Rozvaděč RMA-15-A66 stojanový 15U/60x60, šedý, Triton	1	Ks	6 642,00 Kč	6 642,00 Kč	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
ŘAB-UP-450-A1 plato ukládací 450mm, 1U-4b.	1	Ks	626,10 Kč	626,10 Kč	172,50 Kč	172,50 Kč
.BB 1990/00 Řídicí jednotka	1	Ks	56 450,90 Kč	56 450,90 Kč	5 175,00 Kč	5 175,00 Kč
.BB 1930/20 Výkonový zesilovač	1	Ks	14 355,30 Kč	14 355,30 Kč	1 543,50 Kč	1 543,50 Kč
.BB 1956/00 Stanice hlasatele	1	Ks	9 367,70 Kč	9 367,70 Kč	514,50 Kč	514,50 Kč
LN-24CH12	1	Ks	40 591,20 Kč	40 591,20 Kč	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
FS 2405-2, sada přípojevacích kabelů pro 2 akumulátory	1	Ks	1 353,00 Kč	1 353,00 Kč	345,00 Kč	345,00 Kč
WL 65-12 akumulátor 12V/65Ah	2	Ks	6 789,60 Kč	13 579,20 Kč	172,50 Kč	345,00 Kč
BC3018/01 reproduktor	2	Ks	1 524,00 Kč	3 048,00 Kč	205,80 Kč	411,60 Kč
BC 3086/41 Stropní reproduktor	21	Ks	1 003,70 Kč	21 077,70 Kč	575,00 Kč	12 075,00 Kč
BC 3081/02 Ohnivzdorný kryt	21	Ks	367,80 Kč	7 723,80 Kč	172,50 Kč	3 622,50 Kč
RAFlaDur 2x1,5 RE PH120-R kabel dle ZP-27/2008, 2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohnivzdorný	445	m	40,00 Kč	17 800,00 Kč	19,10 Kč	8 499,50 Kč
RAFlaDur 3x1,5RE	40	m	28,00 Kč	1 120,00 Kč	19,10 Kč	764,00 Kč
Ohnivzdorná příchytka HL-P1-10	1425	Ks	6,40 Kč	9 120,00 Kč	2,30 Kč	3 277,50 Kč
- S 7,5x52 šroub	1425	Ks	2,30 Kč	3 277,50 Kč	3,50 Kč	4 987,50 Kč
štic 1P6	1	Ks	131,80 Kč	131,80 Kč	102,90 Kč	102,90 Kč
5VV-F X-3x1,5, kabel napájecí lanko	-400	Ks	15,00 Kč	-6 000,00 Kč	19,10 Kč	-7 640,00 Kč
ubka FML 20 (prům. 20) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N, (Ec-TC122050)	-160	m	5,70 Kč	-912,00 Kč	20,60 Kč	-3 296,00 Kč
abice KU 68/2 1902 rozvodná s víčkem	-1	Ks	8,20 Kč	-8,20 Kč	30,90 Kč	-30,90 Kč
Celkem materiál						167 567,50 Kč
Celkem montáž						26 497,90 Kč
Ostatní náklady						
Drobný režijní materiál	3	%	167 567,50 Kč	5 027,03 Kč		
Ostatní náklady celkem				5 027,03 Kč		
Celkem						

199 092,43 Kč

ZŠ Kunice CCTV

Materiál						
Popis	Množství	jednotky	Cena za jednotku materiálu	Cena celkem	Cena za jednotku montáže	Cena celkem montáž
7616NI-E2/A 16 kanálové NVR do rozlišení 5 Mpix, HDD (HIKVISION)	-1	Ks	3 625,60 Kč	-3 625,60 Kč	1 543,50 Kč	-1 543,50 Kč

