

DODATEK č. 1
17495-20/2016-VLRZ/R/NVP

SMLOUVY O DÍLO
čj. 17495-3/2016-VLRZ/R/NVP

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10783
zastoupená: Ing. Borisem Šustou, jednatelem
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]
[REDAKCE]
Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]
[REDAKCE]

V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

2,797.364,02 Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne 22. listopadu 2016

V Moravských Budějovicích dne . listopadu 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

Ing. Boris Šusta
jednatel

Změnový rozpočet ZR1

Stavba: **2016-061 VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru**

Objednatel: **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12
10100 Praha-Vršovice**

IČO: **00000582**
DIČ: **CZ00000582**

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890
67602 Moravské Budějovice**

IČO: **48531235**
DIČ: **CZ48531235**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 066,78
PSV			11 530,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 535,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 535,98 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH

-2 536,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Přístavba kavárny	0	24 927		24 927	-983
301	ZR1 - Přístavba kavárny	0	24 927		24 927	-983
06	Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací	0	-27 463		-27 463	1 083
601	ZR 1 - Kanalizace, vodoinstalace, zařizo	0	-27 463		-27 463	1 083
Celkem za stavbu					-2 536	100

ZR1 - Přístavba kavárny - rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 532,29	86
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 038,69	24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 852,12	19
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-19 027,11	-76
711	Izolace proti vodě	PSV			11 530,80	46
Cena celkem					24 926,79	100

ZR 1 - Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty - rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-26 455,98	96
96	Bourání konstrukcí	HSV			-658,19	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-348,60	1
Cena celkem					-27 462,77	100

Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	03	Přístavba kavárny
R:	301	ZR1 - Přístavba kavárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				21 532,29	
	1	122101101	Odkopávky kolem objektu v hor. 2 do 100 m3 odpočet původního smluvního množství : - (2*0,5*3,1+0,5*6,2)*0,8 -6*3*1,5 vykopaná jáma přístavba : 3,8*7,6*(2,6+0,6)/2 výkop rýh pro základy : (2,6+6,2+2,6)*0,5*0,3	m3	15,95800 -4,96000 -27,00000 46,20800 1,71000	347,00	5 537,43
	2	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách betonový základ u budovy : 2*0,5*0,2	m3	0,20000 0,20000	4 376,00	875,20
	3	174101101	Opětovný zásyp jam a rýh se zhutněním zpětný zásyp přístavby - boky : 3,1*0,75*(2,6+0,6)/2*2 zpětný zásyp přístavby - zadní stěna : 7,6*0,75*2,6	m3	22,26000 7,44000 14,82000	105,00	2 337,30
	4	460600001R00a	Naložení a odvoz zeminy, 1 km (přístavba) odpočet původního smluvního množství : - (2*0,5*3,1+0,5*6,2)*0,8 -6*3*1,5 vykopaná jáma přístavba : 3,8*7,6*(2,6+0,6)/2 výkop rýh pro základy : (2,6+6,2+2,6)*0,5*0,3	m3	15,95800 -4,96000 -27,00000 46,20800 1,71000	104,00	1 659,63
	5	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m (přístavba) odvoz přebytečné zeminy : 15,958*41	m3	654,27800 654,27800	17,00	11 122,73
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 038,69	
	6	274310030	Základový pas z betonu C 20/25, vč. bednění odpočet původního smluvního množství : - (6,2*0,5+3,1*0,5)*0,8 -0,4*0,3*0,6 podkladní vyrovnávací betonek pod základy a patku : (3,1+6,2+3,1+0,3)*0,5*0,05	m3	-3,47450 -3,72000 -0,07200 0,31750	4 877,00	-16 945,14
	7	274272160RAG	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň tvárnice betonem C 20/25 základový pás pod zdivo z BD 50 : (3,1+6,2+3,1)*0,75 základová patka pod sloupek z BD 50 : 0,3*0,75	m2	9,52500 9,30000 0,22500	2 413,00	22 983,83
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 852,12	
	8	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) vodorovná výztuž do BD - R10 vč. přesahů na stykování : 120*0,617/1000 svislá výztuž do BD - R10 vč. přesahů na stykování : 80*0,617/1000	t	0,12340 0,07404 0,04936	33 394,00	4 120,82
	9	317121101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 chybějící překlady nad okno : 2	kus	2,00000 2,00000	334,00	668,00
	10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,25732	246,00	63,30
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-19 027,11	
	11	622311510	Ochranná izolace pod úrovní terénu XPS tl. 50 mm D+M odpočet původního množství : -(0,75*(6+2*3)) nové provedení po zasypání - boky : 3*(0,6+2,6)/2*2	m2	16,46000 -9,00000 9,60000	417,00	6 863,82

12	622421321	nové provedení po zasypání - zadní stěna : 6,1*2,6 Zateplovací systém, EPS F tl. 50 mm D+M odpočet původního množství : -(2,451*6+(2,55*3*2)) nové provedení po zasypání - boky : 3*3,4*2 nové provedení po zasypání - boky - odpočet XPS : - 3*(0,6+2,6)/2*2 nové provedení po zasypání - zadní stěna : 6*3,3 nové provedení po zasypání - zadní stěna - odpočet XPS : -6,1*2,6	m2	15,86000 -15,26600 -30,00600 20,40000 -9,60000 19,80000 -15,86000	803,00	-12 258,60
13	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny (montáž) odpočet původního množství : -(2,75*6+(2,9*3)*2) nové provedení po zasypání - boky : 3*3,4*2 nové provedení po zasypání - boky - odpočet XPS : - 3*(0,6+2,6)/2*2 nové provedení po zasypání - zadní stěna : 6*3,3 nové provedení po zasypání - zadní stěna - odpočet XPS : -6,1*2,6	m2	-19,16000 -33,90000 20,40000 -9,60000 19,80000 -15,86000	129,00	-2 471,64
14	631-80001.A	Sítovina sklotextilní odpočet původního množství : -(2,75*6+(2,9*3)*2) nové provedení po zasypání - boky : 3*3,4*2 nové provedení po zasypání - boky - odpočet XPS : - 3*(0,6+2,6)/2*2 nové provedení po zasypání - zadní stěna : 6*3,3 nové provedení po zasypání - zadní stěna - odpočet XPS : -6,1*2,6	m2	-19,16000 -33,90000 20,40000 -9,60000 19,80000 -15,86000	16,00	-306,56
15	622472162	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně odpočet původního množství : -(2,451*6+(2,55*3*2)) nové provedení po zasypání - boky : 3*3,4*2 nové provedení po zasypání - boky - odpočet XPS : - 3*(0,6+2,6)/2*2 nové provedení po zasypání - zadní stěna : 6*3,3 nové provedení po zasypání - zadní stěna - odpočet XPS : -6,1*2,6	m2	-15,26600 -30,00600 20,40000 -9,60000 19,80000 -15,86000	711,00	-10 854,13
Díl:	711	Izolace proti vodě				11 530,80
16	711140012	Izolace proti vodě a radonu vodorovná např. Bitagit, D+M	m2	18,00000	187,00	3 366,00
17	711150012	dvojitá izolace - druhá vrstva : 3*6 Izolace proti vodě a radonu svislá např. Bitagit, D+M odpočet smluvního množství : -(0,6*6+2*(0,6*3)) nové provedení - dvojitě vč. vytažení kvůli obsypu (zadní stěna) : 6*2,3*2 nové provedení - dvojitě vč. vytažení kvůli obsypu (boky) : 3*(0,6+2,3)/2*2*2	m2	18,00000 37,80000 -7,20000 27,60000 17,40000	216,00	8 164,80

Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	06	Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty
R:	601	ZR 1 - Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-26 455,98
1	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	54,00	54,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci : 1		1,00000		
2	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000	338,00	338,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci - šachta : 1		1,00000		
3	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	189,00	189,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci - šachta : 1		1,00000		
4	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	-7,30000	2 634,00	-19 228,20
		odpočet smluvního množství : -7,3		-7,30000		
5	899711121	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	-4,66800	15,00	-70,02
		odpočet již hotové části kanalizace : -4,668		-4,66800		
6	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	-4,66800	15,00	-70,02
		odpočet již hotové části kanalizace : -4,668		-4,66800		
7	831350114	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 200 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	-4,66800	2 066,00	-9 644,09
		odpočet již hotové části kanalizace : -4,668		-4,66800		
8	831990010	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy při šířce rýhy do 1,00 m	m	-4,66800	486,00	-2 268,65
		odpočet již hotové části kanalizace : -4,668		-4,66800		
9	28651841.A	Kus čisticí kanalizační KGRE DN 125 PVC	kus	1,00000	633,00	633,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci : 1		1,00000		
10	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00000	2 593,00	2 593,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci - šachta : 1		1,00000		
11	55243342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	1,00000	1 018,00	1 018,00
		venkovní čisticí kus na na kanalizaci - šachta : 1		1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-658,19
12	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	-4,66800	141,00	-658,19
		odpočet již hotové části kanalizace : -4,668		-4,66800		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-348,60
13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-18,34725	19,00	-348,60