

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 9. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

### 2. Diostav s.r.o

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 120 00, Praha 2

IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C206040

zastoupená Oldřichem Stenzlem – jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku Smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél silnice III/1068**“ v rozsahu změnového rozpočtu.
- 1.2. Změna závazku je realizována v rozsahu změnových listů č. 1 - 4.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatel a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.  
Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 9. 2018 a změnového rozpočtu ze dne 15. 2. 2019:  
**Cena díla bez DPH činí celkem Kč 3 357 493,16** (slovy: tři miliony tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých a šestnáct haléřů)
- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

## Příloha:

Změnový list č. 1,2,3,4

Rekapitulace změnového rozpočtu

V Týnci nad Sázavou dne 5.3.2019

V Praze dne 7.3.2019

---

Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta  
Město Týnec nad Sázavou  
objednatel

---

DIOSTAV s.r.o  
Oldřich Stenzl  
jednatel společnosti  
zhotovitel

# KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Název stavby **Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068**

CPV **452331160-8**

Název objektu **Celkové náklady stavby**

Místo

Název části **Změnové listy č. 1 - 4**

**Týnec nad Sázavou**

Objednatel **Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou**

IC

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4**

**00232904**

Zhotovitel **Diostav s.r.o.**

**01414551**

Zpracoval **zpracoval ing. Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

**15.2.2019**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové	C	Náklady na umístění stavby
1	uznatelné celkem -42 582,40	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	neuznatelné celkem 125 500,34	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	celkem	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	celkem	11		16	Provozní vlivy
5	celkem			17	Ostatní
6	celkem			18	NUS z rozpočtu
7	<b>ZRN (ř. 1-6) 82 917,94</b>	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>NUS (ř. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 82 917,94**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	82 917,94	17 412,77

**Cena s DPH 100 330,71**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068

Objekt: Rekapitulace celkové náklady

Cenová soustava URS 2017/I

	Popis	Cena celkem
	1	2

## Rekapitulace - cena dle změnových listů

<b>rozpočet části stavby - uznatelné náklady</b>	<b>-42 582,40 Kč</b>
ZL 1	8 299,80 Kč
ZL 2	-32 271,80 Kč
ZL 4	-18 610,40 Kč
<b>rozpočet části stavby - neuznatelné náklady</b>	<b>125 500,34 Kč</b>
ZL 1	-43 503,04 Kč
ZL 2	-49 948,30 Kč
ZL 3	83 176,00 Kč
ZL 4	135 775,68 Kč
<b>celkem BEZ DPH v Kč</b>	<b>82 917,94 Kč</b>

## Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu celkové náklady

rozpočet části stavby - uznatelné náklady	1 717 906,28 Kč
rozpočet části stavby - neuznatelné náklady	1 639 586,88 Kč
<b>celkem BEZ DPH v Kč</b>	<b>3 357 493,16 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068

Popis změny: Na základě zjištění skalnatého podloží v místě navrhovaného protlaku není možné provedení řízeného protlaku pro dešťovou kanalizaci přes stávající silnici. Projektant navrhuje provedení otevřeným výkopem šířky 1,0m, který bude zpětně doasfaltován (SO 101, uznatelné náklady). Na místním šetření bylo navrhované provedení otevřeným výkopem akceptováno správcem silnice – KSÚS.

Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 15.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
<b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné</b>						
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3,10	190,00	589,00
18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,40	140,00	1 036,00
19	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	7,40	320,00	2 368,00
20	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 12 cm	m2	7,40	280,00	2 072,00
21	573211109	Spojovací postřik 0,3 kg/m2	m2	7,40	15,00	111,00
22	567123813	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	7,40	27,00	199,80
23	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	7,40	260,00	1 924,00

celkem 8 299,80

## SO 301 - Dešťová kanalizace - neuznatelné

nová polož.	132212201	Hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudrzných horninách tř 3	m3	11,10	789,00	8 757,90
nová polož.	132212209	Příplatek za lepivost rýh š 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudrzných horninách tř 3	m3	11,10	166,00	1 842,60
6	141721119R	Řízený zemní protlak DN 500 hl do 6m vnější průměr do 400mm v h 1 až 4	m	-14,51	5 400,00	-78 354,00
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	58,04	45,00	2 611,80
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	58,04	30,00	1 741,20
10	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	8,60	68,00	584,80
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,60	190,00	1 634,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,25	70,00	297,50
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,25	120,00	510,00
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,44	64,00	284,16
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 63mm tl. 10 cm vč obsypů a zásypů	m3	3,70	650,00	2 405,00
nová polož.	899623161	Obetonování potrubí nebo zdvia šachet betonem tř C20/25	m3	4,35	2 920,00	12 702,00
nová polož.	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typi Kari	m2	0,05	29 600,00	1 480,00

celkem -43 503,04

Cena celkem dle změnového listu -35 203,24

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068

Popis změny: Ve spodní části dešťové kanalizace byla v minulých letech v rámci opravy stávajícího chodníku provedena oprava na stávajícím vedení dešťové kanalizace v délce 26,3m. V tomto úseku tak již není nutné dělat novou dešťovou kanalizaci a zpětné zaasfaltování jak bylo navrženo v projektu stavby.

Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 15.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

### SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné

18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-27,90	140,00	-3 906,00
19	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	-27,90	320,00	-8 928,00
20	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 12 cm	m2	-27,90	280,00	-7 812,00
21	573211109	Spojovací postřik 0,3 kg/m2	m2	-27,90	15,00	-418,50
22	567123813	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	-27,90	27,00	-753,30
23	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	-27,90	260,00	-7 254,00

**celkem -29 071,80**

### SO 301 - Dešťová kanalizace - uznatelné

5	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400, poklop litinový plný pro teleskopickou trubici nosnost 40t	kus	-1,00	3 200,00	-3 200,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

**celkem -3 200,00**

### SO 301 - Dešťová kanalizace - neuznatelné

4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-41,85	190,00	-7 951,50
5	132201209	Příplatek za lepivost v h.3	m3	-41,85	10,00	-418,50
10	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	-3,30	68,00	-224,40
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,30	190,00	-627,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,30	70,00	-231,00
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,94	120,00	-712,80
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-27,90	64,00	-1 785,60
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 63mm tl. 10 cm vč obsypů a zásypů	m3	-13,95	650,00	-9 067,50
17	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 400	m	-26,30	1 100,00	-28 930,00

**celkem -49 948,30**

**Cena celkem dle změnového listu -82 220,10**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba: Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068

Popis Na základě požadavku správce veřejného osvětlení Eltodo Týnec a investora je navržena výměna původně navržených změny: výbojkových svítidel veřejného osvětlení za svítidla LED pro zajištění dlouhodobé úspornosti provozu veřejného osvětlení.

Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 15.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

### SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné

7	34848001R	Svítidlo venkovní SAFÍR 1	kus	-8,00	4 890,00	-39 120,00
8	34848002R	Svítidlo SITECO SR 100	kus	-2,00	5 240,00	-10 480,00
9	347420001R	Zdroj světla 230W, 50Hz, SON-T 70W	kus	-8,00	280,00	-2 240,00
10	347420002R	Zdroj světla 230W, 50Hz, CDO-TT 100 W	kus	-2,00	280,00	-560,00
7	34848001R	Svítidlo venkovní AMPERA MIDI 32 LED	kus	8,00	13 520,00	108 160,00
8	34848002R	Svítidlo AMPERA MIDI ZEBRA 32 LED	kus	2,00	13 708,00	27 416,00

Cena celkem dle změnového listu **83 176,00**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba: Zbořený Kostelec - Brodce chodník podél silnice III/1068

Při provádění zemních prací bylo na místě zjištěno, že prostor budoucího chodníku je tvořen navážkou ze stavební suti po demolici budov bývalého areálu JAWA. Navážka je tvořena směsí cihel a betonů. V některých částech jsou i kusy dřevěných trámů. Tyto navážky jsou nevhodné pro zakládání komunikací a chodníků. Je tedy navrženo úplné odtěžení těchto nevhodných materiálů do hloubky v průměru cca 1,0m (odtěžování je provedeno v rámci výkopu pro dešťovou kanalizaci). Odtěžený materiál bude nahrazen vhodným zásypem ze šterkodrti a bude využit pro zásypy obrub a svahování. V části od staničení km 0,157-0,258725 bude provedena cementová stabilizace v chodníku, neboť výše uvedené materiály v navážce nelze zlepšit původním návrhem vápněním.

Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 15.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
<b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - uzatelné</b>						
1	119001203	Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % CaO	m2	-1 014,40	68,00	-68 979,20
2	585301600	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	-26,40	2 600,00	-68 640,00
nová polož.	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	202,70	294,00	59 593,80
5	583312010	Šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	396,10	150,00	59 415,00

**celkem -18 610,40**

### SO 301 - Dešťová kanalizace - neuzatelné

4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	280,00	190,00	53 200,00
5	132201209	Příplatek za lepivost v h.3	m3	280,00	10,00	2 800,00
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	146,00	22,00	3 212,00
10	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	280,00	68,00	19 040,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	280,00	190,00	53 200,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	280,00	70,00	19 600,00
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-294,06	120,00	-35 287,20
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	312,67	64,00	20 010,88

**celkem 135 775,68**

**Cena celkem dle změnového listu 117 165,28**