

Pořadí	Měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Projekt UAR				
rekognoskace lokality, rešerše podkladů	hod	16		
vyhodnocení získaných informací	hod	16		
předběžný koncepční model znečištění	hod	16		
vypracování realizačního projektu	hod	52		
kopie realizačního projektu	ks	4		
projednání projektu	hod	16		
doprava	km	320		
Projekt UAR celkem				
Přípravné terénní práce				
administrativní činnost a zajištění vstupu na pozemky	hod	24		
ověření průběhu inženýrských sítí	soubor	1		
vytyčení pozice sond	hod	24		
plán vzorkování, projednání	hod	16		
doprava	km	660		
Přípravné práce celkem				
Terénní práce				
Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace				
příprava ploch pro realizaci sondážních prací	soubor	1		
průzkum znečištění kombinací metod MIP/OIP	bm	770		
přeprava sondážní soupravy a zařízení	km	500		
likvidace sond	bm	660		
doprava osob	km	1 100		
řízení sondážních prací	hod	120		
geodetické zaměření sond a stávajících vrtů	ks	106		
Geofyzikální průzkumné práce				
geofyzikální měření - DEMP	kpl	1		
geofyzikální měření - georadar	kpl	1		
geofyzikální měření - gravimetrie	kpl	1		
geofyzikální měření - plošná magnetometrie	kpl	1		
Vzorkovací práce a HDZ				
hydrodyn. zkoušky na stávajících vrtech (vsakovací zkoušky)	ks	4		
odběry vzorků zemin - zonální	ks	60		
měření hladiny podzemní vody (stávající vrtů)	ks	81		
měření mocnosti fáze ropných látek (stávající vrtů)	ks	81		
měření fyzikálně-chemických parametrů ve vrtech (pH, Eh, vodivost, t, O ₂)	ks	46		
dynamické odběry vzorků podzemní vody (sondy OIP/MIP a stávající vrtů)	ks	106		
statický odběr povrchové vody	ks	2		
doprava	km	2200		
Terénní práce celkem				
Laboratorní práce				
Zeminy				
C10-C40	ks	60		
BTEX	ks	60		
Podzemní voda				
ÚCHR + parametry přirozené atenuace	ks	106		
C10-C40	ks	106		
BTEX	ks	106		
Povrchová voda				
C10-C40	ks	2		
BTEX	ks	2		
Evidence a skartace vzorků	ks	382		
Laboratorní práce celkem				
Vyhodnocení, závěrečné zpracování UAR				
Vyhodnocení AR				
vyhodnocení průzkumných prací	hod	40		
aktualizovaný koncepční model znečištění	kpl	1		
matematický model proudění podzemních vod	kpl	1		
matematický model vývoje znečištění	kpl	1		
vyhodnocení rizik	hod	32		
stanovení cílových parametrů sanace	hod	24		
návrh nápravných opatření	hod	32		
vypracování grafických příloh	hod	32		
Závěrečné zpracování				
vypracování závěrečné zprávy	hod	56		
zpracování výsledků do databáze SEKM	hod	16		
řízení prací	hod	80		
kopie závěrečné zprávy	ks	6		
projednání závěrečné zprávy	hod	24		
Vyhodnocení a závěrečné zpracování UAR celkem				
Cena celkem (v Kč bez DPH)				1 874 270 Kč
DPH				393 597 Kč
Cena celkem (v Kč s DPH)				2 267 867 Kč