

ROZPOCET

Stavba : Údržba a odstraňování závad u ST HK 2018 - 2019

Objekt : obj. 29 Oprava přejezdu P4462 Ostroměř - Nová Paka

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ceník: Údržba HK 2018/2019

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 03/2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

0,00

5 Komunikace

0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	25,000	0,00	0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	75,500	0,00	0,00
3	5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m	20,000	0,00	0,00
4	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	7,919	0,00	0,00
5	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	47,179	0,00	0,00
6	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,000	0,00	0,00
7	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
8	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
9	5912065110	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku konzolové	kus	2,000	0,00	0,00
10	5962119030	Zajištění PPK betonový sloupek pro zajištění směru a výšky koleje	kus	2,000	0,00	0,00
11	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,000	0,00	0,00
12	5964161015	Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,600	0,00	0,00
13	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	1,000	0,00	0,00
14	5913280015	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	25,000	0,00	0,00
15	5914110120	Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku	m	10,000	0,00	0,00
16	5964161015	Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	1,000	0,00	0,00
17	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	1,000	0,00	0,00
18	5913285015	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	25,000	0,00	0,00
19	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	4,875	0,00	0,00
20	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	4,875	0,00	0,00
21	5964151000	Dlažba zámková hladká cihla	m2	10,000	0,00	0,00
22	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,000	0,00	0,00
23	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	16,142	0,00	0,00
24	5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49	km	0,027	0,00	0,00
25	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	16,142	0,00	0,00
26	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	16,142	0,00	0,00
27	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,020	0,00	0,00
28	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,020	0,00	0,00
29	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	1,000	0,00	0,00
30	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,027	0,00	0,00
31	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	19,000	0,00	0,00
32	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	122,000	0,00	0,00
33	5958125010	Komplety s antikorozií upravou ZS 4 (svěrka ZS4, sroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	124,000	0,00	0,00
34	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	120,000	0,00	0,00
35	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60	kus	1,000	0,00	0,00
36	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000	0,00	0,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00	0,00
37	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	236,500	0,00	0,00
38	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	236,500	0,00	0,00
39	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,027	0,00	0,00
40	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	87,804	0,00	0,00
41	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	16,470	0,00	0,00
42	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojné příkop nezpevněný	m3	119,000	0,00	0,00
43	5914040130	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím svodného potru	m	12,000	0,00	0,00

44	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	313,825	0,00	0,00
45	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	502,353	0,00	0,00
46	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	502,353	0,00	0,00
47	5914075420	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 5	m2	129,600	0,00	0,00
48	5955101015	Kamenivo drcené štěrkofrakce 0/22 (0/90)	t	101,088	0,00	0,00
49	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	101,088	0,00	0,00
50	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	67,392	0,00	0,00
51	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	67,392	0,00	0,00
52	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	27,000	0,00	0,00
53	5964133020	Geotextilie drenážní	m2	216,000	0,00	0,00
54	5964135000	Geomříže výztužné	m2	129,600	0,00	0,00
55	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	21,060	0,00	0,00
56	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	21,060	0,00	0,00
57	5964103025	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 125 mm	m	27,000	0,00	0,00
58	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,000	0,00	0,00
59	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	1,500	0,00	0,00
60	5964161015	Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	1,200	0,00	0,00
61	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	1,000	0,00	0,00
62	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	120,000	0,00	0,00
63	5964119000	Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	400,000	0,00	0,00
64	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	4,800	0,00	0,00
65	5964161015	Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	13,044	0,00	0,00
66	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	4,000	0,00	0,00
67	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30km	kus	1,000	0,00	0,00
68	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	4,500	0,00	0,00
69	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	13,200	0,00	0,00
70	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	16,290	0,00	0,00
71	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	26,685	0,00	0,00
72	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	16,290	0,00	0,00
73	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	10,395	0,00	0,00
74	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	38,590	0,00	0,00
75	5955101000	Kamenivo drcené štěrkofrakce 31,5/63 třídy B1	t	182,267	0,00	0,00
76	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	182,267	0,00	0,00
77	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,200	0,00	0,00
78	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	56,575	0,00	0,00
79	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	7,355	0,00	0,00
80	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	22,064	0,00	0,00
81	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	29,419	0,00	0,00
82	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	50,000	0,00	0,00
83	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	12,500	0,00	0,00
84	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
85	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00	0,00
86	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km	t	12,150	0,00	0,00
87	5956140020	Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P	kus	45,000	0,00	0,00
88	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	90,000	0,00	0,00
89	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	90,000	0,00	0,00
90	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	360,000	0,00	0,00
91	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	360,000	0,00	0,00
92	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule	úl.pl.	90,000	0,00	0,00
93	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	15,000	0,00	0,00

chybějící položky údržby, doplněné ze sborníku ÚOŽI 2019

0,00

94	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	1,560	0,00	0,00
95	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	20,000	0,00	0,00
96	5913335040	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 200 mm	m	40,000	0,00	0,00
97	7499700420	Barva a řed.	m2	10,500	0,00	0,00
98	5964159000	Obrubník krajový	kus	10,000	0,00	0,00
99	5914030520	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu štěrbinového	m	14,000	0,00	0,00
100	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	2,000	0,00	0,00
	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	39,260	0,00	0,00
101	5913170030	Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	17,700	0,00	0,00
102	5963122001	Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava (vnější desky AP 1470/600 + z jedné strany integrovaný štěrbinový žlab do závěrné zídky)	m	17,700	0,00	0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

103	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000	0,00	0,00
104	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,000	0,00	0,00
105	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	0,000	0,00	0,00
106	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	0,000	0,00	0,00
107	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 oC	%	0,000	0,00	0,00
108	07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky a dopravního značení	%	0,000	0,00	0,00
109	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	0,000	0,00	0,00

OBJ Materiál dodaný objednatelem

0,00

110	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	50,000	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	---	--------	------	------

Celkem0,00