



Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby
a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Doručeno: 29-04-2009
 Č.j.: 687/09
 Počet listů: 3
 Počet příloh (listů):
 21.4.2009
 Úřad městské části Praha 7
 odbor výstavby a územního rozhodování



NAŠE ZNAČKA
 MČ P7 001267/2009/OVT/PET
 Ob.66

VYŘIZUJE / LINKA
 Petrovicová/220144236

PRAHA/DATUM
 12.3.2009

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti stavebníka **Hlavního města Prahy zastoupeného na základě zřizovací listiny Botanickou zahradou Hl.m.Prahy, Nádvoří 134, Praha 7 zastoupené společností AB Konsult projektová a inženýrská kancelář, Na Krocínce 40/725, 190 00 Praha 9** po projednání ve stavebním řízení rozhodl takto:

Stavba:

- „Stavba Areál západ - 2.etapa“ na pozemcích č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k.ú. Troja, spočívající ve vybudování objektu občerstvení, objektu pokladny, expozičních a pěstebních ploch, výtahu, vodních prvků, zpevněné plochy a areálové komunikace, oplocení, areálového rozvodu plynu, areálového rozvodu NN, areálového rozvodu slaboproudu, závlahy, mobiliáře a herních prvků

se podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

povoluje.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.
- 3) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem. Jeho oprávnění bude stavebnímu úřadu předloženo nejpozději 7 dnů před zahájením stavebních prací.

- 4) Při realizaci je nutné zachovat přístup k objektu, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
- 5) Realizace komunikačních úprav musí být prováděna dle „ Technických podmínek pro provádění zásypů rýh a výkopů inž. sítí“ vydaných TSK dne 19.11.2001.
- 6) Kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduťi se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduťi ve stoce.
- 7) Na stávající vodovodní přípojce bude zřízena vodoměrná šachta L=1500mm pro vodoměr Q6.
- 8) Všechny kanalizační šachty budované na přípojkách musí mít vnitřní průměr 1000mm.
- 9) Úklidová výlevka musí být řešena mimo WC personálu dle požadavků Nařízení (ES) š. 852/2004 o hygieně potravin.
- 10) K žádosti o kolaudační souhlas bude přiložen doklad o odvozu a uskladnění odpadu specializovanou firmou.
- 11) U plynového vytápění musí být použity nízkoemisní kotle emisní třídy 4 a vyšší podle tabulky 14ČSN EN 297:1996/A5:1999.
- 12) Pokladna – výška manipulační plochy musí být max. 1050mm nad podlahou. Průchod před pokladnou 900mm.
- 13) Musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s a společnosti PPdistribuce, a.s.
- 14) Stavba bude dokončena nejpozději do **30.10.2010**.

Námítka účastníka řízení paní Mgr. Jitky Mlejnkové, která se týkala zániku přístupu na pozemek č.parc. 121, k.ú. Troja a nutnosti odstranění parkoviště, se zamítá.

Odůvodnění

Podáním ze dne 11.11.2008 požádalo **Hlavní město Praha zastoupené na základě zřizovací listiny Botanickou zahradou Hl.m.Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 zastoupené společností AB Konsult projektová a inženýrská kancelář, Na Krocínce 40/725, 190 00 Praha 9** o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a nařídil ve věci ústní jednání, spojené s místním šetřením, které se konalo 18.12.2008.

V řízení bylo zjištěno, že vlastníkem pozemku parc.č. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k.ú. Troja je Hlavní město Praha, vlastnictví bylo doloženo výpisem z KN ze dne 5.8.2008. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 26.9.2008 č.j.: č.j.:011307/08/2519-ob.99/Ší

Okruh účastníků řízení staveb. úřad stanovil podle ust. § 109 stavebního zákona, tak že jimy jsou stavebník, vlastník pozemků dotčených stavbou a vlastníci sousedních pozemků. V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků stavebního řízení.

Projektovou dokumentaci vypracoval:

- Ing.arch. Vratislav Danda, autorizovaný architekt, ČKA 0000417 – vedoucí projektant
- statickou část: Ing. Tomáš Bryčka, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0007681
- komunikace, HTÚ: Ing. Alois Patočka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0003199
- zdravotní technika: Ing. Zdeněk Hrách, autorizovaný inženýr pro vodní hospodářství a krajinné inženýrství, ČKAIT 0001150
- plyn: Ing. Ladislav Laštovka, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0000926
- venkovní osvětlení: Ing. Predrag Laketič, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008554
- elektroinstalace silnoproudu: Ing. Predrag Laketič, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008554
- elektroinstalace slaboproudu: Ing. Predrag Laketič, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008554
- ústřední vytápění: Ing. Petr Vacek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0001610
- vzduchotechnika a chlazení: Ing. Martin Lučanský, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0001610
- sadové úpravy: Ing. Magdaléna Kasčáková, autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu, ČKA 03065
- PBŘS: Ing. Jaroslav Laurin, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0000627

V řízení byly předloženy tyto doklady:

- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic ,a.s. z 30.6.2008, č.j.:64767/08/CPH/V00
- technické stanovisko TSK hl.m.Praha z 8.7.2008, č.j.: 1236/08/2200/Ve
- vyjádření PPD, a.s. z 12.11.2008, č.j.: 6064/Je/OSDS/2008
- stanovisko Povodí Vltavy z 11.8.2008, č.j.: 2008/46294/263
- souhlas Veolia voda z 3.12.2008, č.j.: PVK 31500/OTPC/08
- vyjádření PVS a.s., č.j.: 15.7.2008, 4224/08/2/02/Ma
- stanovisko HS hl.m. Prahy z 4.6.2008, č.j.: C.HV/13159/08
- koordinované závazné stanovisko HZS hl.m.Prahy z 5.6.2008, č.j.: AB/73/2008
- stanovisko NIPI ČR, o.s. z 25.5.2008, č.j.:08/463/VK/193
- stanovisko ODO ÚMČ Praha 7 z 7.11.2008, č.j.:ODO/2481/2008/Ha.
- závazné stanovisko OŽP ÚMČ Praha 7 z 9.6.2008, č.j.: OŽP/1585/2008/Ben
- souhlas OSM MHMP z 24.7.2008, č.j.: OSM/VP/433609/08/Su
- závazné stanovisko OKPP MHMP z 1.7.2008, č.j.: MHMP 304173/2008/Koh
- závazná stanoviska a vyjádření OOP MHMP z 2.7.2008, č.j.: S-MHMP-302640/2008/1/OOP/VI

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společností ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 26/1999 Sb., HMP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na nutnost dodržet podmínky uvedené v samostatných rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a to:

- rozhodnutí OVT ÚMČ Praha 7, odd.vodohospodářské, ze dne 15.12.2008, č.j.: 016158/08/3712b-vod352/Hart

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:

Při ústním jednání dne 18.12.2008 účastník řízení paní Mgr. Jitka Mlejnková nesouhlasila se stavbou z důvodu zániku přístupu na vlastní pozemek č.parc. 121, k.ú. Troja. Dále uvedla, že je třeba odstranit stavbu parkoviště a hledat řešení. K tomuto stavební úřad uvádí, že námitky týkající se vstupu na citovaný pozemek nesouvisí s projednávanou stavbou. Přístup na pozemek č.parc. 121, k.ú. Troja nebyl s vlastníkem sousedních pozemků, tj. s Hl.m.Prahou, smluvně ošetřen, věcné břemeno vstupu nebylo stanoveno. Otázka parkoviště na pozemku č.parc. 121, k.ú. Troja bude projednána soudní cestou a není předmětem stavebního řízení. Na základě výše uvedeného stavební úřad námitky zamítl.

Písemným podáním ze dne 18.12.2008 účastník řízení paní Mgr. Jitka Mlejnková, zastoupená JUDr. Josefem Sedláčkem, projevila nesouhlas se stavbou z důvodu, že při západní a severní hranici pozemku č.parc. 121, k.ú. Troja je v rámci předmětné stavby uvažována výstavba opěrné zdi, která by svojí výškou a stavebně technickým provedením zcela znehodnotila převážnou část tohoto pozemku a znemožnila jeho užívání k účelu, pro nějž je určen. K této námitce stavební úřad uvádí, že rozhodnutím ze dne 26.9.2008, č.j.:011307/08/2519-ob.99/ŠÍ. bylo pravomocně rozhodnuto o umístění předmětné stavby. Jelikož námitka, týkající se umístění opěrné zdi, mohla být uplatněna v rámci územního řízení, stavební úřad k ní nepřihlédl v souladu s ust. § 114, odst. 2 stavebního zákona.

Podmínka č. 4 byla převzata ze stanoviska ODO ÚMČ Praha 7 z 7.11.2008, č.j.: ODO/2481/2008/Ha. Podmínka č. 5 byla převzata ze stanoviska TSK hl.m.Praha z 8.7.2008, č.j.: 1236/08/2200/Ve. Podmínka č.6, 7 a 8 byly převzaty z vyjádření Veolia voda z 3.12.2008, č.j.: PVK 31500/OTPC/08. Podmínka č. 9 byla převzata ze stanoviska HS hl.m. Prahy z 4.6.2008, č.j.: C.HV/13159/08. Podmínka č. 11 byla převzata ze stanoviska OŽP ÚMČ Praha 7 z 9.6.2008, č.j.: OŽP/1585/2008/Ben. Podmínka č.12 byla převzata ze stanoviska NIPI ČR, o.s. z 25.5.2008, č.j.:08/463/VK/193.

Stavební úřad upozorňuje:

Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.

Na stavbě mohou být použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla (§ 156 stavebního zákona).

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vládního nařízení č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce)

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 stavebního zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a správního řádu

AB Konsult projektová a inženýrská kancelář s.r.o.; Na Krocínce 40/725; 190 00 Praha 9

OSM MHMP

II. účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu

REES s.r.o.; Jeronýmova 5; 130 00 Praha 3

M.A. Branislav Gál; Hošťálkova 392/1a; 169 00 Praha 6 – Břevnov

Ing. Rostislav Kopecký; Na Kopci 163/8; 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Mgr. Jitka Mlejnková; Seydlerova 2152/1; 155 00 Praha 5 - Stodůlky

LIBERTY ONE CZ s.r.o., Římská 526/20, 120 00 Praha - Vinohrady

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

ÚMČ Praha 7 – oddělení Vodohospodářské

Pražské vodovody a kanalizace a.s.; Ke Kablu 971; 102 00 Praha 10 – Hostivař

PREdistribuce a.s.; Na Hroudě 4; 100 05 Praha 10

TELEFÓNICA O2 CR, a.s.; Olšanská 6; 130 00 Praha 3

Technická správa komunikací hl.m.Prahy; Řásnovka 2; 110 00 Praha 1

PPdistribuce a.s.; U plynárny 500; 145 08 Praha 4

HS hl.m.Prahy

HZS hl.m.Prahy

ODO ÚMČ Praha 7

OŽP ÚMČ Praha 7

OKPP MHMP

OSM MHMP

OOP MHMP

Na vědomí:

- spisy
- dozor + PD

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací na veřejné komunikaci je nutno uzavřít smlouvu se správcem komunikace a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a o vydání povolení zvláštního užívání komunikace.

Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.

Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží stavebnímu úřadu potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových bodů) Institutu městské informatiky, Vyšehradská 57, Praha 2.

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., proto je stavebník povinen v souladu s ust. § 119 podat stavebnímu úřadu po dokončení stavby žádost o udělení kolaudačního souhlasu se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 526/2006 Sb.


Zhotovitel stavby musí od dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, popř. technologie vyžadovat prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků podle § 13 zák. č. 22/1997 a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího odboru. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Stavebník je v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od správního poplatku.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy spisů městské části Praha - Troja

poř. č. vidimace 236/2009
tento úpis/á 6 stran 6 stran kopie,

obsahující 6 stran
soublesí došlepně s přiloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je ověřena

ověřením vidimacemi dle


opisem nebo kopii po "aznou ze spisu"

stejnopísem* 6

obsahující 6 stran

15-05-2009

V Praze dne



Renata Zajicová

jméno a příjmení ověřující osoby, která
vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)



otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* neloudná za š. měs

doklady o projednání stavby : areál západ 2.etapa, stavební povolení

1	magistrát hl.m.Prahy odbor pam.péče a cest.ruchu
2	magistrát hl.m.Prahy odbor ochrany prostředí
2a	magistrát hl.m.Prahy odbor ochrany prostředí
3	Městská část Praha 7 odbor živ.prostředí
3a	Městská část Praha 7 odbor živ.prostředí
4	Městská část Praha 7 odbor dopravy
4a	Městská část Praha 7 odbor dopravy
5	Městská část Praha 7 odbor výstavby a ÚR
6	Hygienická stanice hl.m.Prahy
6a	Hygienická stanice hl.m.Prahy
7	Hasičský záchranný sbor
7a	Hasičský záchranný sbor
8	ČR Státní energetická inspekce
9	PVK a.s.
10	Pražská plynárenská a.s.
11	Telefonica 02



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A
CESTOVNÍHO RUCHU

Č.j.: MHMP 304172/2008/Koh
Vyřizuje: Ing. Kožková Hana
Telefon: 236 00 2045

V Praze: 1.7.2008

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále MHMP OKP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), obdržel dne 20.5.2008 žádost vlastníka dotčené nemovitosti dle výpisu z katastru nemovitostí Hlavní město Praha, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7 – Troja, IČ 00064572, kterou podala Alena Bělíková, AB Konsult projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Na Krocínce 40, 190 00 Praha 9, IČ 25125010 v zastoupení na základě plné moci ze dne 16.5.2008 o vydání závazného stanoviska

ve věci **stavby areálu západ (vstupní expozice a občerstvení), č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k.ú. Troja, ul. Trojská, Praha 7**
(objekt je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm)

spočívající v :

- vybudování jednopodlažního objektu občerstvení s plochou vegetační střechou
- přidružení částečně zastřešené (ocelová markýza) terasy k objektu
- vybudování WC pro návštěvníky
- vybudování komunikačního propojení vstupního objektu s expozičním skleníkem
- vybudování odpočinkových a shromažďovacích ploch s dlážděným nebo mlatovým povrchem
- umístění vodního bazénu s hranovým přelivem na hlavní terase vstupní expozice
- umístění dvou fontán do opěrných zdí na podestách schodišť
- připojení automatického závlahového systému na vnitroareálové rozvody vody
- sadové úpravy

MHMP OKP, jako dotčený orgán státní správy, vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

§ 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3, § 14 odst. 4, § 29 odst. 2 písm. b), § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, **toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů:**

Příprava navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro územní řízení areálu západ (vstupní expozice a občerstvení), zpracované v květnu 2008 Ing. arch. M. Hůlou, Ing. M. Kaščákovou a Ing. arch. O. Smolíkem, která je uložena v archivu MHMP-OKP pod č.j.MHMP 304172/2008/Koh, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n á** bez podmínek.


Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se žádosti v plném rozsahu vyhovuje, upouští se analogicky k §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, od zdůvodnění tohoto závazného stanoviska.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.




Jan Kněžínek
 ředitel odboru

Příloha: žádná

Rozdělovník:

1. AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Alena Běliková, Na Krocínce 40, 190 00 Praha 9
2. MČ Praha 7 - OV
NPÚ HMP



LABRYS o.p.s.
Mezi Školami 2321/95, 158 00 Praha 13 - Nové Butovice, Czech Republic
Zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku OPS odd. O, v. 432

Kancelář: Nad Višňovkou 33, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, Czech Republic
Tel: +420 774 701 820 (ředitel), +420 774 701 825 (sekretariát),
+420 235 311 337 (fax)

Č.j.: 101/2009 Vyřizuje: Mgr. Kuchařík, tel: 774 701 820

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134
170 00 Praha 7

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Doručeno: 26-01-2009
Č.j.: 158/09
Počet listů: 1
Počet příloh (listů): 1

V Praze dne 26. 1. 2009

Věc: „Areál ZÁPAD – 2. etapa, vstupní expozice a občerstvení“ Praha 7 – Troja – zajištění archeologického výzkumu

Vážení přátelé,

zaregistrovali jsme Váš stavební záměr spočívající ve výstavbě „Areál ZÁPAD – 2. etapa, vstupní expozice a občerstvení“ parc. č. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k. ú. Troja, Praha 7.

Místo Vaší plánované stavby se nachází na tzv. území s archeologickými nálezy, tedy v prostoru, kde lze předpokládat výskyt pozůstatků po minulé činnosti člověka z různých období prehistorického a historického vývoje lidstva. Je zde tedy důvodný předpoklad výskytu archeologických památek i v místech Vaší stavby.

S tím souvisí nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, jehož včasné zajištění Vám ukládá výše uvedený předpis. Rozsah, časové a finanční nároky výzkumu lze však stanovit teprve po prostudování dokumentace stavby.

Naše společnost je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů na základě povolení ministerstva kultury a proto si Vás dovoluujeme oslovit s naší nabídkou na kompletní zajištění této služby.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluujeme touto cestou požádat o poskytnutí základní dokumentace stavby (stavební povolení nebo územní rozhodnutí, koordinační situace stavby, řezy stavbou a inženýrsko-geologický průzkum, otisk katastrální mapy), na základě které zpracujeme projekt pro provedení záchranného archeologického výzkumu obsahující etapizaci, rozvahu finančních nákladů a časové potřeby na jeho zajištění.

V případě jakýchkoliv přání a dotazů se obraťte na níže uvedený kontakt.

S pozdravem

Mgr. Milan Kuchařík
ředitel společnosti



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Běliková Alena
Na Krocínce 40/725
190 00 Praha 9

Váš dopis zn. SZn.
AB/21/2007 S-MHMP-115305/2007/1/OOP/VI

Vyřizuje/linka Datum
RNDr. Potměšilová/4422 23.4.2007

Věc: Botanická zahrada hl. m. Prahy - areál západ 2. etapa, restaurace a vstupní expozice, Nádvorní 134, Praha 7

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí **pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění :**

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění: Ing. Gerschonová

Ke stavebnímu záměru nemáme připomínky. Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond. Před vydáním stavebního povolení v souladu s ustanovením § 18 zákona příslušný prvoinstanční orgán ochrany ZPF, kterým je v tomto případě OŽP Úřadu MČ Prahy 7, o odnětí dotčených pozemků. Žádost o odnětí doložíte doklady dle § 9 zákona a vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:

Ing. Ossendorf

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 7.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 48 odst. 1 písm. u) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší: 18.4.2007 Ing. Strnadová

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP,

kteřou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem státní správy příslušná městská část.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Ing. Ossendorf

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jakožto příslušný orgán ochrany přírody již stanovisko ke stavbě vydal formou rozhodnutí č. j. MHMP-2379/2004/OZP-V-8/R-5/Dos dne 31.3.2004. Předložený projekt je v souladu s již schváleným záměrem a tudíž k návrhu nemáme připomínky.

Upozorňujeme dále, že stavbu nelze realizovat bez povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě povolení kácení dřevin se jedná o samostatné správní rozhodnutí, které je stanoveno zvláštním právním předpisem (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.). Žádost o vydání rozhodnutí ke kácení dřevin se podává u příslušného orgánu ochrany přírody městské části Praha - Troja.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme námitek.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod – 6
- vyjádření – viz bod – 1,2, 3, 4, 5
- stanovisko bylo vydáno samostatným správním rozhodnutím – viz bod – 5


Ing. arch. Jan **Winkler**

ředitel odboru

Mariánské nám. 2, Praha 1

odbor ochrany prostředí

Mariánské nám. 2

Praha 1

/14/

Příloha: dokumentace

Na vědomí: Městská část Praha 7- životní prostředí



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

AB Konsult - projektová a inž.kancelář
Alena Běliková
Na Krocínce 40
190 00 Praha 9

Váš dopis zn. SZn.
AB/132/2008 S-MHMP-493078/2008/1/OOP/VI

Vyřizuje/linka
RNDr. Potměšilová/4422

Datum
29.8.2008

Věc: Pražská botanická zahrada - areál západ 2. etapa, parc.č. 108-114, 115/1,3, 116, 1671, 118, k.ú. Troja - areál západ vstupní expozice a občerstvení, lapač tuků na areálové přípojce kanalizace

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí **pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:**

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění: Ing. Kubová

Ke stavebnímu záměru nemáme připomínky. Souhlas s odnětím části pozemku parc. č. 118 ze ZPF v souvislosti s touto lokalitou byl vydán OŽP VII/1707/06/NO z 29.05.2006. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění: Ing. Kubová

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 7. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 48 odst. 1 písm. u) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší: 26.8.2008 Ing. Strnadová

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem státní správy příslušná městská část.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Ing. Kubová

A) Vyjádření k otázce určení příslušného orgánu ochrany přírody a další sdělení:

Vzhledem k tomu, že není předepsán jiný postup podle ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2, § 37 odst. 1 a 2, § 43, § 44, § 56 a § 57 zákona, je dotčeným orgánem státní správy městská část Praha 7 (vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

B) Závazné stanovisko k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz:

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OOP MHMP) jakožto příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona již k záměru vydal stanovisko formou rozhodnutí č.j.: MHMP-2379/2004/OZP-V-8/R-5/Dos dne 31.03.2004. Předložený projekt je v souladu s již schváleným záměrem, obsahuje pouze drobné úpravy, které byly předloženy v upravené dokumentaci a ke kterým bylo vydáno závazné stanovisko č.j.: S-MHMP-302640/2008/1/OOP/VI ze dne 02.07.2008.

Předložená dokumentace pro stavební řízení (DSP) řeší vstupní část Areálu západ Pražské botanické zahrady – 2.etapu (objekt občerstvení, objekt pokladen, výtah, zpevněné plochy, vodní plochy a sadové úpravy) a respektuje výše uvedené rozhodnutí a stanovisko, tedy k ní nemáme připomínky. Zájem chráněný OOP MHMP v dané věci tedy není dotčen.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

C) Upozorňujeme, že stavba je podle předložené projektové dokumentace v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les. K odstranění dřevin je potřebné povolení podle § 8 odst. 1 zákona, které je samostatným správním rozhodnutím. Žádost o vydání rozhodnutí ke kácení dřevin se podává u příslušného orgánu ochrany přírody městské části Praha Troja.

Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme námitek.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod – 6
- vyjádření – viz bod – 1, 2, 3, 4, 5A, 5B
- sdělení – viz bod – 5C


Ing. arch. Jan **Winkler**
ředitel odboru

Na vědomí: Městská část Praha 7, Troja - životní prostředí

Magistrát
odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 2
Praha 1

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor životního prostředí
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



AB Konsult, projektová a inženýrská
s.r.o.
Na Krocínce 40
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
AB/24/2007 12.3.2007

NAŠE ZNAČKA
OŽP/866/2007/Ben

VYŘÍZUJE / LINKA
Mgr. Beneš/4152

PRAHA/DATUM
28.3.2007

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Úřad městské části Praha 7 jako dotčený správní orgán dle § 4, odst. 2, zák. č. 183/06 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění vydává stanovisko pro účely stavebního řízení ke stavbě:

„Botanická zahrada hl. m. Prahy – areál západ 2. etapa, Praha 7 - Troja“.

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

Předmětná stavba se nachází v přírodním parku Drahaň - Troja. Pro případ, že ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nebude vydáno správní rozhodnutí nebo stanovisko MHMP jako dotčeného orgánu :

Z projektové dokumentace vyplývá, že budou dotčeny námi chráněné zájmy.

Stavba si vyžádá rozsáhlé kácení dřevin. S tímto kácením lze souhlasit pouze za předpokladu, že za kácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba (výsadby navrhované jako sadovnické úpravy řešeného prostoru jsou nedostačující, při řízení o kácení dřevin je nutné, aby správní orgán po dohodě s investorem předepsal v rozhodnutí náhradní výsadbu i na náhradní pozemky v plné výši ekologické újmy). Žádost o kácení dřevin podejte v dostatečném předstihu před vydáním stavebního povolení na Úřad městské části Praha – Troja, Trojská 96, Praha 7 – Troja.

Ostatní zeleň dotčená stavbou musí být chráněna v souladu s ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.

Sadovnické úpravy a náhradní výsadby za kácené dřeviny musí probíhat v souladu s normami ČSN DIN 83 9011 Práce s půdou, ČSN DIN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání a ČSN DIN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba.

Naše kladné stanovisko ke stavbě je podmíněno povolením ke kácení dřevin (pravomocným rozhodnutím), při dodržení našich ostatních podmínek s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout na OŽP ÚMČ Praha 7 v úředních dnech pondělí a středa od 7.30 do 18 hod. nebo i v jiných dnech po předcházející telefonické domluvě na čísle 220144152.

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 27-2000870339 / 0800

TELEFON
220141111

FAX
233374656

2. Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů:

Odpady vzniklé při stavebních pracích požadujeme zařadit podle druhů a kategorií, třídit a odstranit vhodným způsobem. Upozorňujeme na ustanovení § 10 až §16 zákona o odpadech (zejména § 12 odst.4 „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle tohoto zákona oprávněna“)

K předložené dokumentaci nemáme námítky, pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona

Po ukončení stavebních prací předložte Odboru životního prostředí ÚMČ P7 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.

3. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 50 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Objekt bude vytápěn soustavou 2 plynových kotlů, každý s celkovým výkonem do 90 kW (tj. 180 kW). Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu. S ohledem na povinnost plnění stanoveného krajského emisního stropu pro NOx požadujeme u plynového vytápění použití nízkoemisních kotlů emisní třídy 3 a vyšší podle tabulky 14 ČSN EN 297:1996/A5:1999.

Při bouracích a stavebních pracích požadujeme minimalizovat prašnost, zejména při manipulaci se sutí a sypkými materiály.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a nelze se tudíž proti němu odvolat.

H. Horská

Ing. Hana Horská
vedoucí OŽP ÚMČ Praha 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor životního prostředí
PRAHA 7, nápl. Kpt. Jaroše 1000

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout na OŽP ÚMČ Praha 7 v úředních dnech pondělí a středa od 7.30 do 18 hod. nebo i v jiných dnech po předcházející telefonické domluvě na čísle 220144152.

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 27-2000870339 / 0800

TELEFON
220141111

FAX
233374656

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor životního prostředí
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



AB Consult, s.r.o.
Alena Bělíková
Na Krocínce 40
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
AB/88/2008 28.5.2008

NAŠE ZNAČKA
OŽP/2142/2008/Ben

VYŘIZUJE / LINKA
Mgr. Beneš/ 4152

PRAHA/DATUM
1.9.2008

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Úřad městské části Praha 7 jako dotčený správní orgán dle § 4, odst. 2, zák. č. 183/06 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění vydává stanovisko pro účely stavebního řízení ke stavbě:

„Pražská botanická zahrada – areál západ, 2. etapa, Praha 7 - Troja“.

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

Předmětná stavba se nachází v přírodním parku Drahaň - Troja. Pro případ, že ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nebude vydáno správní rozhodnutí nebo stanovisko MHMP jako dotčeného orgánu:

Z projektové dokumentace vyplývá, že budou dotčeny námi chráněné zájmy.

Zeleň dotčená stavbou musí být chráněna v souladu s ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.

Stavba si vyžádá kácení dřevin, kácení bylo povoleno rozhodnutím č. j. 307/422/2008 a 306/332/2008 ze dne 23.7.2008 vydaných ÚMČ Praha – Troja.

Sadovnické úpravy a náhradní výsadby za kácené dřeviny musí probíhat v souladu s normami ČSN DIN 83 9011 Práce s půdou, ČSN DIN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.

Instalované herní prvky musí vyhovovat normě ČSN EN 1176 a 1177.

S vydáním stavebního povolení souhlasíme.

2. Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů:

Odpady vzniklé při stavebních pracích požadujeme zařadit podle druhů a kategorií, třídít a odstranit vhodným způsobem. Upozorňujeme na ustanovení § 10 až §16 zákona o odpadech

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout na OŽP ÚMČ Praha 7 v úředních dnech pondělí a středa od 7.30 do 18 hod. nebo i v jiných dnech po předcházející telefonické domluvě na čísle 220144152.

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 27-2000870339 / 0800

TELEFON
220141111

FAX
233374656

(zejména § 12 odst.4 „ Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle tohoto zákona oprávněna“)

K předložené dokumentaci nemáme námítky , pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona.


Po ukončení stavebních prací předložte Odboru životního prostředí ÚMČ P7 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.

3. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 50 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Objekty budou vytápěny 2 plynovými kotli, každý s celkovým výkonem do 97,4 kW. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu. S ohledem na povinnost plnění stanoveného krajského emisního stropu pro NOx požadujeme u plynového vytápění použití nízkoemisních kotlů emisní třídy 4 a vyšší podle tabulky 14 ČSN EN 297:1996/A5:1999.

Při bouracích a stavebních pracích požadujeme minimalizovat prašnost (zkrápění, zaplachtování), zejména při manipulaci se sutí a sypkými materiály. Chodník v bezprostřední blízkosti stavby (případně i komunikace znečištěná stavbou) musí být min. 1x denně čištěn mokrou cestou od prachu a stavebního odpadu.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a nelze se tudíž proti němu odvolat.


Ing. Hana Horská
vedoucí OŽP ÚMČ Praha 7

Městské části Praha 7
Úřad městské části
odbor životního prostředí
PRAHA 7, ul. XI. 1805/100

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout na OŽP ÚMČ Praha 7 v úředních dnech pondělí a středa od 7.30 do 18 hod. nebo i v jiných dnech po předcházející telefonické domluvě na čísle 220144152.

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 27-2000870339 / 0800

TELEFON
220141111

FAX
233374656

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor dopravy
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



NAŠE ZNAČKA
ODO/493/2007/Mik.

VYŘIZUJE/LINKA
Mikyšková 220144028

PRAHA/DATUM
14. 3. 2007

AB Konsult, proj. a inž. kancelář, s. r. o.

Na Krocínce 40
190 00 Praha 9

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby z hlediska dopravy pro účely stavebního řízení

ve věci : „Botanická zahrada hl. m. Prahy – areál západ 2. etapa

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p. p. a vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a zároveň jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 136 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

vydává s o u h l a s n é stanovisko

podle ustanovení § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád k Vašemu podání ze dne 12. 3. 2007 za podmínek :

- 1) Před započítím stavebních prací je nutné požádat odbor dopravy ÚMČ Prahu 7 o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu – týká se záborů na komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy.
- 2) Chodníky zůstanou po celou dobu provádění prací průchodné a v místě překopů budou opatřeny přechodovými, příp. přejezdovými lávkami
- 3) Po celou dobu realizace musí být zachován bezpečný průchod pro pěší, nesmí být omezen přístup k ulici Na Pazderce.
- 4) Při realizaci je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.

Miloslava Vitásková
vedoucí odboru dopravy

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor dopravy
PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000

Na vědomí : OVT ÚMČ Praha 7, ORZÚR ÚMČ Praha 7, DOP-O4 MHMP

IČO
063754


BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 19 - 2000870339 / 0800

TELEFON
220144027

FAX
233374651

4a

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor dopravy
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



AB Konsult
Alena Bělíková

190 00 **Na Krocínce 40**
Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ODO/2481/2008/Ha.

VYŘIZUJE / LINKA
Bc.Hally/4029

PRAHA/DATUM
7.11.2008

VĚC: STANOVISKO k projektové dokumentaci stavby zpracované firmou AND, spol. s r.o., V úvalu 84, Praha 5, 150 06, v červenci 2008 z hlediska nároků stavby na dopravu (pro účely stavebního povolení) ve věci stavby Pražské botanické zahrady „Areál západ - Vstupní expozice a občerstvení - 2. etapa“, v k.ú. Troja, při komunikaci Trojská, v Praze 7 - Troji.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, jako silniční správní úřad dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p.p. a zároveň jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 136 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a podle ustanovení § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád k Vašemu podání ze dne 27.10.2008 posuzuje :

Projektová dokumentace řeší vydání stavebního povolení pro stavbu v areálu Pražské botanické zahrady – areál západ 2. etapa, „Vstupní expozice a občerstvení“. Projekt řeší níže uvedené části stavby. Polohu objektu občerstvení a pokladny, dále změnu rozsahu tras zpevněných ploch, areálových komunikací a areálových rozvodů inženýrských sítí. Současně bude řešena trasa plynovodní STL přípojky a umístění odlučovače tuků na areálové splaškové kanalizaci. Celkově projekt řeší stavbu vstupního prostoru pro návštěvníky areálu západ Botanické zahrady hl.m. Prahy, kde je hlavním předmětem zájmu tropický skleník Fata Morgana. Dopravní napojení bylo realizováno v I. etapě výstavby Areálu západ.

1.Vyjádření z hlediska připojení posuzované stavby na stávající komunikační síť (§10 zákona č.13/1997 Sb.)

Napojení na komunikaci není nutné, neboť povolení napojení již bylo odborem dopravy vydáno dne 14.7.2004, pod č.jed.: ODO/1340-1472-1606/2004/Ha.

2. Vyjádření z hlediska zařídění předmětné místní komunikace do II.- IV.třídy (§40 odst.5, § 6 odst.3 zákona č. 13/1997 Sb.)

Místní komunikace Trojská je zařazena (v úseku podél komunikace Nádvorní) do III. třídy místní komunikační sítě.

3. Vyjádření z hlediska zvláštního užívání komunikace (§ 25 zákona č.13/1997 Sb.)

Před započítím stavebních prací je nutné požádat ODO ÚMČ P7 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikací, se všemi k tomu potřebnými doklady, a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

4. Vyjádření z hlediska omezení obecného užívání komunikace (§ 24 zákona č.13/1997 Sb.)

V případě omezení obecného užívání komunikace uzavírkami a objízďkami je nutné o povolení požádat na ODO ÚMČ P7 se všemi k tomu potřebnými doklady.

5. Vyjádření z hledisek ostatních (např. § 38 zák.č.13/1997 Sb.)

Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá ODO ÚMČ P7. Jakékoliv dodatečné změny oproti předložené dokumentaci je nutné znovu projednat na ODO ÚMČ P7.


Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací, dotčených stavbou.

Při realizaci je nutné zachovat přístup k objektu, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.

6. Připomínky vyplývající ze znalosti místních poměrů a vyjádření k řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb.

Odbor dopravy ÚMČ P7, požaduje dodržet podmínky výše uvedené vyhlášky v řešení dopravy v klidu.

Požadujeme řešit v objektu místo pro uložení nádob na domovní a separovaný odpad, neboť umístění těchto nádob na komunikaci nebudeme tolerovat.


Miloslava Vitásková
vedoucí odboru dopravy

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor dopravy
PRAHA 7, nábr. Kpt. Jaroše 1000

Rozdělovník:

Účastníci řízení – AB Konsult, s.r.o., Na Krocínce 40, Praha 9, 190 00
- OVT ÚMČ P7

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú : 19-2000870339 / 0800

TELEFON
220141111

FAX
233374651

Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor výstavby a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



AB Konsult, projektová a inženýrská
kancelář, s.r.o.
pí. Alena Bělíková
Na Krocínce 40
Praha 9
190 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	PRAHA/DATUM
	OVT-015386/08/3549- ob.99/Ku	Ing. Kubíková 14235	24. 11. 2008

**Věc : Praha 7 – Troja – „Areál ZÁPAD – 2. etapa, vstupní expozice a občerstvení, Botanická zahrada“,
- stanovisko podle § 15 odst. 2 stavebního zákona**

Úřad městské části Praha 7 – odbor výstavby a územního rozhodování posoudil výše uvedenou žádost předloženou dne 27.10.2008 k vyjádření pí. Alenou Bělíkovou, společnost AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., Na Krocínce 40, Praha 9.

Předmětem posuzované stavby je odlučovač tuků na areálové splaškové kanalizaci na pozemku parc.č. 112 při ul. Trojská, k.ú Troja v Praze 7.

Údaje o stavbě :

Investor stavby : Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7

Projektant : AND, spol. s r.o., V Úvalu 84, Praha 5

Situace : M

Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7, příslušný podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ověřil dodržení podmínek rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVT-011307/08/2519-ob.99/Št., vydaného dne 26.9.2008 odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 7, které nabylo právní moci dne 19.11.2008, a **souhlasí** s vydáním stavebního povolení.

Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7 tento souhlas, který je jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení, vydává na základě zjištění, že rozsah stavby nepřesahuje rozsah stavby umístěné rozhodnutím č.j. OVT-011307/08/2519-ob.99/Št. ze dne 26.9.2008 a projekt ke stavebnímu povolení není v rozporu s cíli sledovanými v územním řízení. Soulad s obecně platnými předpisy (zákony, vyhláškami, technickými normami apod.) v rámci ověření podmínek ÚR nezkoumá. Celkové posouzení dokumentace, zejména z hlediska zajištění řádné funkce stavby, zajistí stavební úřad v rámci stavebního povolení.

Ing. Jiří Chour

vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování

Příloha : potvrzená situace v měř. 1: 250 (zdravotní technika – výkres č. 2)

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby a územního rozhodování
PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000

Rozdělovník:

- 1) AB Konsult, spol. s r.o.; Alena Bělíková; Na Krocínce 40; 190 00 Praha 9 + příloha
- 2) Referent
- 3) Spisy + podání + příloha

IČO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č. ú. : 2000870339 / 0800

TELEFON
220141111


FAX
233374651

1



Štroukal

S.O.01 Občerstvení

 <p>AND, spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 architektonický atelier tel. 257 212 350</p>	<p>akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7</p>
<p>objednatel vedoucí projektant</p>	<p>Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, F Ing. arch. V. Danda</p>

012/015/2006/08/05/49
 Praha k č.j. ob...
 Městská část Praha 7
 Úřad městské části
 ul. ...
 Ing. ...

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytířská 12, pošt.schr. 203, 110 01 Praha 1

pobočka Praha-centrum, Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7

AB Konzult, projektová
a inženýrská kancelář s.r.o.
Na Krocínce 40
Praha 9

Naše č.j.:
C.HV/11664/07

Vyřizuje:
AHS Kalvodová
Tel.: 233 087 744

V Praze dne
21.3.2007

Věc: Pražská botanická zahrada Areál západ-2.etapa, Restaurace a vstupní expozice
Nádvorní 134, Praha 7
- doplnění údajů

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků posoudila na základě podání společnosti AB Konzult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Na Krocínce 40, Praha 9 projektovou dokumentaci na akci „Pražská botanická zahrada Areál západ - 2.etapa, Restaurace a vstupní expozice, Nádvorní 134, Praha 7“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví konstatuje Hygienická stanice hl.m. Prahy jako dotčený správní úřad, že předloženou žádost je nutno k projednání doplnit o:

1. Doklad, prokazující dostatečné větrání s odpovídající kapacitou vzduchotechniky ve vztahu k předpokládanému počtu míst v obytné části..
2. Počet zaměstnanců.
3. Charakter a rozsah činnosti v restauraci včetně sortimentu v návaznosti na technologické vybavení a řešení pracovních úseků.
4. Využití místnosti č.1.06 v 1.NP objektu tak, aby nedocházelo ke křížení činností .
5. Zajištění dostatečného počtu umyvadel na mytí rukou personálu vhodně rozmístěných.

Z výše uvedeného vyplývá, že předložená dokumentace je neúplná ve smyslu požadavku § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a Nařízení vlády č.178/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Do doby doplnění předmětné dokumentace o uvedené doklady nemůže Hygienická stanice hlavního města Prahy návrh komplexně posoudit a tedy s ním ani souhlasit, neboť podání neprokazuje soulad s výše citovanými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.



Anna Kalvodová

Anna Kalvodová
oddělení hygieny výživy
pobočky Praha-centrum

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Nyřská 12, pošt.schr. 203, 110 01 Praha 1

nobočka Praha-centrum, Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7

AB Konsult
Projektová a inženýrská kancelář
p. Alena Běliková
Na Krocínce 40
190 00 P r a h a 9

Č.j.:

Vyřizuje:

C.HP/15052/08

MUDr. Šimůnková
Tel.233087750

V Praze dne:

11.9.2008

Věc: - Pražská botanická zahrada Nádvorní 134, Praha 7- Trója – areál západ vstupní expozice a občerstvení
- stanovisko

Na základě žádosti investora Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - IČO 00064572 zastoupeného paní Alenou Bělikovou – AB Konsult Praha 9, Na Krocínce 40 – IČO 25125010 ze dne 25.8.2008 a doplněk ze dne 9.9.2008, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, a § 4 odst. 2 zák.č.183/2006 Sb., v platném znění předloženou dokumentaci na akci - Pražská botanická zahrada Nádvorní 134, Praha 7- Trója - areál západ vstupní expozice a občerstvení.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S projektovou dokumentací na akci - Pražská botanická zahrada Nádvorní 134, Praha 7- Trója - areál západ vstupní expozice a občerstvení se
s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění této podmínky:

- 1) Před zahájením provozu předloží investor doklad podložený měřeními prokazujícími, že větrací zařízení zajišťují projektovanou výměnu vzduchu.

O d ů v o d n ě n í :

Projektová dokumentace řeší výstavbu objektů ve vstupní části botanické zahrady. Bude zřízen objekt pokladny a objekt občerstvení. Prodej vstupenek bude zajištěn v prodejně a pokladně, dále bude zřízena šatna pro zaměstnance. K objektu bude přisazena ocelová markýza. V blízkosti pokladny bude umístěn objekt občerstvení.

Dispoziční členění rychlého občerstvení: Varna s oddělenými pracovními úseky, výdejní část, mytí stolního nádobí, hrubá příprava zeleniny, sklady nápojů, koloniálu a obalového materiálu, chlazená cela, kancelář, denní místnost a hygienické zařízení personálu (šatna, sprcha, WC personálu s předsíňkami). Dále bude vybudován přednáškový sál, terasa s místy k sezení, úklidová komora, sklad odpadu a WC pro návštěvníky (muži, ženy, invalidé). Denní výroba porcí bude 300, počet zaměstnanců 5 a provozní doba od 9 do 20 hodin. Sortiment restaurace: rozpékané pečivo slané a sladké, dodávané cukrářské výrobky, sendviče, zeleninové saláty, teplé pokrmy, teplé a studené nápoje.


Venkovní výčep sestává z prodejního prostoru a zázemí se sortimentem: točené nápoje, nealko nápoje, párek v rohlíku, dodávaná průmyslově vyráběná zmrzlina. Vybavení prodejního prostoru

odpovídá sortimentní náplni (výčepní stolice s odděleným mytím nápojového skla, chladicí a mrazicí zařízení, dřez na mytí provozního nádobí a umyvadlo na mytí rukou personálu). Šatna a WC personálu bude využívána v rámci restaurace. Prostor restaurace i občerstvení budou větrány pomocí vzduchotechnického zařízení.

Předloženou dokumentaci zpracoval: AND, spol.s.r.o. Praha 5, V úvalu 84.

Výše uvedená podmínka vychází z §§ 41 a 42 zařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, bylo možno s předloženou dokumentací vyslovit souhlas.



MUDr. Helga Šimůnková
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočky Praha – centru

Na vědomí:

- ÚMČ Praha 7-Ovt
- projektová dokumentace
- odd.HV





Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Č.j. HSAA-3531-1618/ODVS-2007

Váš dopis zn.:

v Praze, dne: 9.července.2007

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Alena Bělíková

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Na Krocínce 40/725

190 00 P r a h a 9

Vyřizuje za PO: kpt.V.Musilová, tel.: 950 850 527, fax: 950 850 525, e-mail: musilova@hzs.mepnet.cz
Vyřizuje za OOB: nrap.O.Stránský, tel.: 950 850 535, fax: 950 850 525, e-mail: stransky@hzs.mepnet.cz

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Název stavby: Pražská botanická zahrada - areál západ 2. etapa - "Restaurace a vstupní expozice"

Místo stavby: Praha 7, k.ú. Trója, Nádvorní 134

Stavebník: Pražská botanická zahrada, Nádvorní 134, Praha 7

Předložená dokumentace: projekt pro stavební povolení

Zpracovatel PD : AND, spol. s r.o., Ing arch. Danda, 05/2005 ,
PBŘ : ing. Laurin, 24. 5. 2005

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby a řešení ochrany obyvatelstva předloženou dne 4.června.2007. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

mjr. Ing. Martin Moudrý
vedoucí oddělení ODVS

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62 121 24 Praha 2
21



Č.j. HSAA-9708-2607/ODVS-2008

Váš dopis zn.:

v Praze, dne: 20.srpna 2008

Počet listů: 1

Přílohy: 0

AB Konsult, s.r.o.

Alena Bělíková

Na Krocínce 40

190 00 P r a h a 9

Vyřizuje za PO: kpt.V.Musilová, tel.: 950 850 527, fax: 950 850 525, e-mail: musilova@hzs.mepnet.cz

Vyřizuje za OOB: nprap.O.Stránský, tel.: 950 850 535, fax: 950 850 525, e-mail: stransky@hzs.mepnet.cz

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Název stavby : Pražská botanická zahrada - areál západ 2. etapa (restaurace)

Místo stavby : Praha 7, k.ú. Troja, č. kat. 110 - 118, areál Botanické zahrady

Stavebník : Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7

Předložená dokumentace: projekt pro stavební povolení

Zpracovatel PD : AND, spol. s r.o., V Úvalu 84, Praha 5, Ing. arch. V. Danda,

PBŘ : Ing. Laurin, 07/2008

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby a ochrany obyvatelstva předloženou dne 5.srpna 2008. K výše uvedené dokumentaci vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

mjr. Ing. Martin Moudrý
vedoucí oddělení ODVS

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
21



ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

územní inspektorát pro Hlavní město Prahu

Legerova 49, 120 00 Praha 2

Alena Bělíková

AB Konsult, proj. a inž. kancelář s.r.o.

Na Krocínce 40

190 00 Praha 9

tel. č. 221102111

fax 221102105

Vaše zpráva zn. / ze dne:

12.3.2007

Naše zn.:

107-13.3/07/010.103/BL

Vyřizuje:

Blužovský 221102117

V Praze dne:

27.4.2007-5.6.2007

Věc:

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Botanická zahrada hl.m.Prahy – areál západ 2. etapa“, Praha 7, ul. Nádvoří, zpracované jako příloha k žádosti pro stavební řízení.

S odvoláním na Váš dopis ze dne 12.3.2007 včetně přiložené projektové dokumentace (dále jen PD), písemný doplněk (Energetický průkaz budovy) z 4.6.2007 a v souladu s § 94 odst.(2) Zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

V předložené PD je navrhována v 2. etapě m.j. výstavba objektu restaurace s technickým a sociálním zázemím. Jedná se o budovu částečně podsklepenou s I nadzemním podlažím a s plochou ozeleněnou střechou. Zdrojem tepla pro vytápění, VZT a TV bude v tech. části umístěná plynová kotelná se dvěma kotli o jmenovitém výkonu 180 kW. Příprava TV bude zajištěna ve dvou samostatných zásobníkových ohřívácích TV o výkonech 45 kW a 35 kW.

Předpokládaná energetická bilance dle PD:

Tepelná energie:

$$Q_c = Q_{UT} + Q_{VZT} + Q_{TV} = 45 + 93 + 80 = 218 \text{ kW}, \quad Q_{rok} = 1750 \text{ GJ}, \quad Q_{PRIP} = 176 \text{ kW}$$

Zemní plyn: $M_{max} = 20 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$, $M_T = 54 \cdot 100 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

El. energie: $P_T = 261 \text{ kW}$, $P_S = 158 \text{ kW}$ a $A_T = 635 \text{ MWh} \cdot \text{rok}^{-1}$

Výpočtová hodnota celkové tepelné ztráty Q_c stanovená pro okrajové podmínky $t_{ae} = -12$ °C, $t_{aim} = 20$ °C a $B = \dots \text{ Pa}^{0,67}$ objektu bude $Q_c = 42 \text{ kW}$.

Výpočtové tepelně technické vlastnosti navrhovaných základních stavebních konstrukcí a otvorových výplní budovy:

Sídlo ústředního inspektorátu:

Gorazdova 24, 120 21 Praha 2

IČ: 61387584

DIČ: CZ61387584

Tel.: 224 907 340

Fax: 224 907 370

E-mail: posta@sei.gov.cz

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

výdajový rozpočtový účet: 34826011

příjmový rozpočtový účet: 19 - 34826011

Název, označení budovy: restaurace Stavební konstrukce a otvorové výplně	U (Wm ⁻² K ⁻¹)	i _v [m ³ /(s.m.Pa ^{0,67})]
Staveb. konstrukce neprůsvitné Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně	0,24	-
Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou poznámky 2 v ČSN)	0,38	-
Stěna venkovní	0,33-0,35	-
Otvorové výplně: Okno dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí - nová	1,4	-


Výpočtové hodnoty měrné spotřeby tepla e_v (kWh/m³rok), maximálně přípustné výpočtové normativní hodnoty $e_{v,N}$ (kWh/m³rok):

$$e_v = 35,72 \text{ kWh.m}^{-3}.\text{a} \quad e_{v,N} = 37,04 \text{ kWh.m}^{-3}.\text{a} \quad \text{SEN} = 96,5 \%$$

Vzhledem k výše uvedenému nemáme k navrhované stavbě z hlediska provozní energetické náročnosti další připomínky.

S pozdravem

ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
územní inspektorát pro Hlavní město Prahu
Legerova 49
120 00 Praha 2



Ing. Josef Hanus

ředitel územního inspektorátu

Příloha: Vrácená PD

Váš dopis zn.	ze dne 3.12.2008
Naše značka	PVK 31500/OTPČ /08
Vyřizuje	Dušan Říha OÚ – OTPČ Dykova 3 , Praha 10
Tel. / fax	221 501 123
Email	
Datum	17. prosince 2008

Vážená paní
ALENA BĚLÍKOVÁ

Na Krocínce 40
190 00 Praha 9

**Věc: souhlasíme s realizací vnitroareálových rozvodů vody a jednotné kanalizace
Pražská botanická zahrada, Trojská ulice č.parc. 112-115, Praha 7 - Troja**

Akciová společnost PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní (TČO 1015-149-0) a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.


Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN 73 66 60 – Vnitřní vodovody, ČSN 75 67 60 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.

Po dokončení stavebních prací předá stavebník PVK, a.s. (OTD Dykova 3, Praha 10) geodetické zaměření umístění vodoměrné a kanalizační vstupní šachty.

Na stávající vodovodní přípojce bude zřízena vodoměrná šachta L=1500mm pro vodoměr Q6.

Všechny kanalizační šachty budované na přípojkách musí mít vnitřní průměr 1000 mm.



Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru PŘ

Příloha: projekt

Co: - spisovna


Pražská botanická zahrada – Areál západ – 2. etapa

I.O. 08 – Vnitroareálová jednotná kanalizace

Seznam příloh



1. Technická zpráva
2. Situace
3. Podélné profily

Pražská výtvarná akademie, a. s. 102 00 Praha 2, Štefánská 971	
Datum:	17.12.08
OTPC - FRIPOJK	



Výškový systém Bvp
Polohopisný systém S-JTSK

I.O.08 Vnitroareálová jednotná kanalizace

 AND, spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 tel. 257 212 350		akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7				
objednatel		Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7				
vedoucí projektant		Ing. arch. V. Danda				
autorský návrh		V.Danda, M.Hůla, J.Kosnar, P.Ullmann, O. Smolík				
vypracoval		Ing. Zdeněk Hrách				
stupeň	dokumentace pro stavební řízení	Profese	Kanalizace		paré	5
datum	07 / 2008	Obsah	Podélné profily		č.v	3
měřítko	1 : 200/100					

Práské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ká Kabina 971

Datum: 17.12.08



Číslo: 31120


OTPC - PŘÍPOJKY 3



I.O.08 Vnitroareálová jednotná kanalizace

Výškový systém Bvp
Polohopisný systém S-JTSK

 AND , spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 tel. 257 212 350		akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7		 Botanická zahrada Praha
objednatel		Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7		
vedoucí projektant		Ing. arch. V. Danda		
autorský návrh		V.Danda, M.Hůla, J.Kosnar, P.Ullmann, O. Smolík		
vypracoval		Ing. Zdeněk Hrách		
stupeň	dokumentace pro stavební řízení	Profese	Kanalizace	paré 5
datum	07 / 2008	Obsah	Situace	č.v. 2
měřítko	1 : 250			



AND, spol.s r.o.
V úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 257 212 350

akce **Botanická zahrada hl. m. Prahy**
Areál západ - 2. etapa,
Vstupní expozice a občerstvení
ul. Trojská, Praha 7



objednatel		Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7	
vedoucí projektant		Ing. arch. V. Danda	
autorský návrh		V.Danda, M.Hůla, J.Kosnar, P.Ullmann, O. Smolík	
vypracoval		Ing. Zdeněk Hrách	
stupeň	dokumentace pro stavební řízení	Profese Kanalizace	paré 5
měřítko		Technická zpráva	1

Výškový systém Bvp
Polohopisný systém S-JTSK

Technická zpráva

V rámci dispozičních úprav ve vstupní části Botanické zahrady se upravuje i trasa vnitroareálové kanalizace včetně stávající přípojky pro skleník Fata Morgana. Nově navržená kanalizace je tvořena stokou „A“, napojenou ve stávající šachtě na stoku DN 300 městské kanalizace, větví „A1“ a krátkou stoku „B“.

Stoka „A“ je vedena podél objektu S.O.01 – Občerstvení, který je do ní napojen a pokračuje pod přístupovou cestou ke skleníku Fata Morgana. Větev „A1“ odvodňuje východní větev přístupové cesty a v místě stávající šachty se spojí s přípojkou ze skleníku. S ohledem na výškové poměry a navržené terénní úpravy bude na místě stávající revizní šachty vybudováno spadiště. Stoka „B“ odvodňuje obslužnou komunikaci pro objekt S.O.01 – Občerstvení a je napojena na stávající přípojku od pěstebního skleníku a technického zázemí.

Nové stoky se uvažují z trub PVC, uložených ve výkopu na pískové lože a obsypaných pískem a budou na nich vybudovány revizní šachty z betonových skruží. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou zachyceny pomocí betonových uličních vpustí a odvodňovacích štěrbinových žlabů.

Množství odváděných odpadních vod:

Splaškové:	S.O.01 – Občerstvení	5,66 l/s
	Fata Morgana (odhad)	3,00 l/s
Dešťové:	S.O.01 – Občerstvení	8,61 l/s
	S.O. 02 – Pokladna	1,11 l/s
	Zpevněné plochy	19,70 l/s
	Fata Morgana (maximum)	56,50 l/s
Celkem		94,58 l/s

Navržené profily potrubí by měly vyhovovat s ohledem na skutečnost, že část dešťové vody ze střechy skleníku Fata Morgana je pravděpodobně likvidována vsakováním. Kromě toho investor uvažuje o využití této dešťové vody k zálivce v pěstebním skleníku, a tedy s jejím odvedením do akumulární nádrže v tomto objektu.

Provizorní přeložka

Aby bylo po dobu realizace 2. etapy Areálu západ zajištěno odvádění splaškových vod ze skleníku Fata Morgana, navrhuje se provizorní přeložka stávající kanalizační přípojky. S ohledem na konfiguraci terénu a možnost napojení na stávající kanalizaci bude přeložka řešena jako tlaková.

V blízkosti stávající revizní šachty před skleníkem se vybuduje provizorní čerpací šachta o rozměrech 1500 x 1500 mm (plastová s obetonováním), kam bude přepojena stávající přípojka z objektu. V šachtě budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla Wilo – Drain TP 40 S/25 (Q = 11 m³/h, H = 8 m, N = 2,0 kW) s řezacím

nožem (jedno jako rezervní). Na výtlačném potrubí každého čerpadla bude uzávěr a zpětná klapka.

Vlastní společné výtlačné potrubí bude z lineárního polyetylenu \varnothing 110 x 6,2, uložené na podporách na terénu, a bude zaústěno do revizní šachty na stávající kanalizaci.


Definitivní nová kanalizace by měla být zrealizována urychleně (od jara do podzimu), aby přeložka nebyla v provozu v zimních měsících kvůli nebezpečí zamrzání. Jinak by bylo nutno potrubí opatřit tepelnou izolací, případně elektrickým ohřevem.

53,76
1707,787

227,24

UVSLOVIE UJAZE V SVETLE
V dalsim predavani urici
spravu nosu priroty ujas
eletrichne systemu zvyazne
Prevodni koeficient pruznosti
Boj udovny

52
21.2.2021





PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
DISTRIBUCE, A. S.
ČLEN KONCERNU PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ, A. S.

AB Konsult, projekt. a inž. kancelář s.r.o.
Na Krosínce 40
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

6064/Je/OSDS/2008

Ing. Ježdík/267172824

Praha 12.11.2008

VĚC

Přeložka STL přípojky d_n 50 a odpojení plynovodu d_n 90 včetně přípojky d_n 32 v ulici Trojská, Praha 7 - vyjádření k projektu pro stavební povolení

Proti předložené projektové dokumentaci na stavbu, jejíž investorem je Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7, **nemáme námitek.**

Přeložka plynovodní přípojky d_n 50.

Naše podmínky k realizaci přeložky plynovodní přípojky d_n 50 jsou následující:

1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. požaduje na přeložku STL přípojky uzavřít podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 70 „Smlouvu o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“. Tuto smlouvu uzavřete na odboru správy distribuční soustavy PPD, a.s. u Ing. Ježdíka, tel. 267 172 824, na adrese U Plynárny 500, Praha 4 – Michle.
2. Přizvat PPD, a.s. – odbor správy distribuční soustavy, tel. 267 172 824 - na kontrolu potrubí před obsypem pískem, položením výstražné fólie, před záhozem a na tlakovou zkoušku 3 dny předem.
3. Při přejímacím řízení požadujeme předat doklady uvedené v příloze č.1.
4. Propoje a odpoje budou provedeny bezodstávkovou technologií mimo topné období.
5. Odpojené potrubí bude v celé délce vytrháno ze země.
6. Termín provedení přeložky plynárenského zařízení bude určen ve smlouvě o provedení přeložky.
7. Materiál musí být schválený příslušnou státní zkušebnou a zhotovitel bude proto používat pouze materiál od dodavatele, u něhož je kvalita materiálů garantována.
8. Při výstavbě plynárenského zařízení požadujeme respektovat nařízení vlády 406/2004 Sb., ČSN EN 12007, 736005, technická pravidla G 702 01, 702 04, 905 01, včetně technických předpisů souvisejících a technické pokyny pro výstavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti PPD, a.s.
9. Svářečské práce na ocelovém potrubí požadujeme provádět dle postupů svařování (WPS) vyhotovených na základě protokolů o schválení postupu svařování (WPAR) v souladu s ČSN EN 288-2 (metoda 111) a ČSN ISO 15609-2 (metoda 311).

Odpojení plynovodu d_n 90 včetně plynovodní přípojky d_n 32.

Odpojení STI. plynovodu d_n 90 včetně plynovodní přípojky d_n 32 zajistí žadatel na vlastní náklady na základě uzavření Smlouvy o odpojení plynárenského zařízení (dále jen smlouva). Tuto smlouvu uzavřete na odboru správy distribuční soustavy PPD, a.s. u Ing. Ježdíka, tel. 267 172 824, na adrese U Plynárny 500, Praha 4 – Michle.

Termín odpojení plynovodní přípojky a plynovodu bude určen ve smlouvě a po předložení protokolů o ukončení odběru. Ukončení odběru a odebrání plynoměru projednejte v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s. v ul. Jungmannova 31, Praha 1 nebo v ul. U Plynárny 500, Praha 4 (pondělí až čtvrtek 9,00 - 18,00 hodin, pátek 9,00 - 12,00 hodin) nebo na zákaznické lince Call centra 840 555 333 (pondělí až pátek 9,00 - 19,00 hodin), případně s tím obchodníkem s plynem, s nímž pro předmětné odběrní místo máte uzavřenou příslušnou smlouvu o odběru plynu.

Naše podmínky k realizaci odpojení jsou následující:

1. Při přijímacím řízení požadujeme předat doklady uvedené v příloze č.2.
2. Odpoj bude proveden bezodstávkovou technologií mimo topné období.
3. Materiál musí být schválený příslušnou státní zkušebnou a zhotovitel bude proto používat pouze materiál od dodavatele, u něhož je kvalita materiálů garantována.
4. Odborné provedení těchto prací je nutné provést pouze firmou, která má oprávnění k podnikání v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
5. Při odpojení plynárenského zařízení požadujeme respektovat nařízení vlády 406/2004 Sb., ČSN EN 12007, 736005, technická pravidla G 702 01, 702 04, 905 01, včetně technických předpisů souvisejících a technické pokyny v oblasti působnosti PPD, a.s.
6. Svářečské práce na ocelovém potrubí požadujeme provádět dle postupů svařování (WPS) vyhotovených na základě protokolů o schválení postupu svařování (WPAR) v souladu s ČSN EN 288-2 (metoda 111) a ČSN ISO 15609-2 (metoda 311).

Z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
2. U plynárenských zařízení budovaných od roku 1996 investor zajistí do projektové dokumentace doplnění zakresů včetně geodetického zaměření dle S-JTSK (ve třídě přesnosti 3), které obdrží na provozu správy dat PPD, a.s., U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova 19, 2.patro, č. dveří 332, návštěvní dny pondělí a středa 7,30 - 12,00 hod a 13,00 - 15,00 hod. Následně zajistí geodetické zaměření plynárenského zařízení v rozsahu stavby oprávněným geodetickým pracovníkem vč. potvrzení o provedeném zaměření do stavebního deníku.
U plynárenských zařízení budovaných do konce roku 1995 je před započítáním prací nutno plynárenské zařízení vytyčit. Vytyčení objedná dodavatel stavby u PPD, a.s. na tel. č. 267 173 313. Tuto činnost provádí PPD, a.s. zdarma.
3. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
4. V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je podle § 68, odst (5) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

Ochranné pásmo činí 1m.

5. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu plynovodu dodržte ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 a nařízení vlády č.591/2006 Sb.
6. Dílčí kontrolu (diagnostiku, kontrolu izolace, kontrolu těsnosti) u odhalených plynovodů objednejte u PPD, a.s. na tel. **267172824 Ing. Ježdík**, tuto činnost provádí PPD, a.s. zdarma.

Písemný souhlas k činnostem uvedeným pod bodem 3 tohoto vyjádření (z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení) v ochranném pásmu našeho plynárenského zařízení je vydáván včetně podmínek, za kterých lze tyto činnosti provádět. V případě, že tyto podmínky nebudou dodrženy, bude tato činnost v ochranném pásmu považována za činnost bez našeho předchozího souhlasu a za porušení § 68, odst. (6) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Skutečné zahájení prací oznámte písemně 14 dní před jejich započítáním na adresu Pražská plynárenská Distribuce, a.s., odbor správy distribuční soustavy, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Toto vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace.

1x paré PD si ponocháváme pro vlastní potřebu.

S pozdravem

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(13)


Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Přílohy : PD

Příloha č.1 - doklady k přejímacímu řízení přípojky

Příloha č.2 - doklady k odpoji plynárenského zařízení.

Doklady k přijímacímu řízení plynovodní přípojky

Doklady projektové a veřejnoprávní:

1. dokumentace skutečného provedení, včetně případných změn, zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby)
2. stavební povolení a doklady o stavebním řízení
3. doklady o likvidaci případných škod způsobených stavbou
4. písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, podzemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení)
5. doklad o vlastnickém právu k nemovitosti
6. doklad o zřízení věcného břemene k nemovitosti
7. smlouva o provozování plynovodní přípojky
8. zápis o vzniku oprávnění užívat stavbu

Doklady stavební:

9. doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod. podle zvláštních předpisů, atesty a osvědčení
10. souhrnné ujištění o vydání prohlášení o shodě na stanovené výrobky, použité na stavbě dle zákona č.22/1997 Sb.
11. záznam stavebních prací (listy stavebního deník - originály)
12. doklady o případné radiografické kontrole svarů
13. doklady o kvalifikaci svářečů a izolatérů
14. prohlášení o likvidaci vytrhaného potrubí s uvedením způsobu likvidace
15. doklady o provedení jiskrové zkoušky a dalších zkoušek dle ČSN 03 8376
16. prohlášení zhotovitele o provedení čištění potrubí
17. u PE potrubí doklad o proměření signalizačního vodiče včetně vodivého spojení
18. prohlášení dodavatelské organizace podepsané statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou, že má příslušná osvědčení WPAR (specifikací postupů svařování) a že práce při svařování prováděla podle technologických pracovních postupů včetně WPS (schvalovaných postupů svařování)
19. protokol o hlavní tlakové zkoušce
20. zpráva o výchozí revizi
21. geodetické zaměření stavby (2x)
22. oprávnění zhotovitele k montážním pracím - kopie
23. výkres skutečného provedení přípojky se zaměřením na pevné body potvrzený zhotovitelem 4x.
24. disketa s geodetickým záměrem
25. protokol o vpuštění plynu a odplynění
26. protokol o odplynění odpojované přípojky
27. záznam svařecího přístroje o provedených svarech
28. osvědčení o kontrolách použitého svařovacího zařízení
29. potvrzení o předání geodetické dokumentace na Útvar rozvoje hl.m.Prahy–oddělení IMIP

Doklady potřebné k převjímacímu řízení plynovodů:**Doklady projektové a veřejnoprávní:**

- 1) Zjednodušená projektová dokumentace – situace s vyznačením odpojení stávajícího PZ včetně zjednodušené technické zprávy.
- 2) Smlouva s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s.

Doklady stavební:

- 1) Atesty k použitým výrobkům
- 2) Souhrnné ujištění o vydání prohlášení o shodě na stanovené výrobky, použité na stavbě dle zákona č. 22/1997 Sb.
- 3) Listy stavebního deníku, montážního deníku s určením míst svarů, včetně popisu prováděných izolací
- 4) Doklady o kvalifikaci svářečů, izolaterů
- 5) Doklady o provedení elektrojiskrové zkoušky a dalších zkoušek dle ČSN 038376
- 6) Oprávnění dodavatelské organizace
- 7) Prohlášení dodavatelské organizace podepsané statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou, že má příslušná osvědčení WPAR (specifikací postupů svařování) a že práce při svaření prováděla podle technologických pracovních postupů včetně WPS (schvalovaných postupů svařování)
- 8) Dokumentace skutečného provedení (3x)
- 9) Geodetický záměr (2x)
- 10) Protokol o přezkoušení svářecího přístroje
- 11) Protokol o odplynění

Zjednodušený plánec skutečného provedení musí obsahovat tabulku s následujícími daty:

Název akce			
Zahájení stavby	Datum	Řad	DN/m
Ukončení stavby	Datum	(odpojení)	PE/m
Ověření těsnosti svarů	Datum	Přípojka	DN/m
Svářeči	Jména	(odpojení)	PE/m
Mistři	Jména	šoupě (armatury)	DN/ks
Technik	Jméno	HUP	DN/ks
		Přechodka	PE/DN/ks
		Chránička	DN/m/ks
		POCH	

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 144214/08/CPH/V00

Čís. žádosti je: 0108 161 583

Vyřizuje: Petra Průchová

Telefon: 271464418

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 12. 2010.

Žadatel	Alena Bělíková, Na Krocínce 40/725, Praha, 190 00	
Stavebník	Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7, 170 00	
Název akce	Areál Západ - 2.etapa	
Zájmové území	Okres	Hlavní město Praha
	Obec	Praha
	Kat. území/č. parcely	Troja

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:

1:500 Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Demolice není součástí této projektové dokumentace.

Práce v blízkosti našich vedení a zařízení provádějte zásadně r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek.

Veškeré zemní práce v blízkosti našich vedení a zařízení provádějte za odborného dohledu pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ochrana sítě 2, pracoviště Olšanská 6, Praha 3 (p. Trantina tlf. 271 467 512 nebo 724 089 757), kterého pozvěte i na předání staveniště. Případné nejasnosti řešte s ním na místě.

V případě požadavku investora na připojení objektu SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je třeba, aby investor projednal technické řešení a podmínky realizace s pracovištěm PKI společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Hajný, tel. 271462203.

Nejasnosti ohledně nadzemního vedení SEK tj. sloupů a závěsných kabelů / i vedení po fasádě/ projednejte s odborem PaRPS společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pracoviště Olšanská 6, Praha 3, p. Trantinou tlf. 271 467 512 nebo 724 089 757.

Případně přeložky našich sítí vyvolané realizací stavby je třeba, aby finančně, projekčně i dodavatelsky zajistil

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3, tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3

1/3

www.cz.o2.com/dokumentace

investor stavby jako vyvolanou investici.

Žadatelé byly předány podklady zákresů našich sítí včetně kót. Ručí, za to, že při výkopu nebudou poškozena naše vedení a zařízení.

Za zákres našich sítí a zajištění ochrany našich zařízení zodpovídá projektant akce. Za případné poškození našich kabelů a jejich opravu nese plnou zodpovědnost investor stavby nebo jím pověřený zástupce.

Zároveň upozorňujeme, že je třeba rovněž si vyžádat stanovisko i od ostatních operátorů a správců slaboproudých sítí.

b) Všeobecné podmínky:

sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Milan Trantina (tel.: +420 2 714 67512), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat

Čís. jednací: 144214/08/CPH/V00

výšku vedení nad zemí.

m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 1 list

orazítkované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list

celkem: 2

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):
Kateřina Rakovanová

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dne: 15. 12. 2008 v Praze



Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3, tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3

3/3

www.cz.o2.com/dokumentace

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnost uvedené níže.

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
Kontakt: Petr Láška, mob. 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

HD Elektro-telekomunikace

se sídlem: Sportovní 99 (V Lukách 2162), 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ: CZ 5502131283
Kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mob. 606 632 506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
Kontakt: Miroslav Kraušner, mob.602350825, spojdrat@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
Kontakt: Milouš Koloušek, mob. 602 294 055, tel. 267 198 33 e-mail: mkolousek@ritel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
Kontakt: Jiří Janouš, mob. 777226629, spojmont@mbox.vol.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Bohumír Fulín, mob. 724 635 314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfířt, mob. 724 635 351, e-mail: kalfirt@suptel.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
Kontakt: Robert Miksa, mob.602664636, e-mail: vytyceni@temo.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: +420 251 004 470, hotline@vegacom.cz

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3, tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3

ŠINDY, spol. s r.o.

se sídlem: Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5

IČ: 25017063

DIČ: CZ25017063

Kontakt: Ing. Jiří Votrubec, mob. 777844011, e-mail: jiri.votrubec@sindy.cz

Aleš Sedláček, mob. 777844016, e-mail: ales.sedlacek@sindy.cz



07. 144214/02/001/200

15. 12. 2008



Výškový systém Bvp

Polohopisný systém S-JTSK

 architektonický atelier	AND , spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 tel. 257 212 350	akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - změna územního rozhodnutí 2. etapa - Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7	 Botanická zahrada Praha
objednatel	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7		
vedoucí projektant	Ing. arch. V. Danda		
autorský návrh	V.Danda, M.Hůla, J.Kosnar, P.Ullmann, O. Smolík		
vypracoval	Ing.arch. M. Hůla		
stupeň	dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ	Obsah Koordinační situace	paré
datum	05/ 2008		příloha:
měřítko	1:200		F2

Městská část Praha 7

Úřad městské části

odbor výstavby

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Toto rozhodnutí bylo vydáno
dne 24. 1. 2011
Úřad městské části
pro výstavbu a inženýring



NAŠE ZNAČKA

MČ P7 14672/2011/OVT/Hart

Vod352/R

VYŘIZUJE / LINKA

Ing.Hartmann/220144220

PRAHA/DATUM

18.4.2011

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, jako věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jako místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, v platném znění, **vydává** v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a dle § 118 stavebního zákona a výše citovaných zákonů, na žádost účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1a) správního řádu- Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zastoupeného firmou AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., na Krocínce 40, 190 00 Praha 9, IČ25125010

povolení změny stavby

vodního díla :

- **odlučovače tuků,**

budovaného na areálové přípojce splaškové kanalizace v rámci stavby „*Vstupní expozice a občerstvení*“ v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy, umístěného na pozemku č.parc. 112, k.ú. Troja, Praha7.

Změna stavby spočívá v prodloužení lhůty dokončení vodního díla do 31.12.2013.

Pro změnu stavby stanovuje vodoprávní úřad tyto podmínky :

- 1) Stavba bude dokončena do 31.12.2013
- 2) Ostatní podmínky vodoprávního povolení MČ P7 016158/08/3712b-vod352/Hart, ze dne 15.12.2008, musí být dodrženy.


Odůvodnění

Stavebník, Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zastoupený firmou AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., na Krocínce 40, 190 00 Praha 9, IČ25125010, požádal dne 30.3.2011 o povolení změny stavby před dokončením. Jedná se o stavbu vodního díla – odlučovače tuků, budovaného na areálové přípojce splaškové kanalizace v rámci stavby „Vstupní expozice a občerstvení“ v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7, umístěného na pozemku č.parc. 112, k.ú. Troja, Praha7. Uvedené vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím Městské části Praha 7, Úřadu městské části, odboru výstavby a územního rozhodování, jako věcně příslušného vodoprávního úřadu, pod č.j. MČ P7 016158/08/3712b-vod352/Hart, ze dne 15.12.2008. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před dokončením.

Po přezkoumání žádosti stavebníka nebyly shledány důvody bránící povolení navrhované změny stavby před dokončením. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, podáním učiněným u Městské části Praha 7, Úřadu městské části, odboru výstavby a územního rozhodování. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal po jednom stejnopise. Nedá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor výstavby a územního rozhodování Městské části Praha 7. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.



Ing. Jiří Chour
vedoucí odboru výstavby
a územního rozhodování

V souladu s § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění je účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) povinen zaplatit správní poplatek ve výši 300,- Kč.
VS:3005003163

Rozhodnutí se doručuje :

I. účastníkům řízení - § 27 odst. 1a – správního řádu

AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., na Krocínce 40, 190 00 Praha 9

II. účastníkům řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

MHMP – OSM

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 2, 110 00 Praha 1

III. dotčené orgány státní správy

Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

HIS hl. m. Prahy

MHMP - OOP

MěČ Praha 7 - OŽP

IV. na vědomí

MHMP – OOP, oddělení vodního hospodářství

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby
a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Doručeno: 27.04.2011
Č.j.: 133/11
Počet listů: 2
Počet příloh (listů): 1



NAŠE ZNAČKA
MČ P7 009154/2011/OVT/VF/01
Ob.66/R

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Volfová / 220144129
volfovaj@p7.mepnet.cz

PRAHA/DATUM
20.4.2011

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů vydal stavebníkovi:

- **Hlavní město Praha, zastoupené na základě zřizovací listiny Botanickou zahradou hl.m. Prahy, se sídlem Nádvoří 134, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 00064572**

dne 12.3.2009 pod č.j.: MČ P7 001267/2009/OVT/PET ob.66 stavební povolení (právní moc dne 21.4.2009) na stavbu:

- „Stavba Areál západ – 2.etapa“ na pozemcích č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k.ú. Troja (podle geometrického plánu na pozemcích č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/3, 118, 1671/1, 1671/2, k.ú. Troja), spočívající ve vybudování objektu občerstvení, objektu pokladny, expozičních a pěstebních ploch, výtahu, vodních prvků, zpevněné plochy a areálové komunikace, oplocení, areálového rozvodu plynu, areálového rozvodu NN, areálového rozvodu slaboproudu, závlahy, mobiliáře a herních prvků.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

platnost shora uvedeného stavebního povolení.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Platnost stavebního povolení je prodloužena do 21.4.2013.
- 2) Stavba bude dokončena do 21.4.2013 .
- 2) Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Odůvodnění


Stavba byla povolena rozhodnutím odboru výstavby a územního rozhodování ze dne 12.3.2009 pod čj.: MČ P7 001267/2009/OVT/PET ob.66 . Stavební povolení nabylo právní moci dne 21.4.2009. Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána dne 23.2.2011. Opatřením ze dne 2.3.2011 stavební úřad oznámil zahájení řízení podle ust. § 115, odst. 4 stavebního zákona a současně usnesením v souladu s ust. § 36, odst. 2 správního řádu stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, stanovisek a připomínek k předmětu řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly námítky uplatněny.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád tak, že jimi jsou stavebník Hlavní město Praha, zastoupené na základě zřizovací listiny Botanickou zahradou hl.m.Prahy, vlastník pozemků dotčených stavbou Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP a vlastníci sousedních nemovitostí společnost REES, s.r.o.; M.A.Branislav Gál; společnost LIBERTY ONE CZ s.r.o.; Ing. Rostislav Kopecký; Mgr. Jitka Mlejnková. V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků řízení.

Stavební úřad přezkoumal žádost ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona a zjistil, že prodloužením platnosti stavebního povolení nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího odboru. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Stavebník je v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm.c) zákona č. 634 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od správního poplatku.

Doručí se účastníkům řízení:

I. účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu

Botanická zahrada hl.m.Prahy; Nádvoří 134; 171 00 Praha 7 – Troja
SVM MHMP – Ing. Holubová

II. účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

REES, s.r.o.; Trojská 748/215; 171 00 Praha 7 – Troja
M.A.Branislav Gál; Hošťálkova 392/1a; 169 00 Praha 6 – Břevnov
LIBERTY ONE CZ s.r.o.; Římská 526/20; 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Ing. Rostislav Kopecký; Na Kopci 163/8; 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Mgr. Jitka Mlejnková; Seydlerova 2152/1; 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

ÚMČ Praha 7 – vodoprávní úřad
PVK, a.s.; Ke Kablu 971; 102 00 Praha 10 – Hostivař
PREdistribuce, a.s.; Na hroudě 4; 100 05 Praha 10
TELEFÓNICA O2 CR, a.s.; Olšanská 6; 130 00 Praha 3
TSK hl.m.Prahy; Řásnovka 2; 110 01 Praha 1
PPD, a.s.; U Plynárny 500; 145 08 Praha 4
HS hl.m.Prahy
HZS hl.m.Prahy
OD ÚMČ Praha 7
OŽP ÚMČ Praha 7
OPP MHMP
SVM MHMP
OOP MHMP

Na vědomí:

Spisy
archiv

Městská část Praha 7

Úřad městské části

odbor výstavby

a územního rozhodování

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7



NAŠE ZNAČKA

MČ P7 000781/2013/OVT/VF/01

Ob.66/S

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Volfová / 220144129

PRAHA/DATUM

14.2.2013

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Dne 9.1.2013 požádal stavebník **Hlavní město Praha**, zastoupené na základě zřizovací listiny **Botanicou zahradou hl.m.Prahy, IČ:00064572**, se sídlem **Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 - Troja** o vydání kolaudačního souhlasu pro část stavby

- „**Stavba Areál západ – 2.etapa**“ na pozemcích č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 118, 1671, k.ú. Troja (podle geometrického plánu na pozemcích č.parc. 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/3, 118, 1671/1, 1671/2, k.ú. Troja), spočívající ve vybudování objektu občerstvení, objektu pokladny, expozičních a pěstebních ploch, výtahu, vodních prvků, zpevněné plochy a areálové komunikace, oplocení, areálového rozvodu plynu, areálového rozvodu NN, areálového rozvodu slaboproudu, závlahy, mobiliáře a herních prvků – část stavby: přeložka STL plynovodní přípojky.

Stavba byla povolena rozhodnutím ze dne 12.3.2009, č.j.:MČ P7 001267/2009/OVT/PET ob.66 (právní moc dne 21.4.2009). Prodloužení platnosti stavebního povolení bylo rozhodnutím ze dne 20.4.2011, č.j.:MČ P7 009154/2011/OVT/VF/01 ob.66/R.

Závěrečná kontrolní prohlídka části stavby byla provedena dne 12.2.2013. Na stavbě byly zjištěny změny oproti dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, které jsou v dokumentaci vyznačené a které nevyžadovaly povolení v řízení o změně stavby před jejím dokončením. Jedná se změnu trasy areálového rozvodu plynu.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 122, odst. 3 stavebního zákona

souhlasí s užíváním

shora uvedené části stavby, která obsahuje přeložku STL plynovodní přípojky. Nová STL plynovodní přípojka PE D63 RP je napojena přes navrtávací T-kus PE 63/63 (DAA) na stávající STL plynovod PE D63 ve veřejné komunikaci na pozemku č.parc. 1671/1, k.ú. Troja v ulici Trojská. Plynovodní přípojka PE D63 RP délky 5,55 m pokračuje v zemi a je ukončena HUP KK DN50 ve zděném kiosku v oplocení na hranici pozemku.

Ing. Jiří Chour
Vedoucí odboru výstavby
a územního rozhodování

Doručí se:

Botanická zahrada hl.m.Prahy; Nádvoří 134; 171 00 Praha 7 – Troja
SVM MHMP

Dotčené orgány a správci sítí:

TSK hl.m.Prahy; Řásnovka 2; 110 01 Praha 1
PPD, a.s.; U Plynárny 500; 145 08 Praha 4
OD ÚMČ Praha 7

Na vědomí:

Spisy
archiv+PD

Botanická zahrada hl.m.Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 234 148 111, fax: +420 233 542 629
www.botanicka.cz

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
k rukám pana Brůžka

U Plynárny 500
145 04 Praha 4 - Michle

Č. j.: EOP 2014 - 1635

Věc: Areál západ 2. Etapa – část stavby: **PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
DOLOŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI**

V souladu s našimi ujednáními Vám zasíláme geometrické plány a kopii kolaudačního souhlasu na stavební akci:

Areál západ – 2. Etapa – část stavby: PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Stavba byla realizovaná na základě stavebního povolení ze dne 12. 3. 2009, č. j.: MČ P7 001267/2009/OVT/PET ob.66 (právní moc dne 20.4.2009) a prodloužení jeho platnosti ze dne 20.4.2011, č.j.: MČ P7 009154/2011/VF/01 ob.66/R.

S přáním příjemného dne



Ivana Tomková
Vedoucí stavební oddělení
mobil: 736621713
e-mail: Ivana.tomkova@botanicka.cz

BOTANICKÁ

V Praze dne 18. 6. 2014

Příloha: 5x originál geometrického plánu
1x kopie kolaudačního souhlasu

Příloha č. 5 - k protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č.
DOH/20/04/000308/2016
Ke stavbě 42473 Botanická zahrada – Západ dostavba


Přeložka plynovodní přípojky – skutečné provedení a doklady související

Zhotovitel : TENTON s r.o.

Předávající:



RNDr. Oldřich Vacek, CSc. ředitel
Botanické zahrady hlavního města Prahy



**DOKUMENTACE
ODPOVĚDĚ
SKUTEČNOSTI**
DATUM: 17.12.2012 PODPIS



albet
STAVEBNÍ
ALBET stavební, s.r.o. 01
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín


Tenton
TENTON a.s.
Mikulčického 1308/2
147 40 Praha 4 - Braník

I.0.05 Přípojka plynu




<p>AND, spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 architektonický atelier tel. 257 212 350</p>	<p>akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7</p>
<p>objednatel</p>	<p>Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvoří 134, Praha 7</p>

- ARŽENÍ STAVENÍŠTĚ
- MEZIDEPONII
- OPLOČENÍ AREÁLU PBZ
- OCENÍ AREÁLU PBZ
- ANÝ PLYN - STŘEDOTLAK
- IPLYN - STŘEDOTLAK - RUŠENÝ
- IPLYN - STŘEDOTLAK - RUŠENÝ
- ANÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- I JEDNOTNÁ KANALIZACE
- I JEDNOTNÁ KANALIZACE - RUŠENÁ
- I DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- IPITNÁ VODA
- IPITNÁ VODA - RUŠENÁ
- ANÁ PITNÁ VODA
- ANÁ UŽITKOVÁ VODA
- ANÝ ROZVOD VODY FONTÁN
- ANÉ HLAVNÍ ROZVODY VODY PRO
- INSTALČNÍ ŠACHTA ZAVLAHOVÉ



- HYDRANT
- ANÝ HYDRANT
- ABELY 1 KV PRE
- KABELY 22 KV PRE
- SDĚLOVACÍ KABELY PRE
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, RESP.
- I VNITROAREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- KABELY VRCHNÍHO VĚDENÍ
- E VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- TELEFONNÍ KABELY
- NN NAPÁJECÍ KABELY
- NAPÁJECÍ KABELY
- NAPÁJECÍ KABELY VO
- EFONNÍ A SDĚLOVACÍ KABELY -
- REÁLOVÉ
- UČASTNICKÝ TELEFONNÍ ROZVADĚČ
- OVNITROAREÁLOVÝCH
- DICH VĚDENÍ
- VÝ NEBO ROZPOJOVACÍ ROZVADĚČ NN
- EREJNÉHO OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ
- PRHOVANÝ
- ENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - RUŠENÝ
- ENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - NAVRHOVANÝ
- OLOGICKÉHO PRŮZKUMU



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

-  VÝVOD SIGNALNÍHO VODIČE
-  LOMOVÝ BOD (BEZ ORIENTAČNÍHO SÍLOUPKU)
-  RUŠENÁ ČÁST PLYNOVODU

**Realizační etapa přepojení přívodu plynu
I.O.07Vnitroareálový rozvod plynu**

 AND spol.s.r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 architektonický úřad tel. 257 212 350	akce	Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7	 Botanická zahrada Praha
	objednatel	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Návomí 134, Praha 7	
vedoucí projektant	Ing. arch. V. Danda		
autorský návrh	V. Danda, M. Hůla, J. Kosnar, P. Ullmann, O. Smolík		
vypracoval	Ing. Laštovka		
stupeň	dokumentace pro stavební řízení	paré	
datum	07 / 2008	zemní plyn	
měřítko	1:200	Obsah	
		Situace	
		č.v. 2.	

Dokumentace skutečného stavu

tenton
 TENTON s.r.o.
 Mikuleckého 1308/2
 147 46 Praha 4 - Braník

Výškový systém Bvp
 Polohopisný systém S-JTSK

katastrální území:

T R O J S K Á

ul.: **TROJSKÁ**

stavba:

přeložka STL plynovodní přípojky pro Botanickou zahradu

zaměřila 07.11.2012 Ing. Dagmar Urbanová

ověřila: Ing. Dagmar Urbanová

zaměřeno před záhozem, výšky vztaženy k vrchu potrubí

dne: 09.11.2012 č. ověření: 118/2012



souřadnicový systém: S-JTSK

výškový systém: ČSNS/Bpv

investor: Botanická zahrada hl.m.Prahy, Nádvoří 134, Praha 7

dodavatel: p. Dvořák, fa. MĚRET

správce: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4

realizace: 07.11.2012

vypis materiálu:

tlaková zkouška: 07.11.2012


PE o 63 — 5,55 m robust pipe

svarěči: p. Jar. Dvořák ml.

HUP — KK DN 50


mistr: p. Jar. Dvořák st.

TDI:




Seznam souřadnic

čb	Y	X	Z		
1	742875.82	1039196.90	226.83	P	přípojka STL PE 63
2	742873.95	1039192.87	227.49	P	HUP-KK DN 50
3	742873.11	1039193.16	0.00	P	OPZ
4	742872.14	1039191.17	227.39	P	OPZ
5	742869.0	1039184.7	0.00	P	OPZ (měřeno do záhozu)



měřítko 1 : 300




Dokumentace
skutečného stavu

DOKUMENTACE
ODPOVÍDÁ
SKUTEČNOSTI
DATUM: 10.12.2012 PDDP



Realizační etapa přepojení přívodu plynu
I.O.07 Vnitroareálové rozvody plynu S.9 2012

<p>AND, spol.s r.o. V úvalu 84 150 06 Praha 5 architektonický atelier tel. 257 212 350</p>	<p>akce Botanická zahrada hl. m. Prahy Areál západ - 2. etapa, Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, Praha 7</p>
objednatel	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134



**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
STAVBY – PLYNOVODU, PŘÍPOJKY
(dodatku nebo technického zhodnocení)**

Název přebíraného majetku: - přeložka plynovodní přípojky-					
Adresa přebíraného majetku: Botanická zahrada hl.m. Prahy Areál západ – 2.etapa Vstupní expozice a občerstvení ul. Trojská, parc.č.114, 1671/1 Praha 7 - Troja					
Datum převzetí majetku :			Číslo zápisu převzetí:		
SKP:	Daň. odpis. skup.:	Účet. odpis. sazba:	Třída DM:		
<p>Technický popis majetku: Přeložka STL pl. přípojky: - nová STL pl. přípojka PE D63 RP je napojena přes navrtávací T-kus PE 63/63 (DAA) na stávající STL plynovod PE D63 ve veřejné komunikaci (p.č.1671/1) v ul. Trojská. Pl. přípojka PE D63 RP – 5,55m pokračuje v zemi a je ukončena HUP KK DN50 ve zděném kiosku v oplocení na hranici pozemku.</p> <p>- STL plynovod PE D90 včetně dvou přípojek PE D32 a PE D63 pro areál Botanické zahrady odpojen, zaslepeno 1,0m za odbočkou STL pl. řadu PE D90/63 ve veřejné komunikaci na p.č.114.</p>					
Rozpis technických údajů		Nákladové středisko:		Celek:	
Název majetku - materiál-dimenze	Délka (počet)	Inventární číslo	Pořiz. cena Kč	Číslo dokladu	Číslo karty pořízení
přípojka - PE D63 RP	5,55m				
Pracovní poukaz stavby:					
Doklad o stavebním řízení č.j. 011307/08/2519-ob.99/ŠÍ			ze dne: 26.9.2008	vydal: ÚMČ Praha 7	
Název: Rozhodnutí o umístění stavby					
Smlouva číslo: 994/2012/OSDS		ze dne: 10.10.2012		včetně dodatků	
Datum zahájení prací podle smlouvy		Datum skutečného zahájení prací		Datum dokončení prací podle smlouvy	

Dodavatelská organizace, popř. dřívější správce nebo vlastník: Jaroslav Dvořák –MĚRET
Pujmanové 1554/16
140 00 Praha 4

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Dvořák

Generální projektant:

Projektanti ucelených částí: AND, spol. s r.o. 07,09/2008
- vedoucí projektant: Ing. arch. V. Danda
- vypracoval: Ing. Laštovka

Investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Technický dozor investora:

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zjištěných při odevzdání a převzetí:

Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nedodělků a vad:

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad:

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění	
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu	
Termín úplného vyklizení staveniště	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků	
Údaje o převzetí dokumentace	
Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby	
Archivní údaje o dokumentaci	
Cena podle smlouvy a dodatků	Kč
Důvody pro slevu z ceny a její částka	
Cena po odečtení slevy	
Zůstatková cena likvidovaného DHM	Kč
Inventární číslo likvidovaného DHM	

.....

Záruční doba (konečné datum) 60 měsíců 22.2.2039

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Vyřádění účastníků řízení: Zhotovitel fy. Jaroslav Dvořák – MĚRET, dnešního dne předává dokončenou stavbu přeložky STL plynovodní přípojky firmě ALBET stavební, s.r.o., který tuto stavbu přebírá a předává firmě TENTON s.r.o. který tuto stavbu přebírá a předává investorovi akce Botanická zahrada hl. města Prahy, který tuto stavbu přebírá a předává provozovateli Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Pražská plynárenská Distribuce a.s. osvědčuje technický stav díla a nemá námitek proti vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Datum vydání kolaudačního souhlasu nebo dokladu prokazujícího povolení k užívání dokončené stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Č.j.:

Návrh na zápis do katastru nemovitostí podán dne:

Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle zákonných ustanovení a základních podmínek dodávky stavebních prací

	Jméno a příjmení	Organizace/funkce
Zástupci dodavatele	Jaroslav Dvořák	Jaroslav Dvořák – MĚRET
Zástupci přejímacího řízení	Otakar Steinbach	TDI
Zástupci budoucího uživatele (uvést osobní č.)	Petr Brůžek	PPD, a.s.
Ostatní účastníci řízení	Ing. Jan Polák Ing. Milan Trsek	ALBET stavební, s.r.o. TENTON, s.r.o.

Datum zahájení přejímacího řízení:

Datum ukončení přejímacího řízení:

Rozdělovník

Přijato do účtárny dne:

Podpis:

Zařazeno do účetní evidence dne:

Přejímající organizace (objednatel) název a sídlo (razítko) Botanická zahrada hl. m. Prahy Nádvorní 134 171 00 Praha 7 - Troja	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)	Předávající organizace (zhotovitel) TENTON s.r.o. Mikuleckého 1308 147 46 Praha 4
Datum zahájení přejímáčního řízení 18.12.2012	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) Areál západ – 2.etapa, etapa připojení plynu	
Popis Zahájení prací dle SoD červenec 2012, dokončení září 2012 + prosinec 2012 dle dodatku č.1		
Odpovědný stavbyvedoucí	Ing. Milan Trsek, Mgr. Martin Hudec	
Generální projektant	Ing. Arch. V. Danda	
Projektanti ucelených částí	V.Danda, M.Hůla, J.Kosnar, P. Ullmann, O. Smolik.	
Technický dozor investora	Otakar Steinbach	
Stavební povolení č.j. 009154/2011/OTV/VF/01 ob.66/R	ze dne 20.4.2011	vydal MČ Praha 7
Smlouva o dílo číslo S/678/12	ze dne 26.7.2012	včetně dodatků 2.1

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami
Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
Dohoda o zajištění staveniště, aby byl zajištěn bezpečný provoz odevzdávaného objektu
Termín úplného vyklizení staveniště
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

Další ujednání Dne 18.12.2012 byla provedena převímka díla s PDD (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.). Zhotovitel upozorňuje, že do doby kolaudace díla nelze dílo (včetně areálových rozvodů) užívat.
Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného provedení
Písemné doklady z průběhu realizace stavby

Údaje o archivaci dokumentace

Záruční doba – viz SoD

60 měsíců (tj do 19.12.2017)

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Vyjádření účastníků řízení

Zúčastnění se přezněl dotazem dat 19.12.12

Datum ukončení přijímacího řízení 19.12.2012



Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení obchodního zákoníku

Zhotovitel	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
TENTON s.r.o.	Ing. Milan Trsek	Hlavní stavbyvedoucí	
	Mgr. Martin Hudec	Stavbyvedoucí	
Objednatel Botanická zahrada hl. města Prahy	Jméno a příjmení Otakar Steinbach	Funkce TDI	Podpis BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Nádvorní 134 147 00 Praha 7 - Troja Czech Republic IČ: 00064572, DIČ: CZ00064572
Budoucí uživatel	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Ostatní účastníci řízení	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis