

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lávky ev.č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě
 Objekt:

403 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: CC-CZ:
 Místo: Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město Datum: 17. 7. 2018
 Zadavatel: IČ: 25396544
 Ostravské komunikace a.s. DIČ: CZ25396544
 Uchazeč: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ: 26924889
 EMART plus, s.r.o. Brno DIČ: CZ26924889
 Poznámka:

Cena bez DPH 247 349,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 349,00	21,00%	51 943,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 299 292,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lávky ev.č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě
 Objekt:

403 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město Datum: 17. 7. 2018
 Zadavatel: IČ: EMART plus, s.r.o.
 Ostravské komunikace a.s. Projektant: Brno
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 247 349,00

D1 - Demontáže	x
D2 - Protlak pro přeložku VO	x
D3 - Přeložka VO osvětlení na lávce a propojení stávajících VO stožárů	x
D4 - Přeložka tří VO stáv. stožárů 72, 73 a 74 směr VÍTKOVICE	x
D5 - Ostatní materiál, montáže a služby	x

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lávky ev.č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě
 Objekt:

403 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město Datum: 17. 7. 2018
 Zadavatel: IČ: EMART plus, s.r.o. Brno
 Ostravské komunikace a.s. Projektant:

ř	ř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 349,00	
o D1 Demontáže								
o	K	1	Demontáž stávajících sloupů VO vč. ekologické likvidace na lávce	kpl	3,000		x	
o	K	2	Demontáže převážně po dokončení zprovoznění VO	kpl	4,000		x	
o D2 Protlak pro přeložku VO								
o	K	3	Řezný protlak DN250 vč. rezie	bm	35,000	2 960,00	x	
o	K	4	Potrubí 2x chránička PE110/6,3mm	bm	70,000	58,00	x	
o	K	5	Svařování potrubí PE110	bm	70,000	75,00	x	
o	K	6	Čerpaní vod nad běžný rámec	kpl	1,000	4 800,00	x	
o	K	7	Startovací jama 2x3m hluboká 2m	kpl	2,000	3 530,00	x	
o D3 Přeložka VO osvětlení na lávce a propojení stávajících VO stožárů								
o	K	8	Dorobavení stávajících VO stožárů 352, 354, 356, a 358 svertkovní a jistěním OPV 6A	ks	4,000		x	
o	K	9	Dorobavení stávajících VO stožárů 352, 354, 356, 358 kabelem CYKY-J 3x2,5	m	60,000		x	
o	K	10	Bezpečkový stožár 13m, s oboustrannými žárovy zinkováním, síla stěny 6,3mm, s mažeťou v místě vstupu, hláskopisový vč. svařkovic SR 721-271N, IP60, vč. dopravy, výrobce např. KOOOPERATIVA	kpl	2,000		x	
o	K	11	Výložník 2m - výrobce např. KOOOPERATIVA	ks	2,000		x	
o	K	12	Svítilna LED dle výpočtu GUIDA S-135, výkon 12W	ks	2,000		x	
o	K	13	Nová betonová patka 100x100x100 (B20/B18), armovaná, hlava s povrchovou úpravou vč. potřeblých zemních prací	kpl	2,000	4 380,00	x	
o	K	14	Kabel AXYX-J 4x25	m	195,000		x	
o	K	15	Zemní práce / výkop 80x40 pro propojení mezi lampami VO 352, 354, 356 a 358	bm	160,000	320,00	x	

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	16	Zemnicí pásovina 30/4 FeZn pro uzemnění stávajících VO stožárů 352, 354, 356 a 358	kgp	160,000	59,00	x	
0	K	17	Vrapping chránička DN75	bm	160,000	34,00	x	
0	K	18	Vrapping chránička DN32	bm	16,000	27,00	x	
0	K	19	Kulatána 10mm FeZn na praporce uzemnění nových stožárů VO	bm	24,000	58,00	x	
0	K	20	Švarka přípojovací Spb	ks	6,000	x		
0	K	21	Švarka spojovací S5	ks	6,000	83,00	x	
0	K	22	Červená vystražná fólie	m	160,000	9,00	x	
o D4 Přeložka tří VO stáv. stožárů 72, 73 a 74 směr VÍTKOVICE							X	
0	K	23	Demontáž stávajících sloupů VO vč. svítelek	kgp	3,000	940,00	x	
0	K	24	Sádkový stožár 5m BM5, s oboustranným žárovy zinkováním, síla stěny 4,0mm, vč. jevkovnice SR 721-2716, IPO0, vč. dopravy, výrabce např. KODPERAKTIVA	kgp	3,000	x		
0	K	25	Nová betonová patka 600x600x900 (ŠK04T1), armovaná, hlava s povrchovou úpravou vč. potřebných zemních erací	kgp	3,000	2 645,00	x	
0	K	26	Kabel AYY-J 4x25	m	85,000	x		
0	K	27	Zemní práce / výkop Ø2040 vč. pískového lože	m	75,000	320,00	x	
0	K	28	Vrapping chránička DN75	bm	80,000	34,00	x	
0	K	29	Vrapping chránička DN32	bm	12,000	27,00	x	
0	K	30	Zemnicí pásovina 30/4 FeZn pro uzemnění stávajících VO stožárů 72, 73 a 74	m	75,000	59,00	x	
0	K	31	Zemnicí kulatána 10mm FeZn na praporce	m	10,000	58,00	x	
0	K	32	Švarka přípojovací Spb	ks	3,000	x		
0	K	33	Švarka spojovací S5	ks	6,000	83,00	x	
0	K	34	Červená vystražná fólie	m	75,000	9,00	x	
o D5 Ostatní materiál, montáže a služby							X	
0	K	35	Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla	kgp	1,000	x		
0	K	36	Zaměření kabelů	kgp	1,000	x		
0	K	37	Montážní práce vč. zprovoznění a veškeré další úmísti potřebné pro dokončení díla	hod	1,000	x		
0	K	38	Mechanizace - jeřáb + plošina	kgp	1,000	x		
0	K	39	PD skutečného provedení	kgp	4,000	x		
0	K	40	Výchozí revizní správa	kgp	3,000	x		