

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1001	Název objektu: 908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	JKSO:
Stavba: 20191019	Název stavby: Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z	Dodávka celkem		Zřízení výrobní podmínky
R	Montáž celkem		Oborová přírážka
N	HSV celkem		Přesun stavebních kapacit
	PSV celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	RN II. a III. hlavy		Ostatní náklady:
	ZRN + VRN + HZS		RN VI., VIII. a XI. hlavy:

Vypracoval: Jméno: Ing. Bartoš Datum: 25.2.2019 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: <i>TOMÁŠ KONVIČNÝ</i> Datum: <i>26.2.2019</i> Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
--	---	--

Základ pro DPH	15,0% činí:		Kč
DPH	15,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:			Kč

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
6 Úpravy povrchu, podlahy					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
997 Přesun sutě					
998 Přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
720 Zdravotechnická instalace					
721 Vnitřní kanalizace					
722 Vnitřní vodovod					
725 Zařizovací předměty					
726 Instalační prefabrikáty					
751 Vzduchotechnika					
763 Dřevostavby					
765 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
776 Podlahy plovákové					
781 Obklady keramické					
783 Nátěry					
784 Malby					
M21 Elektromontáže					
Celkem objekt:					

VRN, rezerva a kompletače

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Celkem:			Kč

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	317 94-1121.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,0040	
2	130104100	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11375			
		35x35x4mm	t	0,0050	
3	342 27-2323.U00	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek 100mm			
		Porfix	m2	9,0290	
4	342 29-1121.R00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím			
		plochými kotvami	m	10,6000	
5	346 48-1111.R00	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	0,3800	

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

6	612 14-2002.R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu			
		včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,0060	
7	612 32-1141.R00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá			
		vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,0060	
8	612 45-1121.R00	Cementová omítka hladká jednovrstvá			
		vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,8960	
9	619 99-5001.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	41,0000	
10	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,0000	
11	553-313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	1,0000	

Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

12	9-001	vystěhování stávajícího zařízení bytu			
		(před vstup do objektu BD)	hod	32,0000	
13	9-002	Naložení na auto, převoz 650m, složení a uskladnění			
		zařízení bytu ve skladu	hod	16,0000	
14	9-003	Vynesení ze skladu, naložení na auto, převoz 650m			
		složení před vstupem do objektu BD	hod	16,0000	
15	9-004	Nastěhování stávajícího zařízení bytu	hod	32,0000	
16	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	26,4200	
17	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,0800	

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 997 Přesun sutě

18	979013217R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,2530	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,2530	
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,2770	
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,1690	
22	997013813R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce	t	0,0750	

Celkem za: 997 Přesun sutě

Díl: 998 Přesun hmot

23	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,2530	
----	--------------	--	---	--------	--

Celkem za: 998 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě

24	711 19-3121.U00	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou	m2	4,1400	
25	711 19-3131.U00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše hydroizolační stěrkou	m2	6,6390	

Výkaz výměr: ;vč. výztužné bandáže v místě styku podlaha x stěna
6,639

26	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	57,1362	
----	-----------------	---	---	---------	--

Celkem za: 711 Izolace proti vodě

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

27	720-001	Zednické přípomocce	hod	10,0000	
----	---------	---------------------	-----	---------	--

Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

28	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,2000	
29	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	0,9000	
30	721 17-1903.R00	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,0000	

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

31	721 17-1905.R00	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,0000	
32	721 17-1915.R00	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,0000	
33	721 17-4025.U00	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	3,3000	
34	721 17-4043.U00	kanal potr PP připoj hrdlové DN 50 systém HT	m	6,0000	
35	721 17-4045.U00	kanal potr PP připoj hrdlové DN 100 systém HT	m	0,9000	
36	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadní výpusky D 50 x 1,8	kus	4,0000	
37	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadní výpusky D 110 x 2,3	kus	1,0000	
38	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,9000	
39	720 27-9003.R00	Protipožární ucpávka stropu po výměně stupačky	kus	1,0000	
40	720279004R00	Kotvicí materiál do cihelného zdiva (přichytky, objímky atd.)	kus	1,0000	
41	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	77,9465	

Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace

Díl: 722 Vnitřní vodovod

42	722 17-0801.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	16,0000	
43	722 17-4022.R00	Potrubí vodovodní plastové PPR PN 20, DN 20	m	8,0000	
44	722 17-4023.R00	Potrubí vodovodní plastové z PPR PN 20, DN 25	m	8,0000	
45	722 18-1221.U00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými TI trubice Tubex Al 10-22 tl. do 10mm DN do 22mm	m	4,0000	
46	722 18-1221.a	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými TI trubice Tubex Al 10-28 tl. 10mm DN do 22mm	m	4,0000	
47	722 18-1222.U00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými TI trubice Tubex Al 20-22tl. do 10mm DN do 42mm	m	4,0000	
48	722 18-1222.a	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými TI trubice Tubex Al 20-28 tl. do 10mm DN do 42mm	m	4,0000	
49	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpusků DN 15	kus	8,0000	
50	722269004R00	Drobný instalační materiál (přichytky, objímky atd)	kus	1,0000	
51	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,0000	
52	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,0000	

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

53 998 72-2203.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
% 84,8720

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod

Díl: 725 Zařizovací předměty

54 725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacích
soubor 1,0000

55 725 11-2022.R00 Klozet keramický závěsný na nosné stěny
s hlubokým splachováním délky 49cm
soubor 1,0000

56 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubor 1,0000

57 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
soubor 1,0000

58 642110570 Umyvadlo keramické závěsné 60x45cm, bílé
otvor pro stojánkovou baterii
kus 1,0000

59 642110340 Kryt na sifon bílý
kus 1,0000

60 725 22-0841.R00 Demontáž ocelové vany
soubor 1,0000

61 725 24-1125.U00 Vanička sprchová akrylátová obdélníková
1100x900mm
soubor 1,0000

62 725 24-5151.R00 Zástěna sprch zásuvná dvoudílná s 1 posuv. dílem
do výšky 2000mm a šířky 1150mm
soubor 1,0000

63 725 31-0823.R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě
soubor 1,0000

64 725 31-1121.R00 Dřez jednoduchý nerezový se zápach. uzávěrkou
s odkapávací plochou 560x480mm a miskou
soubor 1,0000

65 725 81-3111.R00 Ventil rohový G 1/2
soubor 4,0000

66 725 81-3113.R00 Ventil rohový pračkový G 3/4
soubor 2,0000

67 725 82-0801.R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
soubor 3,0000

68 725 82-1326.R00 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým
kulatým ústím a délkou ramínka 265mm
soubor 1,0000

69 725 82-9131.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
kus 1,0000

70 551-456120 baterie umyvadlová stojánková páková
kus 1,0000

71 725 84-1311.R00 Baterie sprchové nástěnné pákové vč. dod. baterie
sprchovací ručky s hadicí, držák ručky stavitelný
kus 1,0000

72 725 86-1102.R00 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN40
kus 1,0000

73 725 86-1311.U00 Zápach uzávěr umyv pro umyvadla DN40
s přípojkou pro pračku nebo myčku
kus 1,0000

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

74	725 86-2103.R00	Zápachová uzávěrka pro dřez DN40	
		kus	1,0000
75	725 86-5311.U00	Zápach uzávěr sprch van DN40/50	
		s kulovým klobem na odtoku	
		kus	1,0000
76	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	
		%	329,4200

Celkem za: 725 Zařizovací předměty

Díl: 726 Instalační prefabrikáty

77	726 13-1041.R00	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120mm	
		s ovl. zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	
		soub	1,0000
78	726 19-1001.R00	Zvuková souprava pro klozet a bidet	
		soub.	1,0000
79	998 72-6203.R00	Přesun hmot pro instalační prefab., výšky do 24 m	
		%	48,7500

Celkem za: 726 Instalační prefabrikáty

Díl: 751 Vzduchotechnika

80	751 11-1811.R00	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého hruhov	
		potrubí do 200mm	
		kus	1,0000
81	751 12-2091.R00	Mtž vent. rad.ntl potrubního základního D do 100mm	
		kus	1,0000
82	429141025	ventilátor radiální koupelnový s mřížkou d 100	
		SILENT A90 IP44 vč. doběhu DT3	
		kus	1,0000
83	751 37-7012.R00	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínov	
		kus	1,0000
84	429580390	digestoř kuchyňská s omývatelnými filtry, svítidlo,	
		vestavěný odtahový ventilátor	
		kus	1,0000
85	751 51-0040.R00	Vzduchotechnické potrubí ohebné kruhové	
		spirálně vinuté D do 80mm	
		m	0,8500
86	751 51-0041.R00	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové	
		spirálně vinuté D do 100mm	
		m	1,6000
87	751 51-0841.R00	Demontáž vzduchotech. potrubí pozink kruhového	
		spirálně vinutého D do 100mm	
		m	0,5000
88	751 51-4678.R00	Mtž škrťací klapky do plech. potrubí kruhového	
		bez příruby D do 100mm	
		kus	1,0000
89	429813001	klapka zpětná RSK 100	
		kus	1,0000
90	751 69-1111.R00	Zaregulování systému vzduchotech. zařízení	
		1 koncový (distribuční) prvek	
		kus	2,0000
91	751 99-9001.R00	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostu	

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

		zaparvení prostupů a drážek vč. materiálu		
		hod	5,0000	
92	751 99-9002.R00	Kotvení a pomocný materiál		
		kus	1,0000	
93	998751202R00	Přesun hmož procentní pro vzduchotechniku		
		v objektech do v 24m		
			2,0000	
Celkem za: 751		Vzduchotechnika		

Díl: 763 Dřevostavby

94	763 12-1427.U00	SDK stěna přesazená tl. 62,5mm profil CW+UW 50		
		deska 1xH2 12,5 bez TI EI15 s napoj. na stáv opláťš		
		m2	5,6960	
95	763 16-4621.R00	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 60cm		
		desky 1xH2 12,5		
		m	0,8500	
96	763 17-1112.R00	Montáž revizních klapky SDK kcí vel. do 0,25m2		
		pro příčky a přesazené stěny		
		kus	1,0000	
97	590301661	klapka revizní pro stěny s rámem pro nalepení obkl		
		na magnety, uzanykatelná, 40x60cm		
		kus	1,0000	
98	763 17-1810.R00	Demontáž revizních dvířek vel do 0,5m2		
		pro přesazené stěny		
		kus	1,0000	
99	998 76-3403.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m		
		%	57,0510	
Celkem za: 763		Dřevostavby		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

100	766 66-0001.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m		
		kus	1,0000	
101	611-60320	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standa		
		vč. ventilační mřížky plastové 60x197cm		
		kus	1,0000	
102	766 66-0722.R00	Montáž dveřního kování - zámku		
		kus	1,0000	
103	549-146322	kování WC včetně štítu klika-klika lesklý kov		
		kus	1,0000	
104	549-260450	zámek stavební zadlabací vložkový 24026		
		s převodem P-L		
		kus	1,0000	
105	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		
		kus	2,0000	
106	766 69-1914.R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří		
		pl. do 2m2		
		kus	2,0000	
107	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm		
		kus	3,0000	
108	611-871120	Prah délka 60 cm šířka 7 cm tl. 2 cm		
		kus	1,0000	

Stavba	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

109	611-871520	Prah délka 80 cm šířka 7 cm tl. 2 cm	
		kus	2,0000
110	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	
		kus	1,0000
111	766 82-5811.R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	
		kus	2,0000
112	766-001	D+M dřevolaminátové kuchyňské linky soklové	
		dolní a horní řada skříněk	
		kus	1,0000

Výkaz výměr: ;pracovní deska s výřezem pro dřež s odkapávačem l=2,35m
;bez vestavných elektrospotřebičů, bez dřezu
1

113	766-002	D+M dřevolaminátová vestavná regál skřín s dvířky	
		600x2650-hl. 600mm	
		kus	1,0000
114	766-003	D+M dřevolaminátová vestavná regálová+šatní skřín	
		s dvířky , 600x2650-hl. 600mm	
		kus	1,0000
115	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	
		%	391,1272

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

116	767 13-2811.R00	Demontáž příček šroubovaných plných	
		m2	12,6520
117	767 13-2815.R00	Demontáž opláštění montovaných příček	
		šroubovaných plných	
		m2	5,9360
118	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	
		%	26,8898 1,80

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

119	771 57-3113.U00	Mtž keram režná hladká lepidlo - 12	
		m2	3,1280
120	597-637150	dlaždice keramická 300x300x9mm	
		m2	3,4410
121	771 57-9191.U00	Přípl keram - plocha do 5m2	
		m2	3,1280
122	771 59-1111.U00	Penetrace podkladu podlahy	
		m2	3,1280
123	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	
		%	26,3604

Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Díl: 776 Podlahy povlakové

124	776 20-1811.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	
		m2	26,5810

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

125	776 41-0811.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	29,0000	
126	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	22,7000	
127	284-110030	lišta podlahová PVC 10271, 30x30mm role 50m	m	23,8560	
128	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	22,2800	
129	284-122850	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	25,6220	
130	776 52-5111.U00	Svařování podlahovin z plastů	m	5,5800	
131	776 59-0150.U00	Penetrování podkladu podlahy	m2	22,2800	
132	776 99-0111.R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační stěrkou tl. 3mm pevnosti 15 MPa	m2	20,2800	
133	776 99-1821.R00	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	26,5810	
134	998 77-6203.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	220,4507	

Celkem za: 776

Podlahy povlakové

Díl: 781 Obklady keramické

135	781 47-3115.U00	Mtž keramika rezná lepidlo -25ks/m2	m2	21,5360	
136	597-81464	Obkládačka keramická 250x200	m2	23,6900	
137	781 47-9191.U00	Přípl keramika - plocha do 10 m2	m2	21,5360	
138	781 49-5111.U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	21,5360	
139	781 49-5115.U00	Spárování obkladu silikonem	m	10,4800	
140	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	187,2239	

Celkem za: 781

Obklady keramické

Díl: 783 Natěry

141	783 30-1303.R00	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,3920	
142	783 30-1311.R00	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovadlem	m2	1,5680	
143	783 23-7100.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. zákl. antikor	m2	1,5680	
144	783 31-5101.R00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,5680	
145	783 31-7101.R00	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámeč. konstr.	m2	1,5680	

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt:	1001	908-02 - Rekonstrukce 1 bytové jednotky	Datum tisku: 25.2.2019	

Celkem za: 783 Nátěry

Díl: 784 Malby

146	784 12-1001.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	
	m2	7,1040	
147	784 18-1101.R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace	
	podkladu v míst. do 3,80m		
	m2	105,4830	
148	784 18-1121.R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha	
	minimálně otěruvzdorných v míst. do 3,80m		
	m2	105,4830	

Celkem za: 784 Malby

Díl: M21 Elektromontáže

149	210-001	Zednické připojce	
	hod	10,0000	

Celkem za: M21 Elektromontáže

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1956-Modernizacebytu

Stavba: D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace bytů - Elektroinstalace

JKSO:

Město: Hranice

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2017

Objednatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vítězslav Humplík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROJEKTIL spol. s r.o. Hranice

IČ:

49610414

DIČ:

CZ49610414

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze
zákl. přenesená	21,00%	ze
sníž. přenesená	15,00%	ze
nulová	0,00%	ze

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TOMÁŠ KONVIČKA

26. 2. 2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1956-Modernizacebytu

Stavba: D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace bytů - Elektroinstalace

Místo: Hranice

Datum: 28. 4. 2017

Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Projektant: Ing. Vítězslav Humplík

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROJEKTIL spol. s r.o. Hranice

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

1956-
Moderniz
acebytu
D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace
bytů - Elektroinstalace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace bytů - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2017

Objednatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

zatím neurčen

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Humplík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROJEKTIL spol. s r.o. Hranice

IČ:

49610414

DIČ:

CZ49610414

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Podpis a razítko

Razítko

Podpis a razítko

Razítko

R

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace bytů - Elektroinstalace

Místo: Hranice

Datum: 28. 4. 2017

Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Projektant: Ing. Vítězslav Humplík

Zhotovitel: zatím neurčen

Zpracovatel: PROJEKTIL spol. s r.o. Hranice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: D143_Hranice_ul. Nerudova_Modernizace bytů - Elektroinstalace

Místo: Hranice

Datum: 28. 4. 2017

Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Projektant: Ing. Vítězslav Humplík

Zhotovitel: zatím neurčen

Zpracovatel: PROJEKTIL spol. s r.o. Hranice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	12,000
2	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	12,000
3	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	5,000
4	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,000
5	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	15,000
6	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	6,000
7	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000
8	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000
9	K	210110003	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000
10	M	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000
11	K	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000
12	M	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000
13	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,000
14	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	8,000
15	M	1-Dodávka	doběhové relé ventilátoru - dodávka + montáž	kus	2,000
16	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000
17	M	2-Dodávka	bytová rozvodnice RB - Plastová rozvodnice nástěnná - dle liniového schématu	kus	1,000
18	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	3,000
19	M	3-Dodávka	svítidlo s KZ strapní/nástěnné 1x12W, IP20	kus	3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	210201015	Montáž svitidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
21	M	4-Dodávka	svidlo s KZ stropní/nástěnné 1x12W, IP54	kus	2,000		
22	M	5-Dodávka	kompaktní zářivka 230V/12W	kus	5,000		
23	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,000		
24	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000		
25	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	60,000		
26	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	60,000		
27	K	210800108	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,000		
28	M	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2	m	20,000		
29	M	6-Dodávka	ostatní drobný montážní materiál	kus	1,000		

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

30	K	460680101	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm	kus	3,000		
31	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000		
32	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000		
33	K	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	10,000		
34	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	20,000		
35	M	562810830	hmoždinka Hl 6	tis kus	0,020		
36	K	460690061	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropích keramických průměru do 8 mm	kus	20,000		

VP - Vícepráce

K			kus		
K			kus		
K			kus		
K			kus		
K			kus		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1002	Název objektu: Méněpráce	JKSO:
Stavba: 20191019	Název stavby: Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: [REDACTED]	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	[REDACTED]	Ztižené výrobní podmínky
	Montáž celkem	[REDACTED]	Oborová přírážka
	HSV celkem	[REDACTED]	Přesun stavebních kapacit
	PSV celkem	[REDACTED]	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		[REDACTED]	Zařízení staveniště
		[REDACTED]	Provoz investora
HZZ		[REDACTED]	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy		[REDACTED]	Ostatní náklady:
ZRN + VRN + HZZ		[REDACTED]	RN VI., VIII. a XI. hlavy:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Bartoš		Jméno: <i>TOMÁŠ KOUVÍČEK</i>	Jméno:
Datum: 25.2.2019		Datum: 26.2.2019	Datum:
Podpis: [REDACTED]		[REDACTED]	Podpis: [REDACTED]
Základ pro DPH		15,0% činí:	[REDACTED]
DPH		15,0% činí:	[REDACTED]
Cena za objekt celkem:			[REDACTED]

2

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	1002	Měněpráce	Datum tisku: 25.2.2019	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
725 Zařizovací předměty					
781 Obklady keramické					
Celkem objekt:					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %		
Oborová přirážka	0,00 %		
Přesun stavebních kapacit	2,00 %		
Mimostaveništní doprava	0,00 %		
Zařízení staveniště	2,00 %		
Provoz investora	0,00 %		
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %		
Rezerva rozpočtu	0,00 %		
Celkem:			

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1002	Méněpráce	Datum tisku: 25.2.2019	

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1	9-001	vystěhování stávajícího zařízení bytu (před vstup do objektu BD) hod	-32,0000	
2	9-002	Naložení na auto, převoz 650m, složení a uskladnění zařízení bytu ve skladu hod	-16,0000	
3	9-003	Vynesení ze skladu, naložení na auto, převoz 650m složení před vstupem do objektu BD kod	-16,0000	
4	9-004	Nastěhování stávajícího zařízení bytu hod	-32,0000	
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání		-2

Díl: 725 Zařizovací předměty

5	642110340	Kryt na sifon bílý kus	-1,0000	
6	642110570	Umyvadlo keramické závěsné 60x45cm, bílé otvor pro stojánkovou baterii kus	-1,0000	
7	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m %	-21,6000	
Celkem za: 725		Zařizovací předměty		

Díl: 781 Obklady keramické

8	781 47-3115.U00	Mtž keramika rezná lepidlo -25ks/m2 m2	-2,6810	
Výkaz výměr: ;dle rozpočtu -21,536 ;skutečnost ;koupelna $1,5 \cdot (2,11 \cdot 2 + 2,23 \cdot 2 - 0,6 + 0,88 \cdot 2) + 0,5 \cdot (0,88 + 1,15 + 0,88)$;kuchyň $0,6 \cdot 2 \cdot 1,6 + 1,2 \cdot 0,6$				
9	781 47-9191.U00	Přípl keramika - plocha do 10 m2 m2	-2,6810	
Výkaz výměr: ;dle rozpočtu -21,536 ;skutečnost ;koupelna $1,5 \cdot (2,11 \cdot 2 + 2,23 \cdot 2 - 0,6 + 0,88 \cdot 2) + 0,5 \cdot (0,88 + 1,15 + 0,88)$;kuchyň $0,6 \cdot 2 \cdot 1,6 + 1,2 \cdot 0,6$				
10	781 49-5111.U00	Penetrace podkladu obkladu m2	-2,6810	
Výkaz výměr: ;dle rozpočtu -21,536 ;skutečnost ;koupelna $1,5 \cdot (2,11 \cdot 2 + 2,23 \cdot 2 - 0,6 + 0,88 \cdot 2) + 0,5 \cdot (0,88 + 1,15 + 0,88)$;kuchyň $0,6 \cdot 2 \cdot 1,6 + 1,2 \cdot 0,6$				

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1002	Méněpráce	Datum tisku: 25.2.2019	

11 597-81464 Obkládačka keramická 250x200
m2 -2,9491

Výkaz výměr: ;dle rozpočtu

-21,536*1,1

;skutečnost

;koupelna

$(1,5 \cdot (2,11 \cdot 2 + 2,23 \cdot 2 - 0,6 + 0,88 \cdot 2) + 0,5 \cdot (0,88 + 1,15 + 0,88)) \cdot 1,1$

;kuchyň

$(0,6 \cdot 2 \cdot 1,6 + 1,2 \cdot 0,6) \cdot 1,1$

12 998 78-1203.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
% -22,9549

Celkem za: 781 Obklady keramické

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1003	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: 20191019	Název stavby: Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	
	Montáž celkem	Oborová přírážka	
	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	
	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
RN II. a III. hlavy		Ostatní náklady:	
ZRN + VRN + HZS		RN VI., VIII. a XI. hlavy:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Bartoš	Jméno: <i>Tomáš Konvička</i>	Jméno:
Datum: 25.2.2019	Datum: <i>26.2.2019</i>	Datum:
Podpis:		Podpis:

Základ pro DPH	15,0% činí:		Kč
DPH	15,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:			Kč

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	1003	Vícepráce	Datum tisku: 25.2.2019	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
6 Úpravy povrchu, podlahy					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
997 Přesun sutě					
998 Přesun hmot					
725 Zařizovací předměty					
751 Vzduchotechnika					
763 Dřevostavby					
766 Konstrukce truhlářské					
783 Nátěry					
Celkem objekt:					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Celkem:			

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1003	Vícepráce	Datum tisku: 25.2.2019	

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

- | | | | | |
|--|-----------------|--|--------|--|
| 1 | 311 27-1193.R00 | Zdivo z tvárníc pórobetonových
m3 | 0,0990 | |
| Výkaz výměr: ;podezdění vaničky
0,9*1,1*0,1 | | | | |
| 2 | 340 23-8211.R00 | Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm
m2 | 0,4000 | |
| Výkaz výměr: ;dozdění po posunutí dveří
0,2*2 | | | | |

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

- | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|--|
| 3 | 611 47-1411.R00 | Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm
m2 | 2,9200 | |
| Výkaz výměr: ;pokoj spáry v panelech
0,5*2,65*2
;vyrovnání stropu v soc. zázemí
0,15*1,8 | | | | |
| 4 | 612 14-2002.R00 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 | 3,5040 | |
| Výkaz výměr: ;pokoj spáry v panelech
0,4*(2,65*2+3,46) | | | | |
| 5 | 612 40-1391.RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
s použitím maltové směsi
kus | 2,0000 | |
| Výkaz výměr: ;dozdění po posunutí dveří
2 | | | | |
| 6 | 612 47-1411.R00 | Úprava vnitřních stěn štukem
m2 | 2,6500 | |
| Výkaz výměr: ;pokoj spáry v panelech
0,5*2,65*2 | | | | |
| 7 | 622 40-5211.U00 | Zatepl system s EPS 70F tl 10mm
m2 | 0,2700 | |
| Výkaz výměr: ;vyrovnání stropu v soc. zázemí
1,8*0,15 | | | | |

Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

- | | | | | |
|---|-----------------|--|--------|--|
| 8 | 919 73-5122.R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm
m | 0,2000 | |
| Výkaz výměr: ;odřezání panelu pro posunutí dveří
0,2 | | | | |
| 9 | 941 95-5001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 | 3,4600 | |
| Výkaz výměr: ;pokoj
3,46*1 | | | | |

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1003	Vícepráce	Datum tisku: 25.2.2019	

10	962 05-1115.R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	0,4000	
	Výkaz výměr:	pro posunutí dveří			
		0,2*2			
11	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,6000	
	Výkaz výměr:	0,8*2			

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 997 Přesun sutě

12	979013217R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,1888	
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,1888	
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,6992	
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,1880	

Celkem za: 997 Přesun sutě

Díl: 998 Přesun hmot

16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,2530	
----	--------------	--	---	--------	--

Celkem za: 998 Přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty

17	72501	Skříňka s umyvadlem	kus	1,0000	
18	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	44,1300	

Celkem za: 725 Zařizovací předměty

Díl: 751 Vzduchotechnika

19	429911560	Odbočka jednostranná 160/100	kus	2,0000	
20	751510042.R00	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D 160 mm	m	3,0000	
21	751510842.R00	Demontáž vzduchotechnického potrubí 160mm	m	3,0000	
22	751514376.R00	Mtž odbočky do plech potrubí	kus	2,0000	
23	998751202.R00	Přesun hmot do výšky 24m	%	26,4600	

Celkem za: 751 Vzduchotechnika

Stavba: 20191019 Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice
 Objekt: 1003 Vícepráce

Základní rozpočet List č. 5
 Datum tisku: 25.2.2019

Díl: 763 Dřevostavby

24	763 18-1131.R00	Zárubně ocelové W 111-2,75 m š. 800 tl. 75 mm
		kus 1,0000
25	998 76-3201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
		% 14,4000

Celkem za: 763 Dřevostavby

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

26	766 66-0001.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m
		kus 1,0000
27	766 66-0722.R00	Montáž dveřního kování - zámku
		kus 2,0000
28	766 66-1412.R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, s kukátkem
		kus 1,0000
29	766 66-9924.R00	Oprava dveří - výměna kukátka
		kus 1,0000
30	766 69-1914.R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl. do 2m2
		kus 2,0000
31	76601	Kování bezpečnostní
		kus 1,0000
32	76602	Kukátko
		kus 1,0000
33	549-146322	kování včetně štítku klika-klika lesklý kov
		kus 1,0000
34	549-260450	zámek stavební zadlabací vložkový 24026
		kus 2,0000
35	611-62712	Dveře vnitř. hlad. fólie bílá 2/3sklo 1kř. 80x197cm
		kus 1,0000
36	611-65216	Dveře protipožární, plně 80x197 cm
		kus 1,0000
37	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
		% 107,6720

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 783 Nátěry

38	783 20-1821.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí
		m2 5,2080
Výkaz výměr: ;radiátor 0,248*21		
39	783 23-7100.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. zákl. antikor
		m2 1,1850
Výkaz výměr: ;zárubeň vstupních dveří (0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,15)		
40	783 31-5101.R00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
		m2 1,1850
Výkaz výměr: ;zárubeň vstupních dveří (0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,15)		

Stavba:	20191019	Rekonstrukce 1 bytové jednotky Hranice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	1003	Vícepráce	Datum tisku: 25.2.2019	

41 783 31-7101.R00 Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámeč. konstr.
m2 1,1850

Výkaz výměr: ;zářubeň vstupních dveří
(0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,15)

42 783 32-4140.R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email
m2 5,2080

Výkaz výměr: 0,248*21

43 783 41-4240.R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +1x +1x email
m 6,4000

Výkaz výměr: 2,7*2+0,5*2

Celkem za: 783 Nátěry