

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/52/2019






13, Výroba dříví na OM - těžba nahodilá a úmyslná, divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 2.Q., 3.Q. 2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Dolní Krupá 135, 295 01 Ralsko .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 633 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoň dne 13.3.2019

V Mimoní dne 18.3.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/300 | 250 | m3 | 390 | 97500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/600 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/900 | 100 | m3 | 410 | 41000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/1500 | 100 | m3 | 410 | 41000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/300 | 250 | m3 | 380 | 95000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/600 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| | od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/900 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1500 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/300 | 200 | m3 | 420 | 84000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/600 | 100 | m3 | 430 | 43000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/900 | 100 | m3 | 440 | 44000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/1200 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/300 | 200 | m3 | 420 | 84000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/600 | 100 | m3 | 430 | 43000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/900 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - | 100 | m3 | 455 | 45500 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/1500 | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/300 | 200 | m3 | 420 | 84000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/600 | 100 | m3 | 430 | 43000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP | 100 | m3 | 430 | 43000 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| | + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/900 | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/1500 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/900 | 150 | m3 | 520 | 78000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory | 150 | m3 | 560 | 84000 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | 29/19/900 | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/900 | 100 | m3 | 600 | 60000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/900 | 100 | m3 | 700 | 70000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 100/49/1500 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,bk,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 99/49/900 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/900 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 69/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| | prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 69/29/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 99/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 99/49/200/600 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyuváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 100/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 650 | 32500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyuváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 100/49/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 650 | 32500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyuváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 49/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a | 50 | m3 | 650 | 32500 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| | vyvážecími traktory | | | | |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 29/19/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 650 | 32500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 19/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 700 | 35000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 10/10/200/900 - těžba JMP + | 50 | m3 | 750 | 37500 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|----|----|-------|
| | vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m | 1250 | m3 | 65 | 81250 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600 m | 1250 | m3 | 68 | 85000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900 m | 1250 | m3 | 70 | 87500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/300 | 200 | m3 | 530 | 106000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/600 | 200 | m3 | 530 | 106000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/900 | 200 | m3 | 540 | 108000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/1200 | 100 | m3 | 560 | 56000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/300 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/600 | 200 | m3 | 520 | 104000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/900 | 200 | m3 | 540 | 108000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/1500 | 100 | m3 | 590 | 59000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/300 | 100 | m3 | 500 | 50000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LÚ Mukařov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/20% z garantovaného množství.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/600 | 200 | m3 | 510 | 102000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/900 | 200 | m3 | 520 | 104000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/1500 | 200 | m3 | 510 | 102000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP | 100 | m3 | 580 | 58000 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|----|-----|--------|
| | + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 49/29/900 | | | | |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládání na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 29/19/900 | 100 | m3 | 620 | 62000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládání na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 036431 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická | 4000 | m3 | 40 | 160000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Postříkem bude ošetřen každý přiblížený kus po celém obvodu kmene. Přípravek bude aplikován společně barvivem. ; | | | | |