

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změnový list č.1 Odpočty a vícenáklady	Objednatel:	St. město Č.B.
Druh stavby a účel:	Stavební úpravy bytu č.5-3.NP	Začátek výstavby:	14.1.2019
Lokalita:	Česká 200/10,Č.Budějovice	Konec výstavby:	29.3.2019
JKSO:	12/2019	Zpracoval:	Roman Kučera
		Projektant:	ing Filip Duda
		Zhotovitel:	Roman Kučera

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
Odpočty nerealizovaných rozsahů stavebního prací							-2 842,57	-2 227,02	-5 069,59
		775	Podlahy vlysové a parketové				-577,53	-870,71	-1 448,24
1	1	775413132R00	Podlahové lišty připevněné vruty, BK 8/1,5 cm	m	-11,03	131,30	-577,53	-870,71	-1 448,24
		776	Podlahy povlakové				-2 265,04	-1 173,00	-3 438,04
2	1	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-6,23	523,80	-2 201,00	-1 062,28	-3 263,27
3	1	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-3,99	43,80	-64,04	-110,72	-174,76
		H775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	-69,52	-69,52
4	1	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	-14,4824	4,80	0,00	-69,52	-69,52
		H776	Podlahy povlakové				0,00	-113,80	-113,80
5	1	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-34,3804	3,31	0,00	-113,80	-113,80
Vícenáklady v průběhu stavby							25 564,19	35 783,93	56 609,24
		31	Zdi podpěrné a volné				402,48	698,10	1 100,58
6	2	317100012RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm	kus	1	1 100,58	402,48	698,10	1 100,58
		34	Stěny a příčky				3 638,14	3 805,76	7 443,90
7	2	346244351RT3	Obezdvíčka potrubí z desek Ytong tl.50mm	m2	1,04	442,50	204,59	255,61	460,20
8	2	342266111RX0	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRFI 15mm	m2	8,5	667,20	3 126,39	2 544,82	5 671,20
9	2	342267111R00	UA konstrukce uchycení kotle a tělesa ÚT	m	3	437,50	307,17	1 005,33	1 312,50
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 953,68	7 280,27	11 233,95
10	2	612481113R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	63,59268	162,21	3 953,68	6 361,43	10 315,11
11	2	612481121R00	Vytužení rohů a hran PVC roh s tkaninou	m	24,8	37,05	0,00	918,84	918,84
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	2 880,58	2 880,58
12	2	622300031RA0	Izolace + zateplovací pás zakončený stěrkou	m2	9,31	234,24	0,00	2 180,77	2 180,77
13	2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m,nošením	t	0,600301	1 165,76	0,00	699,81	699,81

721		Vnitřní kanalizace				1 311,45	2 737,39	4 048,84	
14	2	721140802R00	Demontáž potrubí azbest. DN 100	m	5,2	123,00	0,00	639,60	639,60
15	2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1	539,00	193,68	345,32	539,00
16	2	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,5	412,31	676,09	1 591,63	2 267,72
17	2	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL	kus	1	535,00	439,32	95,68	535,00
18	2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,5	12,28	2,36	65,16	67,52
722		Vnitřní vodovod				198,42	530,20	728,62	
19	2	722171222R00	Potrubí z PELD, těžká řada, D 25/4,2 vč.zednických výpom.m		1,5	319,68	124,92	354,60	479,52
20	2	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1	249,10	73,50	175,60	249,10
764		Konstrukce klempířské				0,00	38,50	38,50	
21	2	764345832R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°	kus	1	38,50	0,00	38,50	38,50
766		Konstrukce truhlářské				135,34	3 444,80	3 580,13	
22	2	766669921R00	Oprava dveří 760/1810 prodloužení křídla v.1970mm	kus	1	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00
23	2	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1	1 170,13	135,34	1 034,80	1 170,13
771		Podlahy z dlaždic				545,01	3 042,07	3 587,08	
24	2	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	6,23	31,60	0,00	196,87	196,87
25	2	771575109R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,23	374,90	375,11	1 960,52	2 335,63
26	2	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,23	8,54	53,20	0,00	53,20
27	2	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	11,03	62,98	116,70	577,97	694,67
28	2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,03	24,00	0,00	264,72	264,72
29	2	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,23	6,74	0,00	41,99	41,99
783		Nátěry				4 414,56	5 110,78	9 525,34	
30	2	783780010RA0	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	86,4	44,54	2 047,59	1 800,49	3 848,08
31	2	783780030RAD	Nátěr protipožární tesařských konstrukcí	m2	3,2	341,64	720,38	372,86	1 093,25
32	2	783620012RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický Tollens	m2	11,9059	385,02	1 646,59	2 937,42	4 584,01
784		Malby				845,15	703,97	635,92	
33	2	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem Weber podklad.A	m2	63,59268	10,00	0,00	635,92	635,92
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	883,20	883,20	
34	2	900 R00	HZS - stavební a bourací přípomoc ZTI	hod	4	220,80	0,00	883,20	883,20
96		Bourání konstrukcí				64,30	292,35	356,65	
35	2	962031135R00	Bourání příček z tvárnice tl. 5 cm	m2	1,55	70,70	26,30	83,28	109,58
36	2	966068001R00	Demontáž dřevěných stěn svíslého pláště úplná	m2	0,3	89,04	0,00	26,71	26,71
37	2	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,36	162,02	37,99	182,36	220,35
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				28,17	1 235,31	1 157,97	
38	2	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,4	86,74	28,17	180,00	208,17

39	2	978071321R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m ²	m ²	9,31	102,02	0,00	949,80	949,80
		H721	Vnitřní kanalizace				0,00	111,06	111,06
40	2	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	81,0639	1,37	0,00	111,06	111,06
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	155,50	155,50
41	2	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	83,6013	1,86	0,00	155,50	155,50
		H771	Podlahy z dlaždic				0,00	396,76	396,76
42	2	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	55,4908	7,15	0,00	396,76	396,76
		S0	Přesuny sutí				0,00	2 002,66	2 002,66
43	2	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	1,288	390,28	0,00	502,68	502,68
44	2	979017191R00	Příplatek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m	t	1,288	148,42	0,00	191,16	191,16
45	2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,288	187,20	0,00	241,11	241,11
46	2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,76	9,30	0,00	239,57	239,57
47	2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,288	169,50	0,00	218,32	218,32
48	2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,288	18,88	0,00	24,32	24,32
49	2	979999997R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,288	162,50	0,00	209,30	209,30
50	2	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,288	189,39	0,00	243,93	243,93
51	2	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	1,288	90,69	0,00	116,81	116,81
52	2	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,288	12,00	0,00	15,46	15,46
			Ostatní materiál				6 742,00	0,00	6 742,00
53	2	59763690	Dlažba keramická, cena 300 Kč/m ²	m ²	6,54	300,00	1 962,00	0,00	1 962,00
54	2	61181240	Zárubeň rámová dveře 1křídlové 80x197cm	kus	1	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00

Celkem: 51 539,65