

přízemí

práce:	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Penetrace+stěrkování+broušení	m ²	49	[redacted]	[redacted]
Lepení PVC	m ²	49	[redacted]	[redacted]
Montáž řezaného soklu + tmelení	bm	40	[redacted]	[redacted]
Frézování + tepelné svařování spoje	bm	11	[redacted]	[redacted]
Montáž přechodových profilů	ks	13	[redacted]	[redacted]
materiál:				
Penetrace Uzin PE280	kg	7,5	[redacted]	[redacted]
Stěrka Uzin NC105	kg	225	[redacted]	[redacted]
Lepidlo Uzin KE418	kg	13	[redacted]	[redacted]
Vysrávková hmota Shonox AST	kg	15	[redacted]	[redacted]
Armovací tkanina Vertex	m ²	5	[redacted]	[redacted]
Lepidlo Mamut	ks	2,5	[redacted]	[redacted]
Svařovací šňura Fatra	kg	0,25	[redacted]	[redacted]
PVC SUPREME PLUS š.4m	m ²	55,4	[redacted]	1
Elastické lepidlo na přechody	bm	10	[redacted]	[redacted]
Přechodový profil – kartáč.nerez 4x100	ks	10	[redacted]	[redacted]
Přechod – masiv.kartáč.nerez 4x270	ks	2	[redacted]	[redacted]
Doprava materiálu Viz-VS-zpět	km	47	[redacted]	[redacted]
cena bez DPH			[redacted]	[redacted]
DPH-přenesení daň.povinnosti			[redacted]	[redacted]
celkem			[redacted]	[redacted] Kč

1.patro

práce:	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Stržení staré krytiny	m ²	39	[redacted]	[redacted]
Penetrace+stěrkování+broušení	m ²	39	[redacted]	[redacted]
Lepení PVC	m ²	39	[redacted]	[redacted]
Montáž řezaného soklu + tmelení	bm	20	[redacted]	[redacted]
Frézování + tepelné svařování spoje	bm	10	[redacted]	[redacted]
Montáž přechodových profilů	ks	8	[redacted]	[redacted]
Montáž schodových hran	bm	4	[redacted]	[redacted]
materiál:				
Penetrace Uzin PE280	kg	6	[redacted]	[redacted]
Stěrka Uzin NC105	kg	175	[redacted]	[redacted]
Lepidlo Uzin KE418	kg	10	[redacted]	[redacted]
Vysrávková hmota Shonox AST	kg	5	[redacted]	[redacted]
Armovací tkanina Vertex	m ²	5	[redacted]	[redacted]
Lepidlo Mamut	ks	1,5	[redacted]	[redacted]
Svařovací šňura Fatra	kg	0,25	[redacted]	[redacted]
Schod. AL hrana s protiskluzem 270cm	ks	1	[redacted]	[redacted]
Schod. AL hrana s protiskluzem 120cm	ks	1	[redacted]	[redacted]
PVC SUPREME PLUS	m ²	42,8	[redacted]	[redacted]
Elastické lepidlo na přechody	bm	6	[redacted]	[redacted]
Přechodový profil – kartáč.nerez 4x100	ks	8	[redacted]	[redacted]
Doprava materiálu Viz-VS-zpět	km	47	[redacted]	[redacted]
cena bez DPH			[redacted]	[redacted]
DPH-přenesení daň.povinnosti			[redacted]	[redacted]
celkem			[redacted]	[redacted] Kč

Schody a podesta

práce:	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Stržení staré krytiny	m ²	30	[redacted]	[redacted]
Zapravení schodiště,nivelace+broušení	bm	36	[redacted]	[redacted]
Lepení rovných schodů – PVC	bm	36	[redacted]	[redacted]
Montáž řezaného soklu + tmelení	bm	23	[redacted]	[redacted]
Lepení PVC – podesta	m ²	9	[redacted]	[redacted]
Montáž schodových hran	bm	38	[redacted]	[redacted]
materiál:				
Penetrace Uzin PE280	kg	3,5	[redacted]	[redacted]
Stěrka Uzin NC105	kg	100	[redacted]	[redacted]
Lepidlo Uzin KE418	kg	7	[redacted]	[redacted]
Vysrávková hmota Shonox AST	kg	15	[redacted]	[redacted]
Lepidlo na sokl Ceresit Chemoprén	kg	1	[redacted]	[redacted]
Schod. AL hrana s protiskluzem 270cm	ks	20	[redacted]	[redacted]
PVC SUPREME PLUS š.2m	m ²	22	[redacted]	[redacted]
PVC SUPREME PLUS š.4m	m ²	9,6	[redacted]	[redacted]
Doprava materiálu Viz-VS-zpět	km	47	[redacted]	[redacted]
cena bez DPH			[redacted]	[redacted]
DPH-přenesení daň.povinnosti			[redacted]	[redacted]
celkem			[redacted]	[redacted] Kč

Celková suma za práci a materiál

113271,7 Kč